

祁门县严潭溶口段小流域水土流失综合治理工程

工程量清单

招标人： 祁门县农业农村局 (单位盖章)




法定代表人或其委托人： 郭永强 (签字或盖章)

咨询机构： 黄山徽正工程咨询有限公司 (单位盖章)



法定代表人或其委托人： 松汪 (签字或盖章)



编制人： 朱利峰 (签字盖造价工程师执业专用章)



审核人： 汪青松 (签字改盖造价工程师执业专用章)



编制时间： 2025年2月

总 说 明

工程名称：祁门县严潭溶口段小流域水土流失综合治理工程

一、工程地点

本工程位于祁门县小路口镇、溶口乡境内。

二、招标范围

图纸内和招标文件及本清单有关规定的要求。

三、编制依据

- 1、《安徽省水利水电设计概（估）算编制规定》皖水建[2018]258 号；
- 2、水土保持工程概（估）算编制规定（水利部水总[2003]67 号；
- 3、《水土保持工程概算定额》（水利部水总{2003}67 号；
- 4、《水土保持工程概算机械台班费定额》（2002 年）；

四、清单说明：

1、本工程的混凝土采用自拌的，砂石材料必须是经过检验合格的中（粗）砂和破碎青石子，不得采用统料浇筑。

2、临时工程按项计列，实行总价承包，投标人应根据其自行编制的施工组织设计文件，结合企业的技术装备情况，自行确定临时工程项目（包括但不限于施工期排水、场内施工便道、施工线外供电线路、施工房屋建筑、其它施工临时工程等），但投标人必须是对施工现场实际勘察后结合工程施工经验，对所有的临时工程作出报价，没有报价的，视为已含在其他项目的报价中。一旦中标，措施项目中临时工程费用一律不再调整。

3、土方开挖综合单价均包含清表、挖、推、外运及平整等一切费用；土方回填综合单价均包含推回填、压实、修整、外运等一切费用；投标人需自行考虑运距等，施工中不予变更。

4、本工程所有材料预算价格各投标单位需考虑运杂费、二次搬运费等，无论施工出现何种情况，不再另行增加。各投标人自行踏勘现场，了解本工程及周边区域的现场情况，包括工地位置、边区域施工情况、施工难度、地质情况、进出场道路、临时用水、临时用电、场内外排水、临设搭建、场内运输及多次转运、垂直运输、拆迁干扰、临时用地青苗补偿和附作物补偿、材料和机械堆场、施工作业面、交叉干扰、装卸限制、行车干扰及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地及周边区域现场情况等而导致的索赔和工期延长申请将不获批准。

5、清单中工程量依据施工图进行计算，用于投标报价的估算工程量，最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）和《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）计算规则等规定，按施工图纸计算的有效工程量。

工程项目总价表

合同编号:

工程名称：祁门县严潭溶口段小流域水土流失综合治理工程

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单计价表

合同编号：
工程名称：祁门县严潭溶口段小流域水土流失综合治理工程

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	500100001	建筑工程		1.000			
1.1	500100002	水蚀坡林地治理工程		1.000			
1.1.1	500100003	排水沟		1.000			
1.1.1.1	500100003001	人工土方开挖	m3	141.500			
1.1.1.2	500100003002	人工土方回填	m3	64.400			
1.1.1.3	500100003003	排水沟C20-2混凝土	m3	45.360			
1.1.1.4	500100003004	二次运输费	m3	45.360			
1.1.2	500100004	沉砂池		1.000			
1.1.2.1	500100004001	人工土方开挖	m3	12.770			
1.1.2.2	500100004002	人工土方回填	m3	6.920			
1.1.2.3	500100004003	C20-2混凝土(含模板)	m3	2.850			
1.1.2.4	500100004004	二次运输费	m3	2.850			
1.1.3	500100005	生产道路		1.000			
1.1.3.1	500100005001	人工土方开挖	m3	100.300			
1.1.3.2	500100005002	人工土方回填	m3	100.300			
1.1.3.3	500100005003	C20-2混凝土(含模板)	m3	80.240			
1.1.3.4	500100005004	二次运输费	m3	80.240			
1.1.4	500100006	干砌石护坎		1.000			
1.1.4.1	500100006001	人工土方开挖	m3	1773.400			
1.1.4.2	500100006002	人工土方回填	m3	1773.400			
1.1.4.3	500100006003	干砌石挡墙	m3	1761.200			
1.1.4.4	500100006004	二次运输费	m3	1761.200			
1.2	500100007	岸坡防护工程		1.000			
1.2.1	500100008	堰坝工程		1.000			
1.2.1.1	500100009	新建1号拦砂坝		1.000			
1.2.1.1.1	500100009001	砂卵石开挖	m3	254.200			
1.2.1.1.2	500100009002	石方开挖	m3	16.800			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：
工程名称：祁门县严潭溶口段小流域水土流失综合治理工程

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.2.1.1.3	500100009003	砂卵石回填	m3	112.600			
1.2.1.1.4	500100009004	C20-2砼坝体	m3	161.550			
1.2.1.1.5	500100009005	C20-2砼截渗墙(含模板)	m3	13.600			
1.2.1.1.6	500100009006	堰坝块石镶面	m2	86.100			
1.2.1.1.7	500100009007	dn400放水pe管	m	3.000			
1.2.1.1.8	500100009008	橡胶止水	m	8.800			
1.2.1.1.9	500100009009	闭孔泡沫板	m2	9.000			
1.2.1.2	500100010	新建2号拦砂坝		1.000			
1.2.1.2.1	500100010001	砂卵石开挖	m3	1154.800			
1.2.1.2.2	500100010002	石方开挖	m3	13.500			
1.2.1.2.3	500100010003	砂卵石回填	m3	748.200			
1.2.1.2.4	500100010004	C20-2砼基础	m3	29.240			
1.2.1.2.5	500100010005	C20-2砼压顶	m3	3.500			
1.2.1.2.6	500100010006	C20-2砼坝体	m3	129.090			
1.2.1.2.7	500100010007	C20-2砼截渗墙	m3	6.980			
1.2.1.2.8	500100010008	堰坝块石镶面	m2	67.700			
1.2.1.2.9	500100010009	dn400放水pe管	m	3.000			
1.2.1.2.10	500100010010	M10浆砌块石	m3	163.720			
1.2.1.2.11	500100010011	橡胶止水	m	8.800			
1.2.1.2.12	500100010012	Φ75PVC排水管	m	38.700			
1.2.1.2.13	500100010013	砌石挡墙拆除	m3	28.300			
1.2.1.2.14	500100010014	闭孔泡沫板	m2	33.100			
1.2.1.3	500100011	新建3号拦砂坝		1.000			
1.2.1.3.1	500100011001	砂卵石开挖	m3	264.900			
1.2.1.3.2	500100011002	石方开挖	m3	18.400			
1.2.1.3.3	500100011003	砂卵石回填	m3	112.300			
1.2.1.3.4	500100011004	C20-2砼坝体	m3	172.320			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：
工程名称：祁门县严潭溶口段小流域水土流失综合治理工程

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.2.1.3.5	500100011005	C20-2砼截渗墙	m3	13.300			
1.2.1.3.6	500100011006	堰坝块石镶面	m2	94.300			
1.2.1.3.7	500100011007	dn400放水pe管	m	3.000			
1.2.1.3.8	500100011008	橡胶止水	m	8.700			
1.2.1.3.9	500100011009	闭孔泡沫板	m2	8.820			
1.2.1.4	500100012	新建4号拦砂坝		1.000			
1.2.1.4.1	500100012001	砂卵石开挖	m3	597.500			
1.2.1.4.2	500100012002	石方开挖	m3	13.600			
1.2.1.4.3	500100012003	砂卵石回填	m3	253.400			
1.2.1.4.4	500100012004	C20-2砼基础	m3	13.320			
1.2.1.4.5	500100012005	C20-2砼压顶	m3	1.720			
1.2.1.4.6	500100012006	C20-2砼坝体	m3	76.630			
1.2.1.4.7	500100012007	C20-2砼截渗墙	m3	7.390			
1.2.1.4.8	500100012008	堰坝块石镶面	m2	69.700			
1.2.1.4.9	500100012009	dn400放水pe管	m	3.000			
1.2.1.4.10	500100012010	M10浆砌块石	m3	82.700			
1.2.1.4.11	500100012011	橡胶止水	m	7.300			
1.2.1.4.12	500100012012	Φ75PVC排水管	m	16.600			
1.2.1.4.13	500100012013	闭孔泡沫板	m2	11.000			
1.2.2	500100013	护岸工程		1.000			
1.2.2.1	500100014	浆砌石护岸		1.000			
1.2.2.1.1	500100014001	砂卵石开挖	m3	8849.400			
1.2.2.1.2	500100014002	砂卵石回填	m3	5936.200			
1.2.2.1.3	500100014003	M10浆砌块石	m3	2859.870			
1.2.2.1.4	500100014004	土工布	m2	18.600			
1.2.2.1.5	500100014005	Φ75PVC排水管	m	1127.740			
1.2.2.1.6	500100014006	C20-2砼基础	m3	447.490			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：
工程名称：祁门县严潭溶口段小流域水土流失综合治理工程

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.2.2.1.7	500100014007	C20-2砼压顶	m3	55.530			
1.2.2.1.8	500100014008	闭孔泡沫板	m2	336.000			
1.2.2.1.9	500100014009	耕种土回填	m3	150.000			
1.2.2.1.10	500100014010	草皮护坡	m2	300.000			
1.2.2.2	500100015	箱型砌块护岸					
1.2.2.2.1	500100015001	砂卵石开挖	m3	4366.800			
1.2.2.2.2	500100015002	砂卵石回填	m3	1679.900			
1.2.2.2.3	500100015003	M10浆砌块石	m3	397.600			
1.2.2.2.4	500100015004	C20-2砼基础	m3	86.800			
1.2.2.2.5	500100015005	C20-2砼压顶	m3	28.000			
1.2.2.2.6	500100015006	土工布	m2	1120.000			
1.2.2.2.7	500100015007	箱型砌块购安	块	700.000			
1.2.2.2.8	500100015008	150mm瓜子片反滤层	m3	106.400			
1.2.2.2.9	500100015009	200mm中粗砂反滤层	m3	148.400			
1.2.2.2.10	500100015010	150mm厚反滤层碎石	m3	137.200			
1.2.2.2.11	500100015011	耕种土回填	m3	180.300			
1.2.2.2.12	500100015012	草皮护坡	m2	901.600			
1.3	500100016	村庄绿化美化工程		1.000			
1.3.1	500100017	沿河步道		1.000			
1.3.1.1	500100017001	碎石垫层	m3	22.930			
1.3.1.2	500100017002	C20-2砼基础	m3	24.650			
1.3.1.3	500100017003	50mm厚芝麻灰花岗岩烧面	m2	375.000			
1.3.2	500100018	广场		1.000			
1.3.2.1	500100018001	场地平整	m2	532.000			
1.3.2.2	500100018002	碎石垫层	m3	53.200			
1.3.2.3	500100018003	C20-2砼基础	m3	77.700			
1.3.2.4	500100018004	50mm厚芝麻灰花岗岩烧面	m2	518.000			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：
工程名称：祁门县严潭溶口段小流域水土流失综合治理工程

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.3.2.5	500100018005	石凳	座	4.000			规格见图纸
1.3.2.6	500100018006	垃圾桶	个	4.000			规格见图纸
1.3.2.7	500100018007	水土保持宣传牌	座	1.000			规格见图纸
1.3.2.8	500100018008	种植云南黄馨	株	1735.000			规格见图纸
1.3.3	500100019	花池		1.000			
1.3.3.1	500100019001	土方开挖	m3	24.570			
1.3.3.2	500100019002	土方回填	m3	14.000			
1.3.3.3	500100019003	C20砼垫层	m3	5.850			
1.3.3.4	500100019004	砖砌体	m3	14.040			
1.3.3.5	500100019005	20厚1:3水泥砂浆	m2	117.000			
1.3.3.6	500100019006	20mm芝麻灰花岗岩烧面	m2	42.000			
1.3.3.7	500100019007	草皮护坡	m2	56.000			
1.3.4	500100020	汀步		1.000			
1.3.4.1	500100020001	C20-2砼基础	m3	3.380			
1.3.4.2	500100020002	50mm厚芝麻灰花岗岩烧面	m2	3.380			
1.3.5	500100021	台阶		1.000			
1.3.5.1	500100021001	M10浆砌块石	m3	11.300			
1.3.5.2	500100021002	20mm芝麻灰花岗岩烧面	m3	16.200			
1.4	500100022	封育管护		1.000			
1.4.1	500100022001	封禁标志牌	个	2.000			
1.4.2	500100022002	永久警示牌	个	1.000			
1.5	500100023	疏林补植		1.000			
1.5.1	500100023001	杉树	株	1000.000			规格见图纸
1.5.2	500100023002	补植刺槐	株	200.000			规格见图纸
1.5.3	500100023003	补植乌柏	株	200.000			规格见图纸
		合计					

措施项目清单计价表

合同编号:

工程名称：祁门县严潭溶口段小流域水土流失综合治理工程

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单计价表

合同编号:

工程名称：祁门县严潭溶口段小流域水土流失综合治理工程

第1页 共1页

[illegible]