

# 黄山二中运动场地等维修改造项目 工程

## 最高投标限价

最高投标限价(小写): 2772119.96元


(大写): 贰佰柒拾柒万贰仟壹佰壹拾玖元玖角陆分

招 标 人: 黄山市黄山第二中学 造价咨询人: 安徽铭诚工程咨询有限公司



(单位盖章)

(单位资质专用章)

法定代表人或其授权人: 

法定代表人或其授权人: 

(签字或盖章)

(签字或盖章)

编 制 人: 

复 核 人: 



(造价工程师签字盖专用章)

(造价工程师签字盖专用章)

有效期至:2029年07月31日

编制时间: 2026年06月05日

复核时间: 2026年06月08日

# 最高投标限价发布一览表

项目名称： 黄山二中运动场地等维修改造项目

发布时间： 2026年06月08日

一、	本工程最高限价（元）	2772119.96	含不可调整费用
其中：1、	不可调整费用（元）		不可调整费用不得调整（1.1+1.2+1.3）
1.1、	暂列金（元）		暂列金不得调整（计税）
1.2、	暂定价（元）		暂定价不得调整（计税）
1.3、	暂估价（元）		暂估价不得调整（计税）
2、	总定额工日	1840.69	总定额人工费/140
3、	总定额人工费	257696.27	各单位工程分部分项定额人工费合计
4、	总人工费（信息价）	287147.64	人工信息价*总工日
5、	总不可竞争费（元）	77776.56	各单位工程的不可竞争费合计
6、	措施费（元）	12155.39	各单位工程组织措施费合计
	说明： 1、本表在发布项目最高投标限价时对外发布； 2、报价说明及分部分项工程量清单计价表随本表同时对外发布； 3、评标时人工费、工日评审只评总定额人工费和总定额工日，人工信息价不参与评审和计算。		
编制单位：	安徽铭诚工程咨询有限公司		

# 总说明

工程名称:黄山二中运动场地等维修改造项目

第1页 共1页

## 一、工程概况

- 1、工程名称：黄山二中运动场地等维修改造项目
- 2、工程地点：黄山区。

## 二、工程范围

黄山二中运动场地等维修改造项目设计图纸范围及业主要求。

## 三、编制依据

- 1、招标文件、设计图纸及图纸答疑、业主要求及现场勘查；
- 2、2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省建设工程计价依据动态调整》（第2期）；
- 3、主要材料价格参照2026年第4期《黄山工程造价》的税前单价，信息价没有的材料价格，按市场价询价折算成税前单价计取；
- 4、营改增按黄山市工程造价计算程序，工程税金费率按《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、国家税务总局、海关总署公告2019年第39号）文件执行；
- 5、不可竞争费按照《安徽省建设工程计价依据动态调整》（第1期）规定值计取。

## 四、清单说明

- 1、工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读。
- 2、除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应包括完成相应项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用。
- 3、投标人应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中。
- 4、清单描述不明确或不完整的，以施工图设计文件、招标文件和相关施工验收规范、图集为准；清单与图纸技术标准不一致的，以较优的技术标准为准。
- 5、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。

## 五、其他说明

- 1、投标单位报价应不局限于招标文件、工程量清单，应自行勘查现场情况，了解影响报价的各种因素，充分考虑综合报价；
- 2、工程量清单工程量计算规则同消耗量计算规则；
- 3、人行道拆除材料再利用剩余部分的材料资源处理收益归施工单位所有，废渣外运处理费不另计。

# 建设项目最高投标限价汇总表

工程名称: 黄山二中运动场地等维修改造项目

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	不可竞争费
1	单项工程	2772119.96	0.00	77776.56
合计		2772119.96	0.00	77776.56

说明: 本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。  
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2021JS-09

# 单项工程最高投标限价汇总表

工程名称: 单项工程

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	不可竞争费
1	市政	2772119.96	0.00	77776.56
合计		2772119.96	0.00	77776.56



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:市政

标段:

第1页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	SZ001	足球场维修					514725.14	40482.87	2559.93	
1	390107004001	塑胶地面拆除	1. 饰面材料种类: 原人工草皮拆除 2. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m2	2613.00	8.36	21844.68	15939.30		
2	390105001001	金属构件拆除	1. 构件名称: 足球场原护栏 2. 备注说明: 拆除内容为护栏与立柱基础等所有内容; 护栏拆除后材料处置费用归施工单位; 清单报价费用为护栏拆除、废料外运等补偿费 3. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	项	1	1000.00	1000.00			
3	WB011614004001	建筑垃圾外运	1. 建筑垃圾种类: 废草皮 2. 运距: 投标单位现场踏勘后自定 3. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m3	26.13	23.40	611.44	61.93	350.40	
4	ZB010101010001	场地打磨清理	1. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m2	2613.00	4.06	10608.78	6218.94	1541.67	

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:市政

标段:

第2页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	011103002001	铺设人工草坪	1. 面层材料品种、规格、颜色: 50mmPoemPE茂金属人造草坪; TPE中空颗粒≥5KG/M2; 水洗无尘石英砂20-40目≥26KG/M2 2. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m2	2613.00	168.85	441205.05	15887.04	261.30	
6	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 2M 内 3. 开挖方式: 挖掘机挖沟槽、基坑; 装车 4. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m3	9.40	5.36	50.38	3.67	30.17	
7	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 2M 内 3. 开挖方式: 挖掘机挖沟槽、基坑; 不装车 4. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m3	54.14	4.12	223.06	16.24	133.73	
8	040103001001	回填方	1. 密实度要求: 满足规范要求 2. 填方材料要求: 原土回填 3. 填方粒径要求: 满足规范要求 4. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m3	54.14	15.53	840.79	500.25	113.69	

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:市政

标段:

第3页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 投标单位现场踏勘后自定 3. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m3	9.40	20.23	190.16	2.63	124.17	
10	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C30商品混凝土 2. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m3	9.40	427.77	4021.04	169.48		
11	WB040303028001	基础模板	1. 构件类型: 基础 2. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m2	75.20	32.25	2425.20	899.39		
12	040205012001	足球场护栏	1. 类型: 足球场护栏 2. 规格、型号: 详见图纸设计 3. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	182.00	168.26	30623.32			
13	391914001001	电视监控设备拆除	1. 名称: 监控设备拆除 2. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	台	4	76.74	306.96	224.00		
14	030507008001	监控摄像设备	1. 名称: 监控设备[原设备利用] 2. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	台	4	193.57	774.28	560.00	4.80	
	SZ002	运动场维修					1577970.71	121529.98	33677.16	

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:市政

标段:

第4页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	011605001001	面包砖拆除	1. 拆除的基层类型: 水泥砂浆 2. 饰面材料种类: 人行道面包砖 3. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m2	4994.20	2.50	12485.50	9089.44		
16	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称: 人行道混凝土 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 暂定10CM, 结算按实调整 3. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m2	4994.20	5.42	27068.56	4894.32	16231.15	
17	011602001002	人行道基层拆除	1. 构件名称: 人行道基层拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 暂定27CM, 结算按实调整 3. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m2	4994.20	5.79	28916.42	12285.73	9588.86	
18	040202001001	路床(槽)碾压检验	1. 部位: 路床 2. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m2	4994.20	2.42	12085.96	599.30	7241.59	
19	WB040202017001	垫层	1. 材料品种、规格: 铣刨料利用 2. 厚度: 10CM 3. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m2	4994.20	3.24	16181.21	11636.49		

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:市政

标段:

第5页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30商品混凝土 2. 厚度: 18CM 3. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m2	4994.20	87.04	434695.17	48443.74		
21	WB040203009001	模板	1. 厚度: 18CM 2. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m2	4994.20	2.40	11986.08	4245.07		
22	WB040203012001	伸缩缝	1. 类型: 路面锯缝 2. 厚度: 5CM 3. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	249.71	4.19	1046.28	516.90	192.28	
23	040203007002	彩色透水混凝土	1. 厚度: 50MM 2. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m2	761.40	95.50	72713.70			
24	011103002002	塑胶跑道	1. 面层材料品种、规格、颜色: SM-101防潮加强层+13MM厚透气型塑胶跑道面层 2. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m2	4232.80	219.25	928041.40	25735.42	423.28	
25	WB040204011001	侧缘石垫层	1. 材料品种: C20商品混凝土 2. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m3	10.99	531.07	5836.46	1186.26		

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:市政

标段:

第6页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
26	040204004001	安砌混凝土侧石	1. 材料品种、规格: 花岗岩侧石 A[75*12*30CM] 2. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	110.00	85.09	9359.90	1007.60		
27	040204004002	安砌混凝土侧石	1. 材料品种、规格: 花岗岩侧石 B[75*12*30CM] 2. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	206.30	85.09	17554.07	1889.71		
	SZ003	管网工程					92284.32	23202.00	1676.10	
28	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 2M 内 3. 开挖方式: 挖掘机挖沟槽、基坑; 装车 4. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m3	46.96	5.36	251.71	18.31	150.74	
29	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 2M 内 3. 开挖方式: 挖掘机挖沟槽、基坑; 不装车 4. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m3	108.89	4.12	448.63	32.67	268.96	
30	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 投标单位现场踏勘后自定 3. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m3	46.96	20.23	950.00	13.15	620.34	

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:市政

标段:

第7页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	040103001002	回填方	1. 密实度要求: 满足规范要求 2. 填方材料要求: 原土回填 3. 填方粒径要求: 满足规范要求 4. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m3	108.89	15.53	1691.06	1006.14	228.67	
32	WB010101011001	人工清底	1. 土壤类别: 三类土 2. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m2	240.81	10.35	2492.38	1820.52		
33	WB040501021001	管道垫层	1. 垫层材质及厚度: 100MM厚中粗砂 2. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m3	23.27	214.16	4983.50	710.43	48.87	
34	040501004001	塑料管铺设	1. 管道材质: 双壁波纹管 2. 连接方式: 胶圈连接 3. 管径: DN200 4. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	397.34	48.79	19386.22	3603.87		
35	040501004002	塑料管铺设	1. 管道材质: 双壁波纹管 2. 连接方式: 胶圈连接 3. 管径: DN300 4. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	147.56	80.28	11846.12	2008.29		

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:市政

标段:

第8页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
36	WB040501027001	管道闭水试验	1. 管径: <math>\Phi 400</math> 2. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	544.90	4.59	2501.09	1335.01		
37	040504009001	砖砌雨水口	1. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格: 铸铁雨水篦 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 详见设计图纸; 井均深0.71M 3. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	座	50	816.59	40829.50	11035.00	298.50	
38	040504001001	砌筑检查井	1. 砌筑材料品种、规格、强度等级: $\Phi 1000$ 雨水检查井 2. 井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖 3. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	座	1	2612.27	2612.27	704.34	9.06	
39	040504001002	砌筑手孔井	1. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 详见图纸设计 2. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	座	7	613.12	4291.84	914.27	50.96	
	SZ004	墙面出新					6518.27	1683.22	47.54	
40	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 水泥砂浆 2. 饰面材料种类: 墙面砖 3. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m <sup>2</sup>	45.00	12.27	552.15	403.20		

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:市政

标段:

第9页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
41	WB011614004002	建筑垃圾外运	1. 建筑垃圾种类: 建筑垃圾 2. 运距: 投标单位现场踏勘后自定 3. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m3	1.80	23.40	42.12	4.27	24.14	
42	011204001001	石材墙面	1. 安装方式: 粘贴 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 20mm厚400*500毛面花岗岩 3. 结合层材料种类: 20mm厚砌筑砂浆掺结构胶 4. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m2	25.00	136.20	3405.00	708.75	13.00	
43	011204001002	石材墙面	1. 安装方式: 粘贴 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 20mm厚400*500毛面花岗岩 3. 结合层材料种类: 20mm厚砌筑砂浆掺结构胶 4. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m2	20.00	125.95	2519.00	567.00	10.40	
	SZ005	挡墙维修					8505.24	3241.13	1146.72	
44	490105007001	拆除砖石结构	1. 结构形式: 毛石挡墙 2. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m3	19.87	42.64	847.26	264.27	363.62	

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:市政

标段:

第10页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
45	WB011614004003	建筑垃圾外运	1. 建筑垃圾种类: 建筑垃圾 2. 运距: 投标单位现场踏勘后自定 3. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m3	7.95	23.40	186.03	18.84	106.61	
46	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 2M 内 3. 开挖方式: 挖掘机挖沟槽、基坑; 装车 4. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m3	19.87	5.36	106.50	7.75	63.78	
47	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 2M 内 3. 开挖方式: 挖掘机挖沟槽、基坑; 不装车 4. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m3	19.18	4.12	79.02	5.75	47.37	
48	040103001003	回填方	1. 密实度要求: 满足规范要求 2. 填方材料要求: 原土回填 3. 填方粒径要求: 满足规范要求 4. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m3	19.18	15.53	297.87	177.22	40.28	
49	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 投标单位现场踏勘后自定 3. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m3	19.87	20.23	401.97	5.56	262.48	

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:市政

标段:

第11页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
50	WB041111005001	浆砌块料	1. 材料品种、规格: 块石[原挡墙块石利用率按70%计取] 2. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆 3. 泄水孔材料品种、规格: Φ110PVC管 4. 滤水层要求: 详见图纸 5. 部位: 挡土墙 6. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m3	19.87	321.51	6388.40	2712.26	260.89	
51	WB041111009001	浆砌块料压顶	1. 材料品种、规格: C20商品混凝土 2. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m3	0.30	475.77	142.73	18.65		
52	WB011702039001	压顶模板	1. 构件规格类型: 压顶模板 2. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m2	1.00	55.46	55.46	30.83	1.69	
	SZ006	沥青路面					1937.28	143.60	64.32	
53	040202001002	路床(槽)碾压检验	1. 部位: 路床 2. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m2	8.00	2.42	19.36	0.96	11.60	
54	040202011001	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 20CM 3. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m2	8.00	33.73	269.84	4.96	19.52	

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:市政

标段:

第12页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
55	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30商品混凝土 2. 厚度: 20CM 3. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m2	8.00	96.32	770.56	84.32		
56	WB040203009002	模板	1. 厚度: 20CM 2. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m2	8.00	2.65	21.20	7.52		
57	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种: 粘层油 2. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m2	8.00	1.85	14.80	0.88	3.12	
58	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: 粗粒式沥青[AC-25] 2. 厚度: 6CM 3. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m2	8.00	56.56	452.48	22.08	12.16	
59	040203003002	透层、粘层	1. 材料品种: 粘层油 2. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m2	8.00	1.85	14.80	0.88	3.12	
60	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: 细粒式沥青[AC-13] 2. 厚度: 4CM 3. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m2	8.00	46.78	374.24	22.00	14.80	
	SZ007	卫生间改造					240569.39	65733.47	2009.40	

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:市政

标段:

第13页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
61	011605001003	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 水泥砂浆 2. 饰面材料种类: 地砖 3. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m2	158.10	12.27	1939.89	1416.58		
62	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 墙面 2. 抹灰层种类: 水泥砂浆 3. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m2	873.10	4.60	4016.26	2933.62		
63	011610001001	门窗拆除	1. 材质: 金属窗 2. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m2	5.40	11.51	62.15	45.36		
64	WB011614004004	建筑垃圾外运	1. 建筑垃圾种类: 建筑垃圾 2. 运距: 投标单位现场踏勘后自定 3. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m3	30.38	23.40	710.89	72.00	407.40	
65	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度级: 轻质加气混凝土砌块墙 2. 墙体类型: 240 3. 砂浆强度级: 普通砂浆 4. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m3	28.50	442.15	12601.28	3950.10	79.80	

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:市政

标段:

第14页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
66	010401012001	零星砌体[立管包封]	1. 砖品种、规格、强度级: MU15标准砖 2. 砂浆强度级: 水泥砂浆 M5 3. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m3	4.37	652.39	2850.94	825.93	32.91	
67	010401012002	零星砌体[厕所蹲位]	1. 砖品种、规格、强度级: MU15标准砖 2. 砂浆强度级: 水泥砂浆 M5 3. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m3	6.83	652.39	4455.82	1290.87	51.43	
68	WB011101007001	细石混凝土找平层	1. 找平层厚度、混凝土强度等级: 最薄处30厚C20细石混凝土 2. 素水泥浆遍数: 水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m2	158.10	18.03	2850.54	852.16	162.84	
69	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 水泥基涂膜 2. 涂膜厚度、遍数: 2厚 3. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m2	158.10	39.72	6279.73	1305.91		

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:市政

标段:

第15页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
70	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类: 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色: 500*500防滑地砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类: 瓷砖同色美缝剂美缝处理 4. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m2	158.10	91.94	14535.71	2861.61	196.04	
71	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 2. 面层厚度、砂浆配合比: 9厚1:3水泥砂浆分成压实抹平 3. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m2	1120.60	20.39	22849.03	13525.64	493.06	
72	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 水泥基涂膜 2. 涂膜厚度、遍数: 2厚 3. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m2	462.90	39.72	18386.39	3823.55		
73	011204003001	块料墙面	1. 安装方式: 粘贴 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 300*600墙面砖 3. 结合层材料种类: 4厚强力胶粉泥粘结层 4. 缝宽、嵌缝材料种类: 白水泥擦封 5. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m2	462.90	92.92	43012.67	10887.41	310.14	

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:市政

标段:

第16页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
74	011406003001	满刮腻子	1. 基层类型: 一般抹灰面 2. 腻子种类: 3厚底基防裂腻子分遍刮平+2厚耐水腻子分遍刮平 3. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m2	657.70	21.30	14009.01	7787.17	236.77	
75	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型: 腻子面 2. 油漆品种、刷漆遍数: 内墙乳胶漆 3. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m2	657.70	4.51	2966.23	887.90		
76	WB011302005001	天棚面层	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 8mm吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 主龙骨间距1000mm, 并按短向跨度1/200起拱; 连接专用次龙骨 3. 面层材料品种、规格: 铝扣板(确保净空高度不低于2.4M) 4. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m2	158.10	110.00	17391.00			
77	010807001001	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 铝合金窗 2. 玻璃品种、厚度: 平板玻璃 3. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m2	3.24	385.57	1249.25	69.85	3.14	

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:市政

标段:

第17页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
78	010802001001	金属门	1. 门名称、代号及洞口尺寸: 铝合金玻璃门 2. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m2	21.00	503.91	10582.11	485.10	20.16	
79	010808001001	木门窗套	1. 窗代号及洞口尺寸: 2*2.4M门套 2. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	套	4	300.00	1200.00			
80	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色: 成品隔断 2. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m2	21.00	131.55	2762.55	352.80	6.30	
81	011505006001	蹲位不锈钢挂钩	1. 材料品种、规格、颜色: 蹲位不锈钢挂钩 2. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	套	19	12.50	237.50			
82	011505006002	蹲位不锈钢手机支架	1. 材料品种、规格、颜色: 蹲位不锈钢手机支架 2. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	套	19	13.49	256.31			
83	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格: 50cmx60cmx8mm镜子; 成品 2. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	块	19	75.00	1425.00			

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:市政

标段:

第18页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
84	031001006001	塑料管[PPR管]	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 规格、压力等级: DN15 4. 连接形式: 热熔 5. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	85.00	18.07	1535.95	619.65	1.70	
85	031001006002	塑料管[PPR管]	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 热熔 5. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	149.00	20.51	3055.99	1208.39	2.98	
86	031001006003	塑料管[PPR管]	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 规格、压力等级: DN32 4. 连接形式: 热熔 5. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	145.00	29.43	4267.35	1425.35	2.90	
87	031001006004	塑料管[PVC管]	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 粘结 5. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	70.00	20.25	1417.50	630.00		

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:市政

标段:

第19页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
88	031001006005	塑料管[PVC管]	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 规格、压力等级: DN75 4. 连接形式: 粘结 5. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	146.00	29.13	4252.98	1759.30		
89	031001006006	塑料管[PVC管]	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 规格、压力等级: DN110 4. 连接形式: 粘结 5. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	183.00	40.76	7459.08	2459.52	1.83	
90	031004006001	大便器	1. 材质: 陶瓷蹲便器 2. 附件名称、数量: 含水箱及所有相应配件等 3. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	组	19	411.35	7815.65	1085.47		
91	031004003001	洗脸盆	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 50*70CM 3. 附件名称、数量: 含水嘴及相应配件 4. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	组	7	277.18	1940.26	195.23		

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:市政

标段:

第20页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
92	031004003002	洗脸盆	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 60*80CM 3. 附件名称、数量: 含水嘴及相应配件 4. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	组	12	300.78	3609.36	334.68		
93	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质: 拖布池 2. 规格、类型: 40*40CM 3. 附件名称、数量: 含水嘴及相应配件 4. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	组	19	238.94	4539.86	437.00		
94	031004007001	小便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 壁挂式 3. 附件名称、数量: 含相应配件 4. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	组	4	591.34	2365.36	79.36		
95	030412001001	普通灯具	1. 名称: 镜前灯 2. 规格: 9W 3. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	套	19	88.83	1687.77	172.90		
96	030412001002	普通灯具	1. 名称: 平板灯 2. 规格: LBD20W 3. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	套	38	100.26	3809.88	367.08		

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:市政

标段:

第21页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
97	030404033001	风扇	1. 名称: 排气扇 2. 安装方式: 吸顶式 3. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	台	19	126.52	2403.88	625.10		
98	030404034001	照明开关	1. 名称: 声控开关 2. 安装方式: 暗装 3. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	34	31.76	1079.84	128.52		
99	030411001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 规格: PC20 3. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	114.00	6.27	714.78	391.02		
100	030411004001	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: BV-2.5 3. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	342.00	3.97	1357.74	194.94		
101	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 暗装 3. 其他说明: 其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	110	5.69	625.90	246.40		
	SZ008	措施费用					6597.60	1680.00	2975.02	



# 措施项目清单与计价表

工程名称:市政

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	SC-01	夜间施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.5	1485.99
2	SC-02	二次搬运费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	1.2	3566.37
3	SC-03	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.8	2377.58
4	SC-04	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	297.20
5	SC-05	工程定位复测费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.9	2674.78
6	SC-06	临时保护设施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	297.20
7	SC-07	行车、行人干扰增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)		
8	SC-08	赶工措施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)		
9	SC-09	非夜间施工照明费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)		
10	SC-10	智慧工地建设费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.49	1456.27
11	SC-11	其它措施项目费			
合计					12155.39

# 不可竞争项目清单与计价表

工程名称: 市政

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	SF-01	环境保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	3.57	10609.95
2	SF-02	文明施工费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	7.33	21784.57
3	SF-03	安全施工费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	5.28	15692.02
4	SF-04	临时设施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	9.99	29690.02
5	SF-05	环境保护税			
合计					77776.56







# 计 日 工 表

工程名称: 市政

标段:

第1页 共1页

编 码	项 目 名 称	单 位	数 量	综 合 单 价	合 价(元)
一	人工				
1					
2					
3					
4					
5					
人工费小计					
二	材料				
1					
2					
3					
4					
5					
材料费小计					
三	施工机械				
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械费小计					
合 计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。  
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2018JS-06



# 增值税计价表

工程名称:市政

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费+安全生产责任保险费	2543229.32	9	228890.64
合计					228890.64

# 安全生产责任保险费计价表

工程名称:市政

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	安全生产责任保险费	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费	2539039.9	0.165	4189.42
合计					4189.42

# 人材机汇总表

工程名称:市政

标段:

第1页 共8页

序号	材料名称	规格型号	单位	单价(元, 不含税)	用量	合价(元, 不含税)	备注
1	综合工日		工日	156.00	1841.003	287196.51	
2	其他材料费		元	1.00	1657.975	1657.97	
3	其他材料费占材料费		%	0.07	49.942	3.60	
4	其他材料费占材料费		%	21.84	0.070	1.53	
5	其他材料费占材料费		%	29.35	0.070	2.05	
6	其他材料费占材料费		%	28.85	0.235	6.78	
7	其他材料费占材料费		%	83.64	0.700	58.55	
8	其他材料费占材料费		%	21.84	0.080	1.75	
9	其他材料费占材料费		%	0.67	0.080	0.05	
10	其他材料费占材料费		%	0.56	0.160	0.09	
11	其他材料费占材料费		%	23.02	0.080	1.84	
12	其他材料费占材料费		%	18.45	0.080	1.48	
13	其他材料费占材料费		%	0.03	8.500	0.22	
14	其他材料费占材料费		%	0.61	49.942	30.54	
15	其他材料费占材料费		%	0.03	14.900	0.44	
16	其他材料费占材料费		%	0.04	14.500	0.63	
17	其他材料费占材料费		%	0.03	7.000	0.24	
18	其他材料费占材料费		%	0.07	14.600	0.95	
19	其他材料费占材料费		%	0.11	18.300	2.04	
20	其他材料费占材料费		%	7.72	1.900	14.67	
21	其他材料费占材料费		%	2.34	1.900	4.44	
22	其他材料费占材料费		%	1.37	1.900	2.60	
23	其他材料费占材料费		%	2.05	0.400	0.82	
24	其他材料费占材料费		%	0.03	19.000	0.61	
25	其他材料费占材料费		%	0.02	24.971	0.48	
26	其他材料费占材料费		%	0.05	38.000	1.76	
27	其他材料费占材料费		%	0.01	19.000	0.10	
28	其他材料费占材料费		%	0.01	34.000	0.36	
29	其他材料费占材料费		%	0.01	11.400	0.14	

# 人材机汇总表

工程名称:市政

标段:

第2页 共8页

序号	材料名称	规格型号	单位	单价(元, 不含税)	用量	合价(元, 不含税)	备注
30	其他材料费占材料费		%	0.03	34.200	1.11	
31	其他材料费占材料费		%	0.02	110.000	2.47	
32	其他材料费占材料费		%	37.29	49.942	1862.47	
33	其他材料费占材料费		%	41.33	0.080	3.31	
34	其他材料费占材料费		%	1.73	10.990	19.00	
35	其他材料费占材料费		%	10.23	3.163	32.34	
36	其他材料费占材料费		%	16.50	2.327	38.38	
37	其他材料费占材料费		%	1.79	5.449	9.73	
38	其他材料费占材料费		%	4.79	50.000	239.40	
39	其他材料费占材料费		%	15.90	1.000	15.90	
40	镀锌铁丝 $\phi$ 1.2~2.2		kg	3.57	0.912	3.26	
41	镀锌铁丝 16号		kg	3.57	5.003	17.86	
42	镀锌铁丝 10号		kg	3.57	3.705	13.23	
43	六角空心钢		kg	3.68	2.613	9.62	
44	热轧厚钢板 $\delta$ 8.0~15		kg	3.20	1.268	4.06	
45	橡胶板		kg	2.91	0.324	0.94	
46	塑料薄膜		m <sup>2</sup>	0.20	15.014	3.00	
47	聚四氟乙烯生料带		m	0.13	97.180	12.63	
48	棉纱头		kg	6.00	7.344	44.06	
49	草袋		m <sup>2</sup>	2.20	6.380	14.04	
50	隔断配件		套	55.00	4.830	265.65	
51	木螺钉 M2~4×6~65		个	0.09	237.120	21.34	
52	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50		10个	0.90	7.072	6.36	
53	六角螺栓		kg	5.81	0.166	0.97	
54	膨胀螺栓 M6~12×50~120		套	0.85	259.560	220.63	
55	膨胀螺栓 M8		套	0.25	58.140	14.54	
56	镀锌锁紧螺母 DN20×3		10个	5.10	24.530	125.10	
57	大便器存水弯 DN100		个	9.61	19.190	184.42	

# 人材机汇总表

工程名称:市政

标段:

第3页 共8页

序号	材料名称	规格型号	单位	单价(元, 不含税)	用量	合价(元, 不含税)	备注
58	冲击钻头 φ8		个	5.38	1.596	8.59	
59	冲击钻头 φ10		个	5.98	0.399	2.39	
60	冲击钻头 φ16		个	9.40	2.943	27.66	
61	低碳钢焊条		kg	6.84	0.076	0.52	
62	砂纸		张	0.47	328.850	154.56	
63	钢锯片		片	382.05	0.250	95.40	
64	钢锯条		条	0.34	1.140	0.39	
65	石料切割锯片		片	39.00	3.495	136.30	
66	水砂纸		张	0.50	52.924	26.46	
67	铁砂布		张	0.85	11.322	9.62	
68	合金钢钻头(一字形)		个	8.79	2.613	22.97	
69	锡基钎料		kg	54.10	0.684	37.00	
70	锯条(各种规格)		根	0.62	65.360	40.52	
71	铁钉		kg	3.56	0.124	0.44	
72	圆钉		kg	5.13	1.805	9.26	
73	养生布		m <sup>2</sup>	2.00	78.485	156.97	
74	零星卡具		kg	5.56	90.730	504.46	
75	塑料胀管 φ6~8		个	0.07	250.800	17.56	
76	水泥 32.5级		kg	0.35	19763.696	6820.45	
77	白水泥		kg	0.41	71.795	29.54	
78	中(粗)砂		t	88.50	106.977	9467.42	
79	碎石		t	70.80	15.947	1129.07	
80	碎石 60		t	70.80	3.272	231.69	
81	耐水腻子		kg	1.33	976.487	1298.73	
82	防裂腻子		kg	1.33	976.487	1296.19	
83	石膏		kg	0.50	52.616	26.31	
84	石灰膏		t	201.77	0.131	26.45	
85	块石		m <sup>3</sup>	99.56	6.259	623.15	
86	标准砖 240×115×53		百块	61.95	61.376	3802.24	

# 人材机汇总表

工程名称:市政

标段:

第4页 共8页

序号	材料名称	规格型号	单位	单价(元, 不含税)	用量	合价(元, 不含税)	备注
87	混凝土标砖		千块	619.50	0.398	246.42	
88	机砖 240×115×53		千块	619.50	15.513	9610.06	
89	烧结粉煤灰砖 240×115×53		千块	619.50	0.304	188.33	
90	加气混凝土砌块 600×240×240		块	7.95	819.375	6514.03	
91	板方材		m3	1548.67	0.226	349.38	
92	枕木		m3	1548.67	0.080	123.89	
93	内墙面砖	300*600	m2	44.44	481.416	21394.13	
94	地砖 500*500		m2	39.50	162.053	6401.07	
95	足球场铺人工草坪		m2	142.00	2743.650	389598.30	
96	运动场塑胶跑道面层		m2	190.00	4444.440	844443.60	
97	毛面花岗岩	20mm	m2	87.30	25.625	2237.06	
98	镜面花岗岩	20mm	m2	77.30	20.500	1584.65	
99	成品平开门		m2	480.87	20.160	9694.34	
100	成品推拉窗(含玻璃)		m2	360.00	3.110	1119.74	
101	煤焦油沥青漆 L01-17		kg	6.84	25.363	173.48	
102	内墙乳胶漆底漆		kg	12.39	83.857	1038.99	
103	乳胶漆面漆		kg	8.85	80.502	712.45	
104	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	12.39	1304.100	16157.80	
105	乳化沥青		t	2192.00	0.008	17.89	
106	防水密封胶		支	8.55	15.480	132.35	
107	模板嵌缝料		kg	1.71	3.760	6.43	
108	成品防水板		m2	95.00	21.000	1995.00	
109	柴油		t	5920.00	0.001	5.21	
110	汽油		kg	11.59	1.710	19.82	
111	黄油		kg	16.58	6.039	100.13	
112	草酸		kg	6.90	0.450	3.11	
113	丙酮		kg	7.51	9.972	74.89	
114	工业酒精 99.5%		kg	1.36	0.120	0.16	

# 人材机汇总表

工程名称:市政

标段:

第5页 共8页

序号	材料名称	规格型号	单位	单价(元, 不含税)	用量	合价(元, 不含税)	备注
115	脱模剂		kg	2.48	7.520	18.65	
116	氧气		m3	3.63	0.157	0.57	
117	乙炔气		kg	10.45	0.052	0.55	
118	108胶		kg	2.00	96.036	192.07	
119	粘结剂		kg	2.88	6.702	19.30	
120	瓷砖专用粘结剂		kg	2.50	2360.790	5901.98	
121	胶粘剂 504		kg	32.00	2396.030	76672.96	
122	焊接钢管 DN20		m	4.46	0.551	2.46	
123	焊接钢管 DN40		m	10.50	0.163	1.72	
124	双壁波纹管 DN200		m	35.78	401.313	14358.99	
125	双壁波纹管 DN300		m	60.73	149.036	9050.93	
126	硬塑料管 $\phi$ 100		m	16.24	2.244	36.44	
127	高压胶管		m	8.00	0.261	2.09	
128	橡胶护套管		m	15.20	8.174	124.24	
129	橡胶软管 DN20		m	7.26	0.242	1.76	
130	螺纹阀门 DN20		个	22.00	0.166	3.65	
131	大便器胶皮碗(配喉箍)		套	1.37	19.950	27.33	
132	电气绝缘胶带 18mm $\times$ 10m $\times$ 0.13mm		卷	8.55	1.026	8.77	
133	铜芯塑料绝缘电线 BV- 2.5mm <sup>2</sup>		m	1.32	67.484	89.08	
134	套接管 $\phi$ 25 $\sim$ $\phi$ 40		m	3.28	1.140	3.74	
135	镀锌钢管塑料护口 DN15 $\sim$ 20		个	0.05	244.750	12.24	
136	铜接线端子 20A		个	0.33	57.855	19.09	
137	钢支撑		kg	3.50	120.053	420.18	
138	钢支撑 $\phi$ 25		kg	4.50	17.446	78.51	
139	铸铁爬梯		kg	3.50	38.639	135.24	
140	锯木屑		m3	14.86	0.949	14.10	
141	脱脂棉		kg	17.86	0.040	0.71	

# 人材机汇总表

工程名称:市政

标段:

第6页 共8页

序号	材料名称	规格型号	单位	单价(元, 不含税)	用量	合价(元, 不含税)	备注
142	电		kW·h	0.85	642.486	546.11	
143	水		m <sup>3</sup>	2.85	1934.230	5512.56	
144	复合木模板		m <sup>2</sup>	29.06	0.220	6.39	
145	组合钢模板		kg	5.13	1155.104	5925.68	
146	钢支撑及扣件		kg	4.78	0.405	1.94	
147	铸铁井盖井座	500*500	套	220.00	7.000	1540.00	
148	铸铁井盖井座		套	584.07	1.000	584.07	
149	铸铁雨水井算		套	265.49	50.500	13407.25	
150	花岗岩侧石A[75*12*30CM]		m	69.03	111.650	7707.20	
151	花岗岩侧石B[75*12*30CM]		m	69.03	209.395	14454.50	
152	混合砂浆 M5		m <sup>3</sup>	244.44	2.280	557.32	
153	商品混凝土	C20(非泵送)	m <sup>3</sup>	375.22	11.461	4300.34	
154	商品混凝土	C30(非泵送)	m <sup>3</sup>	397.35	923.558	366975.91	
155	粗粒式沥青混凝土	AC-25	m <sup>3</sup>	823.01	0.485	399.00	
156	细粒式沥青混凝土	AC-13	m <sup>3</sup>	982.30	0.323	317.48	
157	弹簧压力表		个	23.08	0.076	1.75	
158	压力表弯管 DN15		个	10.69	0.076	0.81	
159	洗脸盆水嘴 DN15		个	29.08	19.190	558.05	
160	拖布池水嘴 DN15		个	29.08	19.190	558.05	
161	半硬质塑料管	φ20	m	1.42	120.840	171.59	
162	塑料给水管	DN15	m	3.01	86.360	259.94	
163	塑料给水管	DN20	m	4.67	151.384	706.96	
164	塑料给水管	DN32	m	11.74	147.320	1729.54	
165	塑料排水管	PVC110	m	17.06	173.850	2965.88	
166	塑料排水管	PVC75	m	9.08	143.080	1299.17	
167	塑料排水管	PVC50	m	5.53	70.840	391.75	
168	室内塑料给水管热熔管件	DN15	个	3.18	129.200	410.86	
169	室内塑料给水管热熔管件	DN20	个	3.65	182.525	666.22	
170	室内塑料给水管热熔管件	DN32	个	4.26	128.615	547.90	

# 人材机汇总表

工程名称:市政

标段:

第7页 共8页

序号	材料名称	规格型号	单位	单价(元, 不含税)	用量	合价(元, 不含税)	备注
171	室内塑料排水管粘接管件	PVC50	个	3.12	48.300	150.70	
172	室内塑料排水管粘接管件	PVC75	个	3.86	129.210	498.75	
173	室内塑料排水管粘接管件	PVC110	个	4.86	211.548	1028.12	
174	洗脸盆[含附件]	50*70CM	个	199.65	7.070	1411.53	
175	洗脸盆[含附件]	60*80CM	个	223.01	12.120	2702.88	
176	成品拖布池[含附件]		套	171.78	19.190	3296.46	
177	瓷蹲式大便器[含水箱及附件]		个	298.00	19.190	5718.62	
178	挂式小便器[含附件]		个	551.64	4.040	2228.63	
179	镜前灯		套	73.82	19.190	1416.61	
180	平板灯		套	83.56	38.380	3207.03	
181	声控延时开关		个	25.47	34.680	883.30	
182	绝缘电线	BV-2.5	m	2.56	396.720	1015.60	
183	接线盒		个	1.32	112.200	148.10	
184	排气扇		台	80.00	19.000	1520.00	
185	金属构件拆除		项	1000.00	1.000	1000.00	
186	足球场护栏		m	168.26	182.000	30623.32	
187	彩色透水混凝土		m <sup>2</sup>	95.50	761.400	72713.70	
188	墙地砖美缝		m <sup>2</sup>	14.26	158.100	2254.51	
189	天棚面层[基层吊顶]		m <sup>2</sup>	110.00	158.100	17391.00	
190	木门窗套		套	300.00	4.000	1200.00	
191	蹲位不锈钢挂钩		套	12.50	19.000	237.50	
192	蹲位不锈钢手机支架		套	13.49	19.000	256.31	
193	镜面玻璃[成品]		块	75.00	19.000	1425.00	
194	网络监控测试仪		台班	6.01	0.800	4.81	
195	其他机械费		元	1.00	1577.952	1577.95	
196	回程费占以上费用		%	957.07	1.000	957.07	
197	履带式单头凿岩机		台班	1300.00	19.877	25839.99	
198	锯缝机(割缝机) XHQI-83-III		台班	42.75	4.470	191.08	

