

歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕
路水毁修复采购项目

最高投标限价

招 标 人：



造价咨询人：



2025年2月19日


歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机
耕路水毁修复采购项目

最高投标限价

最高投标限价(小写): 849977.83 元

(大写): 捌拾肆万玖仟玖佰柒拾柒元捌角叁分

招 标 人: 造价咨询人:




法定代表人或其授权人: 法定代表人或其授权人:

Handwritten signature of the bidding unit representative.



(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人: 复 核 人:



(造价人员签字盖专用章)


(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2025年2月19日 复核时间: 2025年2月19日

最高投标限价发布一览表

工程名称：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目 发布时间： 2025年2月19日

一、	控制价（元）	849977.83	
	其中安全生产费	12524.23	安全生产费不得下浮
二、	最高限价（元）	849977.83	
	填报说明：1、本表在发布项目控制价时对外发布；		
	2、分部分项工程量清单计价表随本表同时对外发布；		



编制单位：浙江中际工程项目管理有限公司

歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝组机耕路水毁修复项目控制价编制说明

一、工程概况

歙县新溪口乡遭受6.20、23特大洪涝灾害，塔坝机耕路护磅发生大规模崩塌，为保护居民生命财产安全，为切实解决当地老百姓物流畅通及出行难等问题，本项目对塌方路面修复，重新混凝土挡墙浇筑及其配套设施建设。

二、编制范围

1、招标范围：广州博厦建筑设计研究院有限公司编制的《歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝组机耕路水毁修复采购项目施工图设计文件》中的所有项目。

三、编制依据

- 1、《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》；
- 2、《公路工程标准施工招标文件》（2018版）；
- 3、《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）；
- 4、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）以及《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）；
- 5、《安徽省交通运输厅关于调整安徽省公路工程人工费单价标准

的通知》（皖交建管函〔2019〕210号），人工费调整为105.56元/工日。

6、交办公路[2016]66号“交通运输部办公厅关于《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》的通知”。

7、安徽（皖交建管函[2016]347号）《关于转发公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案的通知》。

8、税金按《交通运输部关于调整‘税金’有关规定的公告》（2019第26号）执行，税金按9%计算。

9、本工程项目的设计图纸、招标文件等。

四、编制说明

1、主要材料价格参照2025年第1期《黄山工程造价》中黄山市建设工程材料价格基本清单信息执行，基本信息中未列出的按黄山市建设工程材料价格参考信息执行，信息价未列出的材料价格按市场价询价折算成税前价计入

2、建筑工程一切险：按100章至700章的合计金额（不含建筑工程一切险本身及第三者责任险），费率为0.3%，第三者责任险最低投保金额200万元，事故次数不限（不计免赔额）保险费率0.25%。

3、安全生产费：按第100章至第700章合计（不含安全生产费

及建筑工程一切险及第三者责任险)的1.5%计。

五. 其他说明

1、本项目施工过程中涉及施工中标单位自行采购的建筑材料、构配件等所有材料要求采用优质产品,投标单位在投标报价时应充分考虑。施工期间所有采购材料须经建设单位、监理单位看样认可后方可采购。

2、工程量清单中所列的工程量是根据本合同工程的设计图纸提供的预计工程量,仅供投标单位投标时的依据,并不代表支付项目。除非另有规定,工程量清单中各支付子目所报的单价或总额,都认为是该支付子目全部作业的全部报酬。工程量清单未列入的子目,其费用应认为已包括在相关的工程子目的单价和费率中,不再另行支付。

3、清单中临时道路修建、养护与拆除等,投标人应自行了解现场,充分考虑不利地质、水文影响和风险因素在项目总价中合理考虑,施工期间临时道路的损毁修复和安全防护等与之有关的所有费用招标人不另行支付。

4、本项目的土石方、坍塌清淤等按图纸进行施工,土石方比例按图纸计,计量中不予调整。本工程取、弃土点由施工单位自行解决、多余土方外运等均由承包人投标报价时应综合考虑经济运距及其他

可能增加成本的因素，承包人投标前必须充分了解歙县土方运输行情，合理报价，中标后土方报价不做调整。

5、本项目混凝土所用砂、石材料等运距由投标人自行调查，与之有关的所有费用均包含在相关清单子目综合单价中，招标人不另行支付。

6、项目特征不明确的清单子目其工艺、技术参数等要求以设计文件为准，设计文件中所有施工内容均视为包含在已列清单子目中。投标人须认真阅读设计文件，自行调查现场施工条件并充分考虑施工风险等不确定因素合理报价。

五、挡墙规范要求

5.1 范围

本节工作为挡土墙工程的有关作业。

5.2 材料

所用材料均须符合图纸和《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）的有关规定要求。

5.3 一般要求

1. 挡土墙工程在开工前承包商应对原地面进行复测以核实图纸上的

尺寸，形状和标高是否符合实际。复测结果应作详细记录，经项目监理批准后方可施工。

2. 所有挡土墙工程及其相关的作业除应符合规范的要求外，还应按照图纸所示和项目监理的指示进行施工。

3. 本节所提及的挡土墙施工时，应防止构筑物交叉施工时相互干扰。对建在地表水水体中、岸边及地下水位以下的构筑物，其主体结构宜在枯水期施工；

4. 本节所提及的挡土墙工程的位置、断面、尺寸标高均应符合图纸要求并经项目监理验收合格。

5、基底应置于满足承载力的地基上，基底逆坡应符合设计图纸要求，逆坡为 0.10:1。

6、墙背填料要求：优先采用内摩擦角大、透水性好的填料，如小卵石、砾石、粗砂、石屑，按设计要求采用的是砂砾石回填。

7、墙身在岩土分界线以上部分应分层设置泄水孔，泄水孔间距 2~3m 上下排交错布置，孔内预埋 $\Phi 110$ PVC 管并长出墙背 15cm，其端头用土工滤布包裹，泄水孔出口应保证排水顺畅，不得阻塞。在泄水孔进水口处设置粗颗粒材料（大粒径碎石或卵石）堆囊以利排水。

8、最底一排泄水孔处（一般在岩土分界线处）现浇 30cm 厚 C20 小石子砼，并于其上加设 $\Phi 50$ mm 软式透水管形成纵向排水渗沟。

9、挡土墙应根据地形及地质变化情况设置沉降缝，间距一般为 10 至 15m；缝宽为 2cm，沉降缝内用沥青麻絮沿内、外、顶三边填塞，深度为 15cm。

5.3 施工质量标准

混凝土挡土墙实测项目

项次	检 查 项 目	规定值或允许偏差	检查方法和频率
1△	混凝土强度(MPa)	在合格标准内	按附录 D 检查 (20MPa)
2	平面位置 (mm)	≤50	全站仪：侧墙顶外边线，长度不大于 30m 时测 5 处，每增加 10m 增加 1 处
3	顶面高程 (mm)	≤0.3	铅锤法：长度不大于 30m 时测 5 处，每增加 10m 增加 1 处
4△	断面尺寸 (mm)	≥设计值	尺量：长度不大于 50m 时测 10 个断面，每增加 10m 增加 1 个断面
5	顶面标高 (mm)	±20	水准仪：长度不大于 30m 时测 5 处，每增加 10m 增加 1 处
6	表面平整度 (mm)	≤8	2m 直尺：每 20m 测 3 处，每处测竖直，墙长两个方向

5.4 外观鉴定

- 5.4.1 混凝土表面应平整，无麻面。
- 5.4.2 墙体不得出现外鼓变形。
- 5.4.3 泄水孔无反坡、堵塞现象。
- 5.4.5 沉降缝整齐垂直，上下贯通。

5.5 施工内容

- 5.5.1 基础开挖。
- 5.5.2 基础浇筑混凝土。
 〈立模、伸缩缝、浇筑混凝土〉
- 5.5.3 墙体浇筑混凝土。
 〈立模、安装泄水管、伸缩缝、浇筑混凝土〉
- 5.5.4 混凝土养护。
- 5.5.5 墙背填筑。

工程量清单表

合同段：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

标表2

清单 第300章 路 面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	老路处理				
302-1	老路处理				
-a	老路整平压实	m2	319	1.69	539.11
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚12cmC25混凝土	m2	256	82.25	21056
-b	厚10cmC25混凝土台阶	m2	63	95.54	6019.02
313	路面垫层				
313-1	厚10cm碎石垫层	m2	319	24.86	7930.34
清单 第300章 合计 人民币 35544.47 元					

工程量清单表

合同段：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

标表2

[illegible]

计日工汇总表

合同段：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

标表3

名称	金额	备注
劳务	0	
材料	0	
施工机械	0	
计日工总计：0 (计入“投标报价汇总表”)		

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

编制范围：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					清单 第 200章 路 基	清单 第 300章 路 面	清单 第 400章 桥梁、涵 洞							辅助生产	%	数量
1001001	人工	工日	105.56	1406.394	983.08	46.415	376.899									
1051001	机械工	工日	105.56	142.611	82.44	4.317	55.854									
2001001	HPB300钢筋	t	3820	0.084		0.001	0.083									
2001002	HRB400钢筋	t	3860	18.179			18.179									
2001021	8~12号铁丝（镀锌铁丝）	kg	6.4	128.704	128.164		0.54									
2001022	20~22号铁丝（镀锌铁丝）	kg	6.4	39.354			39.354									
2003004	型钢（工字钢,角钢）	t	5000	0.048		0.011	0.038									
2003008	钢管（无缝钢管）	t	4500	0.085			0.085									
2003025	钢模板（各类定型大块钢模板）	t	5000	0.734			0.734									
2003026	组合钢模板	t	5000	1.238	1.238											
2003027	门式钢支架	t	4800	0.047			0.047									
2009011	电焊条（结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0）	kg	6.5	145.631			145.631									
2009028	铁件（铁件）	kg	6.5	3049.694	3031.841		17.852									
2009030	铁钉（混合规格）	kg	6.5	4.86	0.24		4.62									
3001001	石油沥青	t	4600	0.181	0.156	0.025										
3003002	汽油（92号）	kg	8.5	27.287			27.287									
3003003	柴油（0号，-10号，-20号）	kg	7.5	2165.283	1783.356	57.487	324.44									
3005001	煤	t	600	0.004		0.004										
3005002	电	kW·h	0.85	4160.626	1155.379	95.69	2909.557									
3005004	水	m3	2.72	978.433	846.664	11.537	120.232									
4003001	原木（混合规格）	m3	1500	2.588	2.4		0.188									
4003002	锯材（中板 δ=19~35mm,中方混合规格）	m3	1500	0.543	0.048	0.026	0.469									

编制：
 复核：

表A. 0. 2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

编制范围：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					清单 第 200章 路 基	清单 第 300章 路 面	清单 第 400章 桥梁、涵 洞							辅助生产	%	数量
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)(Φ50mm)	m	8.5	108.622	108.622											
5501003	黏土(堆方)	m3	10	0.431	0.431											
5503005	中(粗)砂(混凝土、砂浆用堆	m3	206	473.701	406.264	20.296	47.141									
5505012	碎石(2cm)(最大粒径2cm堆方)	m3	156	103.683	100.596		3.088									
5505013	碎石(4cm)(最大粒径4cm堆方)	m3	156	147.97	29.938	36.596	81.436									
5505015	碎石(8cm)(最大粒径8cm堆方)	m3	156	484.702	484.702											
5505016	碎石(未筛分碎石统料堆方)	m3	155	39.703		39.703										
5505025	块石(码方)	m3	150	25.169	25.169											
5509001	32.5级水泥	t	330	267.54	212.974	16.63	37.936									
5511008	Φ600mm以内混凝土排水管	m	135	12.12			12.12									
7801001	其他材料费	元	1	1782.184	1350.481	87.515	344.188									
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机 (WY100液压)	台班	1198.07	8.052	8.052											
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机	台班	587.97	0.24	0.24											
8001058	功率120kW以内平地机(F155)	台班	1193.32	0.14		0.14										
8001080	机械自身质量10~12t光轮压路机 (3Y-10/12)	台班	514.03	0.415		0.415										
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机 (3Y-12/15)	台班	588.77	0.051		0.051										
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机 (3Y-18/21)	台班	755.76	0.131		0.131										
8003079	混凝土电动真空吸水机组(含吸垫 5m×5m)	台班	141.22	0.929		0.929										
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费 用)(SLF)	台班	209.56	0.935		0.935										
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅 拌机(JD250)	台班	177.14	22.454	21.203	1.154	0.097									

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

编制范围：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					清单 第 200章 路 基	清单 第 300章 路 面	清单 第 400章 桥梁、涵 洞							辅助生产	%	数量
8005004	出料容量500L以内强制式混凝土搅拌机（JW500, JS500）	台班	268.85	0.085			0.085									
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机（UJ325）	台班	137.07	0.288	0.288											
8007013	装载质量6t以内自卸汽车（CA/CQ340X）	台班	578.11	17.91	17.91											
8007043	容量10000L以内洒水汽车（YGJ5170GSSJN）	台班	1108.12	0.421		0.421										
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车（F10A）	台班	212.62	0.222			0.222									
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机	台班	641.82	1.06			1.06									
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机	台班	714.37	13.435	13.348		0.086									
8009027	提升质量12t以内汽车式起重机（QY12）	台班	849.88	6.671			6.671									
8009029	提升质量20t以内汽车式起重机（QY20）	台班	1211.53	3.007			3.007									
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机（BX1-330）	台班	183.51	33.801			33.801									
8099001	小型机具使用费	元	1	1385.297	764.919	54.466	565.911									

编制：
 复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

编制范围：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

第 1 页 共 3 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费 (元)	定额设备购置费 (元)	直接费 (元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率 (%) 7.42%	税率 (%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	100	清单 第100章 总 则															29990.49	
2	101	通则															5004.85	
3	101~1	保险费															5004.85	
4	~a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1													2504.85	2504.85
5	~b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1													2500	2500
6	102	工程管理															16985.64	
7	102~1	竣工文件	总额	1													2000	2000
8	102~2	施工环保费	总额	1													2461.41	2461.41
9	102~3	安全生产费	总额	1													12524.23	12524.23
10	103	临时工程与设施															5000	
11	103~2	临时占地	总额	1													3000	3000
12	103~3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1													2000	2000
13	104	承包人驻地建设															3000	
14	104~1	承包人驻地建设	总额	1													3000	3000
15	200	清单 第200章 路 基			321830.55		103773.96	289415.65	34237.03	427426.64		2305.13	12833.47	42853.47	25003.11	45937.97	559866.71	
16	202	场地清理			21222.46		1279.67		20000.22	21279.89		483.4	534.29	1855.5	1650.22	2322.3	31632.37	
17	202~1	场地清理			21222.46		1279.67		20000.22	21279.89		483.4	534.29	1855.5	1650.22	2322.3	31632.37	
18	~a	原有涵洞挖除	m	43.5	3488.83		367.35		3126.96	3494.31		53.94	141.4	349.9	273.37	388.16	4701.05	108.07
19	~b	老水沟清理	项	1													3500	3500
20	~c	清理塌方	m3	3201	17733.6		912.32		16873.25	17785.58		429.46	392.89	1505.6	1376.85	1934.14	23431.32	7.32

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

编制范围：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21	207	坡面排水			54636.5		18294.96	55278.81	575.51	74149.29		299.94	2329.95	7101.05	4249.17	7931.65	96061.54	
22	207~2	排水渠			54636.5		18294.96	55278.81	575.51	74149.29		299.94	2329.95	7101.05	4249.17	7931.65	96061.54	
23	~c	混凝土水渠 (1.2×1.5米)	m	191	54636.5		18294.96	55278.81	575.51	74149.29		299.94	2329.95	7101.05	4249.17	7931.65	96061.54	502.94
24	209	挡土墙			245971.1		84199.32	234136.8	13661.3	331997.4		1521.79	9969.23	33896.93	19103.73	35684.02	432172.8	
25	209~5	挡土墙			245971.1		84199.32	234136.8	13661.3	331997.4		1521.79	9969.23	33896.93	19103.73	35684.02	432172.8	
26	~a	C20混凝土基础	m3	205.91	68340.6		23474.73	64820.84	3828.58	92124.15		424.58	2769.85	9454	5307.9	9907.24	119987.8	582.72
27	~b	C20混凝土墙身	m3	505.8	172008.07		59105.22	163127.98	9652.36	231885.55		1069.22	6971.49	23804.73	13359.62	24938.16	302028.35	597.13
28	~c	毛石挡墙	m3	23.97	5622.9		1619.38	6188.02	180.36	7987.76		27.99	227.9	638.19	436.21	838.62	10156.57	423.72
29	300	清单 第300章 路面			19868.1		4899.61	21864.36	1562.44	28326.4		151.76	563.22	2040.37	1527.27	2934.81	35544.47	
30	302	老路处理			403.21		23.57		380.66	404.24		9.83	12.17	36.95	31.55	44.53	539.11	
31	302~1	老路处理			403.21		23.57		380.66	404.24		9.83	12.17	36.95	31.55	44.53	539.11	
32	~a	老路整平压实	m2	319	403.21		23.57		380.66	404.24		9.83	12.17	36.95	31.55	44.53	539.11	1.69
33	312	水泥混凝土面			15892.1		4451.75	15700.02	1052.88	21204.64		128.98	449.91	1834.45	1222.15	2235.61	27075.02	
34	312~1	水泥混凝土面			15892.1		4451.75	15700.02	1052.88	21204.64		128.98	449.91	1834.45	1222.15	2235.61	27075.02	
35	~a	厚12cmC25混凝土台阶	m2	256	12351.0		3442.24	12264.06	796.62	16502.91		99.33	349.66	1416.55	949.77	1738.64	21056	82.25
36	~b	厚10cmC25混凝土台阶	m2	63	3541.08		1009.51	3435.96	256.26	4701.73		29.66	100.25	417.9	272.39	496.97	6019.02	95.54
37	313	路面垫层			3572.72		424.29	6164.34	128.9	6717.52		12.95	101.14	168.97	273.56	654.67	7930.34	
38	313~1	厚10cm碎石垫层	m2	319	3572.72		424.29	6164.34	128.9	6717.52		12.95	101.14	168.97	273.56	654.67	7930.34	24.86
39	400	清单 第400章 桥梁、涵洞			149011.7		39785.39	115007.08	16910.52	171702.99		446.88	5016.66	17404.58	11462.06	18542.99	224576.16	
40	419	圆管涵及倒虹吸管涵			5156.49		877.84	4143.76	216.83	5238.43		17.02	208.99	356.9	399.38	559.87	6780.59	
41	419~1	单孔钢筋混凝土圆管涵			5156.49		877.84	4143.76	216.83	5238.43		17.02	208.99	356.9	399.38	559.87	6780.59	

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

编制范围：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费 (元)	定额设备购置费 (元)	直接费 (元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率 (%) 7.42%	税率 (%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
42	~a	Φ0.6m圆管涵	m	6	3224		339.48	2410.41	175.71	2925.61		8	130.67	148.65	249.51	311.62	3774.06	629.01
43	~b	沉井 (1.0×1.0米)	座	1	1932.49		538.36	1733.35	41.12	2312.82		9.02	78.32	208.25	149.87	248.25	3006.53	3006.53
44	420	盖板涵、箱涵			143855.21		38907.55	110863.32	16693.69	166464.56		429.86	4807.67	17047.69	11062.68	17983.12	217795.57	
45	420~1	钢筋混凝土箱涵			143855.21		38907.55	110863.32	16693.69	166464.56		429.86	4807.67	17047.69	11062.68	17983.12	217795.57	
46	~a	1.5×1.3米	m	43.5	141500.07		38403.19	108628.46	16686.85	163718.49		428.04	4736.24	16854.76	10882.5	17695.8	214315.8	4926.8
47	~b	过沟盖板	m2	7	2355.14		504.37	2234.86	6.85	2746.08		1.83	71.43	192.92	180.19	287.32	3479.77	497.11
合计					490710.35		148458.95	426287.08	52709.99	627456.03		2903.77	18413.36	62298.43	37992.44	67415.77	849977.83	

编制：

复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

编制范围：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

序号	工程类别	措施费 (%)										企业管理费 (%)							规费 (%)					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		0.93					1.49			2.43		2.74				0.27	3.01	20	1.1	8	1	8	38.1
02	石方		0.87					1.27			2.15		2.79				0.25	3.05	20	1.1	8	1	8	38.1
03	运输		0.95					1.45			2.41		1.37				0.26	1.63	20	1.1	8	1	8	38.1
04	路面		0.94					1.39			2.33		2.42				0.40	2.83	20	1.1	8	1	8	38.1
05	隧道												3.56				0.51	4.08	20	1.1	8	1	8	38.1
06	构造物 I		0.62					0.92			1.54		3.58				0.46	4.05	20	1.1	8	1	8	38.1
06-1	构造物 I (绿化)		0.62					0.92			1.54		3.58				0.46	4.05	20	1.1	8	1	8	38.1
07	构造物 II		0.74					1.00			1.74		4.72				0.54	5.27	20	1.1	8	1	8	38.1
08	构造物 III (一般)		1.49					0.94			2.44		5.97				1.09	7.07	20	1.1	8	1	8	38.1
08-1	构造物 III (室内)							0.94			0.94		5.97				1.09	7.07	20	1.1	8	1	8	38.1
08-2	构造物 III (桥梁)		1.49					0.94			2.44		5.97				1.09	7.07	20	1.1	8	1	8	38.1
08-3	构造物 III (设备安装)							0.94			0.94		5.97				1.09	7.07	20	1.1	8	1	8	38.1
09	技术复杂大桥		0.90								0.90		4.14				0.63	4.78	20	1.1	8	1	8	38.1
10	钢材及钢结构 (一般)												2.24				0.65	2.89	20	1.1	8	1	8	38.1
10-1	钢材及钢结构 (桥梁)												2.24				0.65	2.89	20	1.1	8	1	8	38.1
10-2	钢材及钢结构 (金属标志牌等)												2.24				0.65	2.89	20	1.1	8	1	8	38.1

编制：

复核：

表A. 0. 2-9 综合费计算表

建设项目名称：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

编制范围：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

序号	工程名称	措施费										企业管理费							规费					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	原有涵洞挖除		21.7					32.2 4			53.9 4		125. 14				16.2 6	141. 4	183. 67	10.1	73.4 7	9.18	73.4 7	349. 9
2	清理塌方		168. 58					260. 88			429. 46		345. 56				47.3 4	392. 89	790. 34	43.4 7	316. 14	39.5 2	316. 14	1505. 6
3	混凝土水渠（1.2×1.5米）		121. 85					178. 09			299. 94		2067. 85				262. 1	2329. 95	3727. 58	205. 02	1491. 03	186. 38	1491. 03	7101. 05
4	C20混凝土基础		170. 82					253. 76			424. 58		2451. 38				318. 47	2769. 85	4962. 73	272. 95	1985. 09	248. 14	1985. 09	9454.
5	C20混凝土墙身		430. 18					639. 04			1069. 22		6169. 93				801. 56	6971. 49	1249. 5.92	687. 28	4998. 37	624. 8	4998. 37	2380. 4.73
6	毛石挡墙		11.2 6					16.7 3			27.9 9		201. 69				26.2	227. 9	335. 01	18.4 3	134	16.7 5	134	638. 19
7	老路整平压实		3.79					6.04			9.83		11.0 6				1.09	12.1 7	19.4	1.07	7.76	0.97	7.76	36.9 7
8	厚12cmC25混凝土		40.0 7					59.2 6			99.3 3		299. 76				49.9	349. 66	743. 6	40.9	297. 44	37.1 8	297. 44	1416. 55
9	厚10cmC25混凝土台阶		11.9 7					17.6 9			29.6 6		85.9 4				14.3 1	100. 25	219. 37	12.0 7	87.7 5	10.9 7	87.7 5	417. 9
10	厚10cm碎石垫层		5.22					7.72			12.9 5		86.7 1				14.4 3	101. 14	88.7	4.88	35.4 8	4.44	35.4 8	168. 97
11	Φ0.6m圆管涵		3.22					4.78			8		115. 65				15.0 2	130. 67	78.0 3	4.29	31.2 1	3.9	31.2 1	148. 65
12	沉井（1.0×1.0米）		3.63					5.39			9.02		69.3 2				9.01	78.3 2	109. 32	6.01	43.7 3	5.47	43.7 3	208. 25

编制：

复核：

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

编制范围：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

序号	工程名称	措施费										企业管理费							规费					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
13	1.5×1.3米		172. 21					255. 82			428. 04		3915 .57				820. 68	4736 .24	8847 .64	486. 62	3539 .06	442. 38	3539 .06	1685 4.76
14	过沟盖板		0.74					1.09			1.83		56.5 8				14.8 5	71.4 3	101. 27	5.57	40.5 1	5.06	40.5 1	192. 92
15	合计：		1165 .23					1738 .53			2903 .77		1600 2.14				2411 .21	1841 3.36	3270 2.58	1798 .64	1308 1.04	1635 .13	1308 1.04	6229 8.43

编制：

复核：

表A. 0. 2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

编制范围：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	105.56		19	电	kW·h	3005002	0.85	
2	机械工	工日	1051001	105.56		20	水	m3	3005004	2.72	
3	HPB300钢筋	t	2001001	3820		21	原木混合规格	m3	4003001	1500	
4	HRB400钢筋	t	2001002	3860		22	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3	4003002	1500	
5	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	6.4		23	PVC塑料管 (Φ50mm) Φ50mm	m	5001013	8.5	
6	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	2001022	6.4		24	黏土堆方	m3	5501003	10	
7	型钢工字钢, 角钢	t	2003004	5000		25	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005	206	
8	钢管无缝钢管	t	2003008	4500		26	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	5505012	156	
9	钢模板各类定型大块钢模板	t	2003025	5000		27	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	5505013	156	
10	组合钢模板	t	2003026	5000		28	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3	5505015	156	
11	门式钢支架	t	2003027	4800		29	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	5505016	155	
12	电焊条结422 (502、506、507) 3. 2/4. 0/5. 0	kg	2009011	6.5		30	块石码方	m3	5505025	150	
13	铁件铁件	kg	2009028	6.5		31	32. 5级水泥	t	5509001	330	
14	铁钉混合规格	kg	2009030	6.5		32	Φ600mm以内混凝土排水管	m	5511008	135	
15	石油沥青	t	3001001	4600		33	其他材料费	元	7801001	1	
16	汽油92号	kg	3003002	8.5		34	斗容量1. 0m3履带式单斗挖掘机 WY100液压	台班	8001027	1198.07	
17	柴油0号, -10号, -20号	kg	3003003	7.5		35	斗容量1. 0m3轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	587.97	
18	煤	t	3005001	600		36	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1193.32	

编制：

复核：

表A. 0. 2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

编制范围：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	机械自身质量10~12t光轮压路机 3Y-10/12	台班	8001080	514.03	
38	机械自身质量12~15t光轮压路机 3Y-12/15	台班	8001081	588.77	
39	机械自身质量18~21t光轮压路机 3Y-18/21	台班	8001083	755.76	
40	混凝土电动真空吸水机组含吸垫 5m×5m	台班	8003079	141.22	
41	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	8003085	209.56	
42	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	8005002	177.14	
43	出料容量500L以内强制式混凝土搅拌机JW500、JS500	台班	8005004	268.85	
44	出料容量400L以内灰浆搅拌机 UJ325	台班	8005010	137.07	
45	装载质量6t以内自卸汽车 CA/CQ340X	台班	8007013	578.11	
46	容量10000L以内洒水汽车 YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1108.12	
47	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	8007046	212.62	
48	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	8009025	641.82	
49	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	8009026	714.37	
50	提升质量12t以内汽车式起重机 QY12	台班	8009027	849.88	
51	提升质量20t以内汽车式起重机 QY20	台班	8009029	1211.53	
52	容量32kV·A以内交流电弧焊机 BX1-330	台班	8015028	183.51	
53	小型机具使用费	元	8099001	1	
54	定额基价	元	1999	1	

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

分项编号: -a

工程名称：原有涵洞挖除

单位: m

数量: 43.5

单价: 108.07

第 1 页 共 24 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			旧建筑物拆除									合 计		
	工 程 细 目			挖掘机拆除浆砌圬工											
	定 额 单 位			10m3											
	工 程 数 量			17.4											
	定 额 表 号			4~11~17~7											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	105.56	0.2	3.48	367.35							3.48	367.35
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗 挖掘机WY100液压		台班	1198.07	0.15	2.61	3126.96							2.61	3126.96
9999001	定额基价		元	1	201	3489	3489							3489	3489
	直接费		元				3494.31								3494.31
	措施费		I	元		3488.83	1.546 %	53.94							53.94
II			元		3488.83										
	企业管理费		元		3488.83	4.053 %	141.4								141.4
	规费		元		918.37	38.1 %	349.9								349.9
	利润		元		3684.16	7.42 %	273.37								273.37
	税金		元		4312.92	9 %	388.16								388.16
	金额合计		元				4701.08								4701.08

编制：

复核:

表A. 0. 3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

分项编号：-c

工程名称：清理塌方

单位：m3

数量：3201.0

单价：7.32

第 2 页 共 24 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方						合 计	
	工 程 细 目			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装松土			装载质量6t以内自卸汽车运土第一个1km							
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方							
	工 程 数 量			3.201			3.201							
	定 额 表 号			1~1~9~4			1~1~11~1, 定额*0.5							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.56	2.7	8.64	912.32							8.64	912.32
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1198.07	1.7	5.44	6519.54							5.44	6519.54
8007013	装载质量6t以内自卸汽车CA/CQ340X	台班	578.11				5.6	17.91	10353.72				17.91	10353.72
9999001	定额基价	元	1	2318	7421	7421	3222	10312	10312				17734	17734
	直接费	元				7431.86			10353.72					17785.58
	措施费	I	元		7421.43	2.438 %	180.93	10312.17	2.41 %	248.52				429.46
		II	元		7421.43			10312.17						
	企业管理费	元		7421.43	3.018 %	223.98	10312.17	1.638 %	168.91					392.89
	规费	元		2061.18	38.1 %	785.31	1890.54	38.1 %	720.3					1505.6
	利润	元		7826.35	7.42 %	580.72	10729.61	7.42 %	796.14					1376.85
	税金	元		9202.8	9 %	828.25	12287.59	9 %	1105.88					1934.14
	金额合计	元				10031.05			13393.47					23424.52

编制：

复核：

表A. 0. 3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

分项编号：-c

工程名称：混凝土水渠（1.2×1.5米）

单位：m

数量：191.0

单价：502.94

第 3 页 共 24 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			基础垫层			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽			水泥砂浆勾缝及抹面			合 计	
	工 程 细 目			基础垫层填碎(砾)石			现浇混凝土边沟、排水沟			水泥砂浆抹面(厚2cm)				
	定 额 单 位			10m3实体			10m3实体			100m2				
	工 程 数 量			4.011			12.033			7.067				
	定 额 表 号			4~11~5~2, 定额*0.6			1~3~4~5			4~11~6~17				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.56	2.1	8.42	889.14	12	144.4	15242.44	2.9	20.49	2163.38	173.31	18294.96
2003026	组合钢模板	t	5000				0.03	0.31	1564.29				0.31	1564.29
2009028	铁件铁件	kg	6.5				7.8	93.86	610.07				93.86	610.07
3001001	石油沥青	t	4600				0.01	0.16	719.57				0.16	719.57
3005004	水	m3	2.72				12	144.4	392.76	15	106.01	288.33	250.4	681.09
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆 用堆方	m3	206				5	60.17	12393.99	2.78	19.65	4047.13	79.81	16441.12
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm 堆方	m3	156				8.36	100.6	15692.96				100.6	15692.96
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm 堆方	m3	156	7.46	29.94	4670.34							29.94	4670.34
5509001	32.5级水泥	t	330				3.21	38.66	12758.47	0.84	5.92	1951.98	44.58	14710.45
7801001	其他材料费	元	1				15.7	188.92	188.92				188.92	188.92
8005002	出料容量250L以内强制式 混凝土搅拌机 JD250	台班	177.14				0.27	3.25	575.51				3.25	575.51
9999001	定额基价	元	1	868	3482	3482	3752	45151	45151	849	6003	6003	54637	54637

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

分項編號: -c

工程名称：混凝土水渠（1.2×1.5米）

单位: m

数量: 191.0

单价: 502.94

第 4 页 共 24 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			基础垫层			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急 流槽			水泥砂浆勾缝及抹面			合 计	
	工 程 细 目			基础垫层填碎(砾)石			现浇混凝土边沟、排水沟			水泥砂浆抹面(厚2cm)				
	定 额 单 位			10m3实体			10m3实体			100m2				
	工 程 数 量			4.011			12.033			7.067				
	定 额 表 号			4~11~5~2, 定额*0.6			1~3~4~5			4~11~6~17				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费	元				5559.49			60138.98			8450.82		74149.29
	措施费	I	元		895.21	1.749 %	15.66	15924.26	1.546 %	246.19	2178.13	1.749 %	38.1	299.94
		II	元		3482.16			45151.2			6003.17			
	企业管理费	元		3482.16	5.271 %	183.54	45151.2	4.053 %	1829.98	6003.17	5.271 %	316.43		2329.95
	规费	元		889.14	38.1 %	338.76	15585.4	38.1 %	5938.04	2163.38	38.1 %	824.25		7101.05
	利润	元		3681.36	7.42 %	273.16	47227.36	7.42 %	3504.27	6357.7	7.42 %	471.74		4249.17
	税金	元		6370.61	9 %	573.36	71657.46	9 %	6449.17	10101.33	9 %	909.12		7931.65
	金额合计	元				6943.96			78106.63			11010.45		96061.04

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

分项编号: -a

工程名称: C20混凝土基础

单位: m³

数量: 205.91

单价: 582.72

第 5 页 共 24 页

21-2表

[illegible]

编制：

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

分項編號: -a

工程名称: C20混凝土基础

单位: m³

数量: 205.91

单价: 582.72

第 6 页 共 24 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙									合 计	
	工 程 细 目			现浇混凝土挡土墙										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			20.591										
	定 额 表 号			1~4~19~2,定额*0.8										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费	元				92124.15								92124.15
	措施费	I	元	27463.28	1.546 %	424.58								424.58
		II	元	68340.63										
	企业管理费	元		68340.63	4.053 %	2769.85								2769.85
	规费	元		24813.66	38.1 %	9454								9454
	利润	元		71535.05	7.42 %	5307.9								5307.9
	税金	元		110080.48	9 %	9907.24								9907.24
	金额合计	元				119987.7								119987.73

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

分项编号: -b

工程名称: C20混凝土墙身

单位: m³

数量: 505.8

单价: 597.13

第 7 页 共 24 页

21-2表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

分项编号: -b

工程名称: C20混凝土墙身

单位: m³

数量: 505.8

单价: 597.13

第 8 页 共 24 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙									合 计	
	工 程 细 目			现浇混凝土挡土墙										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			50.58										
	定 额 表 号			1~4~19~2, 定额*0.82										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			231885.57								231885.57
	措施费		I	元	69160.31	1.546 %	1069.22							1069.22
II			元	172008.07										
	企业管理费		元		172008.07	4.053 %	6971.49							6971.49
	规费		元		62479.61	38.1 %	23804.73							23804.73
	利润		元		180048.77	7.42 %	13359.62							13359.62
	税金		元		277090.61	9 %	24938.16							24938.16
	金额合计		元			302028.73								302028.73

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

分項編號: -c

工程名称: 毛石挡墙

单位: m³

数量: 23.97

单价: 423.72

第 9 页 共 24 页

21-2表

[illegible]

编制:

复核:

表A. 0. 3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目
分项编号：-c 工程名称：毛石挡墙 单位：m3 数量：23.97 单价：423.72 第 10 页 共 24 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			石砌挡土墙									合 计	
	工 程 细 目			浆砌块石挡土墙墙身										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			2.397										
	定 额 表 号			1~4~16~8										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			7987.76								7987.76
	措施费		I	元	1810.33	1.546 %	27.99							27.99
II			元	5622.9										
	企业管理费		元		5622.9	4.053 %	227.9							227.9
	规费		元		1675.04	38.1 %	638.19							638.19
	利润		元		5878.79	7.42 %	436.21							436.21
	税金		元		9318.04	9 %	838.62							838.62
	金额合计		元			10156.67								10156.67

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

分项编号: -a

工程名称: 老路整平压实

单位: m²

数量: 319.0

单价: 1.69

第 11 页 共 24 页

21-2表

[illegible]

编制：

复核:

表A. 0. 3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

分项编号：-a

工程名称：厚12cmC25混凝土

单位：m2

数量：256.0

单价：82.25

第 12 页 共 24 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			普通混凝土									合 计	
	工 程 细 目			人工铺筑混凝土路面厚度12cm										
	定 额 单 位			1000m2路面										
	工 程 数 量			0.256										
	定 额 表 号			2~2~17~1, 定额*1.1, 改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.56	127.38	32.61	3442.24							32.61	3442.24
2001001	HPB300钢筋	t	3820			3.91								3.91
2003004	型钢工字钢, 角钢	t	5000	0.03	0.01	42.24							0.01	42.24
3001001	石油沥青	t	4600	0.07	0.02	87.14							0.02	87.14
3005001	煤	t	600	0.01		2								2
3005004	水	m3	2.72	23.1	5.91	16.08							5.91	16.08
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3	1500	0.08	0.02	29.57							0.02	29.57
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	206	61.95	15.86	3267.1							15.86	3267.1
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	156	111.72	28.6	4461.49							28.6	4461.49
5509001	32.5级水泥	t	330	50.76	13	4288.46							13	4288.46
7801001	其他材料费	元	1	258.06	66.06	66.06							66.06	66.06
8003079	混凝土电动真空吸水机组 含吸热5m×5m	台班	141.22	2.72	0.7	98.23							0.7	98.23
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用) SLE	台班	209.56	2.74	0.7	146.73							0.7	146.73
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机 JD250	台班	177.14	3.52	0.9	159.62							0.9	159.62
8007043	容量10000L以内洒水汽车 YG15170GSS1N	台班	1108.12	1.23	0.32	349.49							0.32	349.49
8099001	小型机具使用费	元	1	166.21	42.55	42.55							42.55	42.55
9999001	定额基价	元	1	48246	12351	12351							12351	12351

编制：

复核：

表A. 0. 3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目
分项编号：-a 工程名称：厚12cmC25混凝土 单位：m2 数量：256.0 单价：82.25 第 13 页 共 24 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			普通混凝土									合 计	
	工 程 细 目			人工铺筑混凝土路面厚度12cm										
	定 额 单 位			1000m2路面										
	工 程 数 量			0.256										
	定 额 表 号			2~2~17~1, 定额*1.1, 改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			16502.91								16502.91
	措施费	I	元	4262.96	2.33 %	99.33								99.33
		II	元	12351.09										
	企业管理费		元	12351.09	2.831 %	349.66								349.66
	规费		元	3717.98	38.1 %	1416.55								1416.55
	利润		元	12800.07	7.42 %	949.77								949.77
	税金		元	19318.21	9 %	1738.64								1738.64
	金额合计		元			21056.85								21056.85

编制： 复核：

表A. 0. 3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

分项编号：-b

工程名称：厚10cmC25混凝土台阶

单位：m2

数量：63.0

单价：95.54

第 14 页 共 24 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			普通混凝土									合 计	
	工 程 细 目			人工铺筑混凝土路面厚度10cm										
	定 额 单 位			1000m2路面										
	工 程 数 量			0.063										
	定 额 表 号			2~2~17~1, 定额*1.5, 改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.56	151.8	9.56	1009.51							9.56	1009.51
2001001	HPB300钢筋	t	3820	0.01		1.44								1.44
2003004	型钢工字钢, 角钢	t	5000	0.04		11.34								11.34
3001001	石油沥青	t	4600	0.09	0.01	25.79							0.01	25.79
3005001	煤	t	600	0.02		0.57								0.57
3005004	水	m3	2.72	28.5	1.8	4.88							1.8	4.88
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3	1500	0.11	0.01	9.92							0.01	9.92
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆 田堆方	m3	206	70.41	4.44	913.78							4.44	913.78
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm 堆方	m3	156	126.93	8	1247.47							8	1247.47
5509001	32.5级水泥	t	330	57.69	3.63	1199.31							3.63	1199.31
7801001	其他材料费	元	1	340.5	21.45	21.45							21.45	21.45
8003079	混凝土电动真空吸水机组 含吸水5m×5m	台班	141.22	3.71	0.23	32.96							0.23	32.96
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)\SLF	台班	209.56	3.73	0.23	49.23							0.23	49.23
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机 JD250	台班	177.14	4.02	0.25	44.86							0.25	44.86
8007043	容量10000L以内洒水汽车 YG15170GSS1N	台班	1108.12	1.68	0.11	117.28							0.11	117.28
8099001	小型机具使用费	元	1	189.15	11.92	11.92							11.92	11.92
9999001	定额基价	元	1	56208	3541	3541							3541	3541

编制：

复核：

表A. 0. 3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目
分项编号：-b 工程名称：厚10cmC25混凝土台阶 单位：m2 数量：63.0 单价：95.54 第 15 页 共 24 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			普通混凝土									合 计	
	工 程 细 目			人工铺筑混凝土路面厚度10cm										
	定 额 单 位			1000m2路面										
	工 程 数 量			0.063										
	定 额 表 号			2~2~17~1, 定额*1. 5, 改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			4701.73								4701.73
	措施费		I	元	1272.83	2.33 %	29.66							29.66
II			元	3541.08										
	企业管理费		元		3541.08	2.831 %	100.25							100.25
	规费		元		1096.86	38.1 %	417.9							417.9
	利润		元		3670.98	7.42 %	272.39							272.39
	税金		元		5521.93	9 %	496.97							496.97
	金额合计		元			6018.9								6018.9

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

分项编号: 313-1

工程名称: 厚10cm碎石垫层

单位: m²

数量: 319.0

单价: 24.86

第 16 页 共 24 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			路面垫层									合 计		
	工 程 细 目			路面垫层人工铺碎石(压实厚度10cm)											
	定 额 单 位			1000m2											
	工 程 数 量			0.319											
	定 额 表 号			2~1~1~5改											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	105.56	12.6	4.02	424.29							4.02	424.29
3005004	水		m3	2.72	12	3.83	10.41							3.83	10.41
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方		m3	155	124.46	39.7	6153.92							39.7	6153.92
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15		台班	588.77	0.16	0.05	30.05							0.05	30.05
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21		台班	755.76	0.41	0.13	98.85							0.13	98.85
9999001	定额基价		元	1	11200	3573	3573							3573	3573
	直接费		元				6717.52								6717.52
	措施费		I	元	555.62	2.33 %	12.95								12.95
II			元	3572.72											
	企业管理费		元		3572.72	2.831 %	101.14								101.14
	规费		元		443.48	38.1 %	168.97								168.97
	利润		元		3686.82	7.42 %	273.56								273.56
	税金		元		7274.14	9 %	654.67								654.67
	金额合计		元				7928.81								7928.81

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

分项编号: -a

工程名称: $\phi 0.6\text{m}$ 圆管涵

单位: m

数量: 6.0

单价: 629.01

第 17 页 共 24 页

21-2表

[illegible]

编制：

复核:

表A. 0. 3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

分项编号：-a

工程名称：Φ0.6m圆管涵

单位：m

数量：6.0

单价：629.01

第 18 页 共 24 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			排水管铺设			排水管铺设						合 计	
	工 程 细 目			现浇排水管基础混凝土(Φ600mm以内)			铺设混凝土排水管(Φ600mm以内)							
	定 额 单 位			100m			100m							
	工 程 数 量			0.12			0.12							
	定 额 表 号			1~3~5~5			1~3~5~14							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			991.17			1934.43					2925.61
	措施费		I	元	279.82	1.546 %	4.33	237.69	1.546 %	3.67				8
II			元	721.31			2502.69							
	企业管理费		元		721.31	4.053 %	29.23	2502.69	4.053 %	101.43				130.67
	规费		元		198.37	38.1 %	75.58	191.78	38.1 %	73.07				148.65
	利润		元		754.87	7.42 %	56.01	2607.8	7.42 %	193.5				249.51
	税金		元		1156.32	9 %	104.07	2306.11	9 %	207.55				311.62
	金额合计		元			1260.39			2513.66					3774.05

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

分项编号: -b

工程名称: 沉井 (1.0×1.0米)

单位：座

数量: 1.0

单价: 3006.53

第 19 页 共 24 页

21-2表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

分项编号: -b

工程名称: 沉井 (1.0×1.0米)

单位：座

数量: 1.0

单价: 3006.53

第 20 页 共 24 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			雨水井、检查井									合 计	
	工 程 细 目			现浇井身混凝土(雨水井、检查井)										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			0.3										
	定 额 表 号			1~3~6~1										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			2312.82								2312.82
	措施费		I	元	583.2	1.546 %	9.02							9.02
II			元	1932.49										
	企业管理费		元		1932.49	4.053 %	78.32							78.32
	规费		元		546.59	38.1 %	208.25							208.25
	利润		元		2019.82	7.42 %	149.87							149.87
	税金		元		2758.29	9 %	248.25							248.25
	金额合计		元			3006.53								3006.53

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

分项编号: -a

工程名称: 1.5×1.3米

单位: m

数量: 43.5

单价: 4926.8

第 21 页 共 24 页

21-2表

[illegible]

编制：

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

分项编号: -a

工程名称: 1.5×1.3米

单位: m

数量: 43.5

单价: 4926.8

第 22 页 共 24 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			现浇箱涵、拱涵			现浇箱涵、拱涵						合 计		
	工 程 细 目			跨径3m以内箱涵混凝土			现场加工跨径3m以内箱涵钢筋								
	定 额 单 位			10m3实体			1t								
	工 程 数 量			9.396			17.3784								
	定 额 表 号			4~6~7~1			4~6~7~10								
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8009027	提升质量12t以内汽车式 起重机QY12		台班	849.88	0.71	6.67	5669.69							6.67	5669.69
8009029	提升质量20t以内汽车式 起重机QY20		台班	1211.53	0.32	3.01	3642.73							3.01	3642.73
8015028	容量32kV·A以内交流电 弧焊机BX1-330		台班	183.51				1.95	33.8	6202.83				33.8	6202.83
8099001	小型机具使用费		元	1	12.7	119.33	119.33	21.4	371.9	371.9				491.23	491.23
9999001	定额基价		元	1	5880	55252	55252	4963	86249	86249				141500	141500
	直接费		元				66605.17			97113.32					163718.49
	措施费		I	元		27686.63	1.546 %	428.04	27665.22						428.04
II			元		55251.66			86248.45							
	企业管理费		元		55251.66	4.053 %	2239.35	86248.41	2.895 %	2496.89					4736.24
	规费		元		20193.9	38.1 %	7693.88	24044.32	38.1 %	9160.89					16854.76
	利润		元		57919.04	7.42 %	4297.59	88745.31	7.42 %	6584.9					10882.5
	税金		元		81264.02	9 %	7313.76	115356	9 %	10382.04					17695.8
	金额合计		元				88577.78			125738.0					214315.82

编制:

复核:

表A. 0. 3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

分项编号：-b

工程名称：过沟盖板

单位：m2

数量：7.0

单价：497.11

第 23 页 共 24 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽						合 计	
	工 程 细 目			预制混凝土水沟盖板(矩形)			水沟盖板预制钢筋							
	定 额 单 位			10m3			1t							
	工 程 数 量			0.07			0.5							
	定 额 表 号			1~3~4~9			1~3~4~11							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.56	15.4	1.08	113.79	7.4	3.7	390.57				4.78	504.37
2001001	HPB300钢筋	t	3820				0.12	0.06	227.29				0.06	227.29
2001002	HRB400钢筋	t	3860				0.91	0.45	1748.58				0.45	1748.58
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.4	3.4	0.24	1.52	3.6	1.8	11.52				2.04	13.04
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	5000	0.02		5.6								5.6
3005004	水	m3	2.72	16	1.12	3.05							1.12	3.05
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	206	4.95	0.35	71.38							0.35	71.38
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	156	8.28	0.58	90.42							0.58	90.42
5509001	32.5级水泥	t	330	3.18	0.22	73.5							0.22	73.5
7801001	其他材料费	元	1	28.6	2	2							2	2
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机 ID250	台班	177.14	0.27	0.02	3.35							0.02	3.35
8099001	小型机具使用费	元	1	5	0.35	0.35	6.3	3.15	3.15				3.5	3.5
9999001	定额基价	元	1	4007	281	281	4149	2075	2075				2355	2355

编制：

复核：

表A. 0. 3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

分项编号：-b

工程名称：过沟盖板

单位：m2

数量：7.0

单价：497.11

第 24 页 共 24 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽						合 计	
	工 程 细 目			预制混凝土水沟盖板(矩形)			水沟盖板预制钢筋							
	定 额 单 位			10m3			1t							
	工 程 数 量			0.07			0.5							
	定 额 表 号			1~3~4~9			1~3~4~11							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			364.96			2381.11					2746.08
	措施费	I	元	118.28	1.546 %	1.83	396.39							1.83
		II	元	280.52			2074.62							
	企业管理费		元	280.52	4.053 %	11.37	2074.62	2.895 %	60.06					71.43
	规费		元	115.79	38.1 %	44.12	390.57	38.1 %	148.81					192.92
	利润		元	293.72	7.42 %	21.79	2134.68	7.42 %	158.39					180.19
	税金		元	444.07	9 %	39.97	2748.38	9 %	247.35					287.32
	金额合计		元			484.04			2995.73					3479.77

编制：

复核：

表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

编制范围：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

序号	代号	机械名称	台班 单价 (元)	不变费用(元)		可变费用（元）																		车船 税	合计
				调整系数： 1.0		机械工		重油		汽油		柴油		煤		电		水		木柴					
						105.56元/工 日		--元/kg		8.5元/kg		7.5元/kg		--元/t		0.85元/kw.h		--元/m3		--元/kg					
				定额	调整值	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用		
1	8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机	1198.07	425.12	425.12	2	211.12					74.91	561.825										772.945		
2	8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机	587.97	114.16	114.16	1	105.56					49.03	367.725									0.52	473.805		
3	8001058	功率120kW以内平地机	1193.32	365.13	365.13	2	211.12					82.13	615.975									1.09	828.185		
4	8001080	机械自身质量10～12t光轮压路机	514.03	156.47	156.47	1	105.56					33.6	252										357.56		
5	8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机	588.77	183.21	183.21	1	105.56					40	300										405.56		
6	8001083	机械自身质量18～21t光轮压路机	755.76	206.2	206.2	1	105.56					59.2	444										549.56		
7	8003079	混凝土电动真空吸水机组	141.22	21.57	21.57	1	105.56									16.58	14.093						119.653		
8	8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费)	209.56	87.89	87.89	1	105.56									18.95	16.108						121.668		
9	8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机	177.14	25.51	25.51	1	105.56									54.2	46.07						151.63		
10	8005004	出料容量500L以内强制式混凝土搅拌机	268.85	60.92	60.92	1	105.56									120.43	102.366						207.926		
11	8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机	137.07	13.23	13.23	1	105.56									21.51	18.284						123.844		
12	8007013	装载质量6t以内自卸汽车	578.11	142.15	142.15	1	105.56					44	330									0.4	435.96		
13	8007043	容量10000L以内洒水汽车	1108.12	605.76	605.76	1	105.56					52.8	396									0.8	502.36		
14	8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车	212.62	39.48	39.48	1	105.56					9	67.5									0.08	173.14		

编制：

复核：

表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

编制范围：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

序号	代号	机械名称	台班 单价 (元)	不变费用(元)		可变费用（元）																		车船 税	合计
				调整系数： 1.0	机械工		重油		汽油		柴油		煤		电		水		木柴						
					105.56元/工 日		--元/kg		8.5元/kg		7.5元/kg		--元/t		0.85元/kw.h		--元/m3		--元/kg						
					定额	调整值	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用			
15	8009025	提升质量5t以内 汽车式起重机	641.8 2	211.2 8	211.2 8	2	211.1 2			25.74	218.7 9												0.63	430.54	
16	8009026	提升质量8t以内 汽车式起重机	714.3 7	288.7 6	288.7 6	2	211.1 2					28.5	213.7 5										0.74	425.61	
17	8009027	提升质量12t以内 汽车式起重机	849.8 8	408.0 5	408.0 5	2	211.1 2					30.59	229.4 25										1.28	441.82 5	
18	8009029	提升质量20t以内 汽车式起重机	1211. 53	709.3 6	709.3 6	2	211.1 2					38.55	289.1 25										1.92	502.16 5	
19	8015028	容量32kV·A以内 交流电弧焊机	183.5 1	5.17	5.17	1	105.5 6									85.62	72.77 7							178.33 7	

编制：

复核：

专业工程暂估价表

5.3.3 专业工程暂估价表

序号	专业工程名称	工程内容	金额
小计：			

工程量清单单价分析表

合同段：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

货币单位：人民币

第 1 页 共 7 页

[illegible]

工程量清单单价分析表

合同段：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

货币单位：人民币

第 2 页 共 7 页

[illegible]

工程量清单单价分析表

合同段：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

货币单位：人民币

第 3 页 共 7 页

[illegible]

工程量清单单价分析表

合同段：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

货币单位：人民币

第 4 页 共 7 页

[illegible]

工程量清单单价分析表

合同段：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

货币单位：人民币

第 5 页 共 7 页

[illegible]

工程量清单单价分析表

合同段：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

货币单位：人民币

第 6 页 共 7 页

[illegible]

工程量清单单价分析表

合同段：歙县新溪口乡连山村洁坞坑组塔坝机耕路水毁修复项目

货币单位：人民币

第 7 页 共 7 页

[illegible]