

瑯斯状元村状元文化观光道路修缮工程 采购项目

最高投标限价

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

瑯斯状元村状元文化观光道路修缮工程采购项目

最高投标限价

最高投标限价(小写): 3764892.66元


(大写): 叁佰柒拾陆万肆仟捌佰玖拾贰元陆角陆分

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:



(造价人员签字盖专用章)
有效期至:2027年08月31日

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)
有效期至:2027年12月31日

编制时间: 2025.6.11

复核时间: 2025.6.11

控制价编制说明

工程名称：瑯斯状元村状元文化观光道路修缮工程采购项目

一、工程概况

工程地点：安徽省黄山市休宁县

工程概况：本项目为村道及环境改造。

二、控制价编制范围

招标文件、施工图纸、工程量清单等文件全部内容。

三、编制依据

- 1、瑯斯状元村状元文化观光道路修缮工程采购项目招标文件；
- 2、瑯斯状元村状元文化观光道路修缮工程采购项目工程量清单；
- 3、瑯斯状元村状元文化观光道路修缮工程采购项目施工图设计文件；
- 4、《执行 2018 版安徽省建设工程计价依据，包括：《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省建设工程费用定额》、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》、《安徽省建设工程计价定额（共用册）》、《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省装饰装修工程计价定额》、《安徽省安装工程计价定额》、《安徽省市政工程计价定额》；
- 5、安徽省建设工程计价依据动态调整（第 1 期）；
- 6、主要材料价格：采用 2025 年 5 月《黄山工程造价》中的材料市场价格信息，信息价没有的材料按照黄山市信息价及市场询价列入；
- 7、安徽省造价站《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2019〕7 号）的规定；
- 8、安徽省住房和城乡建设厅文件，建标【2021】42 号通知；
- 9、投标人应仔细核对清单和控制价，如有疑问时，应及时以书面形式提出，否则视为认同清单和控制价编制合理。

四、其它说明：

- 1、质量标准：一次性验收合格。
- 2、工程清单挖方工程量为消耗量；
- 3、投标单位报价应不局限于招标文件、设计图纸、工程量清单，应自行勘察现场情况，了解影响报价的各种因素，充分考虑综合报价；
- 4、其它部分未描述到的详见设计施工图纸；

建设项目最高投标限价汇总表

工程名称:瑯斯状元村状元文化观光道路修缮工程采购项目

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	不可竞争费
1	瑯斯状元村状元文化观光道路修缮工程采购项目	3764892.66	0.00	166616.49
合计		3764892.66	0.00	166616.49

说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2022JS-09

单项工程最高投标限价汇总表

工程名称: 瑯斯状元村状元文化观光道路修缮工程采购项目

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	不可竞争费
1	道路	3764892.66	0.00	166616.49
合计		3764892.66	0.00	166616.49

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称:道路

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金 额(元)	其中:材料、设备暂估价(元)
1	分部分项工程费	3263220.01	
1.1	琯斯村道路	720874.33	
1.2	苍坞组	516365.24	
1.3	福财组	2025980.44	
2	措施项目费	24193.46	
3	不可竞争费	166616.49	-
3.1	安全文明施工费	166616.49	-
3.2	环境保护税		-
4	其他项目费		-
4.1	暂列金额		-
4.2	专业工程暂估价		-
4.3	计日工		-
4.4	总承包服务费		-
5	税金	310862.70	-
工程造价=1+2+3+4+5		3764892.66	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2018JS-06

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:道路 标段: 第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	1	瑯斯村道路					720874.33	123176.55	32734.33	
1	040203007001	水泥混凝土拆除	1. 破除原有混凝土路面 2. 厚度: 20cm	m2	2000.00	12.24	24480.00	4760.00	14300.00	
2	040203006007	沥青混凝土拆除	1. 原有沥青路面拆除	m2	35.00	11.04	386.40	73.50	227.50	
3	WB011614004001	建筑垃圾外运	1. 建筑垃圾种类: 综合考虑 2. 运距: 运距及弃置场地自行考虑	m3	403.50	23.63	9534.71	1154.01	5685.32	
4	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: 120厚C25混凝土	m2	2035.00	52.91	107671.85	14570.60		
5	WB040203009001	模板	1. 厚度: 12CM	m2	2035.00	1.11	2258.85	386.65		
6	WB011406003001	40厚彩色强化料	1. 油漆品种、刷漆遍数: 40厚彩色强化料	m2	1725.00	16.36	28221.00	11229.75	603.75	
7	WB040203009002	脱模粉压膜	1. 脱模粉压膜、密封保护剂	m2	1725.00	15.00	25875.00			
8	050201001003	园路面层	1. 材料种类: 卵石(嵌铺)卵石粒径30 2. 结合层材料种类、厚度: 30厚1:2水泥砂浆	m2	310.00	230.56	71473.60	45743.60		
9	010904001001	卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: APP防水卷材(接缝处)	m2	25.00	36.38	909.50	122.50		
10	040201021001	土工合成材料	1. 材料品种、规格: 自粘型双向拉伸玻纤土工格栅(接缝处)	m2	25.00	15.35	383.75	82.00		
11	040202011005	碎石	1. 厚度: 150厚级配碎石垫层	m2	35.00	34.06	1192.10	17.50	85.40	
12	040202011006	碎石	1. 厚度: 100厚级配碎石垫层	m2	695.00	23.90	16610.50	257.15	1695.80	
13	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: 150厚C25混凝土路面	m2	35.00	65.24	2283.40	295.05		
14	040203007008	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: 100厚C25混凝土路面	m2	695.00	44.68	31052.60	4385.45		
15	WB040203009008	模板	1. 厚度: 15CM	m2	35.00	1.68	58.80	16.45		
16	WB040203009009	模板	1. 厚度: 10CM	m2	695.00	0.72	500.40			
17	040203003008	透层	1. 喷油量: 0.7~1.5L/m2	m2	595.00	3.66	2177.70	119.00	232.05	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:道路

标段:

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	040203004004	封层	1. 喷油量: 1.0~1.2kg/m ²	m ²	595.00	4.80	2856.00	493.85	190.40	
19	040203006008	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: 60厚中粒式密级配沥青混凝土面层 (AC-20C)	m ²	595.00	55.68	33129.60	214.20	838.95	
20	040203003009	粘层	1. 喷油量: 0.3~0.6L/m ²	m ²	2647.00	2.10	5558.70	291.17	1032.33	
21	040203006009	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: 40厚细粒式密级配改性沥青混凝土面层 (AC-13C\SBS(I-D))	m ²	595.00	46.89	27899.55	142.80	565.25	
22	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: 50厚细粒式密级配改性沥青混凝土面层 (AC-13C\SBS(I-D)) (彩色沥青, 颜色由业主自定)	m ²	2202.00	73.78	162463.56	660.60	2532.30	
23	040203006010	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: 50厚细粒式密级配改性沥青混凝土面层 (AC-13C\SBS(I-D))	m ²	135.00	58.63	7915.05	40.50	155.25	
24	WB040203012002	伸缩缝	1. 材料品种: 沥青马蹄脂重新灌缝	m ²	20.00	93.45	1869.00	223.20		
25	040204004001	安砌混凝土侧石	1. 材料品种、规格: 200X110X700花岗岩侧石 2. 粘结层: 30厚1:3水泥砂浆	m	586.00	71.28	41770.08	5367.76		
26	WB040204009001	人行道混凝土垫层	1. 材料品种: 素土夯实, 压实系数>93%, 100厚C15混凝土	m ³	19.34	446.51	8635.50	1793.79		
27	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度级: MU15实心砼砌块 2. 砂浆强度级: M10水泥砂浆砌筑	m ³	16.42	582.99	9572.70	2668.91	134.32	
28	011201001004	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比: 30厚1:2水泥砂浆抹面	m ²	114.57	39.40	4514.06	2155.06	153.52	
29	040204002003	人行道板安砌	1. 块料品种、规格: 300*300*30青石板铺贴 2. 垫层品种、规格: 1:2水泥砂浆找平	m ²	60.00	123.17	7390.20	1224.60	126.60	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:道路

标段:

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	040501004001	塑料管铺设	1. 管道材质: HDPE塑 钢缠绕管 2. 连接方式: 承插胶 圈接口, 含管件 3. 管径: DN300	m	9.00	181.79	1636.11	193.05		
31	WB040203012001	锯缝机锯缝	1. 厚度: 20CM	m2	3.60	82.92	298.51	146.92	55.33	
32	WB040501021001	管道垫层	1. 垫层材质及厚度: 100mm的中粗砂垫层	m3	0.63	294.87	185.77	19.23	1.32	
33	040103001001	回填方	1. 密实度要求: 达到 设计及规范要求 2. 填方材料要求: 中 粗砂	m3	3.41	198.25	676.03	0.44	3.34	
34	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合	m3	16.32	3.86	63.00	4.90	40.31	
35	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 综合 2. 运距: 运距及弃置 场地自行考虑	m3	8.28	16.22	134.30	3.81	91.83	
36	040103001006	回填方	1. 密实度要求: 达到 设计及规范要求 2. 填方材料要求: 达 到设计及规范要求	m3	8.40	4.42	37.13	16.38	10.08	
37	WB040504019001	非定型井钢筋混凝土 井盖、井圈制作	1. 混凝土强度等级: C25混凝土加高50厚	m3	43.96	780.51	34311.22	11559.28	1904.79	
38	041102028001	井圈模板	1. 模板类型: 复合木 模板	m2	439.60	68.05	29914.78	10840.54	861.62	
39	040205006003	标线	1. 材料品种: 热熔漆	m2	120.00	57.18	6861.60	525.60	613.20	
40	WB041111005001	浆砌块料	1. 材料品种、规格: MU40毛石M10水泥砂 浆外不露浆	m3	6.40	436.29	2792.26	866.62	84.03	
41	WB041111001001	挡墙垫层	1. 混凝土强度等级: 100厚C15混凝土垫层	m3	1.20	557.68	669.22	96.01	14.65	
42	011702001004	垫层模板	1. 模板类型: 复合木 模板	m2	4.12	44.38	182.85	104.69	4.99	
43	040303020001	混凝土板	1. 混凝土强度等级: 自拌混凝土C25	m3	0.80	448.12	358.50	46.98		
44	WB040303040001	板模板	1. 模板类型: 复合木 模板	m2	1.60	59.58	95.33	46.82	9.09	
45	WB040303048001	现浇构件钢筋	1. 现浇钢筋混凝土制 作、安装 $\phi > 10$	t	0.172	5032.34	865.56	148.43	17.81	
46	050101009002	种植土回(换)填	1. 回填土质要求: 种 植土	m3	80.00	39.35	3148.00	67.20	463.20	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:道路

标段:

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	2	苍坞组					516365.24	47782.28	19433.24	
47	040202001001	路床(槽)碾压检验	1.部位:土基压实	m2	270.00	2.24	604.80	32.40	391.50	
48	040202011001	碎石	1.厚度:200厚级配碎石基层,压实度>95%	m2	270.00	44.22	11939.40	167.40	658.80	
49	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1.厚度:200厚5%水泥稳定级配碎石基层,压实度>98%	m2	1682.00	57.83	97270.06	555.06	4945.08	
50	040203003001	透层	1.喷油量:0.7~1.5L/m2	m2	1682.00	3.66	6156.12	336.40	655.98	
51	040203004001	封层	1.喷油量:1.0~1.2kg/m2	m2	1682.00	4.80	8073.60	1396.06	538.24	
52	040203006002	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:70厚中粒式密级配沥青混凝土面层(AC-20C)	m2	1162.00	64.91	75425.42	476.42	1870.82	
53	040203006004	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:60厚中粒式密级配沥青混凝土面层(AC-20C)	m2	520.00	55.68	28953.60	187.20	733.20	
54	040203003002	粘层	1.喷油量:0.3~0.6L/m2	m2	1682.00	2.10	3532.20	185.02	655.98	
55	040203006003	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:40厚细粒式密级配改性沥青混凝土面层(AC-13C\SBS(I-D))	m2	1682.00	46.89	78868.98	403.68	1597.90	
56	040202011004	碎石	1.厚度:100厚碎石垫层	m2	737.00	23.90	17614.30	272.69	1798.28	
57	040203007009	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:120厚C25混凝土	m2	737.00	52.91	38994.67	5276.92		
58	WB040203009010	模板	1.厚度:12CM	m2	737.00	1.11	818.07	140.03		
59	WB011406003002	40厚彩色强化料	1.油漆品种、刷漆遍数:40厚彩色强化料	m2	737.00	16.36	12057.32	4797.87	257.95	
60	WB040203009007	脱模粉压膜	1.脱模粉压膜、密封保护剂	m2	737.00	15.00	11055.00			
61	040101002003	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合	m3	383.44	3.86	1480.08	115.03	947.10	
62	040103001005	回填方	1.密实度要求:达到设计及规范要求 2.填方材料要求:达到设计及规范要求	m3	255.00	4.42	1127.10	497.25	306.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:道路				标段:		第5页 共10页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
63	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 综合 2. 运距: 运距及弃置 场地自行考虑	m3	128.44	16.22	2083.30	59.08	1424.40	
64	010404001004	基础垫层	1. 厚度: 100厚C15混凝土垫层	m3	26.44	462.21	12220.83	2739.18	73.77	
65	011702001003	垫层模板	1. 模板类型: 复合木模板	m2	94.56	44.38	4196.57	2402.77	114.42	
66	010401003005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度级: MU15实心砼砌块 2. 砂浆强度级: M10水泥砂浆砌筑	m3	102.00	582.99	59464.98	16579.08	834.36	
67	011201001003	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比: 30mm厚1:2水泥砂浆	m2	453.33	39.01	17684.40	8527.14	607.46	
68	040205006004	标线	1. 材料品种: 热熔漆	m2	200.00	57.18	11436.00	876.00	1022.00	
69	040204004003	安砌混凝土侧石	1. 材料品种、规格: 700*300*100花岗岩侧石 2. 粘结层: 30厚1:3水泥砂浆	m	144.00	91.58	13187.52	1319.04		
70	WB040204009003	人行道混凝土垫层	1. 材料品种: 素土夯实, 压实系数>93%, 100厚C15混凝土	m3	4.75	446.51	2120.92	440.56		
	3	福财组					2025980.44	386006.77	27536.64	
71	040202008001	炮渣	1. 厚度: 150厚炮渣回填	m2	2550.00	20.15	51382.50	1071.00	4743.00	
72	040203007003	水泥混凝土	1. 厚度: 150厚C20混凝土路面	m2	2200.00	62.39	137258.00	18546.00		
73	040203007004	水泥混凝土	1. 厚度: 120厚C20混凝土路面	m2	350.00	50.62	17717.00	2506.00		
74	WB040203009003	模板	1. 厚度: 15CM	m2	2200.00	1.68	3696.00	1034.00		
75	WB040203009004	模板	1. 厚度: 12CM	m2	350.00	1.11	388.50	66.50		
76	WB040203014001	养生	1. 养生形式: 养生布养护	m2	2550.00	1.32	3366.00	867.00		
77	WB011406003003	40厚彩色强化料	1. 油漆品种、刷漆遍数: 40厚彩色强化料	m2	2550.00	16.36	41718.00	16600.50	892.50	
78	WB040203009011	脱模粉压膜	1. 脱模粉压膜、密封保护剂	m2	2550.00	15.00	38250.00			
79	040205006005	标线	1. 材料品种: 热熔漆	m2	240.00	57.18	13723.20	1051.20	1226.40	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:道路

标段:

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
80	050102001001	栽植乔木	1. 种类: 红梅 2. 胸径: D12 3. 株高、冠径: W: 2.0m以上 H:3.0m以上 4. 养护期: 三级养护, 成活期3个月, 保存养护2年	株	10	2018.19	20181.90	1161.90	392.30	
81	050102001002	栽植乔木	1. 种类: 造型梅花桩 2. 胸径: D12 3. 株高、冠径: W: 2.0m以上 H:3.0m以上 4. 养护期: 三级养护, 成活期3个月, 保存养护2年	株	1	6018.19	6018.19	116.19	39.23	
82	050102002001	栽植灌木	1. 种类: 亮晶女贞球 2. 冠丛高: H: 1.2m以上 3. 蓬径: W: 1.5m以上 4. 养护期: 三级养护, 成活期3个月, 保存养护2年	株	5	304.16	1520.80	136.60	14.55	
83	050102002002	栽植灌木	1. 种类: 无刺构骨球 2. 冠丛高: H: 1.2m以上 3. 蓬径: W: 1.5m以上 4. 养护期: 三级养护, 成活期3个月, 保存养护2年	株	6	344.16	2064.96	163.92	17.46	
84	050102002003	栽植灌木	1. 种类: 南天竹 2. 蓬径: W: 0.8m以上 3. 养护期: 三级养护, 成活期3个月, 保存养护2年	株	5	174.39	871.95	67.50	13.05	
85	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类: 果岭草 2. 铺种方式: 满铺 3. 养护期: 三级养护, 成活期3个月, 保存养护2年	m2	1096.00	40.14	43993.44	14280.88	942.56	
86	050301005001	点风景石	1. 石料种类: 景石 2. 石料规格、重量: 直径400~800景石, 材质为黑山石	个	15	3500.00	52500.00			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:道路

标段:

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
87	040501001001	混凝土管道铺设(人机配合下管)	1. 管道类型、管道材质: 钢筋混凝土Ⅱ级管 2. 连接方式: 钢管网水泥砂浆抹带接口 3. 管径: Φ1000	m	44.00	478.24	21042.56	848.32	726.00	
88	WB040501021002	管道垫层	1. 垫层材质及厚度: 100mm的中粗砂垫层	m3	17.60	294.87	5189.71	537.33	36.96	
89	040103001002	回填方	1. 密实度要求: 达到设计及规范要求 2. 填方材料要求: 中粗砂	m3	31.13	198.25	6171.52	4.05	30.51	
90	040103001003	回填方	1. 密实度要求: 达到设计及规范要求 2. 填方材料要求: 砂石	m3	37.73	121.64	4589.48	4.90	36.98	
91	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合	m3	426.72	3.86	1647.14	128.02	1054.00	
92	040103001004	回填方	1. 密实度要求: 达到设计及规范要求 2. 填方材料要求: 达到设计及规范要求	m3	187.70	4.42	829.63	366.02	225.24	
93	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 综合 2. 运距: 运距及弃置场地自行考虑	m3	239.02	16.22	3876.90	109.95	2650.73	
94	010404001001	基础垫层	1. 厚度: 100厚C15混凝土垫层	m3	5.61	462.21	2593.00	581.20	15.65	
95	011702001001	垫层模板	1. 模板类型: 复合木模板	m2	25.78	44.38	1144.12	655.07	31.19	
96	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度级: MU15实心砼砌块 2. 砂浆强度级: M10水泥砂浆砌筑	m3	49.87	582.99	29073.71	8105.87	407.94	
97	011201001001	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:2水泥砂浆	m2	370.72	30.28	11225.40	5783.23	337.36	
98	011204001001	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 50厚烧面黄锈石压顶 2. 结合层材料种类: 30厚1:3水泥砂浆	m2	38.28	185.25	7091.37	1085.24	19.91	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:道路

标段:

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
99	011204001002	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 600X300X20厚烧面黄锈石 2. 结合层材料种类: 30厚1:3水泥砂浆	m ²	198.46	144.25	28627.86	5626.34	103.20	
100	010404001002	基础垫层	1. 厚度: 150厚C20混凝土	m ³	15.36	476.78	7323.34	1591.30	42.85	
101	011702001002	垫层模板	1. 模板类型: 复合木模板	m ²	24.38	44.38	1081.98	619.50	29.50	
102	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度级: MU15实心砼砌块 2. 砂浆强度级: M10水泥砂浆砌筑	m ³	19.20	582.99	11193.41	3120.77	157.06	
103	011201001002	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比: 内1:2.5水泥砂浆抹面	m ²	80.00	30.60	2448.00	1248.00	72.80	
104	WB040504020001	非定型井井盖、井箅安装	1. 材质: 150厚C25钢筋混凝土盖板	套	80	253.55	20284.00	3472.00		
105	010401003004	仿石坐凳	1. 素土夯实, 压实系数>93% 2. 100厚C15混凝土垫层 3. MU15砖, M10水泥砂浆砌筑 4. 30厚1:3水泥砂浆 5. 500X500X50厚光面芝麻灰、30厚光面芝麻灰	组	3	3109.22	9327.66	2530.53	117.75	
106	020112001001	梅花主题地雕	1. 梅花主题地雕, 青石50厚	m ²	31.96	7950.97	254113.00	179191.73	67.44	
107	020112001002	二十四节气地雕	1. 二十四节气地雕, 青石30厚	m ²	10.20	6150.74	62737.55	43788.50	21.52	
108	020112001003	竹筒雕塑	1. 竹筒雕塑	套	1	120000.00	120000.00			
109	020112001004	扇形雕塑	1. 扇形雕塑	套	1	150000.00	150000.00			
110	020112001005	入口形象门	1. 入口形象门	套	2	80000.00	160000.00			
111	020112001006	公园入口景墙	1. 公园入口景墙	套	1	65000.00	65000.00			
112	020202004001	石栏杆	1. 石料种类、构件规格: 详见图纸 2. 高度: 1.2m	m	24.00	1500.00	36000.00			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:道路

标段:

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
113	030412007001	一般路灯	1. 名称: 太阳能灯 2. 型号、规格: 多晶硅太阳能板 3. 光源数量: 一体化路灯灯头 4. 备注: 含基础	套	5	5800.00	29000.00			
114	040202001002	路床(槽)碾压检验	1. 部位: 土基压实	m2	1231.30	2.24	2758.11	147.76	1785.39	
115	040202011002	碎石	1. 厚度: 150厚级配碎石垫层	m2	1231.30	34.06	41938.08	615.65	3004.37	
116	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: 150厚C25混凝土路面	m2	1231.30	65.24	80330.01	10379.86		
117	WB040203009005	模板	1. 厚度: 15CM	m2	1231.30	1.68	2068.58	578.71		
118	040203003005	透层	1. 喷油量: 0.7~1.5L/m2	m2	1231.30	3.66	4506.56	246.26	480.21	
119	040203004003	封层	1. 喷油量: 1.0~1.2kg/m2	m2	1231.30	4.80	5910.24	1021.98	394.02	
120	040203006005	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: 60厚中粒式密级配沥青混凝土面层 (AC-20C)	m2	1231.30	55.68	68558.78	443.27	1736.13	
121	040203003006	粘层	1. 喷油量: 0.3~0.6L/m2	m2	1231.30	2.10	2585.73	135.44	480.21	
122	040203006006	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: 40厚细粒式密级配改性沥青混凝土面层 (AC-13C\SBS(I-D))	m2	1231.30	46.89	57735.66	295.51	1169.74	
123	040205006006	标线	1. 材料品种: 热熔漆	m2	180.00	57.18	10292.40	788.40	919.80	
124	040204004002	安砌混凝土侧石	1. 材料品种、规格: 150X300X600芝麻灰路缘石 2. 粘结层: 30厚1:3水泥砂浆	m	353.00	102.24	36090.72	3233.48		
125	WB040204011001	侧缘石垫层	1. 材料品种: 100厚C15混凝土, 素土夯实, 压实系数≥90%	m3	18.53	467.56	8663.89	2000.13		
126	040202011003	碎石	1. 厚度: 100厚级配碎石垫层	m2	676.77	23.90	16174.80	250.40	1651.32	
127	WB040204009002	人行道混凝土垫层	1. 材料品种: 120厚C20混凝土	m3	81.21	461.16	37450.80	7532.23		
128	WB040204010001	现浇混凝土人行道模板	1. 厚度: 12CM	m2	676.77	2.50	1691.93	805.36		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:道路				标段:		第10页 共10页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
129	040204002001	人行道板安砌	1. 块料品种、规格：300X600X30厚烧面青石板 2. 粘结层：30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	631.70	128.62	81249.25	12893.00	1332.89	
130	040204002002	人行道板安砌	1. 块料品种、规格：600*600*30芝麻灰花岗岩 2. 粘结层：30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	45.07	123.19	5552.17	919.88	95.10	
131	050201001001	园路面层	1. 材料种类：100厚砾石散置，土工布，素土夯实，压实系数>93%	m2	124.00	230.56	28589.44	18297.44		
132	050201001002	园路面层	1. 材料种类：小青瓦拼花	m2	72.00	522.06	37588.32	7610.40		
133	011107001001	台阶坐凳	1. 110X30厚防腐木（留10缝，沉头螺丝固定） 2. 50X50防腐木龙骨@400（50X50X2厚角铁固定） 3. MU15混凝土标准砖，M10水泥砂浆砌筑 4. 120厚C20混凝土 5. 100厚级配碎石垫层 6. 素土夯实，压实系数>93%	m2	3.76	564.47	2122.41	262.75	10.30	
134	011107001002	台阶	1. 100X600X180厚烧面青石 2. 30厚烧面青石板 3. 120厚C20混凝土 4. 100厚级配碎石垫层 5. 素土夯实，压实系数>93%	m2	6.00	560.13	3360.78	481.80	11.52	
135	050305006001	成品自然石桌凳	1. 成品自然石桌凳	套	1	4500.00	4500.00			

措施项目清单与计价表

工程名称:道路			标段:		第1页 共1页
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	SC-01	夜间施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.5	3183.35
2	SC-02	二次搬运费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	1.2	7640.04
3	SC-03	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.8	5093.36
4	SC-04	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	636.67
5	SC-05	工程定位复测费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.9	5730.03
6	SC-06	临时保护设施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	636.67
7	SC-07	行车、行人干扰增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.2	1273.34
8	SC-08	赶工措施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)		
9	SC-09	非夜间施工照明费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)		
10	SC-10	其它措施项目费			
合计					24193.46

不可竞争项目清单与计价表

工程名称:道路

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	SF-01	环境保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	3.57	22729.11
2	SF-02	文明施工费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	7.33	46667.90
3	SF-03	安全施工费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	5.28	33616.17
4	SF-04	临时设施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	9.99	63603.31
5	SF-05	环境保护税			
合计					166616.49

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路

标段:

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称:道路

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2018JS-06

税金计价表

工程名称:道路

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费	3454029.96	9	310862.7
合计					310862.7