

祁门县文化旅游体育局祁门县桃源村古建筑群桃源廊桥修缮工程采购项目

最 高 投 标 限 价

最高投标限价（小写）： 1205614.55 元

（大写）： 壹佰贰拾万伍仟陆佰壹拾肆元伍角伍分


招 标 人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：_____
（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编 制 人 
(造价人员签字盖章) 安徽江工程咨询有限公司

复 核 人 
(造价工程师签字盖章) 安徽省江工程咨询有限公司

编制时间：2025 年 06 月 27 日

复核时间：2025 年 06 月 27 日

最高投标限价总说明

工程名称：祁门县文化旅游体育局祁门县桃源村古建筑群桃源廊桥修缮工程
采购项目

一、工程概况

本工程为桃源村古建筑群—桃源廊桥修缮工程，建设单位为祁门县文化旅游体育局，项目位于黄山市祁门县。

二、招标范围

本次招标范围为桃源村古建筑群—桃源廊桥修缮工程，包括桃源廊桥整体现状整修及周边环境整治，包括廊桥（局部复原）、土地庙、魁星阁（现状整修）、河道及放生池两岸整治、附磅维修、两岸石板地面整修、东侧山体险情排查；除特殊说明外，图纸范围内工程均计入，具体招标范围详见招标文件和工程量清单。

用途：____ / ____

三、编制依据

祁门县文化旅游体育局祁门县桃源村古建筑群桃源廊桥修缮工程采购项目招标文件；

祁门县文化旅游体育局祁门县桃源村古建筑群桃源廊桥修缮工程采购项目电子版施工图纸；

祁门县文化旅游体育局祁门县桃源村古建筑群桃源廊桥修缮工程采购项目工程清单编制答疑；

执行 2018 版安徽省建设工程计价依据；

执行《关于发布《安徽省建设工程计价依据动态调整(第 1 期)》的公告》（安徽省住房和城乡建设厅公告第 51 号）

税金按照造价[2019]7 号文，税金以 9%计入。

主要材料价格：采用 2025 年 5 月黄山市建设工程市场价格信息主刊价格；信息价没有的材料、设备按照市场询价（增值税模式）计入；

定额人工费按照 140 元/工日进行计入，人工信息价按照 156 元/工日进行计入；人工信息价与定额人工单价的价差只记取税金；

控制价中企业管理费和利润按照相应专业计取；

措施项目费按照相应专业计取；

不可竞争费按照相应专业计取（按造价[2021]42 号计入）；

税金采用增值税一般计税模式。

四、其它说明

1、本清单对于工程使用砂浆按预拌砂浆考虑、混凝土均按商品砼考虑。

2、相关措施费均已列入，投标人在投标前应踏勘现场，充分考虑现状施工环境等不利因素的影响，所有措施费均需考虑报价，施工过程中不作任何调整。

3、本项目可能存在未单独列出的垂直运输、大型机械进出场费用，投标人综合考虑至已列出清单内。

4、本项目设置暂列金 10 万元（需计取税金），计入其他项目中。

建设项目最高投标限价汇总表

工程名称：祁门县文化旅游体育局祁门县桃源村古建筑群桃源廊桥修缮工程采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）	
			暂估价	不可竞争费
1	祁门县文化旅游体育局祁门县桃源村古建筑群桃源廊桥修缮工程采购项目	1205614.55		34627.62
合计		1205614.55		34627.62

说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号: 2022JS-01

单项工程最高投标限价汇总表

工程名称：祁门县文化旅游体育局祁门县桃源村古建筑群桃源廊桥修缮工程采购项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

说明：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号: 2022JS-01

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：祁门县文化旅游体育局祁门县桃源村
古建筑群桃源廊桥修缮工程采购项目

标段：祁门县文化旅游体育局
祁门县桃源村古建筑群桃源廊
桥修缮工程采购项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：材料、设备 暂估价（元）
1	分部分项工程费	957747.12	
1.1	001拆除工程	29897.46	
1.2	002石作工程	62165.19	
1.3	003木作工程	639199.17	
1.4	004屋面工程	34771.38	
1.5	005地面工程	2625.73	
1.6	006砌筑工程	101260.99	
1.7	007墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	11603.04	
1.8	008其他工程	76224.16	
2	措施项目费	13693.65	
2.1	夜间施工增加费	1573.98	
2.2	二次搬运费	2046.18	
2.3	冬雨季施工增加费	3147.97	
2.4	已完工程及设备保护费	629.59	
2.5	工程定位复测费	5666.34	
2.6	非夜间施工照明费		
2.7	临时保护设施费	629.59	
2.8	赶工措施费		
3	不可竞争费	34627.62	
3.1	安全文明施工费	34627.62	
3.2	环境保护税		
4	其他项目费	100000	
4.1	暂列金额	100000	
4.2	专业工程暂估价		

说明：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：祁门县文化旅游体育局祁门县桃源村古建筑群桃源廊桥修缮工程采购项目

标段：祁门县文化旅游体育局
祁门县桃源村古建筑群桃源廊
桥修缮工程采购项目

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:材料、设备 暂估价(元)
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
5	税金	99546.16	
工程造价=1+2+3+4+5		1,205,614.55	0

说明：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程量清单计价表

工程名称：祁门县文化旅游体育局祁门县桃源村古建筑群桃源廊桥修缮工程采购项目

标段：祁门县文化旅游体育局祁门县桃源村古建筑群桃源廊桥修缮工程采

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	001	拆除工程					29897.46	6857.28	86.58	
1	390101001001	瓦屋面拆除	1. 屋面青瓦保护性拆除、整理堆放（含凿除水泥砂浆保护层） 2. 其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m²	102.96	64.54	6645.04	4655.85		
2	390103001001	砌体拆除	1. 拆除水泥砖砌台 2. 其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m³	5.4	114.26	617	433.19		
3	390103001002	砌体拆除	1. 拆除马头墙顶后砌水泥砖墙 2. 其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m³	3.02	134.25	405.44	203.37	86.58	
4	390107001001	整体面层拆除	1. 混凝土地面凿除 2. 其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m²	67	25.94	1737.98	1220.07		
5	390110001001	铲除油漆、涂料面	1. 墙面剔除浮动粉刷 2. 其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m²	80	6.15	492	344.8		

分部分项工程量清单计价表

工程名称：祁门县文化旅游体育局祁门县桃源村古建筑群桃源廊桥修缮工程采购项目

标段：祁门县文化旅游体育局祁门县桃源村古建筑群桃源廊桥修缮工程采

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	390110002001	其他拆除	1. 清除桥体及屋面爬杂草、青苔； 桥身券拱清洗发黑及水渍, 灰浆补缝 2. 周边环境清理杂草、爬藤、灌木、 垃圾、修剪树木枝叶等，保持清 洁 3. 其他：未尽事宜详见设计图纸、 图集、答疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其他资料，满足验收 要求	项	1	20000	20000			
	002	石作工程					62165.19	40434.44		
7	020201011001	地坪石	1. 80mm厚石板 2. 含旧石板拆除，新石板制作、安 装、粘结、铺装整平等 3. 其他：未尽事宜详见设计图纸、 图集、答疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其他资料，满足验收 要求	m²	26.6	2163.89	57559.47	37547.5		
8	020201011002	地坪石	1. 石台阶重新铺筑并整平, 粘接断裂 2. 其他：未尽事宜详见设计图纸、 图集、答疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其他资料，满足验收 要求	m²	7.3	299.76	2188.25	1422.62		
9	020201011003	地坪石	1. 石料种类、构件规格: 石板厚度 100~150; 宽度350~500; 长度 800~1200 2. 其他：未尽事宜详见设计图纸、 图集、答疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其他资料，满足验收 要求	m²	1.46	1655.8	2417.47	1464.32		
	003	木作工程					639199.17	231290.82	10444.01	

分部分项工程量清单计价表

工程名称：祁门县文化旅游体育局祁门县桃源村古建筑群桃源廊桥修缮工程采购项目

标段：祁门县文化旅游体育局祁门县桃源村古建筑群桃源廊桥修缮工程采

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	020501001001	圆柱	1. 构件名称、类别:木圆柱 2. 断面形状、规格:直径180mm 3. 木材品种:山樟木 4. 制作工艺:传统古式工艺 5. 其他: 未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收	m³	16.39	11251.95	184419.46	82483.49	4124.22	
11	020501001002	圆柱	1. 构件名称、类别:木圆柱 2. 断面形状、规格:直径260mm 3. 木材品种:山樟木 4. 制作工艺:传统古式工艺 5. 其他: 未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收	m³	3.18	9030.77	28717.85	11528.9	576.44	
12	020501003001	方柱	1. 构件名称、类别:木方柱 2. 断面形状、规格:160*160mm 3. 木材品种:山樟木 4. 制作工艺:传统古式工艺 5. 其他: 未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收	m³	0.45	7270.14	3271.56	1105.65	55.28	
13	020501003002	方柱	1. 构件名称、类别:木方柱 2. 断面形状、规格:210*210mm 3. 木材品种:山樟木 4. 制作工艺:传统古式工艺 5. 其他: 未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收	m³	0.2	6203.4	1240.68	349.08	17.45	

分部分项工程量清单计价表

工程名称：祁门县文化旅游体育局祁门县桃源村古建筑群桃源廊桥修缮工程采购项目

标段：祁门县文化旅游体育局祁门县桃源村古建筑群桃源廊桥修缮工程采

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	020501003003	方柱	1. 构件名称、类别:木方柱 2. 断面形状、规格:260*260mm 3. 木材品种:山樟木 4. 制作工艺:传统古式工艺 5. 其他: 未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收	m³	0.61	5459.77	3330.46	768.26	38.41	
15	020502001001	圆梁	1. 构件名称、类别:挑头梁 2. 断面形状、规格:详见设计图纸 3. 木材品种:山樟木 4. 制作工艺:传统古式工艺 5. 其他: 未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收	m³	3.39	13559.21	45965.72	21760.88	1088.05	
16	020503001001	圆桁（檩）	1. 构件名称、类别:圆木桁条 2. 断面形状、规格:直径160mm以内 3. 木材品种:山樟木 4. 制作工艺:传统古式工艺 5. 其他: 未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收	m³	27.6	7497.04	206918.3	67963.9	3398.11	
17	020503001002	原木构架拆装	1. 文物本体对部分糟朽木构件修缮更换时，需将现存保存较好木构件进行拆卸、保护、复原； 2. 其他: 未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	项	1	30000	30000			

分部分项工程量清单计价表

工程名称：祁门县文化旅游体育局祁门县桃源村古建筑群桃源廊桥修缮工程采购项目

标段：祁门县文化旅游体育局祁门县桃源村古建筑群桃源廊桥修缮工程采

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	020503001003	木构架整修	1.包含原木构架校正，原木构架剜补、嵌补加固、脱榫加固、归安 2.其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	项	1	30000	30000			
19	020503002001	方桁（檩）	1.构件名称、类别：方木桁条 2.断面形状、规格：厚140mm以上 3.木材品种：杂木 4.制作工艺：传统古式工艺 5.其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收	m³	0.13	5025.6	653.33	121.38	6.07	
20	020503002002	方桁（檩）	1.构件名称、类别：方木桁条 2.断面形状、规格：厚110mm以内 3.木材品种：山樟木 4.制作工艺：传统古式工艺 5.其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收	m³	0.72	5724.28	4121.48	967.08	48.36	
21	020503005001	平板枋（枋子、斗盘枋）	1.构件名称、类别：直枋 2.断面形状、规格：详见设计图纸 3.木材品种：山樟木 4.制作工艺：传统古式工艺 5.其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收	m³	0.48	8151.26	3912.6	1388.15	69.41	

分部分项工程量清单计价表

工程名称：祁门县文化旅游体育局祁门县桃源村古建筑群桃源廊桥修缮工程采购项目

标段：祁门县文化旅游体育局祁门县桃源村古建筑群桃源廊桥修缮工程采

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	020503005002	平板枋（枋子、斗盘枋）	1. 构件名称、类别:撩檐枋 2. 断面形状、规格:180*130mm 3. 木材品种:山樟木 4. 制作工艺:传统古式工艺 5. 其他: 未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收	m³	0.89	6750	6007.5	1731.57	86.58	
23	020505002001	矩形椽	1. 构件名称、类别:木椽条 2. 断面形状、规格:45*70 3. 木材品种:杉木 4. 制作工艺:传统古式工艺 5. 包含旧物料拆除、整理、保护、恢复，以及新物料更换等费用 6. 其他: 未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收	m³	2.42	5010.27	12124.85	3752.55	187.62	
24	020505007001	矩形飞椽	1. 构件名称、类别:飞椽 2. 断面形状、规格:60*70@230 3. 木材品种:杉木 4. 制作工艺:传统古式工艺 5. 包含旧物料拆除、整理、保护、恢复，以及新物料更换等费用 6. 其他:未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要	m³	0.5	5885.02	2942.51	1079.26	53.97	

分部分项工程量清单计价表

工程名称：祁门县文化旅游体育局祁门县桃源村古建筑群桃源廊桥修缮工程采购项目

标段：祁门县文化旅游体育局祁门县桃源村古建筑群桃源廊桥修缮工程采

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	020508025001	清水望板	1. 构件名称、类别:屋面板 2. 断面形状、规格:15mm厚 3. 木材品种:杉木 4. 制作工艺:传统古式工艺 5. 包含旧物料拆除、整理、保护、恢复，以及新物料更换等费用 6. 其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m²	102.96	225.98	23266.9	13377.59	669.24	
26	020510004001	木座槛	1. 座槛类型、样式:详见设计图纸 2. 板厚度:290*60mm 3. 木材品种:杉木 4. 制作工艺:传统古式工艺 5. 其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m²	9.82	288.51	2833.17	1231.82	24.65	
27	020903001001	木（混凝土）架构件油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:刷熟桐油两遍 2. 原木构件表面后添油漆褪漆处理，梁枋需按原样彩绘 3. 其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m²	300	98.23	29469	20202		
28	020903001002	木材面三防处理	1. 新做木材面做防火、防腐、防虫处理 2. 其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m²	300	50	15000			

分部分项工程量清单计价表

工程名称：祁门县文化旅游体育局祁门县桃源村古建筑群桃源廊桥修缮工程采购项目

标段：祁门县文化旅游体育局祁门县桃源村古建筑群桃源廊桥修缮工程采

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	WB021201003001	童柱	1. 构件名称、类别:童柱 2. 断面形状、规格:140*70mm 3. 木材品种:山樟木 4. 制作工艺:传统古式工艺 5. 其他: 未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收	m³	0.03	11397.67	341.93	158.78	0.15	
30	WB021205001001	博风板	1. 板宽厚度:300*25mm 2. 博风样式:详见设计图纸 3. 木材品种:杉木 4. 制作工艺:传统古式工艺 5. 其他: 未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收	m²	4.8	422.99	2030.35	826.56		
31	390503002001	木柱整修	1. 木柱墩按修复开包铁箍加固 2. 其他: 未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	根	8	328.94	2631.52	493.92		
	004	屋面工程					34771.38	11464.84	638.09	
32	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:2.0厚MAC 高分子自粘橡胶复合防水卷材 2. 其他: 未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m²	102.96	66.45	6841.69	461.26		

分部分项工程量清单计价表

工程名称：祁门县文化旅游体育局祁门县桃源村古建筑群桃源廊桥修缮工程采购项目

标段：祁门县文化旅游体育局祁门县桃源村古建筑群桃源廊桥修缮工程采

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	020601003001	小青瓦屋面	1. 屋面种类:青瓦屋面 2. 材料规格:160×180mm, 厚12mm 3. 可利用的旧瓦片重新安装, 不可利用的瓦片参照原有瓦片重新定制添补替换 4. 座浆配合比及强度等级:20-30mm厚灰浆找出曲面, 掺入适量合成短纤维 5. 其他: 未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m ²	102.96	154.24	15880.55	4620.84		
34	WB020601005001	蝴蝶瓦脊	1. 屋脊材料:青瓦 2. 屋脊位置:正脊 3. 屋脊形状:二瓦条筑脊盖头灰 4. 其他: 未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	11.8	342.3	4039.14	1808.94	180.89	
35	020602009001	檐头（口）附件	1. 部位:勾滴两件套恢复 2. 瓦材规格:规格同屋面青瓦 3. 其他: 未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	90	89	8010	4573.8	457.2	
	005	地面工程					2625.73	609.03	4.69	
36	010404001001	三合土地面恢复	1. 三合土地面恢复 2. 厚度: 150mm 3. 分3-4层夯筑, 每层夯实后约3-5厘米 4. 其他: 未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m ²	67	39.19	2625.73	609.03	4.69	

分部分项工程量清单计价表

工程名称：祁门县文化旅游体育局祁门县桃源村古建筑群桃源廊桥修缮工程采购项目

标段：祁门县文化旅游体育局祁门县桃源村古建筑群桃源廊桥修缮工程采

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	006	砌筑工程					101260.99	498.66	17.98	
37	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度级:按原砌筑手法重新砌筑 2. 墙体类型:外墙; 3. 6m以上 3. 砂浆强度级:M5.0水泥砂浆砌筑 4. 其他: 未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m³	2.32	543.53	1260.99	498.66	17.98	
38	010403007002	石护坡	1. 防冲墙加固, 永不外路 2. 清除小树、杂草、青苔、爬藤后整平 3. 其他: 未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	项	1	50000	50000			
39	010403007003	石护坡	1. 对沿路山体排石, 清理不良土体 石, 对松动部分采取灌浆或者支撑加固 2. 其他: 未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	项	1	50000	50000			
	007	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					11603.04	4167.51	138.34	
40	010401012001	老神台恢复	1. 砖品种、规格、强度级:按原有砖重新恢复神台 2. 砂浆强度级:M5.0砌筑砂浆 3. 其他: 未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m³	5.4	505.34	2728.84	1020.6	40.66	

分部分项工程量清单计价表

工程名称：祁门县文化旅游体育局祁门县桃源村古建筑群桃源廊桥修缮工程采购项目

标段：祁门县文化旅游体育局祁门县桃源村古建筑群桃源廊桥修缮工程采

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
41	011201001001	墙面一般抹灰	1. 20mm厚石膏砂浆粉刷，按原形制原材料原工艺恢复，并做旧处理 2. 其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m²	135.5	64.95	8800.73	3112.44	97.56	
42	011201003001	墙面勾缝	1. 勾缝材料种类：清洗后加配砖粉砂浆灌缝，用 4 号钢丝特制成小扒锯在裂缝两侧钻孔置入小扒锯令之拉结锚固，墙体内面相应处加抹灰浆，灰缝处用原勾缝材料补平 2. 其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m²	3	24.49	73.47	34.47	0.12	
	008	其他工程					76224.16	7627.18	517.07	
43	010102001001	河道及放生池整治	1. 清理河道、放生池淤泥 2. 其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	项	1	50000	50000			
44	010404001002	白蚁防治	1. 古建筑白蚁防治 2. 其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	项	1	2000	2000			
45	011406003001	灭火器	1. 手提式MF/ABC5磷酸铵盐灭火器 2. 其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	组	2	500	1000			

分部分项工程量清单计价表

工程名称：祁门县文化旅游体育局祁门县桃源村古建筑群桃源廊桥修缮工程采购项目

标段：祁门县文化旅游体育局祁门县桃源村古建筑群桃源廊桥修缮工程采

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
46	391401001001	外脚手架	1. 搭设方式:综合考虑 2. 搭设高度:详见设计图纸 3. 脚手架材质:钢管 4. 其他: 未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求	m²	531.26	28.22	14992.16	6019.18	239.07	
47	391401004001	满堂脚手架	1. 搭设方式、部位:综合考虑 2. 搭设高度:详见设计图纸 3. 脚手架材质:钢管 4. 其他: 未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求	m²	200	16.16	3232	1608	278	
48	WB011614004001	建筑垃圾外运	1. 建筑垃圾种类:包含本项目工作内容产生的所有垃圾清理、外运 2. 运距:投标人自行考虑 3. 其他: 未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求	项	1	5000	5000			

措施项目清单计价表

第1页 共1页

安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号: 2018-JS-12

表3.0.2-8

不可竞争项目清单与计价表

工程名称：祁门县文化旅游体育局祁门县桃源村古建筑群桃源廊桥修缮工程采购项目

标段：祁门县文化旅游体育局祁门县桃源村古建筑群桃源廊桥修缮工程采购项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	FF-01	环境保护费	314796.52	1	3147.97
2	FF-02	文明施工费	314796.52	1.6	5036.74
3	FF-03	安全施工费	314796.52	5.2	16369.42
4	FF-04	临时设施费	314796.52	3.2	10073.49
5	FF-05	环境保护税			
合计					34627.62

安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：
2018-JS-12

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：祁门县文化旅游体育局祁门县桃源村古建筑群桃源廊桥修缮工程采购项目

标段：祁门县文化旅游体育局祁门县桃源村古建筑群桃源廊桥修缮工程采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	暂列金额	100000
2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	
合 计		100000

暂列金额明细表

工程名称：祁门县文化旅游体育局祁门县桃源村古建筑群桃源廊桥修缮工程采购项目 标段：祁门县文化旅游体育局祁门县桃源村古建筑群桃源廊

第1页 共1页

[illegible]

说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价计价表

工程名称：祁门县文化旅游体育局祁门县桃源村古建筑群桃源廊桥修缮工程采购项目

标段：祁门县文化旅游体育局祁门县桃源村古建筑群桃源廊桥修缮工程采购项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号: 2018-JS-12

计 日 工 表

工程名称：祁门县文化旅游体育局祁门县桃源村古建筑群桃源廊桥修缮工程采购项目

标段：祁门县文化旅游体育局
祁门县桃源村古建筑群桃源廊

第1页 共1页

[illegible]

说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号: 2018-JS-12

总承包服务费计价表

工程名称：祁门县文化旅游体育局祁门县桃源村 标段：祁门县文化旅游体育局
古建筑群桃源廊桥修缮工程采购项目 祁门县桃源村古建筑群桃源廊

第1页 共1页

[illegible]

说明：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号: 2018-JS-12

税金计价表

工程名称：祁门县文化旅游体育局祁门县桃源村古建筑群桃源廊桥修缮工程采购项目

怀投：祁门县文化旅游体育局
祁门县桃源村古建筑群桃源廊
桥修缮工程采购项目

第1页 共1页

[illegible]