

# 歙县2025年联网路项目（昌溪乡昌溪至万二道路）采购项目

## 最高投标限价

最高投标限价(小写): 1067626.43元

(大写): 壹佰零陆万柒仟陆佰贰拾陆元肆角叁分

招 标 人:

造价咨询人:

法定代表人  
或其授权人:

法定代表人  
或其授权人:

编 制 人:

复 核 人:

编制时间: 2025.3

复核时间: 2025.3

# 最高投标限价发布一览表

项目名称：歙县2025年联网路项目（昌溪乡昌溪至万二道路）采购项目

一、	本工程最高限价（元）	1,067,626.43	含不可调整费用
其中：1、	暂列金（元）	0.00	暂列金额不得调整
2、	专业工程暂估价（元）	0.00	专业工程暂估价不得调整
3、	安全生产费（元）	15,694.40	投标人按招标文件要求计入
	说明： 1、本表在发布项目控制价时对外发布； 2、报价说明及分部分项工程量清单计价表随本表同时对外发布； 3、暂列金额、暂定价、暂列价不得调整； 4、所有不计税项目放在其他项目的暂列金项中，计税项目不得放在暂列金项中； 5、安全生产费投标人按招标文件要求计入。		
编制单位：	黄山景方项目管理有限公司		

# 控制价编制说明

## 一、工程概况：

本工程为歙县 2025 年联网路项目（昌溪乡昌溪至万二道路 K0+000~K1+336 段），项目起点为昌溪，终点为万二村头平交口，路线全长 1.336 公里，路面宽度 5-5.5 米。工程内容包括原路面病害处理、5cm 厚 AC-13C 沥青混凝土路面、 $\Phi 200$  波纹管路基排水及雨水口、交通标志、交通标线、永久性公示牌工程等。

## 二、控制价编制依据：

- 1、安徽宇丰土建工程咨询有限公司编制的施工图设计文件；
- 2、交通部发《公路工程项目投资估算编制办法》（JTG 3820-2018）、《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）；
- 3、交通部《公路工程概算定额》（JTG/T 3831-2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）；
- 4、税金按〔造价〔2019〕7 号〕文件，财税〔2019〕39 号《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》执行；
- 5、《安徽省交通运输厅关于调整安徽省公路工程人工费标准的通知》（皖交建管函〔2019〕210 号）；
- 6、主要材料价格：采用 2025 年 1 月《黄山工程造价》市场价格信息价格（不含进项税）；信息价没有的材料、设备按照市场询价（不含进项税）列入。

### 三、投标报价说明：

1、工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读。

2、除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成相应项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用。

3、承包人用于本合同工程各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

4、投标人应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中。

5、清单描述不明确的，以施工图设计文件和相关施工验收规范、图集为准；清单与图纸技术标准不一致的，以较优的技术标准为准。

### 四、其他说明：

1、工程所在地用水用电已结合现场情况统筹考虑；

2、本工程安全生产费根据公路工程相关规定按 100 章至 700 章合计金额（不含安全生产费、建筑工程一切险及第三者责任险）的 1.5%计列；

3、建筑工程一切险的保险费率（不含安全生产费）：3‰；第三者责任险的最低投保金额：100 万元人民币，事故次数不限（不计免赔额）保险费率：2.5 ‰；

4、路面钢筋计入相关路面定额中，不再单独计取；

5、根据业主意见 AC-13 沥青混凝土调横坡工程量按 35m<sup>3</sup> 计入。



工程量清单表

工程名称：歙县2025年联网路项目（昌溪乡昌溪至万二道路）采购项目采购项目

第1页 共2页

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
100	清单 第100章 总则				
101	通则		0	5638.88	5638.88
101-1	保险费		0	5638.88	5638.88
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1.00	3138.88	3138.88
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1.00	2500.00	2500.00
102	工程管理		0	19694.40	19694.40
102-1	竣工文件	总额	1.00	4000.00	4000.00
102-3	安全生产费	总额	1.00	15694.40	15694.40
104	承包人驻地建设		0	5000.00	5000.00
104-1	承包人驻地建设	总额	1.00	5000.00	5000.00
200	清单 第200章 路基				
202	场地清理		0	63118.39	63118.40
202-2	挖除旧路面		0	63118.39	63118.40
-a	水泥混凝土路面	m2	448.50	6.56	2942.16
-b	20cm厚水泥混凝土面层（弯拉强度4.0MPa）	m2	448.50	131.69	59062.97
-c	防裂贴	m2	14.00	21.83	305.62
-d	沥青灌缝	m	28.00	6.38	178.64
-e	钢筋	kg	125.30	5.02	629.01
207	坡面排水		0	302238.40	302238.40
207-1	边沟		0	302238.40	302238.40
-a	Φ20cm波纹管	m	1193.00	60.44	72104.92
-b	C20混凝土包管	m3	178.95	694.93	124357.72
-c	20cm厚水泥混凝土面层（弯拉强度4.5MPa）	m2	477.20	134.83	64340.88
-d	雨水口	座	86	400.00	34400.00
-e	切除老路	m3	214.74	32.76	7034.88
300	清单 第300章 路面				
308	透层和黏层		0	15444.26	15444.26
308-2	黏层	m2	8086.00	1.91	15444.26
309	热拌沥青混合料面层		0	513218.42	513218.42
309-1	细粒式沥青混凝土		0	513218.42	513218.42

## 工程量清单表

工程名称: 歙县2025年联网路项目(昌溪乡昌溪至万二道路)采购项目

第2页 共2页

[illegible]



建筑安装工程费计算表

工程名称：歙县2025年联网路项目（昌溪乡昌溪至万二道路）采购项目

第1页 共5页

序号	工程名称	单位	工程量	直接费（元）						间接费（元）	利润（元）	税金（元）	建筑安装工程费	
				直接工程费（元）				其他工程费	合计		费率7.42%	税率9%	合计（元）	单价（元）
				人工费	材料费	机械使用费	合计							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	清单 第100章 总则												30333.28	30333.28
2	通则												5638.88	5638.88
3	保险费												5638.88	5638.88
4	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1.00										3138.88	3138.88
5	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1.00										2500.00	2500.00
6	工程管理												19694.40	19694.40
7	竣工文件	总额	1.00										4000.00	4000.00
8	安全生产费	总额	1.00										15694.40	15694.40
9	承包人驻地建设												5000.00	5000.00
10	承包人驻地建设	总额	1.00										5000.00	5000.00
11	清单 第200章 路基												365356.80	365356.79
12	场地清理												63118.40	63118.39

建筑安装工程费计算表

工程名称：歙县2025年联网路项目（昌溪乡昌溪至万二道路）采购项目

第2页 共5页

序号	工程名称	单位	工程量	直接费（元）						间接费（元）	利润（元）	税金（元）	建筑安装工程费	
				直接工程费（元）				其他工程费	合计		费率7.42%	税率9%	合计（元）	单价（元）
				人工费	材料费	机械使用费	合计							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	挖除旧路面												63118.40	63118.39
14	水泥混凝土路面	m2	448.50	94.19		2143.83	2238.02	58.31	2296.32		174.92	246.68	2942.16	6.56
15	20cm厚水泥混凝土面层（弯拉强度4.0MPa）	m2	448.50	3130.53	44208.65	2072.07	49411.25	143.52	49554.77		2336.69	4875.20	59062.97	131.69
16	防裂贴	m2	14.00		280.42		280.42		280.42			25.20	305.62	21.83
17	沥青灌缝	m	28.00		163.80		163.80		163.80			14.84	178.64	6.38
18	钢筋	kg	125.30	63.90	434.79	1.25	499.94	1.25	501.20		37.59	51.37	629.01	5.02
19	坡面排水												302238.40	302238.40
20	边沟												302238.40	302238.40
21	Φ20cm波纹管	m	1193.00	2767.76	59220.52		61988.28	47.72	62036.00		1992.31	5953.07	72104.92	60.44
22	C20混凝土包管	m3	178.95	22667.60	73254.97	855.38	96777.95	456.32	97234.27		5223.55	10268.15	124357.72	694.93
23	20cm厚水泥混凝土面层（弯拉强度4.5MPa）	m2	477.20	3330.86	48201.97	2204.66	53737.49	152.70	53890.20		2638.92	5311.24	64340.88	134.83
24	雨水口	座	86		31559.42		31559.42		31559.42			2840.58	34400.00	400.00
25	切除老路	m3	214.74	227.62		5134.43	5362.05	143.88	5505.93		418.74	581.95	7034.88	32.76

建筑安装工程费计算表

工程名称：歙县2025年联网路项目（昌溪乡昌溪至万二道路）采购项目

第3页 共5页

序号	工程名称	单位	工程量	直接费（元）						间接费（元）	利润（元）	税金（元）	建筑安装工程费	
				直接工程费（元）				其他工程费	合计		费率7.42%	税率9%	合计（元）	单价（元）
				人工费	材料费	机械使用费	合计							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	清单 第300章 路面												629633.60	629633.60
27	透层和黏层												15444.26	15444.26
28	黏层	m2	8086.00		12371.58	161.72	12533.30		12533.30		1212.90	1293.76	15444.26	1.91
29	热拌沥青混合料面层												513218.42	513218.42
30	细粒式沥青混凝土												513218.42	513218.42
31	厚50mmAC-13C	m2	8086.00	1778.92	451522.24	13827.06	467128.22	404.30	467532.52		1212.90	42370.64	513218.42	63.47
32	沥青表面处置与封层												100970.92	100970.92
33	沥青表面处治												100970.92	100970.92
34	AC-13沥青混凝土调横坡	m3	35.00		39085.90		39085.90		39085.90			3517.85	42603.75	1217.25
35	防裂贴	m2	1679.10		33632.37		33632.37		33632.37			3022.38	36654.75	21.83
36	沥青灌缝	m	3403.20		19908.72		19908.72		19908.72			1803.70	21712.42	6.38

建筑安装工程费计算表

工程名称：歙县2025年联网路项目（昌溪乡昌溪至万二道路）采购项目

第4页 共5页

序号	工程名称	单位	工程量	直接费（元）						间接费（元）	利润（元）	税金（元）	建筑安装工程费	
				直接工程费（元）				其他工程费	合计		费率7.42%	税率9%	合计（元）	单价（元）
				人工费	材料费	机械使用费	合计							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	清单 第600章 安全设施及预埋管线												42302.75	42302.75
38	护栏												5674.04	5674.04
39	波形梁钢护栏												5674.04	5674.04
40	路侧波形梁钢护栏拆除重建（Gr-C-4E）	m	32.00	802.56	2865.60	537.60	4205.76	18.24	4224.00		321.28	453.44	5489.92	171.56
41	波形梁钢护栏端头	个	2	2.12	1.42	32.60	36.14	0.64	36.78		83.78	15.20	184.12	92.06
42	道路交通标志												11548.36	11548.36
43	单柱式交通标志	个	7	294.00	4910.78	131.60	5336.38	5.11	5341.49		388.64	540.61	6548.36	935.48
44	永久性公示牌	个	1		2752.29		2752.29		2752.29			247.71	3000.00	3000.00
45	道路反光镜	个	2	82.14	1606.46	31.24	1719.84	1.38	1721.22		56.88	165.14	2000.00	1000.00
46	道路交通标线												25080.35	25080.34
47	热熔型涂料路面标线												25080.35	25080.34

建筑安装工程费计算表

工程名称：歙县2025年联网路项目（昌溪乡昌溪至万二道路）采购项目

第5页 共5页

序号	工程名称	单位	工程量	直接费（元）						间接费（元）	利润（元）	税金（元）	建筑安装工程费	
				直接工程费（元）				其他工程费	合计		费率7.42%	税率9%	合计（元）	单价（元）
				人工费	材料费	机械使用费	合计							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	车行道边缘热熔标线	m2	400.80	1310.62	13334.62	2557.10	17202.34	68.14	17270.47		1038.07	1763.52	21350.62	53.27
49	减速震荡标线	m2	29.70	216.22	2054.35	664.09	2934.66	15.74	2950.40		222.75	307.99	3729.73	125.58

综合费率计算表

建设项目名称：歙县2025年联网路项目（昌溪乡昌溪至万二道路）采购项目  
 编制范围：歙县2025年联网路项目（昌溪乡昌溪至万二道路）采购项目

序号	工程类别	措施费（%）										企业管理费（%）							规费（%）					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	土方		0.939					1.499		0.224	2.662		2.747	0.122			0.271	3.140	20	1.1	8	1	8	38.1
2	运输		0.959					1.451		0.157	2.567		1.374	0.118			0.264	1.756	20	1.1	8	1	8	38.1
3	石方		0.876					1.279		0.176	2.331		2.792	0.108			0.259	3.159	20	1.1	8	1	8	38.1
4	路面	0.073	0.94					1.39		0.321	2.724		2.427	0.066			0.404	2.897	20	1.1	8	1	8	38.1
5	构造物1	0.115	0.622					0.924		0.262	1.923		3.587	0.114			0.466	4.167	20	1.1	8	1	8	38.1
6	构造物1 （绿化）		0.622					0.924		0.262	1.808		3.587	0.114			0.466	4.167	20	1.1	8	1	8	38.1
7	构造物2	0.165	0.742	0.903				1.007		0.333	3.150		4.726	0.126			0.545	5.397	20	1.1	8	1	8	38.1
8	构造物3 （一般）	0.292	1.497					0.948		0.622	3.359		5.976	0.225			1.094	7.295	20	1.1	8	1	8	38.1
9	构造物3 （室内及 设备安装 ）	0.292						0.948		0.622	1.862		5.976	0.225			1.094	7.295	20	1.1	8	1	8	38.1
10	构造物3 （桥梁）	0.292	1.497	1.702				0.948		0.622	5.061		5.976	0.225			1.094	7.295	20	1.1	8	1	8	38.1

综合费率计算表

建设项目名称：歙县2025年联网路项目（昌溪乡昌溪至万二道路）采购项目  
 编制范围：歙县2025年联网路项目（昌溪乡昌溪至万二道路）采购项目

序号	工程类别	措施费（%）										企业管理费（%）							规费（%）					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
11	技术复杂 大桥	0.17	0.907	0.928						0.389	2.394		4.143	0.101			0.637	4.881	20	1.1	8	1	8	38.1
12	隧道									0.257	0.257		3.569	0.096			0.513	4.178	20	1.1	8	1	8	38.1
13	钢材及钢 结构			0.874						0.351	1.225		2.242	0.104			0.653	2.999	20	1.1	8	1	8	38.1
14	钢材及钢 结构 I			0.874						0.351	1.225		2.242	0.104			0.653	2.999	20	1.1	8	1	8	38.1
15	利润和税金																							
16	设备																							
17	不计																							

工程量清单单价分析表

工程名称：歙县2025年联网路项目（昌溪乡昌溪至万二道路）采购项目

第1页 共15页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额							
						主材耗量	单位	单价	主材费									
1	101-1-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险																3138.88
2	101-1-b	按合同条款规定，提供第三者责任险																2500.00
3	102-1	竣工文件																4000.00
4	102-3	安全生产费																15694.40
5	104-1	承包人驻地建设																5000.00
6	202-2-a	水泥混凝土路面			0.21							4.78	0.13	0.50	0.55	0.39		6.56
7	1001001	人工	0.002000	105.56	0.21													
8	8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机 WY200A 液压										2.40						
9	8007013	装载质量6t以内自卸汽车 CA/CQ340X										2.38						
10	202-2-b	20cm厚水泥混凝土面层（弯拉强度4.0MPa）			6.98					98.57	98.57	4.62	0.32	5.13	10.87	5.21		131.69



工程量清单单价分析表

工程名称：歙县2025年联网路项目（昌溪乡昌溪至万二道路）采购项目

第2页 共15页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
11	1001001	人工	0.0661 00	105.56	6.98												
12	2001001	HPB300钢筋								0.01	0.01						
13	2003004	型钢															
14	3001001	石油沥青								0.35	0.35						
15	3005001	煤								0.01	0.01						
16	3005004	水								0.08	0.08						
17	4003002	锯材								0.09	0.09						
18	7801001	其他材料费								0.27	0.27						
19	5503005	中（粗）砂								22.35	22.35						
20	5505012	碎石（2cm）								28.97	28.97						
21	5509001	32.5级水泥								46.43	46.43						
22	8003077	摊铺宽度2.5-4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机 HTG4500含模轨400m										0.55					

工程量清单单价分析表

工程名称：歙县2025年联网路项目（昌溪乡昌溪至万二道路）采购项目

第3页 共15页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
23	8003083	混凝土电动刻纹机 RQF180										1.91					
24	8003085	混凝土电动切缝机( 含锯片摊销费用) SLF										0.52					
25	8007043	容量10000L以内洒水 汽车 YGJ5170GSSJN										1.64					
26	202-2-c	防裂贴								20.03	20.03				1.80		21.83
27	CL-D00001	防裂贴								20.03	20.03						
28	202-2-d	沥青灌缝								5.85	5.85				0.53		6.38
29	CL-D00002	沥青灌缝								5.85	5.85						
30	202-2-e	钢筋			0.51					3.47	3.47	0.01	0.01	0.31	0.41	0.30	5.02
31	1001001	人工	0.0048 00	105.56	0.51												
32	2001002	HRB400钢筋								3.45	3.45						
33	2001022	20~22号铁丝								0.02	0.02						
34	8099001	小型机具使用费										0.01					

工程量清单单价分析表

工程名称：歙县2025年联网路项目（昌溪乡昌溪至万二道路）采购项目

第4页 共15页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
35	207-1-a	Φ20cm波纹管			2.32					49.64	49.64		0.04	1.78	4.99	1.67	60.44
36	1001001	人工	0.0220 00	105.56	2.32												
37	5001031~1	塑料波纹管 (Φ200mm)								46.78	46.78						
38	7801001	其他材料费								2.86	2.86						
39	207-1-b	C20混凝土包管			126.67					409.36	409.36	4.78	2.55	64.99	57.38	29.19	694.93
40	1001001	人工	1.2000 00	105.56	126.67												
41	2003026	组合钢模板								12.22	12.22						
42	2009028	铁件								3.53	3.53						
43	3001001	石油沥青								4.62	4.62						
44	3005004	水								3.36	3.36						
45	5503005	中（粗）砂								95.03	95.03						
46	5505012	碎石（2cm）								123.57	123.57						
47	7801001	其他材料费								1.57	1.57						
48	5509001	32.5级水泥								165.47	165.47						

工程量清单单价分析表

工程名称：歙县2025年联网路项目（昌溪乡昌溪至万二道路）采购项目

第5页 共15页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
49	8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250										4.78					
50	207-1-c	20cm厚水泥混凝土面层（弯拉强度4.5MPa）			6.98					101.01	101.01	4.62	0.32	5.25	11.13	5.53	134.83
51	1001001	人工	0.066100	105.56	6.98												
52	2001001	HPB300钢筋								0.01	0.01						
53	2003004	型钢															
54	3001001	石油沥青								0.35	0.35						
55	3005001	煤								0.01	0.01						
56	3005004	水								0.08	0.08						
57	4003002	锯材								0.09	0.09						
58	7801001	其他材料费								0.27	0.27						
59	5503005	中（粗）砂								21.42	21.42						
60	5505013	碎石（4cm）								30.42	30.42						

工程量清单单价分析表

工程名称：歙县2025年联网路项目（昌溪乡昌溪至万二道路）采购项目

第6页 共15页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
61	5509002	42.5级水泥								48.36	48.36						
62	8003077	摊铺宽度2.5-4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机 HTG4500含模轨400m										0.55					
63	8003083	混凝土电动刻纹机 RQF180										1.91					
64	8003085	混凝土电动切缝机(含锯片摊销费用) SLF										0.52					
65	8007043	容量10000L以内洒水汽车 YGJ5170GSSJN										1.64					
66	207-1-d	雨水口								366.97	366.97				33.03		400.00
67	CL-D00003	雨水口								366.97	366.97						
68	207-1-e	切除老路			1.06							23.91	0.67	2.47	2.71	1.95	32.76
69	1001001	人工	0.0100 00	105.56	1.06												

工程量清单单价分析表

工程名称：歙县2025年联网路项目（昌溪乡昌溪至万二道路）采购项目

第7页 共15页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
70	8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机 WY200A 液压										12.00					
71	8007013	装载质量6t以内自卸汽车 CA/CQ340X										11.91					
72	308-2	黏层								1.53	1.53	0.02		0.06	0.16	0.15	1.91
73	3001001	石油沥青								1.46	1.46						
74	3005001	煤								0.04	0.04						
75	7801001	其他材料费								0.01	0.01						
76	7901001	设备摊销费															
77	8003040	容量8000L以内沥青洒布车 LS-7500										0.02					
78	8099001	小型机具使用费															
79	309-1-a	厚50mmAC-13C			0.22					55.84	55.84	1.71	0.05	0.26	5.24	0.15	63.47
80	1001001	人工	0.0020 90	105.56	0.22												
81	CL-D00012	厚50mmAC-13C（工程量含平面交叉）								55.84	55.84						

工程量清单单价分析表

工程名称：歙县2025年联网路项目（昌溪乡昌溪至万二道路）采购项目

第8页 共15页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
82	8003057	最大摊铺宽度4.5m以内沥青混合料摊铺机(带自动找平) 2LTZ45										0.50					
83	8003063	机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机 YZC-10										0.75					
84	8003066	机械自身质量9~16t 轮胎式压路机 YL16										0.22					
85	8003067	机械自身质量16~20t 轮胎式压路机 YL20										0.22					
86	8007043	容量10000L以内洒水汽车 YGJ5170GSSJN										0.02					
87	310-1-a	AC-13沥青混凝土调横坡								1116.74	1116.74				100.51		1217.25
88	CL-D00012	厚50mmAC-13C（工程量含平面交叉）								1116.74	1116.74						
89	310-1-b	防裂贴								20.03	20.03				1.80		21.83
90	CL-D00001	防裂贴								20.03	20.03						

工程量清单单价分析表

工程名称：歙县2025年联网路项目（昌溪乡昌溪至万二道路）采购项目

第9页 共15页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
91	310-1-c	沥青灌缝								5.85	5.85				0.53		6.38
92	CL-D00002	沥青灌缝								5.85	5.85						
93	602-3-a	路侧波形梁钢护栏拆除重建（Gr-C-4E）			25.08					89.55	89.55	16.80	0.57	15.34	14.17	10.04	171.56
94	1001001	人工	0.2376 25	105.56	25.08												
95	2003005	钢板								3.41	3.41						
96	2003015	钢管立柱								39.36	39.36						
97	2009011	电焊条								1.06	1.06						
98	7801001	其他材料费								0.34	0.34						
99	2001019	钢丝绳								1.44	1.44						
100	2003017	波形钢板								32.05	32.05						
101	2009013	螺栓								11.89	11.89						
102	8007001~1	装载质量2t以内载货汽车										6.49					



工程量清单单价分析表

工程名称：歙县2025年联网路项目（昌溪乡昌溪至万二道路）采购项目

第10页 共15页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
103	8015028	容量32kV·A以内交 流电弧焊机 BX1-330										3.87					
104	8099001	小型机具使用费										3.62					
105	8007003~1	装载质量4t以内载货 汽车 CA10B										2.82					
106	602-3-c	波形梁钢护栏端头			1.06					0.71	0.71	16.30	0.32	24.18	7.60	41.89	92.06
107	1001001	人工	0.0100 00	105.56	1.06												
108	6007019	护栏防撞端头								0.70	0.70						
109	7801001	其他材料费								0.01	0.01						
110	8007004	装载质量5t以内载货 汽车										6.27					
111	8007007	装载质量10t以内载 货汽车 JN161, JN162										6.68					
112	8011087	护栏液压打桩(钻孔) 机 27.2kW										3.25					
113	8099001	小型机具使用费										0.10					

工程量清单单价分析表

工程名称：歙县2025年联网路项目（昌溪乡昌溪至万二道路）采购项目

第11页 共15页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
114	604-1	单柱式交通标志			42.00					701.54	701.54	18.80	0.73	39.66	77.23	55.52	935.48
115	1001001	人工	0.3979 24	105.56	42.00												
116	2003004	型钢								0.29	0.29						
117	2003026	组合钢模板								0.69	0.69						
118	2009028	铁件								0.31	0.31						
119	3005004	水								0.71	0.71						
120	4003002	锯材								0.03	0.03						
121	7801001	其他材料费								0.71	0.71						
122	2001001	HPB300钢筋								28.36	28.36						
123	2001022	20～22号铁丝								0.20	0.20						
124	2003015	钢管立柱								32.38	32.38						
125	2009011	电焊条								0.01	0.01						
126	2009029	镀锌铁件								52.09	52.09						
127	6007002	铝合金标志								205.75	205.75						

工程量清单单价分析表

工程名称：歙县2025年联网路项目（昌溪乡昌溪至万二道路）采购项目

第12页 共15页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
128	6007004	反光膜								289.26	289.26						
129	5503005	中（粗）砂								19.54	19.54						
130	5505012	碎石（2cm）								25.01	25.01						
131	5509002	42.5级水泥								46.21	46.21						
132	8099001	小型机具使用费										0.07					
133	8007005~1	装载质量6t以内载货汽车 CA141K, CA1091K										8.41					
134	8009025~1	提升质量5t以内汽车式起重机 QY5										10.30					
135	8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机 BX1-330										0.03					
136	604-2	永久性公示牌								2752.29	2752.29				247.71		3000.00
137	CL-D00013	永久性公示牌								2752.29	2752.29						
138	604-13	道路反光镜			41.07					803.23	803.23	15.62	0.69	28.38	82.57	28.44	1000.00

工程量清单单价分析表

工程名称：歙县2025年联网路项目（昌溪乡昌溪至万二道路）采购项目

第13页 共15页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
139	1001001	人工	0.3891 10	105.56	41.07												
140	2003004	型钢								0.29	0.29						
141	2003026	组合钢模板								0.69	0.69						
142	2009028	铁件								0.31	0.31						
143	3005004	水								0.71	0.71						
144	4003002	锯材								0.03	0.03						
145	5503005	中（粗）砂								19.56	19.56						
146	5505013	碎石（4cm）								26.29	26.29						
147	7801001	其他材料费								0.71	0.71						
148	1503033	C25普通混凝土32.5 级水泥4cm碎石								96.63	96.63						
149	5509001	32.5级水泥								36.95	36.95						
150	2001001	HPB300钢筋								28.36	28.36						
151	2001022	20～22号铁丝								0.20	0.20						
152	2003015	钢管立柱								142.47	142.47						

工程量清单单价分析表

工程名称：歙县2025年联网路项目（昌溪乡昌溪至万二道路）采购项目

第14页 共15页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
153	2009011	电焊条								0.02	0.02						
154	2009029	镀锌铁件								94.79	94.79						
155	CL-D00010	道路反光镜								355.20	355.20						
156	8099001	小型机具使用费										0.07					
157	8007005~1	装载质量6t以内载货汽车 CA141K, CA1091K										6.93					
158	8009025~1	提升质量5t以内汽车式起重机 QY5										8.49					
159	8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机 BX1-330										0.12					
160	605-1-a	车行道边缘热熔标线			3.27					33.27	33.27	6.38	0.17	3.19	4.40	2.59	53.27
161	1001001	人工	0.0310 00	105.56	3.27												
162	5009008	热熔涂料								28.14	28.14						
163	6007003	反光玻璃珠								3.19	3.19						
164	7801001	其他材料费								1.94	1.94						

工程量清单单价分析表

工程名称：歙县2025年联网路项目（昌溪乡昌溪至万二道路）采购项目

第15页 共15页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
165	8003070	热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂抹器动力等)										4.10					
166	8007003~1	装载质量4t以内载货汽车 CA10B										2.28					
167	605-1-b	减速震荡标线			7.28					69.17	69.17	22.36	0.53	8.36	10.37	7.50	125.58
168	1001001	人工	0.0690 00	105.56	7.28												
169	5009007	底油								2.62	2.62						
170	6007003	反光玻璃珠								0.88	0.88						
171	6007010	震动标线涂料								63.73	63.73						
172	7801001	其他材料费								1.94	1.94						
173	8003075	凸起振动标线机										8.78					
174	8007003~1	装载质量4t以内载货汽车 CA10B										13.59					