

新丰中心学校运动场地翻新及内部道路 提升项目

最高投标限价

招 标 人： 黄山区新丰乡中心学校

(单位盖章)

造价咨询人： 黄山智诚工程咨询有限公司

(单位盖章)

2026年5月21日

新丰中心学校运动场地翻新及内部道路提升项目

最高投标限价

最高投标限价(小写): 676562.31元

(大写): 陆拾柒万陆仟伍佰陆拾贰元叁角壹分

招 标 人: 黄山区新丰中心学校

造价咨询人: 黄山智诚工程咨询有限公司

(单位盖章)

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

(签字或盖章)

编 制 人:

复 核 人:

(造价人员签字盖专用章)

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026年5月21日

复核时间: 2026年5月25日

最高投标限价发布一览表

项目名称： 新丰中心学校运动场地翻新及内部道路提升采购项目

发布时间：2026年05月25日

一、	本工程最高限价（元）	676,562.31	含不可调整费用
其中：1、	不可调整费用（元）	63,000.00	不可调整费用不得调整（1.1+1.2+1.3）
1.1、	暂列金（元）	50,000.00	暂列金不得调整（计税）含9%税收（预留金50000元*1.09（税金）=54500元（含税））
1.2、	暂定价（元）		暂定价不得调整（计税）
1.3、	暂估价（元）	13,000.00	暂估价不得调整（计税）含9%税收（暂估价13000元*1.09（税金）=14170元（含税））
2、	总定额工日	234.20	总定额人工费/140
3、	总定额人工费	32,788.52	各单位工程分部分项定额人工费合计
4、	总人工费（信息价）	36,535.20	人工信息价156*总工日
5、	总不可竞争费（元）	9,890.74	各单位工程的不可竞争费合计
6、	措施费（元）	1,545.77	各单位工程组织措施费合计
	说明： 1、本表在发布项目最高投标限价时对外发布； 2、报价说明及分部分项工程量清单计价表随本表同时对外发布； 3、评标时人工费、工日评审只评总定额人工费和总定额工日，人工信息价不参与评审和计算。		
编制单位：	黄山智诚工程咨询有限公司		

总说明

工程名称:新丰中心学校运动场地翻新及内部道路提升项目

第1页 共1页

一、清单、定额依据

- 1、执行2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省建设工程费用定额》、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》、《安徽省建设工程计价定额(共用册)》、《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省装饰装修工程计价定额》、《安徽省安装工程计价定额》、《安徽省市政工程计价定额》、《安徽省园林绿化工程计价定额》、《安徽省仿古建筑工程计价定额》、《安徽省房屋修缮工程计价定额(2021)》。
- 、执行安徽省造价总站造价【2016】11号文件关于营业税改征增值税调整现行计价依据的实施意见相关规定。
- 、安徽省建设工程造价管理总站造价(2019)7号文“关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知”。
- 、皖建标(2021)42号文“关于调整安徽省建设工程不可竞争费构成及计费标准的通知”。
- 、安徽省住房和城乡建设厅公告第51号关于发布《安徽省建设工程计价依据动态调整(第2期)》的公告。

二、价格依据

- 1、材料价格执行黄山工程造价2026年4月份价格信息,价格信息没有的参考价格参考信息,价格参考信息没有的参考市场价。
- 2、人工单价执行安徽省住建厅《关于规范我省建设工程人工价格信息发布工作的通知》(建标【2021】46号)文件及黄山市建设工程人工价格信息(2026年第1季度)说明。综合人工价格按156元/工日。

三、编制范围

- 1、该工程设计图纸及结合现场实际情况。
- 2、清单特征未说明详见图纸。

四、编制说明

- 1、工程量结算按实调整。
- 2、本工程适用一般计税方法计税。
- 3、暂列金额 $50000 \text{元} \times 1.09 \text{(税金)} = 54500 \text{元(含税)}$ 。
- 4、专业工程暂估价 $13000 \text{元} \times 1.09 \text{(税金)} = 14170 \text{元(含税)}$ 。
- 5、沥青混凝土、商品砼已考虑信息中超10公里运输费。

建设项目最高投标限价汇总表

工程名称:新丰中心学校运动场地翻新及内部道路提升项目

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	不可竞争费
1	单项工程	676562.31	13000.00	9890.74
合计		676562.31	13000.00	9890.74

说明:本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新丰中心学校运动场地翻新及内部道路提升项目

标段:

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	1	拆除					28329.69	9723.73	2416.17	
1	040205019001	减速垄拆除	1. 材料品种: 拆除原成品橡胶减速带	m	19.00	22.82	433.58	316.54		
2	WB040203012001	伸缩缝锯缝	1. 水泥混凝土路面锯缝机锯缝 缝深~5cm	m	42.00	4.19	175.98	86.94	32.34	
3	490105001001	拆除路面	1. 材质: 混凝土面层 2. 厚度: 180厚混凝土面层	m ²	58.40	18.99	1109.02	490.56	254.62	
4	490105004001	拆除基层	1. 厚度: 300厚基层	m ²	58.40	23.01	1343.78	752.19	182.21	
5	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除混凝土面层及基层, 含装车 2. 运距: 投标单位自行考虑	m ³	28.03	25.71	720.65	13.73	460.81	
6	WB050102028001	起挖色带	1. 苗木、花卉种类: 绿化带起挖	m ²	33.00	3.44	113.52	69.30		
7	040103002002	绿化带苗木	1. 外运或移植	m ²	33.00	10.00	330.00			
8	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 50cm	m ³	16.50	3.34	55.11	3.96	32.67	
9	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 投标单位执行考虑	m ³	16.50	15.17	250.31	4.62	160.05	
10	390111003001	原钢结构停车棚拆除后恢复	1. 尺寸: 高3米, 宽6米, 长17.5米 2. 含基础、修复等一切费用	m ²	105.00	100.00	10500.00			
11	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称: 拆除原水泥混凝土方墩	m ³	1.31	298.46	390.98	161.39	97.56	
12	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除原水泥混凝土方墩, 含装车 2. 运距: 投标单位自行考虑	m ³	1.31	25.71	33.68	0.64	21.54	
13	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 原树池挡墙	m ³	0.92	73.47	67.59	25.76	17.79	
14	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种: 原树池挡墙, 含装车 2. 运距: 投标单位自行考虑	m ³	0.92	25.71	23.65	0.45	15.12	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新丰中心学校运动场地翻新及内部道路提升项目

标段:

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	490105001002	拆除路面	1. 材质: 混凝土面层 2. 厚度: 150厚混凝土面层	m ²	82.20	16.02	1316.84	586.91	299.21	
16	490105004002	拆除基层	1. 厚度: 200厚基层	m ²	82.20	14.90	1224.78	621.43	218.65	
17	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除混凝土面层及基层, 含装车 2. 运距: 投标单位自行考虑	m ³	28.77	25.71	739.68	14.10	472.98	
18	390107004001	悬浮地板拆除	1. 饰面材料种类: 原塑料悬浮地板拆除	m ²	86.00	3.00	258.00			
19	011607002001	跑道面层铲除	1. 塑胶面层铲除	m ²	921.28	8.36	7701.90	5619.81		
20	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除塑胶面层, 含装车 2. 运距: 投标单位自行考虑	m ³	11.98	17.10	204.86	5.03	129.14	
21	011608002001	铲除涂料、裱糊面	1. 清除油皮 涂料、墙纸(布)	m ²	224.10	4.80	1075.68	784.35		
22	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种: 清除油皮 涂料 2. 运距: 投标单位自行考虑	m ³	1.12	18.68	20.92	2.65	11.35	
23	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 拆除原少年宫走廊和楼梯间20厚水泥砂浆面层	m ²	50.00	4.41	220.50	161.00		
24	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除水泥砂浆面层 2. 运距: 投标单位自行考虑	m ³	1.00	18.68	18.68	2.37	10.13	
2		新建					509828.77	21944.79	8364.54	
25	391303002001	不锈钢栏杆	1. 详见图纸	m	13.00	400.00	5200.00			
26	040303016001	混凝土挡土墙压顶	1. 混凝土强度等级: 60厚C25混凝土面层, 非泵送商品砼	m ³	0.27	619.84	167.36	33.22		
27	040303016002	混凝土挡土墙压顶	1. 现浇混凝土压顶模板	m ²	0.78	57.82	45.10	17.35		
28	040205019002	减速垄	1. 规格、型号: 购置成品橡胶减速带	m	19.00	112.55	2138.45	316.54		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新丰中心学校运动场地翻新及内部道路提升项目

标段:

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: 6cm厚AC-16粗粒式沥青混凝土	m ²	1000.00	60.59	60590.00	360.00	1410.00	
30	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: 4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土	m ²	1000.00	44.12	44120.00	240.00	950.00	
31	040203003001	透层、粘层	1. 透层 喷洒乳化沥青 用量1.0kg/m ²	m ²	1000.00	3.14	3140.00	200.00	390.00	
32	040203003002	透层、粘层	1. 粘层 喷洒乳化沥青 用量0.5kg/m ²	m ²	1000.00	1.86	1860.00	110.00	390.00	
33	040202001001	路床(槽)碾压检验	1. 路床整形 路床(槽)碾压检验	m ²	238.60	2.45	584.57	28.63	345.97	
34	040202011001	碎石	1. 厚度: 300厚碎石垫层	m ²	91.40	48.70	4451.18	79.52	223.02	
35	040202011002	碎石	1. 厚度: 200厚碎石垫层	m ²	82.20	33.78	2776.72	50.96	200.57	
36	040202011003	碎石	1. 厚度: 150厚碎石垫层	m ²	65.00	26.30	1709.50	32.50	158.60	
37	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25非泵送商品砼 2. 厚度: 180厚	m ²	91.40	94.03	8594.34	886.58		
38	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25非泵送商品砼 2. 厚度: 150厚	m ²	137.20	78.95	10831.94	1156.60		
39	WB040203009001	模板	1. 水泥混凝土路面水泥混凝土路面模板 厚度18(cm)	m ²	91.40	2.27	207.48	68.55		
40	WB040203009002	模板	1. 水泥混凝土路面水泥混凝土路面模板 厚度15(cm)	m ²	137.20	1.68	230.50	64.48		
41	WB040203014001	养生	1. 水泥混凝土面层养生 养生布养护	m ²	228.60	1.32	301.75	77.72		
42	WB040203012002	伸缩缝	1. 水泥混凝土路面锯缝机锯缝 缝深~5cm	m	40.00	4.19	167.60	82.80	30.80	
43	WB040203012003	伸缩缝	1. 水泥混凝土路面缩缝 沥青玛蹄脂	m ²	2.00	56.50	113.00	25.22		
44	040205006001	标线	1. 标线 热熔漆	m ²	32.76	42.51	1392.63	143.49	167.40	
45	WB011406001001	外墙真石漆	1. 详见图纸	m ²	280.54	60.76	17045.61	2404.23	75.75	
46	040203007003	水泥混凝土	1. 内容: 原混凝土面层拉毛	m ²	1147.00	4.06	4656.82	2729.86	676.73	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新丰中心学校运动场地翻新及内部道路提升项目

标段:

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
47	011103002001	塑胶跑道	1. 面层材料品种、规格、颜色: 13mm厚透气型EPDM塑胶跑道弹性面层, SM-101防潮加强层 2. 其他详见图纸	m2	1147.00	240.25	275566.75	6973.76	114.70	
48	040205006002	标线	1、标线 温漆	m2	69.18	13.60	940.85	67.80	83.71	
49	011104002001	塑木地板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 铺装防腐木饰面 2. 基层: 防腐木龙骨	m2	110.00	322.12	35433.20	3175.70	96.80	
50	011104002002	悬浮地板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 详见图纸	m2	86.00	140.00	12040.00			
51	ZB000000000001	仿真草皮	1、铺贴仿真塑胶草皮 2、规格: 详见图纸	m2	55.00	70.00	3850.00			
52	010404001001	基础垫层	1. 材料品种及比例: C25素混凝土基层, 非泵送商品砼	m3	2.39	483.78	1156.23	71.60		
53	011702001001	基础垫层模板	1. 现浇混凝土模板 混凝土垫层 复合木模板	m2	8.86	44.46	393.92	225.13	10.72	
54	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 水泥砂浆 楼地面~20mm厚	m2	50.00	16.13	806.50	284.50	45.50	
55	WB011406003001	环氧地坪漆	1. 环氧地坪漆 1mm厚 环氧地坪 2. 其他详见图纸	m2	55.00	49.27	2709.85	358.05	19.25	
56	011705001001	大型机械设备出场及安拆	1. 机械设备名称: 履带式挖掘机	台次	1	6606.92	6606.92	1680.00	2975.02	
	3	其他					7081.93	1120.00	3913.68	
57	011705001002	大型机械设备出场及安拆	1. 机械设备名称: 沥青混凝土 摊铺机	台次	1	7081.93	7081.93	1120.00	3913.68	

不可竞争项目清单与计价表

工程名称:新丰中心学校运动场地翻新及内部道路提升项目

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	SF-01	环境保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	3.57	1349.25
2	SF-02	文明施工费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	7.33	2770.32
3	SF-03	安全施工费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	5.28	1995.53
4	SF-04	临时设施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	9.99	3775.64
5	SF-05	环境保护税			
合计					9890.74

增值税计价表

工程名称:新丰中心学校运动场地翻新及内部道路提升项目

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费+安全生产责任保险费	620699.37	9	55862.94
合计					55862.94

安全生产责任保险费计价表

工程名称:新丰中心学校运动场地翻新及内部道路提升项目

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	安全生产责任保险费	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费	619676.9	0.165	1022.47
合计					1022.47

人材机汇总表

工程名称:新丰中心学校运动场地翻新及内部道路提升项目

标段:

第1页 共4页

序号	材料名称	规格型号	单位	单价(元, 不含税)	用量	合价(元, 不含税)	备注
1	综合工日		工日	156.00	234.087	36517.51	
2	其他材料费		元	1.00	494.311	494.31	
3	其他材料费占材料费		%	23.02	10.000	230.24	
4	其他材料费占材料费		%	16.38	0.650	10.65	
5	其他材料费占材料费		%	21.84	0.822	17.96	
6	其他材料费占材料费		%	0.61	0.914	0.56	
7	其他材料费占材料费		%	0.02	8.200	0.16	
8	其他材料费占材料费		%	34.32	0.914	31.37	
9	其他材料费占材料费		%	0.13	19.000	2.50	
10	其他材料费占材料费		%	32.77	0.914	29.95	
11	其他材料费占材料费		%	28.77	1.372	39.47	
12	其他材料费占材料费		%	1.95	0.200	0.39	
13	其他材料费占材料费		%	0.52	1.372	0.71	
14	其他材料费占材料费		%	18.45	10.000	184.49	
15	其他材料费占材料费		%	0.53	2.286	1.20	
16	其他材料费占材料费		%	1.13	10.000	11.35	
17	其他材料费占材料费		%	0.56	10.000	5.59	
18	其他材料费占人工费		%	0.56	33.000	18.36	
19	镀锌铁丝 16号		kg	3.57	10.124	36.14	
20	镀锌铁丝 12号		kg	3.57	0.065	0.23	
21	六角空心钢		kg	3.68	2.498	9.19	
22	塑料薄膜		m2	0.20	11.000	2.20	
23	塑料养护膜		m2	0.30	1.225	0.37	
24	草袋		m2	2.20	19.140	42.11	
25	膨胀螺栓 M10		10套	2.50	3.876	9.69	
26	钢纸磨片		片	6.78	6.600	44.75	
27	砂纸		张	0.47	2.200	1.03	
28	钢锯片		片	382.05	0.082	31.33	

人材机汇总表

工程名称:新丰中心学校运动场地翻新及内部道路提升项目

标段:

第2页 共4页

序号	材料名称	规格型号	单位	单价(元, 不含税)	用量	合价(元, 不含税)	备注
29	合金钢钻头(一字形)		个	8.79	1.928	16.95	
30	水泥钉		kg	11.97	5.500	65.84	
31	铁钉		kg	3.56	22.275	79.30	
32	圆钉		kg	5.13	0.014	0.07	
33	养生布		m ²	2.00	83.850	167.70	
34	风镐头		根	18.00	0.320	5.76	
35	水泥 32.5级		kg	0.35	632.360	218.23	
36	中(粗)砂		t	88.50	1.385	122.55	
37	碎石 60		t	70.80	109.650	7763.24	
38	石粉		kg	0.08	12.740	1.02	
39	板方材		m ³	1800.00	0.012	21.03	
40	工程用材		m ³	2250.00	3.300	7425.00	
41	枕木		m ³	1230.77	0.160	196.92	
42	铺装防腐木饰面		m ²	200.00	115.500	23100.00	
43	13mm厚透气型EPDM塑胶跑道弹性面层, SM-101防潮加强层		m ²	210.00	1204.350	252913.50	
44	保护面清漆二遍		kg	20.00	70.135	1402.70	
45	底漆		kg	11.11	5.569	61.87	
46	封闭底漆		kg	12.00	42.081	504.97	
47	封底层环氧底漆(一遍)		kg	28.00	7.700	215.60	
48	环氧耐磨层面漆		kg	35.00	6.600	231.00	
49	环氧清漆		kg	30.00	16.500	495.00	
50	石英漆		kg	10.16	1115.680	11335.30	
51	氯化橡胶耐磨标线漆		kg	12.82	54.279	695.85	
52	热熔标线涂料		kg	5.31	159.649	847.74	
53	乳化沥青		t	2192.00	1.530	3353.76	
54	石油沥青 60~100号		t	2700.00	0.013	34.56	
55	防腐油		kg	1.46	2.310	3.37	

人材机汇总表

工程名称:新丰中心学校运动场地翻新及内部道路提升项目

标段:

第3页 共4页

序号	材料名称	规格型号	单位	单价(元, 不含税)	用量	合价(元, 不含税)	备注
56	柴油		t	10130.95	0.110	1114.40	
57	环氧树脂		kg	32.08	4.845	155.43	
58	色粉		kg	7.91	2.750	21.75	
59	稀释剂		kg	9.53	3.628	34.57	
60	108胶		kg	2.00	36.265	72.53	
61	胶粘剂 504		kg	32.00	401.450	12846.40	
62	石棉		kg	3.20	12.600	40.32	
63	高压胶管		m	8.00	0.322	2.57	
64	1.2厚专用美纹纸		m	0.15	729.404	109.41	
65	钢支撑		kg	3.50	5.486	19.20	
66	电		kW·h	0.85	28.183	23.96	
67	煤		t	650.00	0.043	28.08	
68	木柴		kg	0.18	42.320	7.62	
69	水		m3	2.80	65.318	182.89	
70	复合木模板		m2	30.97	1.949	60.37	
71	组合钢模板		kg	5.13	45.676	234.32	
72	反光材料(玻璃珠)		kg	2.56	10.860	27.80	
73	抗裂砂浆		kg	1.20	140.270	168.32	
74	自流平环氧砂浆(二遍)		kg	30.00	38.500	1155.00	
75	商品混凝土	C25(非泵送)	m3	435.84	40.289	17559.44	
76	粗粒式沥青混凝土	AC-16粗粒式沥青混凝土	m3	943.81	60.600	57194.89	
77	细粒式沥青混凝土	AC-13细粒式沥青混凝土	m3	1032.30	40.400	41704.92	
78	绿化带苗木外运或移植		m2	10.00	33.000	330.00	
79	减速垄		m	80.00	19.190	1535.20	
80	原钢结构停车棚拆除后恢复		m2	100.00	105.000	10500.00	
81	悬浮地板拆除		m2	3.00	86.000	258.00	
82	不锈钢栏杆		m	400.00	13.000	5200.00	

