

歙县朱塘水库除险加固工程采购项目

工程量清单

合同编号:



招 标 人:

(单位盖章)

招 标 单 位
法 定 代 表 人
(或委托代理人):



(签字盖章)

中 介 机 构
法 定 代 表 人
(或委托代理人):



(签字盖章)

造 价 工 程 师
及 注 册 证 号:



(签字盖执业专业章)

编 制 时 间:

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：歙县朱塘水库除险加固工程采购项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	500100001	建筑工程					
1.1	500100002	坝体防渗加固					
1.1.1	500100003	上游坝坡					
1.1.1.1	500100003001	原上游坝坡拆除、外运	项	1.000			
1.1.1.2	500100003002	土方开挖及外运	m3	148.000			
1.1.1.3	500100003003	土方回填及夯实	m3	59.000			
1.1.1.4	500100003004	100mm厚预制块护坡	m3	5.030			
1.1.1.5	500100003005	草皮护坡	m2	462.430			
1.1.2	500100004	坝顶道路					
1.1.2.1	500100004001	土方开挖及外运	m3	110.000			
1.1.2.2	500100004002	花岗岩路缘石	m	250.000			
1.1.2.3	500100004003	路基整修	m2	1150.000			
1.1.2.4	500100004004	10cm厚砂砾石层	m3	115.000			
1.1.2.5	500100004005	12cm厚C25混凝土路面	m2	375.000			
1.1.2.6	500100004006	模板制安与拆除	m2	31.200			
1.1.2.7	500100004007	混凝土路面缩缝	m	26.000			
1.1.3	500100005	下游坝坡					
1.1.3.1	500100005001	坝坡整修	m2	1922.620			
1.1.3.2	500100005002	碎石垫层厚100	m3	3.500			
1.1.3.3	500100005003	C20砼踏步	m3	8.470			
1.1.3.4	500100005004	模板制安与拆除	m2	18.000			
1.1.4	500100006	排水沟修复					

分类分项工程量清单计价表

合同编号：
工程名称：歙县朱塘水库除险加固工程采购项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.1.4.1	500100006001	C20砼排水沟	m3	9.100			
1.1.4.2	500100006002	模板制安与拆除	m2	60.000			
1.1.4.3	500100006003	分缝	m2	0.910			
1.1.5	500100007	灌浆					
1.1.5.1	500100007001	高压摆喷灌浆	m	2458.000			
1.1.5.2	500100007002	高压摆喷灌浆（卵石）	m	112.000			
1.1.5.3	500100007003	坝基帷幕灌浆	m	480.000			
1.2	500100008	溢洪道					
1.2.1	500100008001	拆除溢洪道	项	1.000			
1.2.2	500100008002	土方开挖及外运	m3	206.050			
1.2.3	500100008003	土方回填及夯实	m3	123.630			
1.2.4	500100008004	C25砼溢洪道底板	m3	25.170			
1.2.5	500100008005	轻便钢构件桥	座	1.000			
1.2.6	500100008006	钢筋加工及安装	t	0.850			
1.2.7	500100008007	模板制安与拆除	m2	124.500			
1.2.8	500100008008	溢洪道泄槽开闸板槽	项	1.000			
1.2.9	500100008009	溢洪道泄槽木闸板	m2	4.000			
1.3	500100009	放水涵					
1.3.1	500100009001	原PE管及外包砼拆除	项	1.000			
1.3.2	500100009002	土方开挖及外运	m3	290.000			
1.3.3	500100009003	土方回填及夯实	m3	188.000			
1.3.4	500100009004	C20启闭机井和平台	m3	85.000			

