

# 新丰中心学校运动场地翻新及内部道路 提升项目

---

## 招标工程量清单

招 标 人： 黄山区新丰乡中心学校

(单位盖章)

造价咨询人： 黄山智诚工程咨询有限公司

(单位盖章)

2026年5月21日

# 新丰中心学校运动场地翻新及内部道路提升项目

## 招标工程量清单

招标人： 黄山区新丰乡中心学校  
(单位盖章)



法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_

(签字或盖章)

造价咨询人： 黄山智诚工程咨询有限公司  
(单位盖章)



法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_

(签字或盖章)



编制人： 王暄  
(造价人员签字盖专用章) 有效期至：2028年04月09日



复核人： 樊军  
(造价工程师签字盖专用章) 有效期至：2029年08月16日



编制时间：

2026年05月21日

复核时间：

2026年05月25日

# 总说明

工程名称:新丰中心学校运动场地翻新及内部道路提升项目

第1页 共1页

## 一、清单、定额依据

1、执行2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省建设工程费用定额》、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》、《安徽省建设工程计价定额(共用册)》、《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省装饰装修工程计价定额》、《安徽省安装工程计价定额》、《安徽省市政工程计价定额》、《安徽省园林绿化工程计价定额》、《安徽省仿古建筑工程计价定额》、《安徽省房屋修缮工程计价定额(2021)》。

、执行安徽省造价总站造价【2016】11号文件关于营业税改征增值税调整现行计价依据的实施意见相关规定。

、安徽省建设工程造价管理总站造价(2019)7号文“关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知”。

、皖建标(2021)42号文“关于调整安徽省建设工程不可竞争费构成及计费标准的通知”。

、安徽省住房和城乡建设厅公告第51号关于发布《安徽省建设工程计价依据动态调整(第2期)》的公告。

## 二、价格依据

1、材料价格执行黄山工程造价2026年4月份价格信息,价格信息没有的参考价格参考信息,价格参考信息没有的参考市场价。

2、人工单价执行安徽省住建厅《关于规范我省建设工程人工价格信息发布工作的通知》(建标【2021】46号)文件及黄山市建设工程人工价格信息(2026年第1季度)说明。综合人工价格按156元/工日。

## 三、编制范围

1、该工程设计图纸及结合现场实际情况。

2、清单特征未说明详见图纸。

## 四、编制说明

1、工程量结算按实调整。

2、本工程适用一般计税方法计税。

3、暂列金额50000元\*1.09(税金)=54500元(含税)。

4、专业工程暂估价13000元\*1.09(税金)=14170元(含税)。



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新丰中心学校运动场地翻新及内部道路提升项目

标段:

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	1	拆除								
1	040205019001	减速垄拆除	1.材料品种:拆除原成品橡胶减速带	m	19.00					
2	WB040203012001	伸缩缝锯缝	1.水泥混凝土路面锯缝机锯缝 缝深~5cm	m	42.00					
3	490105001001	拆除路面	1.材质:混凝土面层 2.厚度:180厚混凝土面层	m <sup>2</sup>	58.40					
4	490105004001	拆除基层	1.厚度:300厚基层	m <sup>2</sup>	58.40					
5	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:拆除混凝土面层及基层,含装车 2.运距:投标单位自行考虑	m <sup>3</sup>	28.03					
6	WB050102028001	起挖色带	1.苗木、花卉种类:绿化带起挖	m <sup>2</sup>	33.00					
7	040103002002	绿化带苗木	1.外运或移植	m <sup>2</sup>	33.00					
8	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:50cm	m <sup>3</sup>	16.50					
9	040103002003	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:投标单位执行考虑	m <sup>3</sup>	16.50					
10	390111003001	原钢结构停车棚拆除后恢复	1.尺寸:高3米,宽6米,长17.5米 2.含基础、修复等一切费用	m <sup>2</sup>	105.00					
11	011602001001	混凝土构件拆除	1.构件名称:拆除原水泥混凝土方墩	m <sup>3</sup>	1.31					
12	040103002004	余方弃置	1.废弃料品种:拆除原水泥混凝土方墩,含装车 2.运距:投标单位自行考虑	m <sup>3</sup>	1.31					
13	011601001001	砖砌体拆除	1.砌体名称:原树池挡墙	m <sup>3</sup>	0.92					
14	040103002005	余方弃置	1.废弃料品种:原树池挡墙,含装车 2.运距:投标单位自行考虑	m <sup>3</sup>	0.92					

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新丰中心学校运动场地翻新及内部道路提升项目

标段:

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	490105001002	拆除路面	1. 材质: 混凝土面层 2. 厚度: 150厚混凝土面层	m2	82.20					
16	490105004002	拆除基层	1. 厚度: 200厚基层	m2	82.20					
17	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除混凝土面层及基层, 含装车 2. 运距: 投标单位自行考虑	m3	28.77					
18	390107004001	悬浮地板拆除	1. 饰面材料种类: 原塑料悬浮地板拆除	m2	86.00					
19	011607002001	跑道面层铲除	1. 塑胶面层铲除	m2	921.28					
20	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除塑胶面层, 含装车 2. 运距: 投标单位自行考虑	m3	11.98					
21	011608002001	铲除涂料、裱糊面	1. 清除油皮 涂料、墙纸(布)	m2	224.10					
22	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种: 清除油皮 涂料 2. 运距: 投标单位自行考虑	m3	1.12					
23	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 拆除原少年宫走廊和楼梯间20厚水泥砂浆面层	m2	50.00					
24	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除水泥砂浆面层 2. 运距: 投标单位自行考虑	m3	1.00					
2		新建								
25	391303002001	不锈钢栏杆	1. 详见图纸	m	13.00					
26	040303016001	混凝土挡土墙压顶	1. 混凝土强度等级: 60厚C25混凝土面层, 非泵送商品砼	m3	0.27					
27	040303016002	混凝土挡土墙压顶	1. 现浇混凝土压顶模板	m2	0.78					
28	040205019002	减速垄	1. 规格、型号: 购置成品橡胶减速带	m	19.00					

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新丰中心学校运动场地翻新及内部道路提升项目

标段:

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: 6cm厚AC-16粗粒式沥青混凝土	m2	1000.00					
30	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: 4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土	m2	1000.00					
31	040203003001	透层、粘层	1. 透层 喷洒乳化沥青 用量1.0kg/m2	m2	1000.00					
32	040203003002	透层、粘层	1. 粘层 喷洒乳化沥青 用量0.5kg/m2	m2	1000.00					
33	040202001001	路床(槽)碾压检验	1. 路床整形 路床(槽)碾压检验	m2	238.60					
34	040202011001	碎石	1. 厚度: 300厚碎石垫层	m2	91.40					
35	040202011002	碎石	1. 厚度: 200厚碎石垫层	m2	82.20					
36	040202011003	碎石	1. 厚度: 150厚碎石垫层	m2	65.00					
37	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25非泵送商品砼 2. 厚度: 180厚	m2	91.40					
38	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25非泵送商品砼 2. 厚度: 150厚	m2	137.20					
39	WB040203009001	模板	1. 水泥混凝土路面 水泥混凝土路面模板 ~厚度18(cm)	m2	91.40					
40	WB040203009002	模板	1. 水泥混凝土路面 水泥混凝土路面模板 ~厚度15(cm)	m2	137.20					
41	WB040203014001	养生	1. 水泥混凝土面层 养生 养生布养护	m2	228.60					
42	WB040203012002	伸缩缝	1. 水泥混凝土路面 锯缝机锯缝 缝深 ~5cm	m	40.00					
43	WB040203012003	伸缩缝	1. 水泥混凝土路面 缩缝 沥青玛蹄脂	m2	2.00					
44	040205006001	标线	1. 标线 热熔漆	m2	32.76					
45	WB011406001001	外墙真石漆	1. 详见图纸	m2	280.54					
46	040203007003	水泥混凝土	1. 内容: 原混凝土面 层拉毛	m2	1147.00					

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新丰中心学校运动场地翻新及内部道路提升项目

标段:

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
47	011103002001	塑胶跑道	1. 面层材料品种、规格、颜色: 13mm厚透气型EPDM塑胶跑道弹性面层, SM-101防潮加强层 2. 其他详见图纸	m2	1147.00					
48	040205006002	标线	1、标线 温漆	m2	69.18					
49	011104002001	塑木地板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 铺装防腐木饰面 2. 基层: 防腐木龙骨	m2	110.00					
50	011104002002	悬浮地板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 详见图纸	m2	86.00					
51	ZB000000000001	仿真草皮	1、铺贴仿真塑胶草皮 2、规格: 详见图纸	m2	55.00					
52	010404001001	基础垫层	1. 材料品种及比例: C25素混凝土基层, 非泵送商品砼	m3	2.39					
53	011702001001	基础垫层模板	1. 现浇混凝土模板 混凝土垫层 复合木模板	m2	8.86					
54	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 水泥砂浆 楼地面 ~20mm厚	m2	50.00					
55	WB011406003001	环氧地坪漆	1. 环氧地坪漆 1mm厚 环氧地坪 2. 其他详见图纸	m2	55.00					
56	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 履带式挖掘机	台次	1					
	3	其他								
57	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 沥青混凝土 摊铺机	台次	1					





# 增值税计价表

工程名称:新丰中心学校运动场地翻新及内部道路提升项目

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费+安全生产责任保险费		9	
合计					

# 人材机汇总表

工程名称: 新丰中心学校运动场地翻新及内部道路提升项目 标段:

第1页 共4页

序号	材料名称	规格型号	单位	单价(元, 不含税)	用量	合价(元, 不含税)	备注
1	综合工日		工日		234.087		
2	其他材料费		元		494.311		
3	其他材料费占材料费		%		10.000		
4	其他材料费占材料费		%		0.650		
5	其他材料费占材料费		%		0.822		
6	其他材料费占材料费		%		0.914		
7	其他材料费占材料费		%		8.200		
8	其他材料费占材料费		%		0.914		
9	其他材料费占材料费		%		19.000		
10	其他材料费占材料费		%		0.914		
11	其他材料费占材料费		%		1.372		
12	其他材料费占材料费		%		0.200		
13	其他材料费占材料费		%		1.372		
14	其他材料费占材料费		%		10.000		
15	其他材料费占材料费		%		2.286		
16	其他材料费占材料费		%		10.000		
17	其他材料费占材料费		%		10.000		
18	其他材料费占人工费		%		33.000		
19	镀锌铁丝 16号		kg		10.124		
20	镀锌铁丝 12号		kg		0.065		
21	六角空心钢		kg		2.498		
22	塑料薄膜		m2		11.000		
23	塑料养护膜		m2		1.225		
24	草袋		m2		19.140		
25	膨胀螺栓 M10		10套		3.876		
26	钢纸磨片		片		6.600		
27	砂纸		张		2.200		
28	钢锯片		片		0.082		

# 人材机汇总表

工程名称:新丰中心学校运动场地翻新及内部道路提升项目 标段:

第2页 共4页

序号	材料名称	规格型号	单位	单价(元, 不含税)	用量	合价(元, 不含税)	备注
29	合金钢钻头(一字形)		个		1.928		
30	水泥钉		kg		5.500		
31	铁钉		kg		22.275		
32	圆钉		kg		0.014		
33	养生布		m2		83.850		
34	风镐头		根		0.320		
35	水泥 32.5级		kg		632.360		
36	中(粗)砂		t		1.385		
37	碎石 60		t		109.650		
38	石粉		kg		12.740		
39	板方材		m3		0.012		
40	工程用材		m3		3.300		
41	枕木		m3		0.160		
42	铺装防腐木饰面		m2		115.500		
43	13mm厚透气型EPDM塑胶跑道弹性面层, SM-101防潮加强层		m2		1204.350		
44	保护面清漆二遍		kg		70.135		
45	底漆		kg		5.569		
46	封闭底漆		kg		42.081		
47	封底层环氧底漆(一遍)		kg		7.700		
48	环氧耐磨层面漆		kg		6.600		
49	环氧清漆		kg		16.500		
50	石英漆		kg		1115.680		
51	氯化橡胶耐磨标线漆		kg		54.279		
52	热熔标线涂料		kg		159.649		
53	乳化沥青		t		1.530		
54	石油沥青 60~100号		t		0.013		
55	防腐油		kg		2.310		

# 人材机汇总表

工程名称:新丰中心学校运动场地翻新及内部道路提升项目 标段:

第3页 共4页

序号	材料名称	规格型号	单位	单价(元, 不含税)	用量	合价(元, 不含税)	备注
56	柴油		t		0.110		
57	环氧树脂		kg		4.845		
58	色粉		kg		2.750		
59	稀释剂		kg		3.628		
60	108胶		kg		36.265		
61	胶粘剂 504		kg		401.450		
62	石棉		kg		12.600		
63	高压胶管		m		0.322		
64	1.2厚专用美纹纸		m		729.404		
65	钢支撑		kg		5.486		
66	电		kW·h		28.183		
67	煤		t		0.043		
68	木柴		kg		42.320		
69	水		m <sup>3</sup>		65.318		
70	复合木模板		m <sup>2</sup>		1.949		
71	组合钢模板		kg		45.676		
72	反光材料(玻璃珠)		kg		10.860		
73	抗裂砂浆		kg		140.270		
74	自流平环氧砂浆(二遍)		kg		38.500		
75	商品混凝土	C25(非泵送)	m <sup>3</sup>		40.289		
76	粗粒式沥青混凝土	AC-16粗粒式沥青混凝土	m <sup>3</sup>		60.600		
77	细粒式沥青混凝土	AC-13细粒式沥青混凝土	m <sup>3</sup>		40.400		
78	绿化带苗木外运或移植		m <sup>2</sup>		33.000		
79	减速垄		m		19.190		
80	原钢结构停车棚拆除后恢复		m <sup>2</sup>		105.000		
81	悬浮地板拆除		m <sup>2</sup>		86.000		
82	不锈钢栏杆		m		13.000		

