

最高投标限价

招 标 人：



造价咨询人：




2025年3月8日

## 最高投标限价

最高投标限价(小写): 1319789.20 元

(大写): 壹佰叁拾壹万玖仟柒佰捌拾玖元贰角整

招 标 人: 造价咨询人:



法定代表人或其授权人: 法定代表人或其授权人:

(签字或盖章)



(签字或盖章)

编 制 人: 复 核 人:



编制时间: 2025年3月8日 复核时间: 2025年3月8日

最高投标限价发布一览表

工程名称：歙县武阳乡武阳村停车场及道路提升工程采购项目

发布时间： 2025年3月8日

一、	控制价（元）	1319789.20	
	其中安全生产费	19446.80	安全生产费不得下浮
二、	最高限价（元）	1319789.20	
	填报说明：1、本表在发布项目控制价时对外发布；		
	2、分部分项工程量清单计价表随本表同时对外发布；		

编制单位：浙江中际工程项目管理有限公司

# 歙县武阳乡武阳村停车场及道路提升工程采购项目 控制价编制说明

## 一、工程概况

歙县武阳乡武阳村停车场及道路提升工程位于新安江山水画廊带，全线处于歙县武阳乡境内，其主要建设内容为沥青混凝土道路及停车场路面铺设，侧边混凝土挡墙浇筑及道路配套设施建设。该项目的建设，对于充分发挥交通在农村地区产业规划布局、乡村旅游发展、村容村貌改善、文化素质提升、农村社会治理等方面的引领和推动作用，深入推进农村公路与地方特色资源深度融合，切实解决当地老百姓物流畅通问题，且改善人民群众出行条件，加快乡村振兴步伐，提高人民群众生活水平，均具有十分重要的意义。

## 二、编制范围

1、招标范围：广州博厦建筑设计研究院有限公司编制的《歙县武阳乡停车场及道路提升工程施工图设计文件》中的所有项目。

## 三、编制依据

- 1、《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》；
- 2、《公路工程标准施工招标文件》（2018 版）；
- 3、《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）；
- 4、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）以及《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）；
- 5、《安徽省交通运输厅关于调整安徽省公路工程人工费单价标准的通知》（皖交建管函〔2019〕210 号），人工费调整为 105.56 元/工日。

6、交办公路[2016]66号“交通运输部办公厅关于《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》的通知”。

7、安徽（皖交建管函[2016]347号）《关于转发公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案的通知》。

8、税金按《交通运输部关于调整‘税金’有关规定的公告》（2019年第26号）执行，税金按9%计算。

9、本工程项目的设计图纸、招标文件等。

#### 四、编制说明

1、主要材料价格参照2025年第2期《黄山工程造价》中黄山市建设工程材料价格基本清单信息执行，基本信息中未列出的按黄山市建设工程材料价格参考信息执行，信息价未列出的材料价格按市场价询价折算成税前价计入

2、建筑工程一切险：按100章至700章的合计金额（不含建筑工程一切险本身及第三者责任险），费率为0.3%，第三者责任险最低投保金额100万元，事故次数不限（不计免赔额）保险费率0.25%。

3、安全生产费：**按第100章至第700章合计（不含安全生产费及建筑工程一切险及第三者责任险）的1.5%计。**

#### 五. 其他说明

**1、本项目施工过程中涉及施工中标单位自行采购的建筑材料、构配件等所有材料要求采用优质产品，投标单位在投标报价时应充分考虑。施工期间所有采购材料须经建设单位、监理单位看样认可后方可采购。**

**3、工程量清单中所列的工程量是根据本合同工程的设计图纸提**

供的预计工程量，仅供投标单位投标时的依据，并不代表支付项目。除非另有规定，工程量清单中各支付子目所报的单价或总额，都认为是该支付子目全部作业的全部报酬。工程量清单未列入的子目，其费用应认为已包括在相关的工程子目的单价和费率中，不再另行支付。

4、清单中临时道路修建、养护与拆除等，投标人应自行勘察现场，充分考虑不利地质、水文影响和风险因素在项目总价中合理考虑，施工期间临时道路的损毁修复和安全防护等与之有关的所有费用招标人不另行支付。

5、本工程中的土石方工程报价中除清单注明外均含挖、装、运、填、压及土源、取土场、运距、城区渣土处置等内容，发生的费用由承包人自行承担，承包人应在投标报价中综合考虑，弃土运距、取土运距、弃土场费用及借土土方资源费由投标人自行调查现场，自行考虑，综合报价，中标后不予调整。

6、本项目所用砂石材料、水泥、沥青等运距由投标人自行调查，与之有关的所有费用均包含在相关清单子目综合单价中，招标人不另行支付。

7、项目特征不明确的清单子目其工艺、技术参数等要求以设计文件为准，设计文件中所有施工内容均视为包含在已列清单子目中。投标人须认真阅读设计文件，自行调查现场施工条件并充分考虑施工风险等不确定因素合理报价。

8、本工程砼单价均包含模板制安及拆除等费用，混凝土需考虑的抗冻、防渗等相关费用在单价中综合考虑，中标后不予调整。

9、各投标人自行调查现场，了解本工程及周边区域的现场情况，包括工地位置、周边区域施工情况、施工难度、地质情况、进出场道路、临时用水、临时用电、场内外排水、临设搭建、场内运输及多次转运、拆迁干扰、材料和机械堆场、施工作业面、交叉干扰、装卸限制、行车干扰及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地及周边区域现场情况等而导致的索赔和工期延长申请将不获批准。









工程量清单表

合同段：歙县武阳乡停车场及道路提升工程

标表2

清单 第300章 路 面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	停车场、村中道路				
302-1	停车场、村中道路黑化				
-a	拆除混凝土厚15cm	m2	1730.8	13.38	23158.1
-b	垃圾外运	m3	259.62	11.4	2959.67
-c	15cm厚碎石	m2	259.62	29.89	7760.04
-d	15cm厚5%水泥稳定层	m2	1730.8	50.91	88115.03
-e	透封层	m2	1730.8	7.98	13811.78
-f	粘层	m2	1730.8	1.83	3167.36
-g	AC-25C粗粒式沥青混凝土5cm	m2	1730.8	47.95	82991.86
-h	AC-13C细粒式沥青混凝土3cm	m2	1730.8	34.75	60145.3
302-2	人行道板砖修复				
-a	10cm厚碎石	m2	50	19.97	998.5
-b	C25砼垫层	m3	10	492.35	4923.5
-c	砂基透水砖	m2	50	85.63	4281.5
302-3	停车场地面				
-a	拆除混凝土厚15cm	m2	965.3	13.38	12915.71
-b	10cm厚碎石	m2	965.3	20.17	19470.1
-c	C25混凝土路面厚20cm	m2	965.3	122.72	118461.62
-d	拉杆	t	0.31	5996.87	1859.03
302-4	村中石板路				
-a	C25砼垫层	m3	93.6	492.35	46083.96
-b	石板路铺设	m2	780	139.97	109176.6
-c	卵石园路面层	m2	180	118.32	21297.6
302-5	道路路牙				
-a	600*250*120芝麻灰荔枝面	m	206	135.69	27952.14
302-6	水毁道路（平台处）				
-a	10cm碎石	m2	240	19.76	4742.4
-b	C25混凝土厚10厘米（压纹）	m2	240	66.77	16024.8
清单 第300章 合计 人民币 670296.6 元					



# 计日工汇总表

合同段：歙县武阳乡停车场及道路提升工程

标表3

名称	金额	备注
劳务	0	
材料	0	
施工机械	0	
计日工总计：0 (计入“投标报价汇总表”)		

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：歙县武阳乡停车场及道路提升工程

编制范围：歙县武阳乡停车场及道路提升工程

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					清单 第 200章 路 基	清单 第 300章 路 面								辅助生产	%	数量
1001001	人工	工日	105.56	1288.033	887.432	400.601										
1051001	机械工	工日	105.56	184.102	95.215	88.887										
2001001	HPB300钢筋	t	3500	0.191		0.191										
2001002	HRB400钢筋	t	3450	0.166		0.166										
2001021	8~12号铁丝（镀锌铁丝）	kg	6.5	111.606	111.606											
2001022	20~22号铁丝（镀锌铁丝）	kg	6.5	0.217		0.217										
2003004	型钢（工字钢,角钢）	t	4500	0.058		0.058										
2003026	组合钢模板	t	4500	1.159	1.159											
2009011	电焊条（结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0）	kg	6.5	0.186		0.186										
2009028	铁件（铁件）	kg	6.5	2787.194	2787.194											
3001001	石油沥青	t	3500	0.267	0.155	0.112										
3001005	乳化沥青（阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化改性沥青、阴离子类乳化改性沥青）	t	3200	3.079		3.079										
3003003	柴油（0号，-10号，-20号）	kg	7.5	3562.755	2283.762	1278.994										
3005001	煤	t	600	0.022		0.022										
3005002	电	kW·h	0.85	1488.291	1066.895	421.396										
3005004	水	m3	2.72	846.732	674.09	172.642										
4003001	原木（混合规格）	m3	1500	2.126	2.126											
4003002	锯材（中板 δ=19~35mm,中方混合规格）	m3	1500	0.085		0.085										
5001013	PVC塑料管（Φ50mm）（Φ50mm）	m	8.5	95.662	95.662											
5503004	砂（路面用堆方）	m3	205	0.789		0.789										
5503005	中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方）	m3	205	512.383	352.263	160.12										

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：歙县武阳乡停车场及道路提升工程

编制范围：歙县武阳乡停车场及道路提升工程

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					清单 第 200章 路 基	清单 第 300章 路 面								辅助生产	%	数量
5503013	矿粉（粒经<0.0074cm,重量比>70%）	t	155	0.55		0.55										
5503015	路面用石屑	m3	205	3.635		3.635										
5505012	碎石（2cm）（最大粒径2cm堆方）	m3	155	99.369	99.369											
5505013	碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方）	m3	155	276.442		276.442										
5505015	碎石（8cm）（最大粒径8cm堆方）	m3	155	444.297	444.297											
5505016	碎石（未筛分碎石统料堆方）	m3	155	545.469		545.469										
5509001	32.5级水泥	t	400	319.324	191.037	128.287										
7801001	其他材料费	元	1	2101.81	1244.211	857.599										
7901001	设备摊销费	元	1	2.768		2.768										
补1	粗粒式沥青混凝土	m3	787	90.867		90.867										
补2	细粒式沥青混凝土	m3	964	54.52		54.52										
8001003	功率90kW以内履带式推土机	台班	1049.29	4.256	4.256											
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机（WY100液压）	台班	1198.07	14.876	14.288	0.588										
8001058	功率120kW以内平地机（F155）	台班	1193.32	2.173	1.654	0.519										
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	657.43	0.277		0.277										
8001080	机械自身质量10~12t光轮压路机（3Y-10/12）	台班	514.03	4.888	4.888											
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机（3Y-12/15）	台班	588.77	0.627		0.627										
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机（3Y-18/21）	台班	755.76	1.883		1.883										
8003031	容量4000L以内液态沥青运输车（LYZ-4000）	台班	424.25	0.415		0.415										
8003040	容量8000L以内沥青洒布车（LS-7500）	台班	836.98	0.035		0.035										

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：歙县武阳乡停车场及道路提升工程

编制范围：歙县武阳乡停车场及道路提升工程

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					清单 第 200章 路 基	清单 第 300章 路 面								辅助生产	%	数量
8003056	最大摊铺宽度4.5m以内沥青混合料摊铺机(不带自动找平) (LT-6A)	台班	820.92	1.489		1.489										
8003062	摊铺宽度2.5~3.5m稀浆封层机 (RF80 47kW)	台班	2968.64	0.395		0.395										
8003063	机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机 (YZC-10)	台班	1097.3	2.68		2.68										
8003066	机械自身质量9~16t轮胎式压路机 (YL16)	台班	652.24	1.34		1.34										
8003079	混凝土电动真空吸水机组 (含吸垫5m×5m)	台班	141.22	2.989		2.989										
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用) (SLF)	台班	209.56	3.008		3.008										
8003101	机动破路机 (LPR300)	台班	211.94	57.023		57.023										
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机 (JD250)	台班	177.14	25.449	19.684	5.765										
8007014	装载质量8t以内自卸汽车 (ZD851)	台班	683.07	7.944	5.799	2.145										
8007043	容量10000L以内洒水汽车 (YGJ5170GSSJN)	台班	1108.12	2.013		2.013										
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机 (Q80)	台班	714.37	12.223	12.223											
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机 (BX1-330)	台班	183.51	0.028		0.028										
8099001	小型机具使用费	元	1	1112.22	701.522	410.698										

编制：

复核：



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：歙县武阳乡停车场及道路提升工程

编制范围：歙县武阳乡停车场及道路提升工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费 (元)	定额设备购置 费 (元)	直接费 (元)				设备购置 费	措施费	企业管理 费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 (%) 7.42%	税率 (%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	100	清单 第100章 总 则															31336.16	
2	101	通则															6389.36	
3	101~1	保险费															6389.36	
4	~a	按合同条款规定，提供建筑 工程一切险	总额	1													3889.36	3889.36
5	~b	按合同条款规定，提供第三 者责任险	总额	1													2500	2500
6	102	工程管理															20446.8	
7	102~1	竣工文件	总额	1													1000	1000
8	102~3	安全生产费	总额	1													19446.8	19446.8
9	103	临时工程与设 施															2500	
10	103~2	围堰、排水	总额	1													1000	1000
11	103~3	临时供电设施 架设、维护与 拆除	总额	1													1500	1500
12	104	承包人驻地建 设															2000	
13	104~1	承包人驻地建 设	总额	1													2000	2000
14	200	清单 第200章 路 基			297902.65		93688.41	264609.6	42953.31	401251.32		5872.95	11679.55	39524.85	23406.77	43356.19	550116.44	
15	202	栏板			44614.6		15061.3	45985.05	568.67	61615.03		797.18	1808.23	5867.47	3503.73	6623.25	80214.34	
16	202~1	新建排水沟			44614.6		15061.3	45985.05	568.67	61615.03		797.18	1808.23	5867.47	3503.73	6623.25	80214.34	
17	~a	新建排水沟	m	206	44614.6		15061.3	45985.05	568.67	61615.03		797.18	1808.23	5867.47	3503.73	6623.25	80214.34	389.39
18	203	挡土墙			253288.66		78627.11	218624.5	42384.64	339636.3		5075.77	9871.32	33657.38	19903.05	36732.94	469902.1	
19	203~1	混凝土挡墙			220436.6		75741.94	218624.5	12353.04	306719.54		4119.28	8934.3	30503.64	17324.97	33084.15	403961.6	
20	~a	原水毁挡墙拆 除及垃圾外运	项	1													3274.12	3274.12

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：歙县武阳乡停车场及道路提升工程

编制范围：歙县武阳乡停车场及道路提升工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21	~b	C25混凝土挡墙基础墙身	m3	842.4	220436.6		75741.94	218624.55	12353.04	306719.54		4119.28	8934.3	30503.64	17324.97	33084.15	400687.56	475.65
22	203~3	杂项			32851.4		2885.17		30031.6	32916.76		956.49	937.03	3153.75	2578.08	3648.79	65940.42	
23	~a	河道疏浚挖淤泥 外运	m3	3800	28098.83		2607.33		25544.79	28152.12		815.86	793.59	2718.23	2204.35	3121.57	37810	9.95
24	~b	道路划线	项	1													4051	4051
25	~c	排水沟清淤	项	1													4360	4360
26	~d	卵石池壁	m3	13.19													7817.05	592.65
27	~e	路基整形、碾压	m2	3766.1	4752.61		277.83		4486.81	4764.64		140.63	143.43	435.52	373.72	527.22	6402.37	1.7
28	~f	窨井井盖更换	个	10													5500	550
29	300	清单 第300章路面			203495.22		42301.69	349932.66	28042.76	420277.11		3499.84	6378.81	19696.34	15832.34	41911.6	670296.6	
30	302	停车场、村中道路			203495.22		42301.69	349932.66	28042.76	420277.11		3499.84	6378.81	19696.34	15832.34	41911.6	670296.6	
31	302~1	停车场、村中道路里化			82342.62		10790.13	212219.02	19402.04	242411.19		1388.62	2315.2	6317.49	6384.65	23293.54	282109.14	
32	~a	拆除混凝土厚15cm	m2	1730.8	15022.03		7124.88		7843.44	14968.31		483.86	425.27	4186.72	1182.09	1912.16	23158.1	13.38
33	~b	垃圾外运	m3	259.62	2255.13		93.32		2169.17	2262.49		60.97	47.93	169.09	175.41	244.43	2959.67	11.4
34	~c	15cm厚碎石	m2	259.62	3455.59		390.15	6085.49	84.85	6560.5		39.74	97.83	153.46	266.61	640.63	7760.04	29.89
35	~d	15cm厚5%水泥稳定层	m2	1730.8	42312.33		1552.26	71204.21	2446.99	75203.46		442.26	1197.86	729.87	3261.27	7275.13	88115.03	50.91
36	~e	透封层	m2	1730.8	10798.45		988.04	8288.64	1672.38	10949.07		152.34	305.7	436.68	835.23	1141.11	13811.78	7.98
37	~f	粘层	m2	1730.8	2704.58			2568.7	28.96	2597.66		22.82	76.57	1.39	208.05	261.58	3167.36	1.83
38	~g	AC-25C粗粒式沥青混凝土5cm	m2	1730.8	3702.91		406.62	71514.69	3298.38	75219.69		119.27	104.83	408.15	291.38	6852.9	82991.86	47.95
39	~h	AC-13C细粒式沥青混凝土3cm	m2	1730.8	2091.6		234.87	52557.28	1857.87	54650.02		67.37	59.21	232.14	164.59	4965.6	60145.3	34.75
40	302~2	人行道板砖修			2951.64		591.56	4166.45	16.16	4774.17		54.19	144.65	226.3	233.77	488.98	10203.5	
41	~a	10cm厚碎石	m2	50	447.99		53.2	772.96	16.16	842.32		5.34	12.68	21.19	34.58	82.45	998.5	19.97

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设工程名称：歙县武阳乡停车场及道路提升工程

编制范围：歙县武阳乡停车场及道路提升工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费 (元)	定额设备购置费 (元)	直接费 (元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率 (%) 7.42%	税率 (%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
42	~b	C25砼垫层	m3	10	2503.65		538.36	3393.49		3931.85		48.86	131.97	205.11	199.19	406.53	4923.5	492.35
43	~c	砂基透水砖	m2	50													4281.5	85.63
44	302~3	停车场地面			83646		23064.44	88790.94	7896.98	119752.3		1423.14	2368.92	10070.7	6487.9	12609.27	152706.4	
45	~a	拆除混凝土厚15cm	m2	965.3	8379.01		3974.12		4374.92	8349.04		269.89	237.21	2335.27	659.35	1066.57	12915.71	13.38
46	~b	10cm厚碎石	m2	965.3	8735.81		1037.44	15072.67	315.17	16425.29		104.11	247.31	413.15	674.27	1607.77	19470.1	20.17
47	~c	C25混凝土路面厚20cm	m2	965.3	65126.92		17836.9	72477.02	3198.36	93512.27		1041.23	1843.74	7238.88	5046.48	9781.43	118461.62	122.72
48	~d	拉杆	t	0.31	1404.26		215.98	1241.24	8.53	1465.75		7.92	40.65	83.41	107.8	153.5	1859.03	5977.59
49	302~4	村中石板路			23434.1		5039.01	31763.07		36802.08		457.29	1235.21	1919.86	1864.4	3805.1	176558.1	
50	~a	C25砼垫层	m3	93.6	23434.1		5039.01	31763.07		36802.08		457.29	1235.21	1919.86	1864.4	3805.1	46083.96	492.35
51	~b	石板路铺设	m2	780													109176.6	139.97
52	~c	卵石园路面层	m2	180													21297.6	118.32
53	302~5	道路路牙															27952.14	
54	~a	600*250*120芝麻灰荔枝面	m	206													27952.14	135.69
55	302~6	水毁道路（平台外）			11120.8		2816.55	12993.19	727.58	16537.33		176.6	314.83	1161.98	861.63	1714.71	20767.2	
56	~a	10cm碎石	m2	240	2127.95		252.71	3671.55	76.77	4001.03		25.36	60.24	100.64	164.25	391.64	4742.4	19.76
57	~b	C25混凝土厚10厘米（压纹）	m2	240	8992.85		2563.84	9321.64	650.81	12536.29		151.24	254.59	1061.34	697.38	1323.08	16024.8	66.77
58	400	清单 第400章 桥梁、涵洞															68040	
59	416	桥梁维修															68040	
60	416~1	栏杆改造维修															68040	
61	~a	混凝土现浇护栏	m	162													68040	420
合计					501397.87		135990.1	614542.26	70996.07	821528.44		9372.79	18058.36	59221.19	39239.11	85267.79	1319789.2	

编制：

复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设工程名称：歙县武阳乡停车场及道路提升工程

编制范围：歙县武阳乡停车场及道路提升工程

序号	工程类别	措施费（%）										企业管理费（%）							规费（%）					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		0.93					1.49	0.52		2.43	0.52	2.74				0.27	3.01	20	1.1	8	1	8	38.1
02	石方		0.87					1.27	0.47		2.15	0.47	2.79				0.25	3.05	20	1.1	8	1	8	38.1
03	运输		0.95					1.45	0.15		2.41	0.15	1.37				0.26	1.63	20	1.1	8	1	8	38.1
04	路面	0.07	0.94					1.39	0.81		2.40	0.81	2.42				0.40	2.83	20	1.1	8	1	8	38.1
05	隧道								1.19			1.19	3.56				0.51	4.08	20	1.1	8	1	8	38.1
06	构造物 I	0.11	0.62					0.92	1.20		1.66	1.20	3.58				0.46	4.05	20	1.1	8	1	8	38.1
06-1	构造物 I (绿化)		0.62					0.92	1.20		1.54	1.20	3.58				0.46	4.05	20	1.1	8	1	8	38.1
07	构造物 II	0.16	0.74					1.00	1.53		1.91	1.53	4.72				0.54	5.27	20	1.1	8	1	8	38.1
08	构造物 III (一般)	0.29	1.49					0.94	2.72		2.73	2.72	5.97				1.09	7.07	20	1.1	8	1	8	38.1
08-1	构造物 III (室内)	0.29						0.94	2.72		1.24	2.72	5.97				1.09	7.07	20	1.1	8	1	8	38.1
08-2	构造物 III (桥梁)	0.29	1.49					0.94	2.72		2.73	2.72	5.97				1.09	7.07	20	1.1	8	1	8	38.1
08-3	构造物 III (设备安装)	0.29						0.94	2.72		1.24	2.72	5.97				1.09	7.07	20	1.1	8	1	8	38.1
09	技术复杂大桥	0.17	0.90						1.67		1.07	1.67	4.14				0.63	4.78	20	1.1	8	1	8	38.1
10	钢材及钢结构 (一般)								0.56			0.56	2.24				0.65	2.89	20	1.1	8	1	8	38.1
10-1	钢材及钢结构 (桥梁)								0.56			0.56	2.24				0.65	2.89	20	1.1	8	1	8	38.1
10-2	钢材及钢结构 (金属标志牌等)								0.56			0.56	2.24				0.65	2.89	20	1.1	8	1	8	38.1

编制：

复核：

表A. 0. 2-9 综合费计算表

建设项目名称：歙县武阳乡停车场及道路提升工程

编制范围：歙县武阳乡停车场及道路提升工程

序号	工程名称	措施费										企业管理费							规费					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	新建排水沟	18.1	97.87					145.39	535.82		261.36	535.82	1600.33				207.9	1808.23	3080.04	169.4	1232.01	154	1232.01	5867.47
2	C25混凝土挡墙基础墙身	101.9	551.16					818.77	2647.44		1471.83	2647.44	7907.06				1027.24	8934.3	1601.241	880.68	6404.96	800.62	6404.96	3050.364
3	河道疏浚挖淤泥、外运		264.64					419.31	131.92		683.95	131.92	717.72				75.87	793.59	1426.89	78.4	570.76	71.34	570.76	2718.23
4	路基整形、碾压		44.6					71.2	24.7		115.07	24.7	130.55				12.8	143.0	228.0	12.5	91.4	11.4	91.4	435.5
5	拆除混凝土厚15cm	10.97	141.21					208.81	122.88		360.98	122.88	364.59				60.69	425.27	2197.75	120.88	879.1	109.89	879.1	4186.72
6	垃圾外运		21.4					33.1	6.4		54.5	6.4	41.9				6.01	47.9	88.7	4.88	35.5	4.44	35.5	169.0
7	15cm厚碎石	0.35	4.49					6.64	28.2		11.4	28.2	83.8				13.9	97.8	80.5	4.43	32.2	4.03	32.2	153.0
8	15cm厚5%水泥稳定层	2.92	37.61					55.62	346.12		96.15	346.12	1026.92				170.94	1197.86	383.13	21.07	153.25	19.16	153.25	729.87
9	透封层	1.95	25.0					37.0	88.3		64.0	88.3	262.0				43.6	305.0	229.0	12.6	91.6	11.4	91.6	436.0
10	粘层	0.02	0.27					0.4	22.1		0.69	22.1	65.6				10.9	76.5	0.73	0.04	0.29	0.04	0.29	1.39
11	AC-25C粗粒式沥青混凝土5cm	2.7	34.8					51.4	30.2		88.9	30.2	89.8				14.9	104.0	214.0	11.7	85.7	10.7	85.7	408.0
12	AC-13C细粒式沥青混凝土3cm	1.53	19.6					29.0	17.1		50.2	17.1	50.7				8.45	59.2	121.0	6.7	48.7	6.09	48.7	232.0
13	10cm厚碎石	0.05	0.66					0.97	3.67		1.67	3.67	10.8				1.81	12.6	11.1	0.61	4.45	0.56	4.45	21.1
14	C25砼垫层	0.89	4.02					5.46	38.4		10.3	38.4	118.0				13.6	131.0	107.0	5.92	43.0	5.38	43.0	205.0
15	拆除混凝土厚15cm	6.12	78.76					116.47	68.54		201.35	68.54	203.36				33.85	237.0	1225.86	67.42	490.35	61.29	490.35	2335.27
16	10cm厚碎石	0.99	12.7					18.8	71.4		32.6	71.4	212.0				35.2	247.0	216.0	11.9	86.7	10.8	86.7	413.0

编制：

复核：

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：歙县武阳乡停车场及道路提升工程

编制范围：歙县武阳乡停车场及道路提升工程

第 2 页 共 2 页

04-1表

[illegible]

编制：

复核:

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：歙县武阳乡停车场及道路提升工程  
 编制范围：歙县武阳乡停车场及道路提升工程

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	105.56		19	PVC塑料管(Φ50mm) Φ50mm	m	5001013	8.5	
2	机械工	工日	1051001	105.56		20	砂路面用堆方	m3	5503004	205	
3	HPB300钢筋	t	2001001	3500		21	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005	205	
4	HRB400钢筋	t	2001002	3450		22	矿粉粒径<0.0074cm,重量比>70%	t	5503013	155	
5	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	6.5		23	路面用石屑	m3	5503015	205	
6	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	2001022	6.5		24	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m3	5505012	155	
7	型钢工字钢,角钢	t	2003004	4500		25	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	5505013	155	
8	组合钢模板	t	2003026	4500		26	碎石(8cm)最大粒径8cm堆方	m3	5505015	155	
9	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	2009011	6.5		27	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	5505016	155	
10	铁件铁件	kg	2009028	6.5		28	32.5级水泥	t	5509001	400	
11	石油沥青	t	3001001	3500		29	其他材料费	元	7801001	1	
12	乳化沥青阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化改性沥青、阴离子类乳化改性沥青	t	3001005	3200		30	设备摊销费	元	7901001	1	
13	柴油0号, -10号, -20号	kg	3003003	7.5		31	粗粒式沥青混凝土	m3	补1	787	
14	煤	t	3005001	600		32	细粒式沥青混凝土	m3	补2	964	
15	电	kW·h	3005002	0.85		33	功率90kW以内履带式推土机T120A	台班	8001003	1049.29	
16	水	m3	3005004	2.72		34	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	8001027	1198.07	
17	原木混合规格	m3	4003001	1500		35	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1193.32	
18	锯材中板 δ =19~35mm,中方混合规格	m3	4003002	1500		36	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	8001066	657.43	

编制：
 复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：歙县武阳乡停车场及道路提升工程  
 编制范围：歙县武阳乡停车场及道路提升工程

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	机械自身质量10~12t光轮压路机 3Y-10/12	台班	8001080	514.03		55	定额基价	元	1999	1	
38	机械自身质量12~15t光轮压路机 3Y-12/15	台班	8001081	588.77							
39	机械自身质量18~21t光轮压路机 3Y-18/21	台班	8001083	755.76							
40	容量4000L以内液态沥青运输车 LYZ-4000	台班	8003031	424.25							
41	容量8000L以内沥青洒布车LS-7500	台班	8003040	836.98							
42	最大摊铺宽度4.5m以内沥青混合料 摊铺机(不带自动找平)LT-6A	台班	8003056	820.92							
43	摊铺宽度2.5~3.5m稀浆封层机 RF80 47kW	台班	8003062	2968.64							
44	机械自身质量10t以内双钢轮振动 压路机YZC-10	台班	8003063	1097.3							
45	机械自身质量9~16t轮胎式压路机 YL16	台班	8003066	652.24							
46	混凝土电动真空吸水机组含吸垫 5m×5m	台班	8003079	141.22							
47	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费 用)SLF	台班	8003085	209.56							
48	机动破路机LPR300	台班	8003101	211.94							
49	出料容量250L以内强制式混凝土搅 拌机JD250	台班	8005002	177.14							
50	装载质量8t以内自卸汽车QD351	台班	8007014	683.07							
51	容量10000L以内洒水汽车 YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1108.12							
52	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	8009026	714.37							
53	容量32kV·A以内交流电弧焊机 BX1-330	台班	8015028	183.51							
54	小型机具使用费	元	8099001	1							

编制：
 复核：



表A. 0. 3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县武阳乡停车场及道路提升工程

分项编号：-a

工程名称：新建排水沟

单位：m

数量：206.0

单价：389.39

第 1 页 共 24 页

21-2表

代  号	工 程 项 目			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽									合 计		
	工 程 细 目			现浇混凝土边沟、排水沟											
	定 额 单 位			10m3实体											
	工 程 数 量			11.89											
	定 额 表 号			1~3~4~5											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	105.56	12	142.63	15056.49							142.63	15056.49
2003026	组合钢模板		t	4500	0.03	0.31	1390.69							0.31	1390.69
2009028	铁件铁件		kg	6.5	7.8	92.71	602.63							92.71	602.63
3001001	石油沥青		t	3500	0.01	0.15	540.82							0.15	540.82
3005004	水		m3	2.72	12	142.63	387.97							142.63	387.97
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆 用堆方		m3	205	5	59.43	12183.36							59.43	12183.36
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm 堆方		m3	155	8.36	99.37	15402.14							99.37	15402.14
5509001	32.5级水泥		t	400	3.21	38.19	15276.14							38.19	15276.14
7801001	其他材料费		元	1	15.7	186.61	186.61							186.61	186.61
8005002	出料容量250L以内强制式 混凝土搅拌机 JD250		台班	177.14	0.27	3.21	568.49							3.21	568.49
9999001	定额基价		元	1	3752	44600	44600							44600	44600
	直接费		元				61615.03								61615.03
	措施费	I	元		15729.99	1.661 %	261.28								261.36
		II	元		44609.59	1.201 %	535.82								535.82
	企业管理费		元		44614.62	4.053 %	1808.23								1808.23
	规费		元		15400.18	38.1 %	5867.47								5867.47
	利润		元		47220.04	7.42 %	3503.73								3503.73
	税金		元		73591.63	9 %	6623.25								6623.25
	金额合计		元				80214.88								80214.88

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县武阳乡停车场及道路提升工程

分項編號: -b

工程名称: C25混凝土挡墙基础墙身

单位: m<sup>3</sup>

数量: 842.4

单价: 475.65

第 2 页 共 24 页

21-2表

[illegible]

编制:

复核:

表A. 0. 3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县武阳乡停车场及道路提升工程  
分项编号：-b      工程名称：C25混凝土挡墙基础墙身      单位：m3      数量：842.4      单价：475.65      第 3 页 共 24 页      21-2表

代  号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙									合 计	
	工 程 细 目			现浇混凝土挡土墙										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			53.15										
	定 额 表 号			1~4~19~2										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			306719.54								306719.54
	措施费	I	元	88603.78	1.661 %	1471.71								1471.83
		II	元	220429.26	1.201 %	2647.44								2647.44
	企业管理费		元	220436.6	4.053 %	8934.3								8934.3
	规费		元	80062.03	38.1 %	30503.64								30503.64
	利润		元	233490.16	7.42 %	17324.97								17324.97
	税金		元	367601.71	9 %	33084.15								33084.15
	金额合计		元			400685.86								400685.86

编制：      复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县武阳乡停车场及道路提升工程

分項編號: -a

工程名称：河道疏浚挖淤泥、外运

单位: m<sup>3</sup>

数量: 3800.0

单价: 9.95

第 4 页 共 24 页

21-2表

代  号	工 程 项 目			挖淤泥、湿土、流沙			自卸汽车运土、石方						合 计		
	工 程 细 目			挖掘机挖装淤泥、流沙			装载质量8t以内自卸汽车运土1km								
	定 额 单 位			1000m3			1000m3天然密实方								
	工 程 数 量			3.8			3.8								
	定 额 表 号			1~1~2~5			1~1~11~3, 定额*0.185, 改								
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	105.56	6.5	24.7	2607.33							24.7	2607.33
8001003	功率90kW以内履带式推土机T120A		台班	1049.29	1.12	4.26	4465.78							4.26	4465.78
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压		台班	1198.07	3.76	14.29	17118.02							14.29	17118.02
8007014	装载质量8t以内自卸汽车QD351		台班	683.07				1.53	5.8	3960.99				5.8	3960.99
9999001	定额基价		元	1	6356	24155	24155	1038	3944	3944				28099	28099
	直接费		元				24191.13			3960.99					28152.12
	措施费		I	元		24154.6	2.438 %	588.89	3944.23	2.41 %	95.06				683.95
II			元		24154.6	0.521 %	125.85	3944.23	0.154 %	6.07				131.92	
	企业管理费		元		24154.6	3.018 %	728.99	3944.23	1.638 %	64.61					793.59
	规费		元		6522.34	38.1 %	2485.01	612.12	38.1 %	233.22					2718.23
	利润		元		25598.32	7.42 %	1899.4	4109.96	7.42 %	304.96					2204.35
	税金		元		30019.26	9 %	2701.73	4664.9	9 %	419.84					3121.57
	金额合计		元				32720.99			5084.74					37805.73

编制：

复核:

表A. 0. 3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县武阳乡停车场及道路提升工程  
分项编号：-e      工程名称：路基整形、碾压      单位：m2      数量：3766.1      单价：1.7      第 5 页 共 24 页      21-2表

代  号	工 程 项 目			零填及挖方路基									合 计	
	工 程 细 目			三级、四级公路零填及挖方路基碾压										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			3.76										
	定 额 表 号			1~1~18~28										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.56	0.7	2.63	277.83							2.63	277.83
8001058	功率120kW以内平地机	台班	1193.32	0.44	1.65	1974.23							1.65	1974.23
8001080	机械自身质量10~12t光轮压路机3Y-10/12	台班	514.03	1.3	4.89	2512.58							4.89	2512.58
9999001	定额基价	元	1	1264	4753	4753							4753	4753
	直接费	元				4764.64								4764.64
	措施费	I	元	4752.6	2.438 %	115.87								115.87
		II	元	4752.6	0.521 %	24.76								24.76
	企业管理费	元		4752.61	3.018 %	143.43								143.43
	规费	元		1143.09	38.1 %	435.52								435.52
	利润	元		5036.67	7.42 %	373.72								373.72
	税金	元		5857.94	9 %	527.22								527.22
	金额合计	元				6385.16								6385.16

编制：      复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县武阳乡停车场及道路提升工程

分項編號: -a

工程名称: 拆除混凝土厚15cm

单位: m<sup>2</sup>

数量: 1730.8

单价: 13.38

第 6 页 共 24 页

21-2表

代  号	工 程 项 目			全部挖除旧路面									合 计	
	工 程 细 目			破碎机挖清水泥混凝土面层										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			25.96										
	定 额 表 号			2~3~1~7										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.56	2.6	67.5	7125.43							67.5	7125.43
8003101	机动破路机LPR300	台班	211.94	1.41	36.61	7758.36							36.61	7758.36
8099001	小型机具使用费	元	1	3.3	85.67	85.67							85.67	85.67
9999001	定额基价	元	1	579	15023	15023							15023	15023
	直接费	元				14968.31								14968.31
	措施费	I	元		15023.19	2.403 %	361.01							360.98
		II	元		15023.19	0.818 %	122.88							122.88
	企业管理费	元		15022.03	2.831 %	425.27								425.27
	规费	元		10988.75	38.1 %	4186.72								4186.72
	利润	元		15931.17	7.42 %	1182.09								1182.09
	税金	元		21246.26	9 %	1912.16								1912.16
	金额合计	元				23158.42								23158.42

编制:

复核:

表A. 0. 3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县武阳乡停车场及道路提升工程

分项编号：-b

工程名称：垃圾外运

单位：m3

数量：259.62

单价：11.4

第 7 页 共 24 页

21-2表

代  号	工 程 项 目			自卸汽车运土、石方			挖掘机挖装土、石方						合 计		
	工 程 细 目			装载质量8t以内自卸汽车运土第一个1km			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装硬土								
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方								
	工 程 数 量			0.26			0.26								
	定 额 表 号			1~1~11~3			1~1~9~6								
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	105.56				3.4	0.88	93.32				0.88	93.32
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压		台班	1198.07				2.26	0.59	703.99				0.59	703.99
8007014	装载质量8t以内自卸汽车QD351		台班	683.07	8.25	2.15	1465.19							2.15	1465.19
9999001	定额基价		元	1	5611	1459	1459	3062	796	796				2255	2255
	直接费		元				1465.19			797.3					2262.49
	措施费	I	元		1458.99	2.41 %	35.16	796.14	2.438 %	19.41					54.57
		II	元		1458.99	0.154 %	2.25	796.14	0.521 %	4.15					6.4
	企业管理费		元		1458.99	1.638 %	23.9	796.14	3.018 %	24.03					47.93
	规费		元		226.43	38.1 %	86.27	217.37	38.1 %	82.82					169.09
	利润		元		1520.3	7.42 %	112.81	843.72	7.42 %	62.6					175.41
	税金		元		1725.57	9 %	155.3	990.31	9 %	89.13					244.43
	金额合计		元				1880.87			1079.44					2960.3

编制：

复核：

表A. 0. 3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县武阳乡停车场及道路提升工程

分项编号：-c

工程名称：15cm厚碎石

单位：m2

数量：259.62

单价：29.89

第 8 页 共 24 页

21-2表

代     号	工 程 项 目			路面垫层									合 计	
	工 程 细 目			路面垫层人工铺碎石(压实厚度15cm)										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			0.21										
	定 额 表 号			2~1~1~5改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.56	17.6	3.66	386.43							3.66	386.43
3005004	水	m3	2.72	17	3.54	9.62							3.54	9.62
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	155	186.66	38.83	6017.92							38.83	6017.92
8001081	机械自身质量12~15t光 轮压路机3Y-12/15	台班	588.77	0.16	0.03	19.59							0.03	19.59
8001083	机械自身质量18~21t光 轮压路机3Y-18/21	台班	755.76	0.41	0.09	64.45							0.09	64.45
9999001	定额基价	元	1	16455	3423	3423							3423	3423
	直接费	元				6560.5								6560.5
	措施费	I	元	472.82	2.403 %	11.36								11.47
		II	元	3451.04	0.818 %	28.27								28.27
	企业管理费	元		3455.59	2.831 %	97.83								97.83
	规费	元		402.78	38.1 %	153.46								153.46
	利润	元		3593.15	7.42 %	266.61								266.61
	税金	元		7118.13	9 %	640.63								640.63
	金额合计	元				7758.77								7758.77

编制：

复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县武阳乡停车场及道路提升工程

分項編號: -d

工程名称: 15cm厚5%水泥稳定层

单位: m<sup>2</sup>

数量: 1730.8

单价: 50.91

第 9 页 共 24 页

21-2表

代     号	工 程 项 目			拖拉机带铧犁拌和									合 计	
	工 程 细 目			拖拉机带铧犁拌和水泥碎石基层 (水泥剂量5%，压实厚度15cm)										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			1.73										
	定 额 表 号			2~1~2~7改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	105.56	8.5	14.71	1552.26							14.71	1552.26
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	155	220.34	381.19	59084.17							381.19	59084.17
5509001	32.5级水泥	t	400	16.76	28.99	11596.54							28.99	11596.54
7801001	其他材料费	元	1	301	520.73	520.73							520.73	520.73
7901001	设备摊销费	元	1	1.6	2.77	2.77							2.77	2.77
8001058	功率120kW以内平地机	台班	1193.32	0.3	0.52	619.33							0.52	619.33
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	657.43	0.16	0.28	181.98							0.28	181.98
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机 3Y-12/15	台班	588.77	0.25	0.43	254.64							0.43	254.64
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机 3Y-18/21	台班	755.76	0.8	1.38	1045.97							1.38	1045.97
8007043	容量10000L以内洒水汽车 VC15170CSS1N	台班	1108.12	0.18	0.31	345.07							0.31	345.07
9999001	定额基价	元	1	24458	42312	42312							42312	42312
	直接费		元			75203.46								75203.46
	措施费	I	元	4001.11	2.403 %	96.15								96.15
		II	元	42312.33	0.818 %	346.11								346.11
	企业管理费		元		42312.33	2.831 %	1197.86							1197.86
	规费		元		1915.67	38.1 %	729.87							729.87
	利润		元		43952.45	7.42 %	3261.27							3261.27
	税金		元		80834.72	9 %	7275.13							7275.13
	金额合计		元			88109.85								88109.85

编制：

复核:

表A. 0. 3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县武阳乡停车场及道路提升工程

分项编号：-e

工程名称：透封层

单位：m2

数量：1730.8

单价：7.98

第 10 页 共 24 页

21-2表

代  号	工 程 项 目			透层、黏层、封层									合 计		
	工 程 细 目			ES-1型乳化沥青稀浆封层											
	定 额 单 位			1000m2											
	工 程 数 量			2.08											
	定 额 表 号			2~2~16~15											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	105.56	4.5	9.35	986.6							9.35	986.6
3001005	乳化沥青阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化改性沥青、阳离子类乳化改性沥青		t	3200	1.1	2.28	7284.31							2.28	7284.31
5503004	砂路面用堆方		m3	205	0.38	0.79	161.8							0.79	161.8
5503013	矿粉粒径<0.0074cm, 重量比>70%		t	155	0.27	0.55	85.31							0.55	85.31
5503015	路面用石屑		m3	205	1.75	3.63	745.11							3.63	745.11
8003031	容量4000L以内液态沥青运输车LVZ-4000		台班	424.25	0.2	0.42	176.23							0.42	176.23
8003062	摊铺宽度2.5~3.5m稀浆封层机RF80-47LW		台班	2968.64	0.19	0.39	1171.49							0.39	1171.49
8007043	容量10000L以内洒水汽车VG15170GSSIN		台班	1108.12	0.14	0.29	322.21							0.29	322.21
9999001	定额基价		元	1	5192	10783	10783							10783	10783
	直接费		元				10949.07								10949.07
	措施费		I	元		2659.87	2.403 %	63.92							64.01
II			元		10794.56	0.818 %	88.33							88.33	
	企业管理费		元		10798.45	2.831 %	305.7								305.7
	规费		元		1146.13	38.1 %	436.68								436.68
	利润		元		11256.5	7.42 %	835.23								835.23
	税金		元		12679.02	9 %	1141.11								1141.11
	金额合计		元				13820.13								13820.13

编制：

复核：

表A. 0. 3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县武阳乡停车场及道路提升工程

分项编号：-f

工程名称：粘层

单位：m2

数量：1730.8

单价：1.83

第 11 页 共 24 页

21-2表

代  号	工 程 项 目			透层、黏层、封层									合 计	
	工 程 细 目			乳化沥青层黏层										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			1.73										
	定 额 表 号			2~2~16~6										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
3001005	乳化沥青阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化改性沥青	t	3200	0.46	0.8	2568.7							0.8	2568.7
8003040	容量8000L以内沥青洒布车LS-7500	台班	836.98	0.02	0.03	28.96							0.03	28.96
9999001	定额基价	元	1	1563	2705	2705							2705	2705
	直接费	元				2597.66								2597.66
	措施费	I	元	28.85	2.403 %	0.69								0.69
		II	元	2704.58	0.818 %	22.12								22.12
	企业管理费	元		2704.58	2.831 %	76.57								76.57
	规费	元		3.65	38.1 %	1.39								1.39
	利润	元		2803.96	7.42 %	208.05								208.05
	税金	元		2906.49	9 %	261.58								261.58
	金额合计	元				3168.08								3168.08

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县武阳乡停车场及道路提升工程

分項編號: -g

工程名称: AC-25C粗粒式沥青混凝土5cm

单位: m<sup>2</sup>

数量: 1730.8

单价: 47.95

第 12 页 共 24 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			沥青混合料路面铺筑			粗粒式沥青混凝土						合 计	
	工 程 细 目			生产能力30t/h以内设备拌和,机械摊铺沥青混凝土混合料(粗粒			粗粒式沥青混凝土							
	定 额 单 位			1000m3路面实体			m3							
	工 程 数 量			0.09			90.87							
	定 额 表 号			2~2~14~30			补1							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.56	42.8	3.7	390.8							3.7	390.8
补1	粗粒式沥青混凝土	m3	787				1	90.87	71512.33				90.87	71512.33
8003056	最大摊铺宽度4.5m以内沥青混合料摊铺机(不带自动找平)LT-61	台班	820.92	10.7	0.93	759.8							0.93	759.8
8003063	机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机YZC-10	台班	1097.3	19.26	1.67	1828.09							1.67	1828.09
8003066	机械自身质量9~16t轮胎式压路机YL16	台班	652.24	9.64	0.83	543.88							0.83	543.88
8007043	容量10000L以内洒水汽车VC15170CSSIN	台班	1108.12	0.4	0.03	38.34							0.03	38.34
9999001	定额基价	元	1	41143	3559	3559		91					3559	3559
	直接费	元				3705			71514.69					75219.69
	措施费	I	元	3558.91	2.403 %	85.52								88.98
		II	元	3558.91	0.818 %	30.29								30.29
	企业管理费	元		3702.91	2.831 %	104.83								104.83
	规费	元		1071.27	38.1 %	408.15								408.15
	利润	元		3927.01	7.42 %	291.38		7.42 %						291.38
	税金	元		4628.63	9 %	416.58	71514.69	9 %	6436.32					6852.9
	金额合计	元				5045.21			77951.01					82996.22

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县武阳乡停车场及道路提升工程

分項編號: -h

工程名称: AC-13C细粒式沥青混凝土3cm

单位: m<sup>2</sup>

数量: 1730.8

单价: 34.75

第 13 页 共 24 页

21-2表

代     号	工 程 项 目			沥青混合料路面铺筑			细粒式沥青混凝土			合 计				
	工 程 细 目			生产能力30t/h以内设备拌和，机械摊铺沥青混凝土混合料(细粒			细粒式沥青混凝土							
	定 额 单 位			1000m3路面实体			m3							
	工 程 数 量			0.05			54.52							
	定 额 表 号			2~2~14~32			补2							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.56	44.5	2.31	243.8							2.31	243.8
补2	细粒式沥青混凝土	m3	964				1	54.52	52557.47				54.52	52557.47
8003056	最大摊铺宽度4.5m以内沥青混合料摊铺机(不带自动找平)LT-64	台班	820.92	10.85	0.56	462.27							0.56	462.27
8003063	机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机YZC-10	台班	1097.3	19.54	1.01	1112.8							1.01	1112.8
8003066	机械自身质量9~16t轮胎式压路机YL16	台班	652.24	9.76	0.51	330.39							0.51	330.39
8007043	容量10000L以内洒水汽车YC15170CSSIN	台班	1108.12	0.4	0.02	23							0.02	23
9999001	定额基价	元	1	41832	2171	2171		55					2171	2171
	直接费	元				2092.74			52557.28					54650.02
	措施费	I	元	2171.08	2.403 %	52.17								50.26
		II	元	2171.08	0.818 %	17.11								17.11
	企业管理费	元		2091.6	2.831 %	59.21								59.21
	规费	元		609.29	38.1 %	232.14								232.14
	利润	元		2218.18	7.42 %	164.59		7.42 %						164.59
	税金	元		2616.06	9 %	235.45	52557.28	9 %	4730.16					4965.6
	金额合计	元				2851.5			57287.44					60138.93

编制:

复核:

表A. 0. 3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县武阳乡停车场及道路提升工程

分项编号：-a

工程名称：10cm厚碎石

单位：m2

数量：50.0

单价：19.97

第 14 页 共 24 页

21-2表

代  号	工 程 项 目			路面垫层									合 计	
	工 程 细 目			路面垫层人工铺碎石(压实厚度10cm)										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			0.04										
	定 额 表 号			2~1~1~5改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.56	12.6	0.5	53.2							0.5	53.2
3005004	水	m3	2.72	12	0.48	1.31							0.48	1.31
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	155	124.46	4.98	771.65							4.98	771.65
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	588.77	0.16	0.01	3.77							0.01	3.77
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	755.76	0.41	0.02	12.39							0.02	12.39
9999001	定额基价	元	1	11200	448	448							448	448
	直接费	元				842.32								842.32
	措施费	I	元	69.67	2.403 %	1.67								1.67
		II	元	447.99	0.818 %	3.66								3.67
	企业管理费	元		447.99	2.831 %	12.68								12.68
	规费	元		55.61	38.1 %	21.19								21.19
	利润	元		466.01	7.42 %	34.58								34.58
	税金	元		916.11	9 %	82.45								82.45
	金额合计	元				998.56								998.56

编制：

复核：

表A. 0. 3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县武阳乡停车场及道路提升工程

分项编号：-b

工程名称：C25砼垫层

单位：m3

数量：10.0

单价：492.35

第 15 页 共 24 页

21-2表

代     号	工 程 项 目			基础垫层									合 计	
	工 程 细 目			基础混凝土垫层										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			1										
	定 额 表 号			4~11~5~6										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.56	5.1	5.1	538.36							5.1	538.36
3005004	水	m3	2.72	12	12	32.64							12	32.64
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆 田堆方	m3	205	5.2	5.2	1066							5.2	1066
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm 堆方	m3	155	8.87	8.87	1374.85							8.87	1374.85
5509001	32.5级水泥	t	400	2.3	2.3	918							2.3	918
7801001	其他材料费	元	1	2	2	2							2	2
9999001	定额基价	元	1	2504	2504	2504							2504	2504
	直接费	元				3931.85								3931.85
	措施费	I	元	542.03	1.914 %	10.37								10.37
		II	元	2503.65	1.537 %	38.48								38.48
	企业管理费	元		2503.65	5.271 %	131.97								131.97
	规费	元		538.36	38.1 %	205.11								205.11
	利润	元		2684.47	7.42 %	199.19								199.19
	税金	元		4516.97	9 %	406.53								406.53
	金额合计	元				4923.5								4923.5

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县武阳乡停车场及道路提升工程

分項編號: -a

工程名称: 拆除混凝土厚15cm

单位: m<sup>2</sup>

数量: 965.3

单价: 13.38

第 16 页 共 24 页

21-2表

代  号	工 程 项 目			全部挖除旧路面									合 计	
	工 程 细 目			破碎机挖清水泥混凝土面层										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			14.48										
	定 额 表 号			2~3~1~7										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.56	2.6	37.65	3973.99							37.65	3973.99
8003101	机动破路机LPR300	台班	211.94	1.41	20.42	4326.99							20.42	4326.99
8099001	小型机具使用费	元	1	3.3	47.78	47.78							47.78	47.78
9999001	定额基价	元	1	579	8379	8379							8379	8379
	直接费	元				8349.04								8349.04
	措施费	I	元	8378.72	2.403 %	201.34								201.35
		II	元	8378.72	0.818 %	68.54								68.54
	企业管理费	元		8379.01	2.831 %	237.21								237.21
	规费	元		6129.32	38.1 %	2335.27								2335.27
	利润	元		8886.11	7.42 %	659.35								659.35
	税金	元		11850.77	9 %	1066.57								1066.57
	金额合计	元				12917.33								12917.33

编制:

复核:



表A. 0. 3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县武阳乡停车场及道路提升工程

分项编号：-b

工程名称：10cm厚碎石

单位：m2

数量：965.3

单价：20.17

第 17 页 共 24 页

21-2表

代     号	工 程 项 目			路面垫层									合 计	
	工 程 细 目			路面垫层人工铺碎石(压实厚度10cm)										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			0.78										
	定 额 表 号			2~1~1~5改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.56	12.6	9.78	1032.12							9.78	1032.12
3005004	水	m3	2.72	12	9.31	25.33							9.31	25.33
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	155	124.46	96.58	14970.05							96.58	14970.05
8001081	机械自身质量12~15t光 轮压路机3Y-12/15	台班	588.77	0.16	0.12	73.1							0.12	73.1
8001083	机械自身质量18~21t光 轮压路机3Y-18/21	台班	755.76	0.41	0.32	240.45							0.32	240.45
9999001	定额基价	元	1	11200	8691	8691							8691	8691
	直接费	元				16425.29								16425.29
	措施费	I	元		1351.61	2.403 %	32.48							32.65
		II	元		8728.85	0.818 %	71.46							71.46
	企业管理费	元		8735.81	2.831 %	247.31								247.31
	规费	元		1084.38	38.1 %	413.15								413.15
	利润	元		9087.22	7.42 %	674.27								674.27
	税金	元		17864.12	9 %	1607.77								1607.77
	金额合计	元				19471.9								19471.9

编制：

复核：

表A. 0. 3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县武阳乡停车场及道路提升工程

分项编号：-c

工程名称：C25混凝土路面厚20cm

单位：m2

数量：965.3

单价：122.72

第 18 页 共 24 页

21-2表

代  号	工 程 项 目			普通混凝土									合 计	
	工 程 细 目			人工铺筑混凝土路面厚度20cm										
	定 额 单 位			1000m2路面										
	工 程 数 量			0.97										
	定 额 表 号			2~2~17~1改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.56	174.2	168.97	17836.9							168.97	17836.9
2001001	HPB300钢筋	t	3500			13.58								13.58
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4500	0.05	0.05	235.71							0.05	235.71
3001001	石油沥青	t	3500	0.1	0.1	336.11							0.1	336.11
3005001	煤	t	600	0.02	0.02	11.64							0.02	11.64
3005004	水	m3	2.72	29	28.13	76.51							28.13	76.51
4003002	锯材中板 δ =19~35mm,中方混合规格	m3	1500	0.07	0.07	101.85							0.07	101.85
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	205	97.92	94.98	19471.39							94.98	19471.39
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	155	169.32	164.24	25457.26							164.24	25457.26
5509001	32.5级水泥	t	400	68.34	66.29	26515.92							66.29	26515.92
7801001	其他材料费	元	1	265	257.05	257.05							257.05	257.05
8003079	混凝土电动真空吸水机组(含吸水5m×5m)	台班	141.22	2.47	2.4	338.35							2.4	338.35
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	209.56	2.49	2.41	505.34							2.41	505.34
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	177.14	5.28	5.12	907.24							5.12	907.24
8007043	容量10000L以内洒水汽车VG15170GSS1N	台班	1108.12	1.12	1.09	1203.86							1.09	1203.86
8099001	小型机具使用费	元	1	251.1	243.57	243.57							243.57	243.57
9999001	定额基价	元	1	67141	65127	65127							65127	65127

编制：

复核：

表A. 0. 3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县武阳乡停车场及道路提升工程  
分项编号：-c      工程名称：C25混凝土路面厚20cm      单位：m2      数量：965.3      单价：122.72      第 19 页 共 24 页      21-2表

代     号	工 程 项 目			普通混凝土									合 计	
	工 程 细 目			人工铺筑混凝土路面厚度20cm										
	定 额 单 位			1000m2路面										
	工 程 数 量			0.97										
	定 额 表 号			2~2~17~1改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			93512.27								93512.27
	措施费		I	元	21160.53	2.403 %	508.49							508.49
II			元	65126.92	0.818 %	532.74						532.74		
	企业管理费		元		65126.92	2.831 %	1843.74							1843.74
	规费		元		18999.67	38.1 %	7238.88							7238.88
	利润		元		68011.89	7.42 %	5046.48							5046.48
	税金		元		108682.6	9 %	9781.43							9781.43
	金额合计		元			118464.0								118464.03

编制：      复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县武阳乡停车场及道路提升工程

分项编号：-d

工程名称：拉杆

单位：t

数量：0.311

单价：5996.87

第 20 页 共 24 页

21-2表

代  号	工 程 项 目			拉杆、传力杆及钢筋									合 计		
	工 程 细 目			人工及轨道式摊铺机铺筑路面拉杆及传力杆											
	定 额 单 位			1t											
	工 程 数 量			0.31											
	定 额 表 号			2~2~17~13											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	105.56	6.6	2.05	215.98							2.05	215.98
2001001	HPB300钢筋		t	3500	0.6	0.19	652.09							0.19	652.09
2001002	HRB400钢筋		t	3450	0.54	0.17	574.32							0.17	574.32
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝		kg	6.5	0.7	0.22	1.41							0.22	1.41
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0		kg	6.5	0.6	0.19	1.21							0.19	1.21
3001001	石油沥青		t	3500	0.01		7.6								7.6
7801001	其他材料费		元	1	14.9	4.62	4.62							4.62	4.62
8015028	容量32kV·A以内交流电焊机BY1-330		台班	183.51	0.09	0.03	5.12							0.03	5.12
8099001	小型机具使用费		元	1	11	3.41	3.41							3.41	3.41
9999001	定额基价		元	1	4530	1404	1404							1404	1404
	直接费		元				1465.75								1465.75
	措施费		I	元		226									
II			元		1404.26	0.564 %	7.92								7.92
	企业管理费		元		1404.26	2.895 %	40.65								40.65
	规费		元		218.92	38.1 %	83.41								83.41
	利润		元		1452.83	7.42 %	107.8								107.8
	税金		元		1705.53	9 %	153.5								153.5
	金额合计		元				1859.03								1859.03

编制：

复核：

表A. 0. 3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县武阳乡停车场及道路提升工程

分项编号：-a

工程名称：C25砼垫层

单位：m3

数量：93.6

单价：492.35

第 21 页 共 24 页

21-2表

代     号	工 程 项 目			基础垫层									合 计	
	工 程 细 目			基础混凝土垫层										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			9.36										
	定 额 表 号			4~11~5~6										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.56	5.1	47.74	5039.01							47.74	5039.01
3005004	水	m3	2.72	12	112.32	305.51							112.32	305.51
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆 田堆方	m3	205	5.2	48.67	9977.76							48.67	9977.76
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm 堆方	m3	155	8.87	83.02	12868.6							83.02	12868.6
5509001	32.5级水泥	t	400	2.3	21.48	8592.48							21.48	8592.48
7801001	其他材料费	元	1	2	18.72	18.72							18.72	18.72
9999001	定额基价	元	1	2504	23434	23434							23434	23434
	直接费	元				36802.08								36802.08
	措施费	I	元		5073.38	1.914 %	97.1							97.1
		II	元		23434.16	1.537 %	360.18							360.18
	企业管理费	元		23434.16	5.271 %	1235.21								1235.21
	规费	元		5039.01	38.1 %	1919.86								1919.86
	利润	元		25126.66	7.42 %	1864.4								1864.4
	税金	元		42278.84	9 %	3805.1								3805.1
	金额合计	元				46083.94								46083.94

编制：

复核：

表A. 0. 3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县武阳乡停车场及道路提升工程

分项编号：-a

工程名称：10cm碎石

单位：m2

数量：240.0

单价：19.76

第 22 页 共 24 页

21-2表

代  号	工 程 项 目			路面垫层									合 计	
	工 程 细 目			路面垫层人工铺碎石(压实厚度10cm)										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			0.19										
	定 额 表 号			2~1~1~5改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.56	12.6	2.42	255.37							2.42	255.37
3005004	水	m3	2.72	12	2.3	6.27							2.3	6.27
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	155	124.46	23.9	3703.93							23.9	3703.93
8001081	机械自身质量12~15t光 轮压路机3Y-12/15	台班	588.77	0.16	0.03	18.09							0.03	18.09
8001083	机械自身质量18~21t光 轮压路机3Y-18/21	台班	755.76	0.41	0.08	59.49							0.08	59.49
9999001	定额基价	元	1	11200	2150	2150							2150	2150
	直接费	元				4001.03								4001.03
	措施费	I	元		334.42	2.403 %	8.04							7.95
		II	元		2131.44	0.818 %	17.41							17.41
	企业管理费	元		2127.95	2.831 %	60.24								60.24
	规费	元		264.14	38.1 %	100.64								100.64
	利润	元		2213.56	7.42 %	164.25								164.25
	税金	元		4351.52	9 %	391.64								391.64
	金额合计	元				4743.16								4743.16

编制：

复核：

表A. 0. 3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县武阳乡停车场及道路提升工程

分项编号：-b

工程名称：C25混凝土厚10厘米（压纹）

单位：m2

数量：240.0

单价：66.77

第 23 页 共 24 页

21-2表

代  号	工 程 项 目			普通混凝土									合 计	
	工 程 细 目			人工铺筑混凝土路面厚度10cm										
	定 额 单 位			1000m2路面										
	工 程 数 量			0.24										
	定 额 表 号			2~2~17~1改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.56	101.2	24.29	2563.84							24.29	2563.84
2001001	HPB300钢筋	t	3500			3.36								3.36
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4500	0.02	0.01	25.92							0.01	25.92
3001001	石油沥青	t	3500	0.06	0.01	49.56							0.01	49.56
3005001	煤	t	600	0.01		1.44								1.44
3005004	水	m3	2.72	19	4.56	12.4							4.56	12.4
4003002	锯材中板 δ =19~35mm,中方混合规格	m3	1500	0.07	0.02	25.2							0.02	25.2
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	205	46.94	11.27	2309.45							11.27	2309.45
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	155	84.62	20.31	3147.86							20.31	3147.86
5509001	32.5级水泥	t	400	38.46	9.23	3691.97							9.23	3691.97
7801001	其他材料费	元	1	227	54.48	54.48							54.48	54.48
8003079	混凝土电动真空吸水机组 含吸热5m×5m	台班	141.22	2.47	0.59	83.72							0.59	83.72
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	209.56	2.49	0.6	125.03							0.6	125.03
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	177.14	2.68	0.64	113.94							0.64	113.94
8007043	容量10000L以内洒水汽车VG15170GSS1N	台班	1108.12	1.12	0.27	297.86							0.27	297.86
8099001	小型机具使用费	元	1	126.1	30.26	30.26							30.26	30.26
9999001	定额基价	元	1	37470	8993	8993							8993	8993

编制：

复核：

表A. 0. 3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县武阳乡停车场及道路提升工程

分项编号：-b

工程名称：C25混凝土厚10厘米（压纹）

单位：m2

数量：240.0

单价：66.77

第 24 页 共 24 页

21-2表

代  号	工 程 项 目			普通混凝土									合 计	
	工 程 细 目			人工铺筑混凝土路面厚度10cm										
	定 额 单 位			1000m2路面										
	工 程 数 量			0.24										
	定 额 表 号			2~2~17~1改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			12536.29								12536.29
	措施费		I	元	3232.58	2.403 %	77.68							77.68
II			元	8992.84	0.818 %	73.56							73.56	
	企业管理费		元		8992.85	2.831 %	254.59							254.59
	规费		元		2785.67	38.1 %	1061.34							1061.34
	利润		元		9398.67	7.42 %	697.38							697.38
	税金		元		14700.84	9 %	1323.08							1323.08
	金额合计		元			16023.92								16023.92

编制：

复核：



表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：歙县武阳乡停车场及道路提升工程

编制范围：歙县武阳乡停车场及道路提升工程

序号	代号	机械名称	台班 单价 (元)	不变费用(元)		可变费用(元)																		车船 税	合计
				调整系数: 1.0		机械工		重油		汽油		柴油		煤		电		水		木柴					
						105.56元/工 日		--元/kg		--元/kg		7.5元/kg		--元/t		0.85元/kw.h		--元/m3		--元/kg					
				定额	调整值	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用		
1	8001003	功率90kW以内履 带式推土机	1049. 29	347.8 9	347.8 9	2	211.1 2					65.37	490.2 75											701.39 5	
2	8001027	斗容量1.0m3履带 式单斗挖掘机	1198. 07	425.1 2	425.1 2	2	211.1 2					74.91	561.8 25											772.94 5	
3	8001058	功率120kW以内平 地机	1193. 32	365.1 3	365.1 3	2	211.1 2					82.13	615.9 75									1.09		828.18 5	
4	8001066	功率75kW以内履 带式拖拉机	657.4 3	144.8 4	144.8 4	1	105.5 6					54.27	407.0 25											512.58 5	
5	8001080	机械自身质量10 ~12t光轮压路机	514.0 3	156.4 7	156.4 7	1	105.5 6					33.6	252											357.56	
6	8001081	机械自身质量12 ~15t光轮压路机	588.7 7	183.2 1	183.2 1	1	105.5 6					40	300											405.56	
7	8001083	机械自身质量18 ~21t光轮压路机	755.7 6	206.2	206.2	1	105.5 6					59.2	444											549.56	
8	8003031	容量4000L以内液 态沥青运输车	424.2 5	318.1 6	318.1 6	1	105.5 6															0.53		106.09	
9	8003040	容量8000L以内沥 青洒布车	836.9 8	360.2 9	360.2 9	1	105.5 6					49.37	370.2 75									0.85		476.68 5	
10	8003056	最大摊铺宽度 4.5m以内沥青混 合料摊铺机(不带 自动找平)	820.9 2	369.8	369.8	2	211.1 2					32	240											451.12	
11	8003062	摊铺宽度2.5~ 3.5m稀浆封层机	2968. 64	1979. 33	1979. 33	2	211.1 2					103.5 4	776.5 5									1.64		989.31	
12	8003063	机械自身质量10t 以内双钢轮振动 压路机	1097. 30	478.1 8	478.1 8	2	211.1 2					54.4	408											619.12	
13	8003066	机械自身质量9~ 16t轮胎式压路机	652.2 4	294.6 8	294.6 8	1	105.5 6					33.6	252											357.56	
14	8003079	混凝土电动真空 吸水机组	141.2 2	21.57	21.57	1	105.5 6									16.58	14.09 3							119.65 3	

编制：

复核：

表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设工程名称：歙县武阳乡停车场及道路提升工程  
 编制范围：歙县武阳乡停车场及道路提升工程

序号	代号	机械名称	台班 单价 (元)	不变费用(元)		可变费用（元）																		车船 税	合计
				调整系数： 1.0	机械工		重油		汽油		柴油		煤		电		水		木柴						
					105.56元/工日		--元/kg		--元/kg		7.5元/kg		--元/t		0.85元/kw.h		--元/m3		--元/kg						
					定额	调整值	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用			
15	8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费	209.56	87.89	87.89	1	105.56									18.95	16.108							121.668	
16	8003101	机动破路机	211.94	34.38	34.38	1	105.56					9.6	72											177.56	
17	8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机	177.14	25.51	25.51	1	105.56									54.2	46.07							151.63	
18	8007014	装载质量8t以内自卸汽车	683.07	205.99	205.99	1	105.56					49.45	370.875									0.64		477.075	
19	8007043	容量10000L以内洒水汽车	1108.12	605.76	605.76	1	105.56					52.8	396									0.8		502.36	
20	8009026	提升质量8t以内汽车式起重机	714.37	288.76	288.76	2	211.12					28.5	213.75									0.74		425.61	
21	8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机	183.51	5.17	5.17	1	105.56									85.62	72.777							178.337	

专业工程暂估价表

5.3.3 专业工程暂估价表

序号	专业工程名称	工程内容	金额
小计：			

## 工程量清单单价分析表

合同段：歙县武阳乡停车场及道路提升工程

货币单位：人民币

第 1 页 共 6 页

[illegible]

## 工程量清单单价分析表

合同段：歙县武阳乡停车场及道路提升工程

货币单位：人民币

第 2 页 共 6 页

[illegible]

## 工程量清单单价分析表

合同段：歙县武阳乡停车场及道路提升工程

货币单位：人民币

第 3 页 共 6 页

[illegible]

## 工程量清单单价分析表

合同段：歙县武阳乡停车场及道路提升工程

货币单位：人民币

第 4 页 共 6 页

[illegible]

## 工程量清单单价分析表

合同段：歙县武阳乡停车场及道路提升工程

货币单位：人民币

第 5 页 共 6 页

[illegible]



## 工程量清单单价分析表

合同段：歙县武阳乡停车场及道路提升工程

货币单位：人民币

第 6 页 共 6 页

[illegible]