

祁门县人民检察院技侦大楼维修采购项目

招标工程量清单

招标人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

陶万德

法定代表人
或其授权人:




(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间:

2026.6.8

复核时间:

2026.6.8

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 祁门县人民检察院技侦大楼维修采购项目

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金 额(元)	其中:材料、设备暂估价(元)
一	分部分项工程项目费		
1.1	其中:定额人工费		
1.2	定额机械费		
1.3	综合费		
二	措施项目费		
三	不可竞争费		
3.1	安全文明施工费		
3.2	环境保护税		
四	其他项目费		
4.1	暂列金额		
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
五	税金		
六	工程造价		

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 祁门县人民检察院技侦大楼维修采购项目

标段:

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	390106001001	门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸: 详见图纸 2. 材质: 木门 3. 弃置: 拆除下来的废料经甲方同意后再弃置	m ²	37.74					
2	390106001002	门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸: 详见图纸 2. 材质: 金属防盗栅 3. 弃置: 拆除下来的废料经甲方同意后再弃置	m ²	249.66					
3	390110001001	铲除油漆	1. 铲除部位名称: 原防火门油漆(楼梯间乙级防火门)	m ²	63.00					
4	390106002001	门套拆除	1、卫生间洞口木门套拆除	m	48.80					
5	390110001002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 内外墙、顶棚涂料面层	m ²	5087.86					
6	390108001001	抹灰面拆除	1. 拆除部位: 内外墙面抹灰层(破损空鼓处)	m ²	953.10					
7	390109002001	天棚龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类: 轻钢龙骨及铝扣板	m ²	148.02					
8	391601003001	塑料管道拆除	1. 名称: 原雨水管道 2. 规格: DN110	m	160.80					
9	390107002001	块料面层拆除	1. 拆除的基层类型: 砂浆 2. 饰面材料种类: 防滑地砖 3. 部位: 屋面 4. 弃置: 拆除下来的废料经甲方同意后再弃置	m ²	1452.79					
10	390101002001	屋面防水层拆除	1. 防水层种类: 土工布、防水层	m ²	1885.30					
11	WB011614004001	铜字及国徽拆除	1、铜字及国徽拆除	项	1					
12	390110001003	铲除油漆	1. 铲除部位名称: 三层平台及六层屋面层处方钢横栏、方钢构架柱、方钢构架梁的油漆	m ²	480.00					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 祁门县人民检察院技侦大楼维修采购项目

标段:

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	010801004001	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: FHM-1521 2. 成品安装: 乙级防火门 3. 五金品种、规格: 门锁、执手、闭合器等	m2	6.30					
14	010801004002	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: FHM-0615 2. 成品安装: 丙级防火门 3. 五金品种、规格: 门锁、执手、闭合器等	m2	5.40					
15	010802001001	金属门	1. 门名称、代号及洞口尺寸: M-0821 2. 门材质: 铝合金门 (含铝合金门套)	m2	18.48					
16	010805004001	电动伸缩门	1. 门代号及洞口尺寸: TLM-1821 2. 门材质: 钢化玻璃电动伸缩门 (红外感应)	m2	7.56					
17	010807005001	金属格栅 (防盗) 窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 详见图纸要求 2. 窗材质: 铝合金	m2	249.66					
18	010808007001	成品门套	1. 门窗套代号及洞口尺寸: MD-2825 2. 门窗套展开宽度: 300MM 3. 门窗套材料品种、规格: 铝合金	m	48.80					
19	011401001001	木门油漆	1. 门类型: 防火木门 2. 刮腻子遍数: 腻子一遍, 调和漆2遍	m2	63.00					
20	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比: 6厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 面层厚度、砂浆配合比: 12厚1:2水泥砂浆打底	m2	953.10					
21	011201001002	墙面一般抹灰	1、3~5厚聚合物水泥防水砂浆	m2	953.10					
22	011406003001	满刮腻子	1. 腻子种类: 专用腻子批底、找平、打磨两遍	m2	2493.16					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 祁门县人民检察院技侦大楼维修采购项目

标段:

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	WB011406001001	外墙真石漆	1.喷涂真石漆与罩光面漆 2.辊涂底漆	m ²	2493.16					
24	011701002001	外脚手架	1.搭设方式:双排落地式 2.脚手架材质:钢管脚手架	m ²	2785.77					
25	011406003002	满刮腻子	1.基层类型:一般抹灰面 2.腻子种类:内墙、天棚腻子 3.刮腻子遍数:2遍	m ²	2594.70					
26	011406001001	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:内墙腻子2遍+一底两面白色乳胶漆 2.部位:内墙、天棚	m ²	2594.70					
27	WB011701009001	工具式脚手架	1、工具式脚手架	m ²	322.36					
28	WB011302003001	天棚龙骨	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨(主龙骨间距900,副龙骨间距600)	m ²	148.02					
29	WB011302005001	天棚面层	1.面层材料品种、规格:600*600铝扣板	m ²	148.02					
30	030412004001	装饰灯	1.名称:600*600方形嵌入式灯	套	36					
31	031001006001	塑料管	1.规格、压力等级:DN110PVC雨水管 2.连接形式:粘结	m	160.80					
32	011001001001	找坡层	1.材料品种、规格、厚度:水泥陶粒(最薄处不低于30) 2.其他:具体详见图纸要求	m ²	1452.79					
33	WB010902005001	找平层	1.找平层做法:20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	1452.79					
34	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚DTM聚酯复合高分子防水卷材	m ²	1885.30					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 祁门县人民检察院技侦大楼维修采购项目

标段:

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
35	WB010902005002	隔汽(离)层	1. 隔汽(离)层品种、规格、厚度: 土工布隔离层一道	m2	1885.30					
36	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类: 20厚聚合物砂浆铺卧 2. 面层材料品种、规格、颜色: 防滑地砖, 防水砂浆勾缝	m2	1452.79					
37	WB011701011001	安全围护(网)立挂式	1. 搭设部位: 空中防坠 2. 围护(网)材质: 钢管和安全网	m2	465.50					
38	WB011508001001	国徽安装	1、定制国徽安装	个	1					
39	WB011508001002	铜字安装	1、定制“人民检察”铜字	个	4					
40	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 防锈漆1遍, 氟碳漆3遍	m2	480.00					
41	WB011703002001	装饰垂直运输	1、材料上楼费	项	1					
42	WB011614004002	建筑垃圾外运	1. 建筑垃圾种类: 拆除下来的废料 2. 运距: 投标人自行考虑运距和弃土场	项	1					

税金计价表

工程名称: 祁门县人民检察院技侦大楼维修采购项目

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费		9	
合计					