

黄山市新城实验学校附属新城幼儿园楼梯及走廊玻璃窗等 防风雨设备安装采购项目采购需求

一、技术要求

(一)、货物需求

序号	货物名称	技术参数及要求	数量 (单位)	所属 行业	是否为 核心产 品	备注
1	铝合金玻璃窗（内开窗）	1、窗材质：普通铝合金，窗框宽度为50mm，铝合金主型材壁最小实测壁厚应不小于1.4mm，原生铝，合金状态：6063-T5，型材表面处理方式：静电粉末喷涂（膜厚 $\geq 40\mu\text{m}$ ）； 2、玻璃品种、厚度：5mm+9A+5mm 钢化磨砂中空玻璃； 3、五金：包含执手、传动杆、合页、锁点、限位风撑等五金（含一切相关辅材）； 4、安装方式：后装法。	23 平方米	工业	否	
2	铝合金玻璃窗（固定窗）	1、窗材质：普通铝合金，窗框宽度为50mm；铝合金主型材壁最小实测壁厚应不小于1.4mm；原生铝，合金状态：6063-T5，型材表面处理方式：静电粉末喷涂（膜厚 $\geq 40\mu\text{m}$ ）； 2、玻璃品种、厚度：①5mm+9A+5mm 钢化中空玻璃（约179平方米），②6mm+9A+6mm 钢化中空玻璃（约6平方米）； 3、安装方式：后装法。	185 平方米	工业	否	

3	铝合金玻璃窗（推拉窗）	<p>1、窗材质：普通铝合金，窗框宽度为80mm；铝合金主型材最小实测壁厚应不小于1.4mm；原生铝，合金状态：6063-T5，型材表面处理方式：静电粉末喷涂（膜厚$\geq 40\mu\text{m}$）；</p> <p>2、玻璃品种、厚度：①5mm+9A+5mm钢化中空玻璃（约680平方米），②6mm+9A+6mm钢化中空玻璃（约28平方米），卫生间位置采用钢化磨砂中空玻璃；</p> <p>3、五金：包含月牙锁、锁钩滑轮等五金（含一切相关辅材）；</p> <p>4、安装方式：后装法。</p>	708平方米	工业	是
4	钢结构雨棚	<p>1、主龙骨：100*50*5.0mm热镀锌钢材，钢材表面处理方式：氟碳漆喷涂；</p> <p>2、玻璃品种、厚度：6mm+0.76PVB+6mm钢化夹胶玻璃；</p> <p>3、安装方式：后装法。</p>	9平方米	工业	否

★1、投标时须将所投中空玻璃产品的3C认证证书上传至投标文件中。2、成交供应商应根据现场实际情况与采购人要求进行设计及供货安装。

二、商务要求

序号	内容	要求
1	合同签订地点	黄山市新城实验学校附属新城幼儿园内
2	供货完成时限	合同签订后 25 日内供货至指定地点并完成安装。
3	货物包装运输要求	本项目中涉及商品包装和快递包装的，按照安徽省财政厅、安徽省生态环境厅、安徽省邮政管理局《关于转发财政部办公厅生态环境部办公厅国家邮政局办公室关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》执行。除合同另有规定外，成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交人承担。
4	货物质保期	三年
5	货物售后服务	设有 7×24 小时维修服务电话，负责解答采购人在使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作办法。如货物出现质量问题，电话响应无法解决，须在接报修电话 8 小时内到达现场，且故障修复时间不超过 8 小时，如现场不能解决问题，须提供替代的货物备用。质保期内须维护二次，保证货物寿命及正常使用。相关费用包含在本项目中标价内。
6	验收	合格
7	付款	付款人：黄山市新城实验学校 付款方式：合同签订后支付合同价款的 40%为预付款，交货安装完

		<p>成、验收合格后，支付至合同价款的 100%。</p> <p>备注：采购人支付预付款前，成交供应商应当提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函。担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付。</p>
8	履约保证金	<p>1. 是否收取履约保证金：</p> <p>√ 否； □ 是：合同金额的 $\frac{\quad}{\quad}\%$。</p> <p>2. 供应商在合同签订前自主选择转账、电汇、支票、汇票、本票、保险、保函等形式缴纳，如以保函方式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。</p> <p>3. 履约保证金账户签订合同前由采购单位提供，成交供应商按投标承诺履约完成后予以退还。</p>