

石岗壁道路（二期）工程

招标控制价

招标控制价 (小写) : 1570996.41

(大写) : 壹佰伍拾柒万零玖佰玖拾陆元肆角壹分

招标人: _____



造价咨询人: _____



法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)



编制人: _____



复核人: _____



编制时间: 2026年4月30日

复核时间: 2026年4月30日

控制价编制说明

一、工程概况：项目位于耿城镇辅村村，路线总长 767 米，起点位置为大坞口水泥路末端，终点位于大坞口管理房与石岗壁道路一期相接，原老路宽度为 4.5-5.5 m 机耕路，路面破损较严重，坑洼较多，原有涵洞存在水毁、阻塞现象，排水不畅需改造新增涵洞。建设内容主要包括水泥混凝土路面、排水、C20 片石混凝土路基挡墙防护，安全护栏、涵洞及配套车道边缘线、减速震荡标线、标志牌、警示桩等内容。

二、招标范围：《2026 年黄山区耿城镇联网路工程（石岗壁道路(二期)工程）》施工图设计文件内容，具体详见清单。

三、工程量清单及控制价编制依据：

1. 《公路工程标准施工招标文件》（2018 版）及配套工程量清单计价规则和技术规范；
2. 《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）；
3. 《公路工程预算定额》（JTG-T3832-2018）以及《公路工程机械台班费用定额》（JTG-T3833-2018）；
4. 《交通运输部关于调整‘税金’有关规定的公告》（2019 第 26 号）；
5. 《关于调整安徽省公路工程人工费标准的通知》皖交建管函〔2025〕285 号及设计图纸，招标文件等；

四、主要材料价格：参照 2026 年 3 期《黄山工程造价》指导价格，信息价未列出材料单价按市场调查结合《编制办法》有关规定计算后综合取定。

五、其他说明

1. 安全生产费：招标控制价按清单 100 章至 700 章合计金额(不含安全生产费、建筑工程一切险及第三者责任险)的 1.5%计列；

2. 建筑工程一切险取费按 3‰ 计入；第三者责任险的最低投保金额：200 万元人民币，事故次数不限（不计免赔额），保险费费率：2.5‰。

工程量清单表

编制范围：石岗壁道路（二期）工程

第1页 共5页

清单 第100章 总则					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1.000	4320.23	4320.23
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1.000	5000.00	5000.00
102	工程管理				
102-2	施工环保费	总额	1.000	5000.00	5000.00
102-3	安全生产费	总额	1.000	21601.13	21601.13
103	临时工程与设施				
103-1	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）	总额	1.000	5000.00	5000.00
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1.000	5000.00	5000.00
103-5	临时供水与排污设施	总额	1.000	2000.00	2000.00
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1.000	5000.00	5000.00
清单 第100章 总则 合计 人民币 52921.36 元					

工程量清单表

编制范围：石岗壁道路（二期）工程

第5页 共5页

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	Gr-C-4E型（打入式）	m	184.000	170.47	31366.48
-b	Gr-C-2E型（打入式）	m	116.000	259.03	30047.48
-c	Gr-C-4C型（埋入式）	m	4.000	227.56	910.24
-d	Gr-C-2C型（埋入式）	m	24.000	254.55	6109.20
-e	桥梁钢护栏（含基础）	m	56.000	491.44	27520.64
-f	端头	m	12.000	150.00	1800.00
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志	个	14	1452.21	20330.94
604-8	道口桩	个	4	127.04	508.16
604-9	工程铭牌	个	1	500.00	500.00
604-13	凸面镜	个	2	1500.00	3000.00
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	道路边线	m ²	443.600	53.37	23674.93
-b	震荡减速线	m ²	48.600	126.11	6128.95
605-2	700X800球墨铸铁井盖加固更 换	个	27	1002.02	27054.54
605-5	轮廓标				
-b	附着式轮廓标	个	123	5.71	702.33
清单 第600章 安全设施及预埋管线 合计 人民币 179653.89 元					

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：石岗壁道路（二期）工程
编制范围：石岗壁道路（二期）工程

第1页 共8页

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率7.42%	税率9%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		清单 第100章 总则															52921.36	52921.36
2	101	通则															9320.23	9320.23
3	101-1	保险费															9320.23	9320.23
4	-a	按合同条款规定,提供建筑工程一	总额	1.000													4320.23	4320.23
5	-b	按合同条款规定,提供第三者责任	总额	1.000													5000.00	5000.00
6	102	工程管理															26601.13	26601.13
7	102-2	施工环保费	总额	1.000													5000.00	5000.00
8	102-3	安全生产费	总额	1.000													21601.13	21601.13
9	103	临时工程与设施															12000.00	12000.00

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：石岗壁道路（二期）工程
编制范围：石岗壁道路（二期）工程

第2页 共8页

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率7.42%	税率9%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	103-1	临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养	总额	1.000													5000.00	5000.00
11	103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1.000													5000.00	5000.00
12	103-5	临时供水与排污设施	总额	1.000													2000.00	2000.00
13	104	承包人驻地建设															5000.00	5000.00
14	104-1	承包人驻地建设	总额	1.000													5000.00	5000.00
15		清单 第200章 路基															496347.52	496347.52
16	202	场地清理															2643.76	2643.76
17	202-3	拆除结构物															2643.76	2643.76
18	-c	砖、石及其他砌体结构	m3	19.600	649.35		43.51		635.04	678.55		17.84	19.99	67.03	50.96	75.07	909.44	46.40

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：石岗壁道路（二期）工程
编制范围：石岗壁道路（二期）工程

第3页 共8页

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率7.42%	税率9%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
19	-d	原桥梁石护栏拆除	m	56.000	1248.80		57.12		1248.24	1305.36		33.60	32.48	122.08	97.44	143.36	1734.32	30.97
20	203	挖方路基															57561.12	57561.12
21	203-1	路基挖方															57561.12	57561.12
22	-a	挖土方	m3	3408.000	41952.48		1192.80		42668.16	43860.96		1124.64	783.84	3782.88	3271.68	4771.20	57561.12	16.89
23	204	填方路基															96838.66	96838.66
24	204-1	路基填筑(包括填前)															96838.66	96838.66
25	-a	利用土方	m3	795.000	7973.85		182.85		8172.60	8355.45		222.60	174.90	763.20	620.10	914.25	11050.50	13.90
26	-d	借土填方	m3	2914.000	62301.32		1369.58		63816.60	65186.18		1690.12	1253.02	5740.58	4837.24	7081.02	85788.16	29.44
27	207	坡面排水															94751.80	94751.80
28	207-1	边沟															94751.80	94751.80

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：石岗壁道路（二期）工程
编制范围：石岗壁道路（二期）工程

第4页 共8页

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率7.42%	税率9%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
29	-a	矩形边沟60*60	m	120.000	16464.00		6220.80	12537.60	650.40	19408.80		307.20	667.20	2409.60	1293.60	2167.20	26254.80	218.79
30	-b	矩形边沟40*40	m	572.000	42968.64		15970.24	33404.80	1407.12	50782.16		789.36	1744.60	6154.72	3374.80	5651.36	68497.00	119.75
31	209	挡土墙															244552.18	244552.18
32	209-5	混凝土挡土墙															244552.18	244552.18
33	-a	C20片石混凝土	m3	381.600	148812.55		51676.27	122005.15	9700.27	183381.69		2751.34	5998.75	20533.90	11692.22	20190.46	244552.18	640.86
34		清单 第300章 路面															497832.36	497832.36
35	302	垫层															84273.79	84273.79
36	302-1	级配碎石垫层															84273.79	84273.79
37	-a	厚100mm	m2	3777.400	49861.68		831.03	64593.54	5401.68	70826.25		566.61	1397.64	679.93	3852.95	6950.42	84273.79	22.31
38	312	水泥混凝土面板															403581.70	403581.70

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：石岗壁道路（二期）工程
编制范围：石岗壁道路（二期）工程

第5页 共8页

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率7.42%	税率9%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
39	312-1	水泥混凝土面板															402465.31	402465.31
40	-a	厚200mm(混凝土弯拉强度4.5Mpa)	m2	3547.200	257349.36		68602.85	229291.01	12769.92	310663.78		3972.86	7271.76	27419.86	19935.26	33237.26	402465.31	113.46
41	312-2	钢筋															1116.39	1116.39
42	-b	传力杆	kg	228.300	885.80		121.00	755.67	2.28	878.95		4.57	25.11	45.66	68.49	91.32	1116.39	4.89
43	313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及															9976.87	9976.87
44	313-1	路肩培土	m3	230.200	5810.25		5239.35		923.10	6162.45		186.46	163.44	2182.30	458.10	824.12	9976.87	43.34
45		清单 第400章 桥梁、涵															244241.28	244241.28
46	419	圆管涵及倒虹吸管涵															67559.54	67559.54

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：石岗壁道路（二期）工程
编制范围：石岗壁道路（二期）工程

第6页 共8页

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率7.42%	税率9%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
47	419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵 Φ0.8m	m	31.000	44546.69		12663.50	35450.36	2757.76	50871.62		779.65	1797.69	5035.02	3496.49	5578.45	67559.54	2179.34
48	420	盖板涵、箱涵															176681.74	176681.74
49	420-1	钢筋混凝土盖板涵	m	5.500	41342.62		16017.10	30877.33	2498.38	49392.81		796.57	1713.75	6274.95	3253.80	5528.88	66960.80	12174.69
50	420-2	钢筋混凝土盖板涵	m	7.000	68721.31		25798.36	50885.59	4322.15	81006.10		1295.63	2831.57	10122.77	5405.33	9059.47	109720.94	15674.42
51		清单 第600章 安全设施及预埋管线															179653.89	179653.89
52	602	护栏															97754.04	97754.04
53	602-3	波形梁钢护栏															97754.04	97754.04
54	-a	Gr-C-4E型(打入式)	m	184.000	20068.88		734.16	25012.96	458.16	26205.28		112.24	581.44	336.72	1540.08	2590.72	31366.48	170.47
55	-b	Gr-C-2E型(打入式)	m	116.000	19347.64		816.64	23704.60	498.80	25020.04		114.84	569.56	374.68	1485.96	2481.24	30047.48	259.03

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：石岗壁道路（二期）工程
编制范围：石岗壁道路（二期）工程

第7页 共8页

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率7.42%	税率9%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
56	-c	Gr-C-4C型(埋入式)	m	4.000	576.84		81.20	644.64	10.52	736.36		4.68	17.88	31.72	44.44	75.16	910.24	227.56
57	-d	Gr-C-2C型(埋入式)	m	24.000	3908.88		494.40	4396.32	65.76	4956.48		31.92	121.92	193.44	301.44	504.48	6109.20	254.55
58	-e	桥梁钢护栏(含基础)	m	56.000	5069.12		1448.72	22695.12	2.24	24146.08		28.56	146.72	537.60	389.20	2272.48	27520.64	491.44
59	-f	端头	m	12.000													1800.00	150.00
60	604	道路交通标志															24339.10	24339.10
61	604-1	单柱式交通标志	个	14	16869.44		490.98	16669.80	2.52	17163.30		8.54	42.56	182.28	1255.66	1678.60	20330.94	1452.21
62	604-8	道口桩	个	4	325.64		146.96	196.08	20.92	363.96		6.56	13.20	56.80	25.64	41.96	508.16	127.04
63	604-9	工程铭牌	个	1													500.00	500.00
64	604-13	凸面镜	个	2													3000.00	1500.00
65	605	道路交通标线															57560.75	57560.75
66	605-1	热熔型涂料路面标线															29803.88	29803.88

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：石岗壁道路（二期）工程
编制范围：石岗壁道路（二期）工程

第8页 共8页

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率7.42%	税率9%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
67	-a	道路边线	m2	443.600	15978.47		1525.98	14461.36	2710.40	18697.74		257.29	647.66	865.02	1250.95	1956.28	23674.93	53.37
68	-b	震荡减速线	m2	48.600	4689.41		372.28	3361.66	1021.57	4755.51		78.25	190.03	231.34	367.90	505.93	6128.95	126.11
69	605-2	700X800球墨铸铁井盖加固更换	个	27	8677.53		2808.27	19974.60	3.24	22786.11		62.37	262.17	1041.93	667.71	2233.98	27054.54	1002.02
70	605-5	轮廓标															702.33	702.33
71	-b	附着式轮廓标	个	123	532.59		95.94	442.80		538.74		7.38	22.14	35.67	41.82	57.81	702.33	5.71
	110	专项费用																
	11001	施工场地建设费	元															
	11002	安全生产费	元															
合计					886933.14		215001.89	711360.99	161767.83	1088130.71		15251.68	28491.02	95221.68	69079.26	116662.48	1470996.41	

综合费率计算表

建设项目名称：石岗壁道路（二期）工程
编制范围：石岗壁道路（二期）工程

第1页 共2页

序号	工程类别	措施费 (%)										企业管理费 (%)						规费 (%)						
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	土方		0.939					1.499	0.521		2.438	0.521	2.747				0.271	3.018	16.00 0	0.500	7.500	1.100	12.00 0	37.10 0
2	运输		0.959					1.451	0.154		2.410	0.154	1.374				0.264	1.638	16.00 0	0.500	7.500	1.100	12.00 0	37.10 0
3	石方		0.876					1.279	0.47		2.155	0.47	2.792				0.259	3.051	16.00 0	0.500	7.500	1.100	12.00 0	37.10 0
4	路面	0.073	0.94					1.39	0.818		2.403	0.818	2.427				0.404	2.831	16.00 0	0.500	7.500	1.100	12.00 0	37.10 0
5	构造物1	0.115	0.622					0.924	1.201		1.661	1.201	3.587				0.466	4.053	16.00 0	0.500	7.500	1.100	12.00 0	37.10 0
6	构造物1 (绿化)		0.622					0.924	1.201		1.546	1.201	3.587				0.466	4.053	16.00 0	0.500	7.500	1.100	12.00 0	37.10 0
7	构造物2	0.165	0.742					1.007	1.537		1.914	1.537	4.726				0.545	5.271	16.00 0	0.500	7.500	1.100	12.00 0	37.10 0
8	构造物3 (一般)	0.292	1.497					0.948	2.729		2.737	2.729	5.976				1.094	7.070	16.00 0	0.500	7.500	1.100	12.00 0	37.10 0
9	构造物3 (室内及 设备安 装)	0.292						0.948	2.729		1.240	2.729	5.976				1.094	7.070	16.00 0	0.500	7.500	1.100	12.00 0	37.10 0

综合费率计算表

建设项目名称：石岗壁道路（二期）工程
编制范围：石岗壁道路（二期）工程

第2页 共2页

序号	工程类别	措施费 (%)										企业管理费 (%)						规费 (%)						
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
10	构造物3 (桥梁)	0.292	1.497					0.948	2.729		2.737	2.729	5.976				1.094	7.070	16.00 0	0.500	7.500	1.100	12.00 0	37.10 0
11	技术复杂 大桥	0.17	0.907						1.677		1.077	1.677	4.143				0.637	4.780	16.00 0	0.500	7.500	1.100	12.00 0	37.10 0
12	隧道								1.195			1.195	3.569				0.513	4.082	16.00 0	0.500	7.500	1.100	12.00 0	37.10 0
13	钢材及钢 结构								0.564			0.564	2.242				0.653	2.895	16.00 0	0.500	7.500	1.100	12.00 0	37.10 0
14	钢材及钢 结构 I								0.564			0.564	2.242				0.653	2.895	16.00 0	0.500	7.500	1.100	12.00 0	37.10 0
15	利润和税 金																							
16	设备																							
17	不计																							

综合费计算表

建设项目名称：石岗壁道路（二期）工程
编制范围：石岗壁道路（二期）工程

第1页 共3页

序号	工程类别	措施费									企业管理费						规费							
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用
											I	II												
1	砖、石及其他砌体结构	0.39	5.10					7.45	5.10		12.74	5.10	17.64				2.35	19.99	28.81	0.98	13.72	1.96	21.56	67.03
2	原桥梁石护栏拆除	0.56	10.64					15.68	7.28		26.32	7.28	28.56				3.92	32.48	52.64	1.68	24.64	3.36	39.20	122.08
3	挖土方		374.88					647.52	102.24		988.32	102.24	681.60				102.24	783.84	1635.84	34.08	749.76	102.24	1226.88	3782.88
4	利用土方		71.55					111.30	23.85		198.75	23.85	151.05				23.85	174.90	333.90	15.90	151.05	23.85	246.45	763.20
5	借土填方		611.94					874.20	145.70		1515.28	145.70	1049.04				145.70	1253.02	2506.04	87.42	1165.60	174.84	1864.96	5740.58
6	矩型边沟60*60	7.20	40.80					61.20	198.00		109.20	198.00	590.40				75.60	667.20	1039.20	32.40	487.20	70.80	778.80	2409.60
7	矩型边沟40*40	17.16	102.96					154.44	520.52		274.56	520.52	1544.40				200.20	1744.60	2654.08	85.80	1246.96	183.04	1990.56	6154.72
8	C20片石混凝土	64.87	366.34					541.87	1774.44		976.90	1774.44	5304.24				690.70	5998.75	8856.94	278.57	4151.81	610.56	6639.84	20533.90
9	厚100mm		37.77					75.55	415.51		151.10	415.51	1208.77				188.87	1397.64	302.19		151.10	37.77	226.64	679.93
10	厚200mm (混凝土弯拉强度)	70.94	744.91					1064.16	2092.85		1844.54	2092.85	6243.07				1028.69	7271.76	11812.18	354.72	5533.63	815.86	8868.00	27419.86

综合费计算表

建设项目名称：石岗壁道路（二期）工程
编制范围：石岗壁道路（二期）工程

第2页 共3页

序号	工程类别	措施费									企业管理费						规费							
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用
											I	II												
11	传力杆							4.57			4.57	20.55				6.85	25.11	20.55		9.13	2.28	13.70	45.66	
12	路肩培土	4.60	55.25				80.57	48.34			140.42	140.42				23.02	163.44	941.52	29.93	441.98	64.46	704.41	2182.30	
13	单孔钢筋混 凝土圆管涵 φ0.8m	15.81	94.24				140.12	530.10			250.48	530.10	1591.85				206.15	1797.69	2171.86	67.58	1017.42	149.42	1628.43	5035.02
14	钢筋混凝土 盖板涵 2.5*2.5	22.39	113.41				163.52	497.31			299.37	497.31	1510.52				203.23	1713.75	2706.17	84.65	1268.52	186.07	2029.72	6274.95
15	钢筋混凝土 盖板涵 4.0*3.0	35.56	183.33				264.39	812.28			483.28	812.28	2488.71				342.86	2831.57	4365.55	136.43	2046.38	300.09	3274.32	10122.77
16	Gr-C-4E型 (打入式)							112.24				112.24	448.96				130.64	581.44	145.36	3.68	68.08	11.04	110.40	336.72
17	Gr-C-2E型 (打入式)							114.84				114.84	444.28				125.28	569.56	161.24	4.64	75.40	11.60	121.80	374.68
18	Gr-C-4C型 (埋入式)	0.04	0.28				0.44	3.88			0.76	3.88	14.32				3.56	17.88	13.64	0.40	6.40	0.92	10.24	31.72
19	Gr-C-2C型 (埋入式)	0.24	1.68				2.64	27.12			4.56	27.12	97.92				24.00	121.92	83.28	2.40	38.64	5.76	62.64	193.44

综合费计算表

建设项目名称：石岗壁道路（二期）工程
编制范围：石岗壁道路（二期）工程

第3页 共3页

序号	工程类别	措施费										企业管理费						规费						
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用
											I	II												
20	桥梁钢护栏 (含基础)							28.56			28.56	113.68				33.04	146.72	231.84	7.28	108.64	15.68	173.60	537.60	
21	单柱式交通 标志							8.54			8.54	33.04				9.38	42.56	78.54	2.52	36.82	5.32	58.94	182.28	
22	道口桩	0.20	1.00				1.48	3.92		2.68	3.92	11.68				1.52	13.20	24.48	0.76	11.48	1.68	18.36	56.80	
23	道路边线	4.44	26.62				35.49	190.75		66.54	190.75	572.24				75.41	647.66	372.62	13.31	173.00	26.62	279.47	865.02	
24	震荡减速线	1.46	8.26				12.15	56.38		21.87	56.38	168.16				21.87	190.03	99.63	2.92	46.66	6.80	74.84	231.34	
25	700X800球 墨铸铁井盖 加固更换	0.54	2.97				4.32	54.81		7.56	54.81	206.82				54.81	262.17	449.28	14.04	210.60	31.05	336.96	1041.93	
26	附着式轮廓 标						1.23	6.15		1.23	6.15	19.68				2.46	22.14	14.76		7.38	1.23	11.07	35.67	
	合计	246.40	2853.93				4259.72	7785.28		7376.46	7785.28	24701.60				3726.20	28491.02	41102.14	1262.09	19242.00	2844.30	30811.79	9522.68	