

A.1 招标工程量清单封面

定潭未来家庭农场基础设施完善及提升项目采购 项目

招标工程量清单

招 标 人：_____



造价咨询人：_____









2025年5月 6日

B.1 招标工程量清单扉页

定潭未来家庭农场基础设施完善及提升项目采购项目

招标工程量清单

招 标 人：	 (单位盖章)	造价咨询人：	 (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人：	 (签字或盖章)	法定代表人 或其授权人：	 (签字或盖章)
编 制 人：	 (造价人员签字盖专用章)	复 核 人：	 (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间：	2025年5月6日	复 核 时 间：	2025年5月6日

清单编制说明

工程名称：定潭未来家庭农场基础设施完善及提升项目采购项目

一、工程概况

定潭未来家庭农场基础设施完善及提升项目采购项目建设地点位于黄山市歙县深渡镇定潭村内,本工程具体建设内容包括：浇筑沥青路面、便道硬化、砌筑挡墙、节点打造、低压杆线延伸等，具体详见施工图纸及工程量清单

二、招标范围

除注明外设计图纸范围内的所有内容，具体详见招标文件、设计图纸、设计说明及工程量清单。

三、清单编制依据

2018 版安徽省建设工程计价依据《安徽省建设工程工程量清单计价办法》，设计图纸等。

四、质量要求

工程质量应达到招标文件规定的标准。

五、清单有关事项：

1、本工程需各投标人自行踏勘现场，了解本工程及周边区域的现场情况，包括工地位置、周边区域施工情况、施工难度、地质情况、进出场道路、临时用水、临时用电、场内外排水、临设搭建、场内运输及多次转运、垂直运输、拆迁干扰、材料和机械堆场、施工作业面、交叉干扰、装卸限制、行车干扰及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地及周边区域现场情况等而导致的索赔和工期延长申请将不获批准。

六、其他事项：

- 1、工程量清单中的计量单位不得更改或删除；
- 2、工程量清单及其项目特征中的任何内容均不得更改或删除；
- 3、工程量清单及其项目特征中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价视为已包含在工程量清单的其他单价或合价中；
- 4、未尽事项按招标文件及合同办理。

单项工程招标清单汇总表

工程名称:定潭未来家庭农场基础设施完善及提升项目采购项目

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	不可竞争费
1	市政			
2	安装			
合计				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:市政

标段：

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	1	道路工程								
1	040202001001	路床（槽）碾压检验	1. 部位:停车场处冰裂纹路面、机耕路 2. 压实度:符合设计规范要求	m2	681.60					
2	040202011001	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 5CM	m2	231.60					
3	WB040204009001	人行道混凝土垫层	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20 3. 厚度: 10cm	m3	171.48					
4	WB040204010001	现浇混凝土人行道模板	1. 厚度: 10cm 2. 备注: 包含模板支拆费用	m2	1714.81					
5	050201001001	园路面层	1. 材料种类: 不规则石片 2. 材料规格: 3cm厚 3. 结合层材料种类、厚度: 20厚1:3水泥砂浆	m2	231.60					
6	040204002001	人行道板安砌	1. 块料品种、规格: 面包砖200*100*60 2. 结合层: 20厚1:3水泥砂浆结合层	m2	1500.00					
7	WB040204011001	侧缘石垫层	1. 部位:侧石垫层及靠背 2. 材料品种:C20商品砼 3. 位置: 不规则石片路面侧石	m3	5.84					
8	011702001001	基础模板	1. 木模板支拆	m2	40.88					
9	050201003001	路牙铺设	1. 路牙材料种类: 面包砖200*100*60 2. 砂浆强度等级: 1: 3水泥砂浆	m	4286.00					
10	050201003002	路牙铺设	1. 路牙材料种类: 老砖 2. 砂浆强度等级: 1: 3水泥砂浆	m	146.00					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:市政

标段:

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1. 水泥含量：5% 2. 石料规格：级配碎石 3. 厚度：20CM	m2	2000.00					
12	040203003001	透层	1. 材料品种：乳化沥青	m2	2000.00					
13	040203004001	封层	1. 材料品种：乳化沥青	m2	2000.00					
14	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：AC-25C 2. 厚度：6CM	m2	2000.00					
15	040203003002	透层	1. 材料品种：乳化沥青	m2	2000.00					
16	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：AC-13C 2. 厚度：4CM	m2	2000.00					
17	011503002001	混凝土仿木栏杆	1. 现浇钢筋砼仿木栏杆 2. 具体做法：详见施工图纸	m	218.00					
18	040202011002	碎石	1. 石料规格：碎石 2. 厚度：10CM 3. 位置：青石板台阶处	m2	5.04					
19	040202015002	水泥石粉稳定层	1. 水泥含量：6% 2. 石料规格：石粉 3. 厚度：100 4. 位置：青石台阶处	m2	5.04					
20	010507004001	台阶	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20	m2	5.04					
21	011702027001	台阶	1. 木模板支拆	m2	5.04					
22	011107001001	石材台阶面	1. 粘结层材料种类：20厚1：3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：40厚青石板	m2	5.04					
23	040202011003	碎石	1. 石料规格：碎石 2. 厚度：5CM 3. 位置：机耕路垫层 4. 备注：人工铺装	m2	591.30					

安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2018JS-06

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:市政

标段:

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	WB040202023001	水泥混凝土路面凿毛	1. 满足施工规范要求	m2	150.00					
25	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 混凝土种类：商品砼 3. 厚度：12cm	m2	741.30					
26	ZB040201001001	仿青石板面层压花	1. 满足施工规范要求	m2	165.00					
27	WB040203009001	模板	1. 厚度：12CM	m2	741.30					
28	WB040203012001	伸缩缝	1. 沥青玛蹄脂	m2	22.24					
29	WB040203013001	路面刻痕	1. 路面刻痕	m2	741.30					
30	WB040203014001	养生	1. 养生形式：满足施工规范要求	m2	741.30					
31	010507004002	台阶	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 台阶宽度：0.3m	m2	23.70					
32	011702027002	台阶	1. 木模板支拆	m2	23.70					
33	040205006001	标线	1. 工艺：热熔漆	m2	88.00					
34	040205004001	标志板	1. 类型：停车标识牌 2. 材质：详见图纸 3. 板面反光膜等级：满足使用要求 4. 含柱式标杆、基础在内	套	1					
	2	挡墙工程								
35	040103001001	回填方	1. 密实度要求：满足施工规范要求 2. 填方材料要求：土方满足回填要求	m3	120.00					
36	WB041111001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20 2. 混凝土种类：商品砼 3. 厚度：200mm	m3	18.00					
37	011702001002	基础模板	1. 木模板支拆	m2	20.00					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:市政

标段:

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
38	WB041111005001	浆砌块料	1. 材料品种、规格:毛石 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 3. 综合考虑反滤包 4. 其他未尽事宜详见图纸	m3	155.25					
39	040309009001	泄水管	1. 材料品种: PVC 2. 管径: 75	m	25.00					
40	040601029001	沉降缝	1. 材料品种:挡土墙每隔15m设置伸缩缝一道,缝宽3cm,缝内沿墙中采用橡胶止水带,缝内采用聚苯乙烯硬泡塑外包焦油聚氨酯涂料,塞满缝隙,墙外外贴橡胶止水带。	m2	10.67					
41	WB041111009001	浆砌块料压顶	1. 材料品种、规格:块石 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	4.50					
42	WB041101006001	双 / 单排脚手架	1. 搭设方式: 组装 2. 搭设高度: 4m以下 3. 材质: 钢管	m2	152.50					
4		节点打造								
43	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 自行勘察 2. 挖土深度: 详见图纸	m3	31.60					
44	040103001002	回填方	1. 密实度要求: 满足施工规范要求 2. 填方材料要求: 土方满足回填要求	m3	10.20					
45	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 回填后剩余土方 2. 运距: 投标人自行勘察现场	m3	21.14					
46	WB010101007001	原土打夯	1. 土壤类别: 自行勘察	m2	69.44					
47	010404001001	基础垫层	1. 厚度: 15CM 2. 材料品种及比例: 碎石	m3	4.98					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:市政

标段:

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
48	010404001002	基础垫层	1. 厚度: 10CM 2. 材料品种及比例: C20商品砼	m3	3.32					
49	010501002001	带型基础	1. 混凝土种类: 商品 砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	11.68					
50	011702001003	基础	1. 基础类型: 带型基 础模板支拆	m2	41.50					
51	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ 12	t	0.251					
52	WB040204009002	人行道混凝土垫层	1. 材料品种: 200厚 C20商品砼	m3	13.89					
53	WB040204010002	现浇混凝土人行道模 板	1. 厚度: 20CM	m2	69.44					
54	011104002001	防腐木地板	1. 面层材料品种、规 格、颜色: 30mm防腐 木 2. 含龙骨配套辅材在 内 3. 其他未尽事宜详见 图纸	m2	69.44					
55	ZB040101001001	枇杷篮	1. 主材: 镀锌方管+ 仿竹色氟碳漆饰面 2. 具体样式详见图纸 3. 备注: 基础及地面 已另算	座	1					
56	ZB040101001002	运动雕塑	1. 主材: 3厚304#不 锈钢 2. 含基础, 具体样式 详见图纸	个	6					
57	ZB040101001003	蜂窝景点	1. 材质: 1.5厚红色 亚克力板+1.5厚仿木 纹镀锌钢板+时尚中 黑筒体字 2. 含基础, 具体样式 详见图纸	座	1					
58	ZB040101001004	节点1	1. 专业厂家二次深化 设计制作及安装 2. 含基础在内 3. 具体样式详见图纸	座	1					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:市政

标段:

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
59	ZB040101001005	村标	1. 主材：3厚304#不锈钢 2. 含基础 3. 其他未尽事宜详见图纸	座	1					
60	ZB010101010001	中药盲盒展板	1、部位：中药盲盒展板 2、含镀锌钢管、广告字、中药画等 3. 专业厂家二次深化设计制作及安装 4. 其他未尽事宜详见图纸	项	1					
61	ZB010101010002	中药科普展板	1、部位：中药科普展板 2、含基础、镀锌钢管、广告字、白色氟碳漆等 3. 专业厂家二次深化设计制作及安装 4. 其他未尽事宜详见图纸	项	1					
62	ZB040101001006	移动公厕	1. 规格：7000X4000X3000 2. 含化粪池、污水管等配套设施在内，具体详见图纸 3. 专业厂家二次深化设计制作及安装	座	1					
	5	茅草亭								
63	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：自行勘察	m2	21.23					
64	010404001003	基础垫层	1. 厚度：10CM 2. 材料品种及比例：C20商品砼	m3	0.80					
65	011702001004	基础模板	1. 木模板支拆	m2	3.20					
66	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.02					
67	011702001005	基础	1. 独立基础木模板支拆	m2	5.12					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:市政

标段:

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
68	010502001001	矩形柱	1. 柱规格形状: 300*300 2. 混凝土种类: 商品砼 3. 混凝土强度等级: C25	m3	0.36					
69	011702002001	矩形柱	1. 木模板支拆	m2	4.80					
70	WB010603001001	钢柱	1. 柱类型: ϕ 200*5 厚栗色不锈钢外喷仿木漆圆柱 2. 含钢扣件等连接辅材 3. 其他未尽事宜详见图纸	t	0.535					
71	010602001001	钢屋架	1. 单榀质量: 0.5t内 2. 安装高度: 5.6M内 3. 含钢扣件等零星配件 4. 综合考虑外喷仿木油漆, 其他未尽事宜详见图纸	t	1.146					
72	010504001001	直形墙	1. 规格: 240mm 2. 混凝土种类: 商品砼 3. 混凝土强度等级: C20 4. 位置: 坐凳	m3	0.84					
73	011702011001	直形墙	1. 木模板支拆	m2	6.96					
74	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称: 镀锌方钢龙骨50*50*5、镀锌角钢 \angle 50*5、镀锌方钢130*130*5、镀锌方钢130*130*3 2. 综合考虑外喷仿木油漆, 其他未尽事宜详见图纸 3. 位置: 砼凳	t	1.415					
75	010404001004	基础垫层	1. 厚度: 15CM 2. 材料品种及比例: 级配碎石	m3	2.45					
76	WB040204009003	人行道混凝土垫层	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20 3. 厚度: 10cm	m3	1.45					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:市政

标段:

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
77	WB040204010003	现浇混凝土人行道模板	1. 厚度: 10cm 2. 备注: 包含模板支拆费用	m2	15.23					
78	WB040204009004	人行道混凝土垫层	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20 3. 厚度: 20cm	m3	1.48					
79	WB040204010004	现浇混凝土人行道模板	1. 厚度: 20cm 2. 备注: 包含模板支拆费用	m2	7.39					
80	040204002002	人行道板安砌	1. 块料品种、规格: 烧面芝麻灰花岗岩 2. 厚度: 50厚	m2	7.39					
81	011204001001	石材墙面	1. 块料品种、规格: 烧面芝麻灰花岗岩 2. 厚度: 20厚	m2	0.82					
82	010606013002	零星钢构件	1. 规格: 130*130*5 2. 含轻钢龙骨、镀锌角铁等在内 3. 综合考虑外喷仿木油漆, 其他未尽事宜详见图纸 4. 位置: 地面	t	2.307					
83	010606009001	不锈钢栏杆	1. 不锈钢管栏杆 2. 高度: 0.4m 3. 综合考虑外喷仿木油漆, 其他未尽事宜详见图纸	m	14.83					
84	ZB040101001007	栗色防腐木圆锥顶	1. 栗色防腐木圆锥顶制作及安装 2. 其他未尽事宜详见图纸	个	1					
85	020508025001	清水望板	1. 构件名称、类别: 15mm厚木望板 2. 木材品种: (咖啡色)栗色防腐木	m2	40.00					
86	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: 4厚SBS防水卷材	m2	40.00					
87	ZB040101001008	仿真铝制茅草	1. 50厚仿真铝制茅草	m2	40.00					
6		菊逸轩(钢平台)								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:市政

标段:

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
88	010602001002	钢屋架	1. 单榀质量: 0.5t内 2. 安装高度: 5.6M内 3. 含钢扣件等零星辅材配件 4. 综合考虑外喷仿木纹油漆, 其他未尽事宜详见图纸	t	2.766					
89	ZB040101001009	仿真铝制茅草	1. 50厚仿真铝制茅草	m2	14.00					
90	WB011405002001	金属构件油漆	1. 钢平台整体金属构件刷仿木纹油漆 2. 含脚手架在内 2. 其他未尽事宜详见图纸	项	1					
91	ZB020910007001	门匾制作及安装	1. 内容: 菊逸轩 2. 材质: 镀锌钢 3. 尺寸: 450*1200 4. 综合考虑外喷仿木纹油漆, 其他未尽事宜详见图纸	块	1					
7		景观矮墙								
92	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 自行勘察 2. 挖土深度: 详见图纸	m3	10.84					
93	040103001003	回填方	1. 密实度要求: 满足施工规范要求 2. 填方材料要求: 土方满足回填要求	m3	4.02					
94	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 回填后剩余土方 2. 运距: 投标人自行勘察现场	m3	6.82					
95	010404001005	基础垫层	1. 厚度: 10CM 2. 材料品种及比例: 级配碎石	m3	1.55					
96	010404001006	基础垫层	1. 厚度: 10CM 2. 材料品种及比例: C20商品砼	m3	1.55					
97	011702001006	基础模板	1. 木模板支拆	m2	5.53					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:市政

标段:

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
98	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度级: MU10非黏土砖 2. 砂浆强度级: M7.5水泥砂浆	m3	3.72					
99	010401003001	景观矮墙	1. 材质: 详见图纸 2. 墙体类型: 花墙 3. 其他未尽事宜详见图纸	m	27.67					
8		绿化工程								
100	050101010001	整理绿化用地	1. 清理场地内杂草、石块等垃圾 2. 综合考虑垃圾外运, 运距投标人自行勘察现场	m2	50.00					
101	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填土质要求: 满足种植要求 2. 其他未尽事宜详见图纸	m3	12.00					
102	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类: 麦冬 2. 铺种方式: 满铺	m2	38.00					
103	WB050104012001	草坪成活养护	1. 草坪种类: 麦冬 2. 铺种方式: 满铺	m2	38.00					
104	WB050104024001	草坪保存养护	1. 草坪种类: 麦冬 2. 铺种方式: 满铺 3. 养护期: 二级养护, 养护期一年	m2	38.00					
105	WB050102020001	栽植水生植物	1. 植物种类: 荷花 2. 株高或蓬径或芽数/株: 0.6m高 3. 备注: 荷花种植150株	m2	250.00					
106	WB050104011001	水生植物成活养护	1. 植物种类: 荷花 2. 株高或蓬径或芽数/株: 0.6m 3. 种植覆盖率: ≤50	m2	250.00					
107	WB050104023001	水生植物保存养护	1. 养护期: 二级养护, 养护期一年	m2	250.00					
9		其他工程								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:市政

标段:

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
108	030507008001	监控摄像设备	1. 名称: 监控 2. 规格型号: 200W像素, 1080P分辨率 3. 含配套3.5m立杆及相应配件 4. 其他未尽事宜详见图纸	套	10					
109	030507014001	显示设备	1. 名称: 监控控制显示屏 2. 规格型号: 49寸	台	1					
110	ZB040101001010	环境整治	1. 菜地内石块、垃圾清理 2. 卡形坦水塘及菊花园入口周边杂草垃圾清理 3. 停车场210m2垃圾清理 2. 清理后垃圾外运, 运距投标人自行勘察现场	项	1					
111	010903002001	墙面涂膜防水	1、部位: 水管表面 2、涂刷透明硅丙树脂防水涂料1.5厚 3、刮腻子两遍	m2	20.00					
112	ZB020910007002	墙边彩绘	1、部位: 水管表面 彩绘	m2	20.00					
113	ZB040101001011	原有广告字及装饰物移位	1. 原有广告字及装饰物保护性拆除、移位及恢复	项	1					
114	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 杉木	m2	50.00					
115	010401003002	实心砖墙	1、部位: 老砖矮墙 2、砖品种、规格、强度级: 老砖 3、砂浆强度级: M5混合砂浆	m3	8.06					
116	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: M0918 900*1800mm 2. 成品套装木门 3. 五金品种、规格: 门锁、五金、油漆满足要求 4. 其他未尽事宜详见图纸	樘	1					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:市政

标段:

第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
117	020501001001	圆柱	1. 构件名称、类别:防腐木柱 2. 断面形状、规格:Φ80 3. 木材品种:杉木	m3	0.25					
118	ZB001001001001	水渠整修	1. 水渠整修 2. 内容:路面抬高10m2、水渠破除及恢复 3. 具体详见图纸	项	1					
119	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2M 内 3. 用于检查现状排水 管状况,综合考虑开 挖后回填	m3	30.00					
120	010507007001	小型构件	1. 混凝土种类:商品 混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 厚度:10mm 4. 综合考虑模板在内 5. 位置:凸出涵管处	m3	0.16					
121	010401012001	零星砌体	1. 砖品种、规格、强 度级:标准砖 2. 砂浆强度级:水泥 砂浆M10 3. 位置:凸出涵管处	m3	0.15					
122	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配 合比:20厚1:3水泥 砂浆 2. 位置:凸出涵管处	m2	4.65					
123	040103001004	回填方	1. 密实度要求:0.96 上 2. 填方材料要求:碎 石 3. 位置:凸出涵管处	m3	1.00					
124	WB041104004001	特殊环境材料搬运费	1. 构件材料品种:机 耕路因大型机械无法 运至现场的施工材料 2. 备注:施工单位自 行组织,中标后此项 费用不再调整	项	1					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:市政

标段：

第13页 共13页

[illegible]

措施项目清单与计价表

工程名称:市政

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	SC-01	夜间施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.5	
2	SC-02	二次搬运费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	1.2	
3	SC-03	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.8	
4	SC-04	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.1	
5	SC-05	工程定位复测费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.9	
6	SC-06	临时保护设施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.1	
7	SC-07	行车、行人干扰增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.2	
8	SC-08	赶工措施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)		
9	SC-09	非夜间施工照明费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)		
10	SC-10	其它措施项目费			
合计					

不可竞争项目清单与计价表

工程名称:市政

标段：

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政

标段:

第1页 共1页

[illegible]

税金计价表

工程名称:市政

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费		9	
合计					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 安装

标段:

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	1	安装工程								
1	WB030410001001	工地运输	1. 运输方式: 机械运输+人力运输 2. 运输距离: 投标单位自行勘察, 中标后不予调整	项	1					
2	030410001001	电杆组立	1. 名称: 混凝土杆 2. 材质: 砼杆 \varnothing 350*15M(法兰)	根	1					
3	030410001002	电杆组立	1. 名称: 混凝土杆 2. 材质: 砼杆 \varnothing 230*18M(法兰)	根	2					
4	030410001003	电杆组立	1. 名称: 混凝土杆 2. 材质: 砼杆 ϕ 190*12M(法兰)	根	15					
5	030410001004	电杆组立	1. 名称: 混凝土杆 2. 材质: 砼杆 ϕ 190*15M(法兰)	根	8					
6	WB030410009001	施工定位	1. 施工定位	基	26					
7	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 参见现场实际情况, 投标人自行踏勘现场, 综合考虑 2. 挖土深度: 详见图纸 3. 位置: 电杆处	m ³	107.43					
8	030104008001	起重机	1. 汽车式起重机	台	1					
9	030413001001	铁构件	1. 铁构件制作及安装 2. 含爬梯 \varnothing 350*15m砼杆爬梯、爬梯 \varnothing 350*15m砼杆爬梯、底盘DP8-2、底盘DP8-3、卡盘KP12-2、卡盘KP12-3、卡盘抱箍GY22-8、卡盘抱箍GY22-9	项	1					
10	030410003001	导线架设	1. 型号: 高压架空绝缘导线JKLGYJ-10-70/10	km	1.82					
11	030410003002	导线架设	1. 型号: 低压架空绝缘导线JKLYJ-1-50	km	0.34					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 安装

标段:

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	030410003003	导线架设	1. 型号: 低压架空绝缘导线JKLGYJ-1-150/20	km	0.55					
13	030410003004	导线架设	1. 型号: 低压架空绝缘导线JKLGYJ-1-150/20	km	3.23					
14	ZB030101001001	双边杆顶支架	1. 双边杆顶支架R=96	个	7					
15	ZB030101001002	双边杆顶支架	1. 双边杆顶支架R=116	个	2					
16	ZB030101001003	双边杆顶支架	1. 双边杆顶支架R=176	个	1					
17	ZB030101001004	针式瓷瓶	1. 针式瓷瓶PS-15(5)	个	44					
18	030410002001	横担组装	1. 规格: 10kV横担80*8*1800 (R=180) 双	组	2					
19	030410002002	横担组装	1. 规格: 10kV横担80*8*1500 (R=100) 双	组	9					
20	030410002003	横担组装	1. 规格: 10kV横担80*8*1500 (R=120) 双	组	3					
21	030410002004	横担组装	1. 规格: 低压四线横担70*7*1500 (R=100) 双	组	26					
22	030410002005	横担组装	1. 规格: 低压四线横担70*7*1500 (R=120) 双	组	3					
23	ZB030101001005	蝶式瓷瓶	1. 蝶式瓷瓶ED-1	个	104					
24	ZB030101001006	五孔连板	1. 规格: 60*8*578	块	32					
25	ZB030101001007	五孔连板	1. 规格: 60*8*598	块	20					
26	ZB030101001008	五孔连板	1. 规格: 60*8*618	块	18					
27	ZB030101001009	五孔连板	1. 规格: 60*8*768	块	4					
28	ZB030101001010	直角挂板Z-7	1. 直角挂板Z-7	块	33					
29	ZB030101001011	球头挂环Q-7	1. 球头挂环Q-7	块	33					
30	ZB030101001012	碗头挂板WS-7	1. 碗头挂板WS-7	块	33					
31	ZB030101001013	悬式瓷瓶FC70/146	1. 规格: 悬式瓷瓶FC70/146	片	66					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 安装

标段:

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	ZB030101001014	绝缘耐张线夹	1. 规格: NXL-2	只	39					
33	ZB030101001015	绝缘耐张线夹	1. 规格: NXL-3	只	70					
34	ZB030101001016	异型线夹	1. 规格: JBL-50-240	只	94					
35	WB030410004001	拉线制作安装	1. 规格: 拉线棒, LB20*2000	根	12					
36	WB030410004002	拉线制作安装	1. 规格: 拉线棒LB-20*2500	根	6					
37	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别: 参见现场实际情况, 投标人自行踏勘现场, 综合考虑 2. 挖土深度: 详见图纸 3. 位置: 拉线处	m3	125.28					
38	ZB030101001017	平行挂板PS-7	1. 规格: 平行挂板PS-7	只	76					
39	ZB030101001018	U型挂环U1-7	1. 规格: U型挂环U1-7	块	76					
40	ZB030101001019	悬式瓷瓶X-4C	1. 规格: 悬式瓷瓶X-4C	块	76					
41	ZB030101001020	铜铝异型线夹	1. 规格: JBTl-50-240	付	24					
42	ZB030101001021	拉线抱箍抱	1. 规格: 拉线抱箍抱3-200	块	12					
43	ZB030101001022	拉线抱箍抱3-240	1. 规格: 拉线抱箍抱3-200	块	6					
44	ZB030101001023	两眼拉板 PD-10	1. 规格: 两眼拉板PD-10	只	18					
45	ZB030101001024	拉线金具-楔型线夹, NX-3	1. 规格: 拉线金具-楔型线夹, NX-3	个	54					
46	ZB030101001025	拉紧绝缘子, JH10-120	1. 规格: 拉紧绝缘子, JH10-120	只	18					
47	ZB030101001026	拉线卡子JK-3	1. 规格: 拉线卡子JK-3	个	162					
48	ZB030101001027	钢绞线, GJ-80	1. 规格: 钢绞线, GJ-80	kg	270.00					
49	ZB030101001028	UT型线夹 NUT-3	1. 规格: UT型线夹NUT-3	只	18					
50	ZB030101001029	U型挂环UL-10	1. 规格: U型挂环UL-10	个	13					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 安装

标段:

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
51	ZB030101001030	拉盘, LP-10	1. 规格: 拉盘, LP-10	块	18					
52	ZB030101001031	接续金具接地线夹	1. 规格: 接续金具接地线夹, JDL-50-240	块	37					
53	030410004001	杆上设备	1. 型号: 跌落保险 PRW15-100A 2. 含跌落保险夹头	组	1					
54	WB040301027001	钢筋笼制作	1. 桩径: 500以外	t	0.364					
55	040301005001	沉管灌注桩	1. 打桩机打夯扩桩一次夯扩 桩长(m) 10以内	m3	0.66					
56	081308001001	大型机械进出场及安拆	1. 机械设备名称: 柴油打桩机 2. 机械设备规格型号: 满足使用要求	台次	1					
57	WB040301023001	灌注桩混凝土干法浇筑	1. 混凝土种类、强度等级: 商品砼C30	m3	0.60					
58	010515001001	现浇构件钢筋	1. 基础钢筋	t	0.386					
59	ZB030101001032	双头螺栓	1. 规格: 18*340	套	96					
60	ZB030101001033	双头螺栓	1. 规格: 18*360	套	56					
61	ZB030101001034	双头螺栓	1. 规格: 18*380	套	12					
62	ZB030101001035	双头螺栓	1. 规格: 18*500	套	8					
63	ZB030101001036	螺栓	1. 规格: M18*80	套	40					
64	ZB030101001037	螺栓	1. 规格: M16*90	套	30					
65	ZB030101001038	螺栓	1. 规格: M16*40	套	21					
66	ZB030101001039	螺栓	1. 规格: M16*130	套	104					
67	ZB030101001040	螺栓	1. 规格: M12*40	套	74					
68	ZB030101001041	螺栓	1. 规格: 18*100	套	34					
69	030409001001	接地极	1. 规格: ∠50*5*2000 2. 土质: 坚土	根	10					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 安装

标段:

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
70	030409002001	接地母线	1. 材质: 接地扁铁 2. 规格: 40*4*6000	m	60.00					
71	030410004002	杆上设备	1. 名称: 避雷器 2. 型号: HY5WS-17/950) TL	组	2					
72	030411004001	配线	1. 规格: 布电线BV, 铜, 50, 1	m	15.00					
73	WB030413003001	接线端子	1. 规格: 镀锡铜鼻 DT-50	个	21					
74	WB030413003002	接线端子	1. 规格: 镀锡铜鼻 DT-50	个	21					
75	ZB030101001042	杆号牌	1. 杆号牌	块	32					
76	ZB030101001043	警示牌	1. 警示牌	面	2					
77	ZB030101001044	高压相序牌A、B、C	1. 高压相序牌A、B、C	组	4					
78	ZB030101001045	低压相序牌A、B、C、0	1. 高压相序牌A、B、C	组	7					
79	030410004003	杆上设备	1. 变压器安装	组	1					
80	030410004004	杆上设备	1. 配电箱安装	组	1					
81	010505003001	变压器操作平台	1. 板规格: 300mm 2. 混凝土种类: 商品砼 3. 混凝土强度等级: C25	m3	2.40					
82	011702016001	变压器操作平台模板	1. 木模板支拆	m2	3.40					
83	ZB030101001046	电缆抱箍	1. 出线成套电缆抱箍 ∅ 190*15M(法兰)	套	3					
84	030410003005	导线架设	1. 型号: 变压器引下线JKLYJ-10-50	km	0.05					
85	ZB030101001047	针式瓷瓶	1. 针式瓷瓶 PS-15 (5)	只	15					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 安装

标段:

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
86	030410004005	杆上设备	1. 绝缘护罩安装 2. 含变压器护套 (7件)、避雷器架护套 (6件)、避雷器架护套 (6件)	项	1					
87	030410004006	杆上设备	1. 型号: 跌落保险 RW12-100A 2. 含跌落保险夹头、高压熔丝 30A	组	1					
88	030410002006	横担组装	1. 内容: 含铁构件安装、变压器台架、抱箍、压板、跌落保险夹头、螺栓、钢绞线、铁丝等	项	1					
89	030408001001	电力电缆	1. 规格: 电力电缆 YJV-1*300	m	24.00					
90	030408001002	电力电缆	1. 规格: 电力电缆 YJV22-1kV-4*240	m	36.00					
91	ZB030101001048	铜铝异型线夹	1. 规格: 铜铝异型线夹 JBTL-50-240	付	24					
92	030408003001	电缆保护管	1. 材质: PVC100	m	2.00					
93	ZB030101001049	设备线夹	1. 规格: 设备线夹 SYT-300	个	4					
94	030408006001	电力电缆头	1. 规格: 1kV 电缆终端 4×240, 户外终端, 冷缩, 铜	个	6					
95	WB030413003003	接线端子	1. 规格: 压铜接线铜鼻 DT-300	个	8					
96	WB030413003004	接线端子	1. 规格: 压铜接线铜鼻 DT-240	个	12					
97	391524003001	导线拆除	1. 原有导线拆除	km/单线	0.6					
98	391523001001	单杆拆除	1. 原有整根式杆混凝土电杆拆除	根	2					
99	391523001002	单杆拆除	1. 原有分段式杆混凝土电杆拆除	根	6					
100	391524002001	拉线拆除	1. 原有拉线拆除	根	4					
101	ZB010101001001	垃圾清运	1. 拆除物垃圾清理外运, 运距自定	项	1					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 安装

标段：

第7页 共7页

[illegible]

措施项目清单与计价表

工程名称: 安装

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	SC-01	夜间施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.5	
2	SC-02	二次搬运费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	1.2	
3	SC-03	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.8	
4	SC-04	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.1	
5	SC-05	工程定位复测费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.9	
6	SC-06	临时保护设施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.1	
7	SC-07	行车、行人干扰增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.2	
8	SC-08	赶工措施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)		
9	SC-09	非夜间施工照明费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)		
10	SC-10	其它措施项目费			
合计					

不可竞争项目清单与计价表

工程名称: 安装

标段:

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 安装

标段:

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 安装

标段：

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2018JS-06

税金计价表

工程名称: 安装

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费		9	
合计					