

祁门县闪里镇人民政府闪里村共富
中心建设工程采购项目（二次）

招标工程量清单

招 标 人：祁门县闪里镇人民政府



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

2024年06月06日

祁门县闪里镇人民政府闪里村共富中心建设工程采购项目（二次）

招标工程量清单

招 标 人： 祁门县闪里镇人民政府

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价工程师)

复 核 人：

(造价工程师)

编制时间： 2024年06月06日

复核时间： 2024年06月06日

清单编制说明

一、工程概况

1、项目名称：祁门县闪里镇人民政府闪里村共富中心建设工程采购项目（二次）

2、项目概况：闪里村党群服务中心新建工程，具体工程量详见工程清单

3、建设单位：祁门县闪里镇人民政府

4、项目地点：祁门县闪里镇

设计图纸范围内的内容，包括但不限于土建及装饰、安装，具体详见招标文件、设计图纸、设计说明、工程量清单等。

三、清单编制依据

1、祁门县闪里镇人民政府闪里村共富中心建设工程采购项目招标文件；

2、祁门县闪里镇人民政府闪里村共富中心建设工程采购项目设计图纸、答疑等；

3、建设单位提供的有关资料及相关规定；

4、建标<2017>191号发布的安徽省建设工程工程量清单计价办法（2018）及其配套的消耗量定额、费用定额及机械台班定额；

5、2018《安徽省建设工程工程量清单计价办法》及配套的相关定额；

6、安徽省建设行政主管部门的有关规定。

四、质量要求

工程质量应达到招标文件规定的标准。

五、清单说明：

1、投标人应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中。

2、清单描述不明确的，以施工图设计文件和相关施工验收规范、图集为准；清单与图纸不一致的，以清单为准。

3、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。

六、其他事项：

- 1、工程量清单中的计量单位不得更改或删除；
- 2、工程量清单及其项目特征中的任何内容均不得更改或删除；
- 3、工程量清单及其项目特征中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人都应填报，未填报的单价和合价视为已包含在工程量清单的其他单价或合价中；
- 4、未尽事项按招标文件及合同办理。

建设项目最高投标限价汇总表

工程名称:祁门县闪里镇人民政府闪里村共富中心建设工程采购项目（二次）

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	不可竞争费
1	祁门县闪里镇人民政府闪里村共富中心建设工程采购项目			
合计				

说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2022JS-09

单项工程招标清单汇总表

工程名称: 祁门县闪里镇人民政府闪里村共富中心建设工程采购项目（二次）

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	不可竞争费
1	建筑			
2	装饰			
3	安装			
合计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称:建筑

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金 额(元)	其中:材料、设备暂估价(元)
一	分部分项工程项目费		
1.1	其中:定额人工费		
1.2	定额机械费		
1.3	综合费		
二	措施项目费		
三	不可竞争费		
3.1	安全文明施工费		
3.2	环境保护税		
四	其他项目费		
4.1	暂列金额		
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
五	税金		
六	工程造价		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2018JS-06

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:建筑标段:第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	1	土石方工程								
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：综合考虑	m2	227.83					
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：详见图纸	m3	166.57					
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：详见图纸	m3	18.05					
4	WB010101011001	人工清底	1. 土壤类别：综合考虑	m2	132.13					
5	010103001002	回填方	1、密实度要求：符合设计及规范要求 2、填方材料品种：符合设计及规范要求 3、土方来源：场内土方	m3	126.27					
6	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：多余土石方 2. 运距：投标单位自定	m3	58.35					
	2	砌筑工程								
7	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度级：MU20砼标砖 2. 砂浆强度级：M10水泥砂浆（预拌砂浆）	m3	0.54					
8	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度级：A5.0蒸压加气混凝土砌块（B06） 2、砂浆强度级：Ma5.0专用砂浆 3、厚度：200 4、高度：3.6米以内	m3	128.11					

9	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度级：A5.0蒸压加气混凝土砌块（B06） 2、砂浆强度级：Ma5.0专用砂浆 3、厚度：200 4、高度：3.6米以上	m3	0.43					
10	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度级：MU20砼标准砖 2、砂浆强度级：M10水泥砂浆（预拌砂浆）	m3	10.00					
11	010401012002	零星砌体	1. 砖品种、规格、强度级：MU15砼标砖 2. 砂浆强度级：M10水泥砂浆（预拌砂浆）	m3	0.86					
12	WB010401019001	成品烟道	1. 成品烟道品种、规格：详见图纸说明	m	7.70					
13	WB010516005002	墙面钢板（丝）网	1. 钢筋网（钢丝网）种类、规格：10×10×0.6镀锌钢丝网 2. 宽度：300宽，楼梯部位满铺	m2	318.42					
14	011001003002	网格布	1. 增强网及抗裂防水砂浆种类：网格布	m2	987.54					
15	010404001001	基础垫层	1、材料品种及比例：C20商品混凝土	m3	10.63					
16	010404001002	基础垫层	1、材料品种及比例：C15商品混凝土	m3	2.90					
17	010404001004	基础垫层	1. 材料品种及比例：100厚碎石	m3	21.80					
18	010404001006	基础垫层	1. 材料品种及比例：80厚C20素混凝土垫层	m3	17.44					
19	010516002001	沉降观测点	1、做法：详见设计图纸	个	6					
	3	混凝土工程								
20	010501003001	独立基础	1、混凝土强度等级：C30商品混凝土	m3	32.76					
21	010501002001	条形基础	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土	m3	12.06					
22	010502001002	矩形柱	1. 柱规格形状：周长2.4以外 2. 混凝土强度等级：C30商品混凝土	m3	3.53					

23	010502001001	矩形柱	1. 柱规格形状：周长1.6以内 2. 混凝土强度等级：C30商品混凝土	m3	21.63					
24	010502002001	构造柱	1、混凝土强度等级：C25商品混凝土	m3	3.64					
25	010504001001	直形墙	1、混凝土强度等级：C30商品混凝土（p8抗渗）	m3	43.95					
26	010503001001	基础梁	1、混凝土强度等级：C30商品混凝土	m3	8.40					
27	010503005001	过梁、窗台梁	1、混凝土强度等级：C25商品混凝土	m3	4.61					
28	010503004001	圈梁	1、混凝土强度等级：C30商品混凝土	m3	8.06					
29	010505001001	有梁板	1、混凝土强度等级：C30商品混凝土	m3	120.44					
30	010505007001	天沟、挑檐	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土	m3	6.88					
31	010505008001	雨篷	1、混凝土强度等级：C30商品混凝土	m2	2.30					
32	010506001001	直形楼梯	1、混凝土强度等级：C30商品混凝土	m2	19.29					
33	010507007001	小型构件	1、混凝土强度等级：C30商品混凝土	m3	3.84					
34	010507001001	散水	1、基层：素土夯实，向外坡3%-5%，150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆（预拌砂浆） 2、混凝土：60厚C20细石混凝土，随打随磨， 3、面层：20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光（预拌砂浆） 3、备注：做法详见12J003图集第A1页4B节占	m2	6.40					
35	010507001002	坡道	1、基层：素土夯实，向外坡3%-5%，300厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆（预拌砂浆） 2、混凝土：100厚C20混凝土 3、面层：20厚1:2水泥砂浆压实赶光（预拌砂浆） 4、备注：做法详见12J003图集4A/A7 含防滑齿槽	m2	10.39					

36	010507004001	台阶	1、基层：素土夯实,300厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 2、混凝土种类：60厚C20混凝土 3、面层：20厚1:2水泥砂浆压实赶光（预拌砂浆） 4、备注：做法详见12J003图集2A/B1 含防滑齿槽	m2	12.10					
37	010507004002	台阶平台	1、基层：素土夯实,300厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 2、混凝土种类：60厚C20混凝土 3、面层：20厚1:2水泥砂浆压实赶光（预拌砂浆） 4、备注：做法参考12J003图集2A/B1	m2	61.33					
38	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10以内一级钢	t	0.293					
39	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10以内三级钢	t	15.286					
40	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ16以内三级钢	t	13.877					
41	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ20以内三级钢	t	5.227					
42	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ20以上三级钢	t	0.714					
43	010516003001	钢筋连接	1. 连接方式：电渣压力焊接头	个	504					
44	WB010516004001	砌体、板缝钢筋加固	1. 钢筋种类、规格：Φ10以内一级钢	t	0.512					
45	010516002002	止水螺栓	1. 钢材种类：止水螺栓	个	588					
46	010903004002	止水钢板	1. 止水带材料种类：3mm厚钢板止水带	m	38.70					
4		屋面及防水工程								
47	010902003001	屋面刚性层	1. 混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(配Φ6@200双向筋)	m2	213.18					
48	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：1.2mm厚合成高分子防水卷材 2. 部位：屋面、檐沟、雨蓬	m2	395.21					
49	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种：1.5厚合成高分子防水涂料 2. 部位：屋面、檐沟、雨蓬	m2	638.39					

50	WB010902005001	找平层	1.做法：20厚1:3水泥砂浆找平（预拌砂浆） 2.部位：屋面、檐沟、雨篷	m2	365.21					
51	WB010902005003	找平层	1.做法：20厚1:2水泥砂浆找平（预拌砂浆） 2.部位：屋面	m2	213.18					
52	WB010902005008	隔汽（离）层	1.做法：20厚1:2水泥砂浆面层（预拌砂浆） 2.部位：檐沟、雨篷	m2	152.03					
53	010902003003	屋面刚性层	1.刚性层厚度：细石砼找坡，i=1%，最薄处20厚 2.部位：雨篷、檐沟	m2	152.03					
54	WB010902005005	隔汽（离）层	1.隔汽（离）层做法：10厚M2.5砂浆（预拌砂浆） 2.部位：屋面、檐沟、雨篷	m2	365.21					
55	010903001001	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：4厚SBS改性沥青防水卷材 2.部位：挡土墙	m2	146.33					
56	010903005002	墙面防水保护层	1.保护层品种、规格、厚度：50厚挤塑板保护层 2.部位：挡土墙	m2	146.33					
57	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：1.0厚水泥基渗透结晶型防水层,用量<1.5kg/m2 2.部位：挡土墙	m2	146.33					
58	010903002002	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5厚外涂型水泥基渗透结晶型防水材料(用量不小于1.5kg/m2) 2.部位：外墙	m2	682.36					
59	010903002004	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5厚外涂型水泥基渗透结晶型防水材料(用量不小于1.5kg/m2) 2.部位：卫生间	m2	56.90					
60	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5厚聚合物乳液类防水涂料 2.部位：卫生间	m2	13.46					
61	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料 2.部位：卫生间	m2	13.46					

62	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯防水层2道1.5厚 2. 部位：二层服务大厅、民兵、办公、餐厅厨房、楼梯间	m2	210.91					
63	WB020602020001	徽派马头墙顶	1. 脊头种类：印斗	座	28					
64	WB020602021002	徽派马头墙垣做脊画墨	1. 出挑线脚道数瓦顶单双面位置分类：刷灰色外墙涂料画线垛板	m	83.60					
65	WB020602021003	徽派马头墙垣做脊画墨	1. 出挑线脚道数瓦顶单双面位置分类：马头墙，做法详见图纸	m	41.80					
66	010901001003	瓦屋面	1. 瓦品种、规格：青灰色水泥瓦(160x160)，挂瓦条25X25 2. 檩条：木檩条(小头直径≤105)间距@600 3. 椽子：木椽条36X8@600	m2	239.49					
67	010901001004	瓦屋面	1. 瓦品种、规格：青灰色水泥瓦(160x160)，挂瓦条25X25 2. 部位：一二层檐沟	m2	42.20					
68	010901001002	砖雕	1、规格：1800*1800 2、图案样式由业主选样定	块	1					
	5	保温隔热防腐工程								
69	011001005001	保温隔热楼地面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：15厚高密度玻璃棉(A级) 2、部位：民兵、办公、服务大厅、会议室、餐厅厨房、楼梯间	m2	347.99					
70	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：80厚挤塑泡沫塑料板(XPS)(燃烧等级B1级)	m2	213.18					

71	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙面 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：40厚中细元匀质防火保温板外墙保温系统专用粘结剂粘贴(采用满贴法,有效粘贴面积应大于保温板面积的60%) 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类：抹面胶浆复合300g/m+160g/m双层耐碱纤维网布+锚栓固	m2	661.97					
6		措施								
72	011701002001	外脚手架	1、搭设高度：15m以内 2、脚手架材质：钢管脚手架	m2	926.77					
73	WB011701009001	工具式脚手架	1. 搭设高度：3.6米以内 2. 脚手架材质：钢管脚手架	m2	1067.73					
74	WB011701009002	工具式脚手架	1. 搭设高度：3.6米以上 2. 脚手架材质：钢管脚手架	m2	2.16					
75	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设高度：基本层(3.6~5.2m) 2. 脚手架材质：钢管脚手架	m2	189.96					
76	011702001003	基础	1. 基础类型：独立基础	m2	61.20					
77	011702001004	基础	1. 基础类型：垫层	m2	44.87					
78	011702001002	条形基础	1. 基础类型：条形基础	m2	83.90					
79	011702002002	矩形柱	1. 模板类型：复合木模板 周长1.6m以内	m2	24.50					
80	011702002001	矩形柱	1. 模板类型：复合木模板 周长2.4m 以外	m2	236.71					
81	011702003001	构造柱	1. 模板类型：复合木模板	m2	43.96					
82	011702005001	基础梁	1. 模板类型：复合木模板	m2	83.90					
83	011702011001	直形墙	1. 模板类型：复合木模板	m2	296.76					
84	011702009001	过梁、窗台	1. 模板类型：复合木模板	m2	59.60					
85	011702008001	圈梁	1. 模板类型：复合木模板	m2	74.19					

86	011702014001	有梁板	1. 模板类型：复合木模板	m2	1327.98					
87	011702023001	雨篷	1. 模板类型：复合木模板	m2	2.30					
88	011702022001	天沟、挑檐	1. 模板类型：复合木模板	m2	141.78					
89	WB011702041001	小型构件	1. 模板类型：复合木模板	m2	6.79					
90	011702024001	楼梯	1. 模板类型：复合木模板	m2	19.29					
91	011702027001	台阶	1. 台阶踏步宽：详见图纸	m2	12.10					
92	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：挖掘机等	项	1					
93	011703001001	建筑垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：详见图纸	m2	698.85					

安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

措施项目清单与计价表

工程名称:建筑

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	JC-01	夜间施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.5	
2	JC-02	二次搬运费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	1	
3	JC-03	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.8	
4	JC-04	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.1	
5	JC-05	工程定位复测费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	1	
6	JC-06	非夜间施工照明费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)		
7	JC-07	临时保护设施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.2	
8	JC-08	赶工措施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)		
9	JC-09	其它措施项目费			
合计					

不可竞争项目清单与计价表

工程名称:建筑

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	JF-01	环境保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	2.7	
2	JF-02	文明施工费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	5.12	
3	JF-03	安全施工费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	4.13	
4	JF-04	临时设施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	8.1	
5	JF-05	环境保护税			
合计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑

标段:

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称:建筑

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2018JS-06

税金计价表

工程名称: 建筑

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费		9	
合计					

单位工程投标报价汇总表

工程名称:装饰标段:第1页 共1页

序号	汇总内容	金 额(元)	其中:材料、设备暂估价(元)
一	分部分项工程项目费		
1.1	其中:定额人工费		
1.2	定额机械费		
1.3	综合费		
二	措施项目费		
三	不可竞争费		
3.1	安全文明施工费		
3.2	环境保护税		
四	其他项目费		
4.1	暂列金额		
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
五	税金		
六	工程造价		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2018JS-06

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:装饰

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	1	门窗工程								
1	010803001002	金属卷闸门	1. 门代号及洞口尺寸：JLM-1、JLM-2、JLM-3 2. 门材质：铝合金手动卷帘门	m2	86.80					
2	010802004002	成品防盗门	1. 门代号及洞口尺寸：FDM1022 2. 成品安装：成品防盗门 3. 五金品种、规格：含闭门器、顺序器等所有五金	樘	1					
3	010801001003	成品复合门	1、门代号及洞口尺寸：GMM1022 2、成品安装：成品复合门 3、五金品种、规格：含五金、门套、安装等所有费用	樘	6					
4	010801001004	成品复合门	1、门代号及洞口尺寸：GMM1522 2、成品安装：成品复合门 3、五金品种、规格：含五金、门套、安装等所有费用	樘	3					
5	010801004002	防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FHM-1022(乙) 2. 五金品种、规格：含闭门器、顺序器等所有五金	樘	1					
6	010801001005	木质门	1. 门名称、代号及洞口尺寸：YM-2 800*2100 2. 五金品种、规格：含五金、门套、安装等所有费用	樘	2					
7	010805005002	无框玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸：WKBLM3028 2. 玻璃品种、厚度：12厚钢化玻璃	樘	1					

8	010807001003	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 1018T1C、1510TC1、1518TC1、1818TC1 2. 窗材质: 金属隔热型材推拉窗 3. 玻璃品种、厚度: 5双银Low-E+12A+5中空玻璃	m2	75.24					
9	010807001004	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 3024GDBLC 2. 窗材质: 金属隔热型材固定窗 3. 玻璃品种、厚度: 12厚钢化玻璃	m2	14.40					
10	010807005003	金属格栅(防盗)窗	1. 窗材质: 不锈钢防盗窗	m2	42.84					
11	010807005004	纱窗	1. 窗材质: 纱窗	m2	36.12					
	2	楼地面装饰工程								
12	WB011101007003	细石混凝土找平层	1、找平层厚度、混凝土强度等级: 40厚C25细石混凝土内配Φ6@200 2、部位: 民兵、服务大厅、办公、厨房餐厅、楼梯间、会议室	m2	364.58					
13	WB011101007004	细石混凝土找平层	1、找平层厚度、混凝土强度等级: C20细石混凝土找坡0.5%, 最薄厚度不小于10 2、水泥浆遍数: 水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、部位: 卫生间	m2	13.38					
14	011102003003	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 10厚防滑地砖面层, 干水泥擦缝(燃烧等级A级) 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类: 20厚1:3水泥砂浆结合层(预拌砂浆), 表面撒水泥粉水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 部位: 卫生间	m2	13.38					

15	011101002001	现浇水磨石楼地面	1. 面层厚度、水泥石子浆配合比：1:2.5 水泥彩色石子地面10厚, 表面磨光打腊 2. 结合层：1:3厚水泥砂浆结合层30厚 3. 部位：二层办公、楼梯间、民兵、服务大厅、餐厅厨房	m2	175.10					
16	011102003004	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：15厚地砖(600x600), 干水泥擦缝(燃烧等级A级) 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：水泥浆一道(内掺建筑胶), 20厚1:3水泥砂浆结合层(预拌砂浆), 表面撒水泥粉 3. 部位：三层办公、会议室、三层楼梯间	m2	189.48					
17	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比：20厚M15水泥砂浆, 表面撒干水泥粉抹压(预拌砂浆) 2. 部位：一层商店	m2	218.01					
18	011106001003	石材楼梯面层	1. 面层材料品种、规格、颜色：30厚烧毛花岗石板铺面, 水泥浆擦缝(燃烧等级A级) 2. 粘接层厚度、材料种类：20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 备注：含防滑条	m2	22.06					
19	011105002002	石材踢脚线	1. 踢脚线高度：150 2. 粘贴层厚度、材料种类：5厚1:1水泥砂浆加水重量20%的建筑胶粘结层(预拌砂浆) 3. 面层材料品种、规格、颜色：10厚花岗岩(燃烧等级A级), 白水泥擦缝	m	17.00					
20	011105003002	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：150 2. 粘贴层厚度、材料种类：6厚1:2水泥砂浆(预拌砂浆) 3. 面层材料品种、规格、颜色：10厚地砖(燃烧等级A级)	m	98.19					

21	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度: 150 2. 面层厚度、砂浆配合比: 10厚1:2水泥砂浆 (预拌砂浆)	m	87.76					
	3	墙、柱面装饰工程								
22	011201001007	墙面一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比: 10厚1: 3水泥砂浆分遍抹平 (预拌砂浆) 2、部位: 内墙	m2	1123.67					
23	011201001008	墙面一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比: 9厚1: 3水泥砂浆 (预拌砂浆) 2、部位: 挡土墙	m2	129.66					
24	011201001009	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比: 5厚聚合物水泥防水砂浆 (预拌砂浆) 2. 部位: 外墙	m2	823.49					
25	011201001011	墙面一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比: 6厚1: 2水泥砂浆打底扫光 (预拌砂浆) 2、部位: 外墙	m2	823.49					
26	011201001010	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比: 5厚聚合物水泥防水砂浆 2. 部位: 卫生间	m2	56.90					
27	011406001004	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 无机涂料两道 (燃烧等级A级), 封闭底涂料一道 2. 部位: 内墙	m2	1109.67					
28	011406003004	满刮腻子	1. 刮腻子遍数: 2厚 面层耐水腻子刮平 2. 部位: 内墙	m2	1239.33					
29	011204003004	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 5厚墙面砖 (粘贴前充分浸湿) (燃烧等级A级) 2. 结合层材料种类: 素水泥浆一道, 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 (预拌砂浆) 3. 嵌缝材料种类: 白水泥擦缝 4. 部位: 卫生间	m2	52.85					
30	011406001007	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 外墙涂料两遍, 封底涂料两遍 2. 部位: 外墙	m2	869.17					

31	011406003007	满刮腻子	1. 刮腻子遍数：找平腻子层两遍，每遍均打磨 2. 部位：外墙	m2	869.17					
	4	天棚工程								
32	011301001002	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类：5厚界面砂浆，胶粘剂，3厚1:0.5:1水泥石灰膏砂浆打底，5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆（预拌砂浆）	m2	666.25					
33	011406001005	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：封闭底涂料一道，高级无机涂料饰面（燃烧等级A级）	m2	666.25					
34	011406003005	满刮腻子	1. 刮腻子遍数：3厚底层防裂腻子分遍找平，2厚面层耐水腻子刮平	m2	666.25					
35	011406001006	抹灰面油漆	1. 基层类型：满刷氯偏乳液（或乳化光油）防潮涂料两道，横纵向各刷一道 2. 油漆品种、刷漆遍数：涂料面层（燃烧等级A级） 3. 部位：卫生间	m2	13.46					
36	011406003006	满刮腻子	1. 腻子种类：2厚面层耐水腻子刮平 2. 部位：卫生间	m2	13.46					
37	WB011302002001	天棚吊筋	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：10号镀锌低碳钢丝（或Φ6钢筋）吊杆，中距横向<800，纵向<429，吊杆上部与预留钢筋吊环固定 2. 备注：高度详见设计说明	m2	13.46					
38	WB011302003004	天棚龙骨	1. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨横撑CB60X27（或CB50X20）中距1200，U型轻钢龙骨横撑CB60X27（或CB50X20）中距429 2. 部位：卫生间	m2	13.46					
39	WB011302005004	天棚面层	1. 面层材料品种、规格：9.5厚纸面石膏板，用自攻螺丝与龙骨固定，中距<200 2. 部位：卫生间	m2	13.46					
	5	其他装饰工程								

40	011502007002	滴水线	1. 线条材料品种、规格、颜色：滴水线	m	151.74					
41	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格：不锈钢栏杆 2、做法：详见图集12J926-H1 3、部位：无障碍坡道	m	11.01					
42	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、做法：参见图集15J403-1，B14-A2 2、高度：900 3、部位：楼梯	m	16.40					
43	011503006002	硬木靠墙扶手	1、做法：参见图集15J403-1，E3-K1 2、高度：900 3、部位：楼梯 4、备注：含油漆	m	17.00					
44	011210005002	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：塑料隔断、白色 2. 备注：配件均为厂家提供	m ²	10.24					

安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

措施项目清单与计价表

工程名称:装饰

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	JC-01	夜间施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.5	
2	JC-02	二次搬运费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	1	
3	JC-03	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.8	
4	JC-04	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.1	
5	JC-05	工程定位复测费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	1	
6	JC-06	非夜间施工照明费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)		
7	JC-07	临时保护设施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.2	
8	JC-08	赶工措施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)		
9	JC-09	其它措施项目费			
合计					

不可竞争项目清单与计价表

工程名称:装饰

标段:

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 装饰

标段:

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称:装饰

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2018JS-06

税金计价表

工程名称:装饰

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费		9	
合计					

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 安装

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金 额(元)	其中:材料、设备暂估价(元)
一	分部分项工程项目费		
1.1	其中:定额人工费		
1.2	定额机械费		
1.3	综合费		
二	措施项目费		
三	不可竞争费		
3.1	安全文明施工费		
3.2	环境保护税		
四	其他项目费		
4.1	暂列金额		
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
五	税金		
六	工程造价		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2018JS-06

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 安装

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	1	强电系统								
1	030404017001	配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：AL1 3. 规格：电气元器件及具体配置详见设计图纸 4. 备注：投标报价时需综合考虑全部工作内容	台	1					
2	030404017002	配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：AL2 3. 规格：电气元器件及具体配置详见设计图纸 4. 备注：投标报价时需综合考虑全部工作内容	台	1					
3	030404017003	配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：AL3 3. 规格：电气元器件及具体配置详见设计图纸 4. 备注：投标报价时需综合考虑全部工作内容	台	1					
4	030404017004	配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：AL1-1~4 3. 规格：电气元器件及具体配置详见设计图纸 4. 备注：投标报价时需综合考虑全部工作内容	台	4					
5	030404034001	照明开关	1. 名称：单联单控开关 2. 规格：220V 10A	个	6					
6	030404034002	照明开关	1. 名称：双联单控开关 2. 规格：220V 10A	个	10					
7	030404034003	照明开关	1. 名称：四联单控开关 2. 规格：220V 10A	个	5					
8	030404034004	照明开关	1. 名称：声控开关 2. 规格：220V 10A	个	4					
9	030404035001	插座	1. 名称：二+三孔插座 2. 规格：220V 15A	个	51					
10	030404035002	插座	1. 名称：二+三孔插座(防潮型) 2. 规格：220V 15A	个	5					

11	030404035003	插座	1. 名称：挂式空调插座 2. 规格：220V 15A	个	6					
12	030404035004	插座	1. 名称：柜式空调插座 2. 规格：220V 20A	个	6					
13	030404035005	插座	1. 名称：三相四孔插座 2. 规格：220V 15A	个	5					
14	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：NH-YJV-3*2.5mm ² 3. 敷设方式、部位：管道沿墙暗敷设	m	5.90					
15	030408001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：VV-5*16mm ² 3. 敷设方式、部位：管道沿墙暗敷设	m	18.50					
16	030408006001	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格：电缆截面(mm ²) ≤16 3. 材质：铜芯 4. 电压等级(kV)：1kV 以下交流	个	4					
17	030411001001	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：FPC 3. 规格：DN20mm 4. 配置要求：砖、混凝土结构暗敷设	m	1070.56					
18	030411001002	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：FPC 3. 规格：DN25mm 4. 配置要求：砖、混凝土结构暗敷设	m	90.28					
19	030411001003	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：FPC 3. 规格：DN50mm 4. 配置要求：砖、混凝土结构暗敷设	m	7.50					
20	030411001004	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC 3. 规格：DN20mm 4. 配置要求：砖、混凝土结构暗敷设	m	3.60					
21	030411001005	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC 3. 规格：DN70mm 4. 配置要求：砖、混凝土结构暗敷设	m	3.60					
22	030411004001	配线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：BV-2.5mm ²	m	2844.51					
23	030411004002	配线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：BV-4mm ²	m	1071.11					

24	030411004003	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: BV-6mm2	m	61.20					
25	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 铁质	个	172					
26	030412001001	普通灯具	1. 名称: 杆吊灯 (绿色节能光源) 2. 规格: 26W	套	21					
27	030412001002	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯 2. 规格: 24W	套	1					
28	030412001003	普通灯具	1. 名称: 瓷质吸顶灯 (绿色节能光源) 2. 规格: 8W	套	18					
29	030412001004	普通灯具	1. 名称: 防水瓷质灯头 (绿色节能光源) 2. 规格: 8W	套	3					
30	030412004001	装饰灯	1. 名称: 平板灯 (LED光源) 2. 规格: 26W	套	31					
31	030414002001	送配电装置系统	1. 电压等级 (kV): 1kV 以下交流	系统	1					
	2	防雷接地系统								
32	030409002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: -40*4	m	4.80					
33	030409003001	避雷引下线	1. 名称: 利用建筑物主筋作引下线	m	86.65					
34	030409004001	均压环	1. 名称: 均压环敷设	m	132.67					
35	030409005001	避雷网	1. 名称: $\phi 10$ 热镀锌圆钢避雷网	m	139.68					
36	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: MEB总等电位箱	台	1					
37	030414011001	接地装置	1. 名称: 接地系统测试	系统	1					
38	WB030409001001	断接卡子制作、安装	1. 名称: 测试卡	套	4					
	3	综合布线系统								
39	030411001006	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN20mm 4. 配置要求: 砖、混凝土结构暗敷设	m	923.20					
40	030411001007	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN40mm 4. 配置要求: 砖、混凝土结构暗敷设	m	10.00					
41	030411005001	接线箱	1. 名称: 宽带网络过路盒	个	1					
42	030411006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 铁质	个	23					

43	030502001001	机柜、机架	1. 名称：弱电机柜	台	1					
44	030502005001	双绞线缆	1. 规格：UTP(5E)	m	471.30					
45	030502007001	2芯多模光纤	1. 名称：多模四芯光纤	m	471.30					
46	030502012001	信息插座	1. 名称：电话+网络双口插座	个	23					
	4	应急照明系统								
47	030411001008	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：JDG 3. 规格：DN20mm 4. 配置要求：砖、混凝土结构暗敷设	m	188.91					
48	030411004004	配线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：NH-BV-2.5mm ²	m	387.42					
49	030411006003	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：铁质	个	29					
50	030414002002	送配电装置系统	1. 电压等级(kV)：1kV 以下交流	系统	1					
51	WB030904012001	A型应急照明集中电源	1. 名称：A型应急照明集中电源 2. 规格：电气元器件及具体配置详见设计图纸 3. 备注：投标报价时需综合考虑全部工作内容	台	1					
52	WB030904013001	智能照明灯/指示灯	1. 名称：A型应急照明灯(防水) 2. 型号：2*5W 3. 安装方式：壁挂	套	2					
53	WB030904013002	智能照明灯/指示灯	1. 名称：A型应急照明灯 2. 型号：2*5W 3. 安装方式：壁挂	套	9					
54	WB030904013003	智能照明灯/指示灯	1. 名称：疏散方向指示灯(单向) 2. 型号：1W 3. 安装方式：壁挂	套	6					
55	WB030904013004	智能照明灯/指示灯	1. 名称：疏散方向指示灯(双向) 2. 型号：1W 3. 安装方式：壁挂	套	1					
56	WB030904013005	智能照明灯/指示灯	1. 名称：楼层指示灯 2. 型号：1W 3. 安装方式：壁挂	套	4					
57	WB030904013006	智能照明灯/指示灯	1. 名称：疏散出口指示灯 2. 型号：1W 3. 安装方式：壁挂	套	7					
	5	给排水系统								

58	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质：PP-R 4. 规格：DN15 5. 连接形式：热熔	m	9.50					
59	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质：PP-R 4. 规格：DN25 5. 连接形式：热熔	m	1.60					
60	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质：PP-R 4. 规格：DN32 5. 连接形式：热熔	m	0.90					
61	031001006004	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污废水 3. 材质：UPVC 4. 规格：DN50 5. 连接形式：粘接	m	9.80					
62	031001006005	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污废水 3. 材质：UPVC 4. 规格：DN75 5. 连接形式：粘接	m	12.40					
63	031001006006	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污废水 3. 材质：UPVC 4. 规格：DN100 5. 连接形式：粘接	m	46.40					
64	031001007001	复合管	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质：钢塑管 4. 规格：DN40 5. 连接形式：螺纹	m	18.85					
65	031002003001	套管制作与安装	1. 名称：钢管套管 2. 材质：碳钢 3. 规格：DN40 4. 填料材质：详见设计图纸	个	2					
66	031002003002	套管制作与安装	1. 名称：钢管套管 2. 材质：碳钢 3. 规格：DN100 4. 填料材质：详见设计图纸	个	7					
67	031002003003	套管制作与安装	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：碳钢 3. 规格：DN100 4. 填料材质：详见设计图纸	个	2					
68	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜 3. 规格：DN40 4. 连接形式：热熔	个	1					
69	031003013001	水表	1. 类型：水表 2. 材质：碳钢 3. 规格：DN40 4. 连接形式：螺纹	组	1					

70	031004004001	洗涤盆	1. 名称: 洗手盆 2. 材质: 陶瓷 3. 备注: 含三角阀、软管、红外感应器等全部工作内容	组	2					
71	031004004002	洗涤盆	1. 名称: 洗菜池 2. 材质: 不锈钢 3. 备注: 含三角阀、软管等全部工作内容	组	1					
72	031004006001	大便器	1. 名称: 蹲式大便器 2. 材质: 陶瓷 3. 备注: 含三角阀、软管等全部工作内容	组	4					
73	031004007001	小便器	1. 名称: 挂式小便斗 2. 材质: 陶瓷 3. 备注: 含三角阀、软管、红外感应器等全部工作内容	组	2					
74	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称: 地漏 2. 材质: 不锈钢 3. 规格: DN50	个	4					
75	WB031002001001	成品管卡安装	1. 材质: 塑料管专用 2. 规格: DN15 3. 安装方式: 壁/吊装	个	3					
76	WB031002001002	成品管卡安装	1. 材质: 塑料管专用 2. 规格: DN25 3. 安装方式: 壁/吊装	个	1					
77	WB031002001003	成品管卡安装	1. 材质: 塑料管专用 2. 规格: DN32 3. 安装方式: 壁/吊装	个	1					
78	WB031002001004	成品管卡安装	1. 材质: 塑料管专用 2. 规格: DN40 3. 安装方式: 壁/吊装	个	6					
79	WB031002001005	成品管卡安装	1. 材质: 塑料管专用 2. 规格: DN50 3. 安装方式: 壁/吊装	个	3					
80	WB031002001006	成品管卡安装	1. 材质: 塑料管专用 2. 规格: DN75 3. 安装方式: 壁/吊装	个	4					
81	WB031002001007	成品管卡安装	1. 材质: 塑料管专用 2. 规格: DN100 3. 安装方式: 壁/吊装	个	16					

82	WB081403008001	阻火圈	1. 名称: 阻火圈 2. 规格: DN100	个	6					
	6	雨水系统								
83	031001006007	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 雨水 3. 材质: UPVC 4. 规格: DN100 5. 连接形式: 粘接 6. 压力试验及吹洗设计要求: 详见设计图纸及相关规范	m	62.10					
84	031002003004	套管制作与安装	1. 名称: 刚性防水套管 2. 材质: 碳钢 3. 规格: DN100 4. 填料材质: 详见设计图纸	个	9					
85	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称: 雨水斗 2. 材质: 铸铁 3. 规格: DN100 4. 安装方式: 详见图集09S302	个	9					
86	WB031002001008	成品管卡安装	1. 材质: 塑料管专用 2. 型号、规格: DN100 3. 安装方式: 壁/吊装	个	21					
	7	其他								
87	030408008001	防火措施	1. 防火封堵按规范要求设置 2. 防火涂料按要求设置	项	1					
88	030901013001	灭火器	1. 规格: MF/ABC-4kg	具	8					
89	031301017001	脚手架搭拆	1. 名称: 脚手架搭拆费	项	1					
90	040101002001	挖沟槽土方	1. 名称: 管沟土方 2. 挖土深度: 详见设计图纸 3. 土壤类别: 参见施工现场实际情况	m3	22.93					
91	040103001001	回填方	1. 填方材料要求: 管沟土方回填 2. 回填方式: 夯填	m3	22.93					

措施项目清单与计价表

工程名称: 安装

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	JC-01	夜间施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.5	
2	JC-02	二次搬运费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	1	
3	JC-03	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.8	
4	JC-04	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.1	
5	JC-05	工程定位复测费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	1	
6	JC-06	非夜间施工照明费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)		
7	JC-07	临时保护设施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.2	
8	JC-08	赶工措施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)		
9	JC-09	其它措施项目费			
合计					

不可竞争项目清单与计价表

工程名称: 安装

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	JF-01	环境保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	2.7	
2	JF-02	文明施工费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	5.12	
3	JF-03	安全施工费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	4.13	
4	JF-04	临时设施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	8.1	
5	JF-05	环境保护税			
合计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 安装

标段:

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 安装

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2018JS-06

税金计价表

工程名称: 安装

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费		9	
合计					