

歙县杞梓里镇坡山村中停车场新建项目采购项目

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

388

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编制时间：2025.2

复核时间：2025.2

清单编制说明

工程名称：歙县杞梓里镇坡山村中停车场新建项目采购项目

一、工程概况：

歙县杞梓里镇坡山村中停车场新建项目采购项目，工程内容为新建块石挡墙、栽植绿化、停车场铺设及周边环境整治等工程内容，具体详见工程量清单。

二、工程地点：歙县杞梓里镇坡山村。

三、招标范围：招标文件及本清单有关规定的要求，工程量清单内的内容及业主要求。

四、清单编制依据：

- 1、招标文件；
- 2、建设单位提供的设计施工图；
- 3、工程执行2018年《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省建设工程费用定额》、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》、《安徽省建设工程计价定额(共用册)》、《安徽省市政工程计价定额》、《安徽省建设工程计价依据动态调整（第一期）》及配套定额等要求编制；
- 4、招标文件、业主要求；
- 5、主要材料价格参照2024年第12期《黄山市工程造价》的税前单价；《黄山市工程造价》上没有的按市场价询价（折算成税前价）。
- 6、人工综合工日单价按黄山市2024年第二季度软管信息价156元/工日计入。
- 7、税金按〔造价〔2019〕7号〕文件，财税〔2018〕32号《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》执行。
- 8、管理费和利润、措施费等按清单计价规范费用定额中按相应专业计取。
- 9、规费按照规定标准计取。
- 10、其它未尽事宜详见招标文件及答疑。

五、清单说明：

- 1、工程量清单中每一个子目的“项目特征”未说明或说明不全的，均按设计图纸说明及施工规范要求执行，工程量清单应与招标文件、技术规范及设计图纸一并仔细阅读；
- 2、投标报价应包括《安徽省建设工程工程量清单计价办法》规定的工作内容及项目成型后的规范规定的全部工作内容费用；
- 3、投标单位报价应不局限于招标文件、工程量清单，应自行勘察现场情况，了解影响报价的各种因素，充分考虑综合报价；
- 4、非地方材料超运距费用报价人应综合考虑；
- 5、不可竞争费“安全文明施工费”等按规定计取；
- 6、图纸及本说明中未明确做法或做法不详的不计入；
- 7、其它未尽事宜详见招标文件及答疑。

建设项目最高投标限价汇总表

工程名称:歙县杞梓里镇坡山村中停车场新建项目采购项目

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	不可竞争费
1	歙县杞梓里镇坡山村中停车场新建项目采购项目			
合计				

说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2022JS-09

单项工程招标清单汇总表

工程名称:歙县杞梓里镇坡山村中停车场新建项目采购项目

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	不可竞争费
1	歙县杞梓里镇坡山村中停车场新建项目采购项目			
合计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称:歙县杞梓里镇坡山村中停车场新建项目采购项目

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金 额(元)	其中:材料、设备暂估价(元)
一	分部分项工程项目费		
1.1	其中:定额人工费		
1.2	定额机械费		
1.3	综合费		
二	措施项目费		
三	不可竞争费		
3.1	安全文明施工费		
3.2	环境保护税		
四	其他项目费		
4.1	暂列金额		
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
五	税金		
六	工程造价		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2018JS-06

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:歙县杞梓里镇坡山村中停车场新建采购项目

标段:

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		停车场								
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工开挖沟槽、基坑	m3	90.43					
2	040103001001	回填方	1. 土方回填后分层夯实	m3	3000.00					
3	040202009001	砂砾石	1. 石料规格: 级配砂砾石 2. 厚度: 100mm 3. 沥青道路垫层	m2	682.22					
4	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量: 5% 2. 厚度: 150mm 3. 沥青道路垫层	m2	682.22					
5	040203004001	封层	1. 材料品种: 乳化沥青	m2	682.22					
6	040203003001	粘层	1. 材料品种: 乳化沥青 2. 喷油量: 0.5kg/m²	m2	682.22					
7	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: AC16粗粒式沥青混凝土 2. 厚度: 50mm	m2	682.22					
8	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: AC10细粒式沥青混凝土 2. 厚度: 30mm	m2	682.22					
9	040205006001	标线	1. 材料品种: 热熔漆 2. 部位: 沥青道路	m2	34.35					
10	040205019001	减速垄	1. 材料品种: 成品橡胶减速带 2. 100mmC20砼垫层	m	28.10					
11	040202011001	碎石	1. 厚度: 100mm 2. 停车场垫层	m2	770.00					
12	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量: 5% 2. 厚度: 150mm 3. 停车场垫层	m2	770.00					
13	WB040202017001	垫层	1. 材料品种、规格: 粗砂 2. 厚度: 50mm 3. 停车场垫层	m2	714.00					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:歙县杞梓里镇坡山村中停车场新建项目采购项目

标段:

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	040204002001	人行道板安砌	1.块料品种、规格:400*200*70植草砖 2.厚度:70	m ²	714.00					
15	040204002002	人行道板安砌	1.块料品种、规格:200*100*50透水砖 2.厚度:50mm	m ²	56.00					
16	050201003001	路牙铺设	1.路牙材料种类:芝麻灰光面花岗岩 2.路牙材料规格:600*150*250	m	128.92					
17	050201003002	青石车档	1.路牙材料种类:青石 2.路牙材料规格:800*150*300	m	89.60					
18	040504001001	砌筑检查井	1.检查井工艺详见施工图 2.井盖采用重型铸铁井盖、井圈	座	4					
19	040501004001	塑料管铺设	1.管道材质:塑钢缠绕波纹管 2.连接方式:承插胶圈 3.管径:DN600 4.50mm中粗砂垫层	m	56.34					
20	040501004002	塑料管铺设	1.管道材质:塑钢缠绕波纹管 2.连接方式:承插胶圈 3.管径:DN300 4.50mm中粗砂垫层	m	29.26					
21	010401014001	砖地沟、明沟	1.100厚C20混凝土垫层 2.20mm1:2.5水泥砂浆,内掺5%防水粉 3.M7.5水泥砂浆砌MU10砖沟壁 4.600*300*50成品预制混凝土盖板	m ³	7.10					
22	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20 2.块石挡墙垫层 3.复合木模板	m ³	68.08					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:歙县杞梓里镇坡山村中停车场新建项目采购项目 标段: 第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	040305003001	浆砌块料	1. 名称: M10水泥砂浆砌MU40块石 2. 泄水管: Φ100排水管@2000 3. 反滤层: 200厚Φ40-90卵石, 150厚Φ25-70碎石, 150厚粗砂, 土工布两道 4. 伸缩缝: 每隔10-20米一道伸缩缝, 缝内沥青麻絮或沥青木板填充	m3	1121.77					
24	040305004001	篱笆围墙	1. M7.5水泥砂浆青砖砌筑篱笆围墙 2. 素浆勾缝 3. 不锈钢仿竹栏杆 4. 栏杆立柱插入混凝土基础内, 由锚栓固定 5. 不锈钢栏杆表面刷仿竹油漆	m	239.01					
		观光步道								
25	040202011002	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 100 3. 观光步道垫层	m2	300.00					
26	040203007001	混凝土压花路面	1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 100mm 3. 8厚混凝土压花面层 4. 压花工艺详见施工图	m2	90.00					
27	010507004001	台阶	1. 断面尺寸: 每步300宽, 150高 2. 混凝土种类: 自拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C20 4. 复合木模板 5. 8厚压花面层, 工艺详见施工图	m2	210.00					
		绿化								
28	050101009001	种植土回（换）填	1. 种植土回填	m3	65.00					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:歙县杞梓里镇坡山村中停车场新建项目采购项目 标段: 第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	050102001001	栽植乔木	1. 种类: 三角枫 2. 胸径: 10cm 3. 株高、冠径: 高300cm, 蓬300cm 4. 起挖方式: 带土球 5. 养护期: 成活养护三个月, 保存一年	株	6					
30	050102001002	栽植乔木	1. 种类: 樱花 2. 胸径: 5-6cm 3. 株高、冠径: 高150cm, 蓬150cm 4. 起挖方式: 带土球 5. 养护期: 成活养护三个月, 保存一年	株	27					
31	050102002001	栽植灌木	1. 种类: 茶 2. 冠丛高: 高100cm, 蓬100cm 3. 养护期: 成活养护三个月, 保存一年	株	117					
32	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类: 马尼拉 2. 铺种方式: 满铺 3. 养护期: 成活养护三个月, 保存一年	m2	88.00					
33	050301005001	点风景石	1. 黄石景石 2. ϕ 400mm-500mm	座	2					
		其他								
34	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 沥青摊铺机	台次	1					
35	040101002002	材料二次运输	1. 材料二次运输	项	1					

措施项目清单与计价表

工程名称:歙县杞梓里镇坡山村中停车场新建项目采购项目

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	SC-01	夜间施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.5	
2	SC-02	二次搬运费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	1.2	
3	SC-03	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.8	
4	SC-04	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.1	
5	SC-05	工程定位复测费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.9	
6	SC-06	临时保护设施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.1	
7	SC-07	行车、行人干扰增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.2	
8	SC-08	赶工措施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)		
9	SC-09	非夜间施工照明费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)		
10	SC-10	其它措施项目费			
合计					

不可竞争项目清单与计价表

工程名称:歙县杞梓里镇坡山村中停车场新建项目

采购项目

标段:

第1页 共1页

[illegible]

税金计价表

工程名称:歙县杞梓里镇坡山村中停车场新建项目采购项目

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费		9	
合计					