

歙县深渡镇淮源洪济沿河道路整治及沿江水毁修复工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



歙县深渡镇淮源洪济沿河道路整治及沿江水毁修复工程

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：




(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

汪荣健

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2025年3月10日

复核时间： 2025年3月10日

工程量清单表

合同段：歙县深渡镇淮源洪济沿河道路整治及沿江水毁修复工程

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：歙县深渡镇淮源洪济沿河道路整治及沿江水毁修复工程

标表2

| 清单 第300章 路 面 | | | | | |
|-------------------|--------------|----|--------|----|----|
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 302 | 道路硬化 | | | | |
| 302-1 | 道路硬化 | | | | |
| -a | 挖沟槽土方 | m3 | 102.8 | | |
| -b | 回填方 | m3 | 102.8 | | |
| -c | 100mm厚碎石垫层 | m2 | 20 | | |
| -d | 120mm厚C25砼面层 | m2 | 60 | | |
| -e | C25混凝土挡土墙 | m3 | 239.79 | | |
| 302-2 | 田间道路修复 | | | | |
| -a | C20混凝土垫层 | m3 | 4.68 | | |
| -b | 人行道板安砌 | m2 | 46.8 | | |
| 302-3 | 混凝土道路修复1 | | | | |
| -a | 挖沟槽土方 | m3 | 106.2 | | |
| -b | 回填方 | m3 | 106.2 | | |
| -c | 拆除路面 | m2 | 1688 | | |
| -d | 100mm厚碎石垫层 | m2 | 1688 | | |
| -e | 180mm厚C25砼面层 | m2 | 1688 | | |
| -f | C25混凝土挡土墙 | m3 | 232.76 | | |
| -g | M10浆砌片石 | m3 | 38.35 | | |
| 302-4 | 混凝土道路修复2 | | | | |
| -a | 挖沟槽土方 | m3 | 22.63 | | |
| -b | 回填方 | m3 | 22.63 | | |
| -c | 拆除路面 | m2 | 26.2 | | |
| -d | 100mm厚碎石垫层 | m2 | 26.2 | | |
| -e | 120mm厚C25砼面层 | m2 | 26.2 | | |
| -f | C25混凝土挡土墙 | m3 | 82.34 | | |
| 302-5 | 高标农田处道路修复 | | | | |
| -a | 挖沟槽土方 | m3 | 6.84 | | |
| -b | 回填方 | m3 | 6.84 | | |
| -c | C25混凝土基础 | m3 | 5.04 | | |
| -d | M10浆砌片石 | m3 | 13.88 | | |
| -e | 100mm厚碎石垫层 | m2 | 17 | | |
| -f | 120mm厚C25砼面层 | m2 | 17 | | |
| 302-6 | 村中道路维修 | | | | |
| -a | 挖沟槽土方 | m3 | 4.59 | | |
| -b | 回填方 | m3 | 4.59 | | |
| -c | C25混凝土基础 | m3 | 3.92 | | |
| -d | M10浆砌片石 | m3 | 11.59 | | |
| | | | | | |
| 清单 第300章 合计 人民币 元 | | | | | |

