







祁门县安凌镇人民政府芦荔观星台主体建设采购项目

最高投标限价

最高投标限价(小写):	827800.44元		
(大写):	捌拾贰万柒仟捌佰元肆角肆分		
招 标 人:	 (单位盖章)	造价咨询人:	 (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人:	 (签字或盖章)	法定代表人 或其授权人:	 (签字或盖章)
编 制 人:	 (造价工程师签字盖专用章) 有效期至:2027年03月15日	复 核 人:	 (造价工程师签字盖专用章)
编制时间:		复核时间:	

建设项目最高投标限价汇总表

工程名称: 祁门县安陵镇人民政府芦荔观星台主体建设采购项目

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中: (元)	
			暂估价	不可竞争费
1	祁门县安陵镇芦荔村观星台	591105.95	0.00	22763.30
2	安陵镇芦荔村观星台一室外附属	236694.49	0.00	9580.38
合计		827800.44	0.00	32343.68

说明: 本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

单项工程最高投标限价汇总表

工程名称: 祁门县安凌镇人民政府芦荔观星台主体建设采购项目

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	不可竞争费
1	建筑	501541.16	0.00	19865.98
2	安装	89564.79	0.00	2897.32
合计		591105.95	0.00	22763.30

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称:建筑

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金 额(元)	其中:材料、设备暂估价(元)
1	分部分项工程费	366796.84	
2	措施项目费	3466.68	
3	不可竞争费	19865.98	
3.1	安全文明施工费	19865.98	
3.2	环境保护税		
4	其他项目费	70000.00	
4.1	暂列金额	70000.00	
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
5	税金	41411.66	
工程造价=1+2+3+4+5		501541.16	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 建筑

标段:

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：三类土	m2	141.89	2.49	353.31	258.24		
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：1m以内	m3	173.85	3.06	531.98	41.72	377.25	
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：1.5m以内	m3	27.70	4.73	131.02	10.80	88.92	
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯实 2. 填方材料品种：土方	m3	165.92	15.65	2596.65	1533.10	394.89	
5	WB010101013001	机械运土方	1. 土壤类别：三类土 2. 运距：自行考虑	m3	35.63	14.65	521.98	14.96	384.09	
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度级：MU10混凝土砖 2. 墙体类型：内外墙 3. 砂浆强度级：M10混合砂浆	m3	43.25	593.74	25679.26	7029.86	353.79	
7	010404001001	基础垫层	1. 厚度：100厚 2. 材料品种及比例：C15	m3	9.06	466.16	4223.41	938.62	25.28	
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	12.19	492.05	5998.09	737.25	327.06	
9	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	12.58	487.00	6126.46	757.32	287.96	
10	010502003001	异形柱	1. 柱规格形状：圆形 2. 混凝土种类：现浇混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m3	8.17	487.08	3979.44	706.87	135.38	
11	010503004001	卫生间圈梁	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.90	567.15	510.44	112.64	14.36	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:建筑

标段:

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.63	582.08	366.71	95.70	10.05	
13	010505001001	有梁板	1. 板规格：有梁板 2. 混凝土种类：现浇混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m3	36.42	486.94	17734.35	2156.79	581.26	
14	010507001001	散水、坡道	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m2	61.21	72.92	4463.43	1679.60	121.81	
15	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：10内	t	5.313	4755.96	25268.42	4808.80	74.91	
16	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：20内	t	2.553	4445.66	11349.77	1844.29	90.17	
17	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：20外	t	1.996	4337.26	8657.17	1369.81	45.87	
18	010606008001	钢梯		t	1.542	6019.45	9281.99	880.79	26.92	
19	010807001001	金属窗	1. 窗材质：断热铝合金 2. 玻璃品种、厚度：6+12A+6	m2	4.87	601.77	2930.62	120.00	10.71	
20	WB011209003001	玻璃幕墙	1. 玻璃品种、规格、颜色：圆弧形玻璃 6LOW-E+12A+6	m2	65.45	547.97	35864.64	3536.26		
21	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸：1000*2100、800*2100 2. 五金品种、规格：实木门	m2	5.46	680.34	3714.66	201.58	3.60	
22	010805005001	全玻自由门	1. 门框材质：断热铝合金 2. 玻璃品种、厚度：6+12A+6	m2	9.72	601.77	5849.20	239.50	21.38	
23	011101006001	水泥砂浆楼地面找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆找平	m2	214.80	16.09	3456.13	1091.18	189.02	
24	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：30厚挤塑聚苯乙烯泡沫保温板	m2	214.80	15.11	3245.63	481.15		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 建筑

标段:

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料: 1: 2水泥砂浆 2. 厚度: 20厚	m2	214.80	16.09	3456.13	1091.18	189.02	
26	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: 4厚SBS改性沥青防水卷材	m2	214.80	46.64	10018.27	1082.59		
27	011003001001	隔离层	1. 隔离层部位: 屋面 2. 隔离层材料品种: 20厚1:3水泥砂浆	m2	214.80	15.50	3329.40	1091.18	189.02	
28	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级: 40厚C20 细石混凝土内配双向Φ4@200	m2	214.80	26.05	5595.54	1449.90	274.94	
29	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 仿木纹地砖	m2	214.80	120.71	25928.51	3887.88	266.35	
30	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板		m	48.38	170.07	8227.99	1286.91	106.44	
31	011502008001	GRC装饰线条	1. 线条规格: 50*100*5 银灰色铝板线脚	m2	4.07	279.39	1137.12	220.19		
32	011201001001	墙面一般抹灰 (外墙)	1. 底层厚度、砂浆配合比: 12厚1:3水泥砂浆找平	m2	66.52	23.41	1557.23	867.42	37.92	
33	WB011001006001	抗裂砂浆	1. 界面材料种类、做法: 5厚抗裂砂浆压入复合耐碱网格布	m2	66.52	23.78	1581.85	605.33	14.63	
34	011406003002	满刮腻子	1. 腻子种类: 柔性耐水腻子	m2	66.52	12.40	824.85	423.07	15.96	
35	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆 2. 部位: 外墙	m2	66.52	14.73	979.84	204.22	1.33	
36	WB011001007001	刷界面剂	1. 保温隔热部位: 内墙 2. 界面材料种类、做法: 界面剂	m2	39.41	1.42	55.96	27.59		
37	011201001004	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比: 12厚1:3水泥砂浆	m2	39.41	23.42	922.98	513.91	22.46	
38	011201001005	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比: 6厚1:0.1:2.5水泥石灰膏	m2	39.41	18.27	720.02	432.33	12.22	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:建筑

标段:

第4页 共4页

[illegible]

措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	JC-01	夜间施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.5	481.48
2	JC-02	二次搬运费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	1	962.97
3	JC-03	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.8	770.37
4	JC-04	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	96.30
5	JC-05	工程定位复测费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	1	962.97
6	JC-06	非夜间施工照明费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)		
7	JC-07	临时保护设施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.2	192.59
8	JC-08	赶工措施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)		
9	JC-09	其它措施项目费			
合计					3466.68

不可竞争项目清单与计价表

工程名称:建筑

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	JF-01	环境保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	3.28	3158.53
2	JF-02	文明施工费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	5.12	4930.38
3	JF-03	安全施工费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	4.13	3977.05
4	JF-04	临时设施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	8.1	7800.02
5	JF-05	环境保护税			
合计					19865.98

税金计价表

工程名称: 建筑

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费	460129.5	9	41411.66
合计					41411.66

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称: 安装

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金 额(元)	其中:材料、设备暂估价(元)
1	分部分项工程费	78766.63	
1.1	电	53451.08	
1.2	水	25315.55	
2	措施项目费	505.58	
3	不可竞争费	2897.32	
3.1	安全文明施工费	2897.32	
3.2	环境保护税		
4	其他项目费		
4.1	暂列金额		
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
5	税金	7395.26	
工程造价=1+2+3+4+5		89564.79	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 安装

标段:

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电					53451.08	6798.11	1189.78	
1	030404017001	配电箱	1. 名称：照明配电箱 AL1 2. 安装方式：据地 1. 2米壁挂	台	1	756.37	756.37	140.14	6.42	
2	030404017002	配电箱	1. 名称：非集中控制型应急照明箱 2. 型号：ELS1	台	1	991.76	991.76	116.62	5.33	
3	030408003001	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：钢管 3. 规格：50 4. 敷设方式：埋地 5. 工程量暂定	m	350.00	26.62	9317.00	1519.00	409.50	
4	030408001001	电力电缆	1. 型号：ZR-JV22-4*16	m	356.50	62.11	22142.22	759.35	317.29	
5	030411001001	配管	1. 名称：穿线管 2. 材质：JDG 3. 规格：20	m	75.27	9.99	751.95	207.75		
6	030411001002	配管	1. 名称：穿线管 2. 材质：钢管 3. 规格：20	m	41.37	14.99	620.14	179.55	48.40	
7	030411004001	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 规格：4mm2 3. 材质：铜芯	m	111.09	4.88	542.12	43.33		
8	030411004002	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 规格：2.5mm2 3. 材质：铜芯	m	114.66	3.84	440.29	65.36		
9	030414002002	送配电装置系统		系统	1	271.08	271.08	158.62	41.09	
10	030502001001	机柜、机架	1. 名称：15U壁挂机柜 2. 安装方式：据地 1. 6米	台	1	1311.48	1311.48	364.00		
11	030504001001	服务器	1. 名称：网络存储服务器 2. 规格型号：存储时间不小于30天 3. 技术参数：16路	台	1	1842.17	1842.17	420.00	14.07	
12	030501012001	交换机	1. 名称：网络交换机	台	1	1488.40	1488.40	280.00	106.87	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 安装

标段:

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	030411001001	配管（弱电）	1. 名称：穿线管 2. 材质：PVC 3. 规格：32	m	54.48	11.40	621.07	271.31		
14	030411004005	配线（弱电）	1. 名称：管内穿线 2. 型号：UTP-6	m	54.48	4.13	225.00	40.32		
15	030507008001	监控摄像设备	1. 名称：摄像头带红外 2. 技术参数：1080P 可变焦镜头 3. 安装方式：明装	台	6	998.54	5991.24	840.00	7.20	
16	030412001001	普通灯具	1. 名称：防水 2. 型号：LED 3. 规格：220w	套	4	14.27	57.08	36.40		
17	030412005001	荧光灯	1. 名称：LED单管荧光灯 2. 规格：220W 3. 安装形式：吸顶	套	2	72.19	144.38	19.60		
18	030404035001	插座	1. 名称：五孔插座 2. 规格：10A	个	10	13.11	131.10	39.20		
19	030404034001	照明开关	1. 名称：双联开关	个	3	13.83	41.49	11.76		
20	030412004001	装饰灯	1. 名称：自带电源非集中控制型消防应急照明灯 2. 规格：36V	套	4	240.70	962.80	47.60		
21	030412004002	装饰灯	1. 名称：自带电源非集中控制型消防应急标志灯-安全出口	套	2	220.42	440.84	23.80		
22	030412004003	装饰灯	1. 名称：自带电源非集中控制型消防应急标志灯-方向	套	2	220.50	441.00	23.80		
23	030412004004	装饰灯	1. 名称：自带电源非集中控制型消防应急标志灯-双面多信息复合	套	1	220.42	220.42	11.90		
24	030411006001	接线盒	1. 名称：开关插座接线盒	个	13	11.33	147.29	80.08		
25	030411006004	接线盒	1. 名称：接线盒	个	10	6.90	69.00	22.40		
26	030409004001	均压环	1. 材质：镀锌圆钢 2. 规格：10	m	61.42	4.20	257.96	111.78	56.51	
27	030409003001	避雷引下线		m	21.60	9.85	212.76	75.60	73.01	
28	030409002001	接地母线	1. 名称：接地线	m	56.52	30.47	1722.16	332.34	32.22	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 安装

标段:

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	030409001001	接地极	1. 材质: 镀锌扁钢	根	6	91.64	549.84	95.76	57.78	
30	030414011001	接地装置		系统	1	661.24	661.24	450.10	14.09	
31	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 总等电位箱	台	1	51.04	51.04	5.32		
32	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 等电位箱	台	1	28.39	28.39	5.32		
		水					25315.55	5488.38	567.96	
33	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 雨水 3. 规格、压力等级: 110	m	8.60	54.61	469.65	148.61	0.09	
34	031001006010	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 热熔	m	300.00	6.69	2007.00	1419.00	9.00	
35	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 热熔	m	6.19	36.25	224.39	73.72	4.46	
36	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 热熔	m	2.30	26.46	60.86	24.66	1.59	
37	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 规格、压力等级: PPR DN32 4. 连接形式: 热熔	m	3.54	22.45	79.47	32.57	2.19	
38	031001006005	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 规格、压力等级: PPR DN25 4. 连接形式: 热熔	m	0.84	19.10	16.04	7.15	0.43	
39	031001006006	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 规格、压力等级: PPR DN20 4. 连接形式: 热熔	m	30.25	14.58	441.05	220.52	0.61	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 安装

标段:

第4页 共4页

[illegible]

措施项目清单与计价表

工程名称: 安装

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	JC-01	夜间施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.5	70.22
2	JC-02	二次搬运费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	1	140.44
3	JC-03	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.8	112.35
4	JC-04	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	14.04
5	JC-05	工程定位复测费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	1	140.44
6	JC-06	非夜间施工照明费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)		
7	JC-07	临时保护设施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.2	28.09
8	JC-08	赶工措施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)		
9	JC-09	其它措施项目费			
合计					505.58

税金计价表

工程名称: 安装

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费	82169.53	9	7395.26
合计					7395.26

单项工程最高投标限价汇总表

工程名称:安陵镇芦荟村观星台一室外附属

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	不可竞争费
1	土建	236694. 49	0. 00	9580. 38
合计		236694. 49	0. 00	9580. 38

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称: 土建

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金 额(元)	其中:材料、设备暂估价(元)
1	分部分项工程费	205898.72	
2	措施项目费	1671.81	-
3	不可竞争费	9580.38	-
3.1	安全文明施工费	9580.38	
3.2	环境保护税		-
4	其他项目费		-
4.1	暂列金额		-
4.2	专业工程暂估价		-
4.3	计日工		-
4.4	总承包服务费		-
5	税金	19543.58	-
工程造价=1+2+3+4+5		236694.49	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:土建

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土	m3	68.00	4.95	336.60	26.52	218.28	
2	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：三类土	m2	756.00	2.49	1882.44	1375.92		
3	WB050301008001	原木桩步道	1. 材料种类：杉原木	m2	180.00	117.68	21182.40	5022.00	1004.40	
4	WB0411111005001	浆砌块料	1. 材料品种、规格：浆砌块石挡墙	m3	125.00	404.22	50527.50	16926.25	1641.25	
5	040303015001	混凝土挡土墙	1. 混凝土强度等级：C25	m3	135.00	472.58	63798.30	10731.15		
6	040303015002	混凝土挡土墙模板	1. 模板制安及拆除	m2	150.00	34.54	5181.00	2907.00		
7	WB011503009001	成品栏杆	1. 材料种类：水泥仿木纹护栏	m	50.00	400.00	20000.00			
8	011101003004	混凝土地面基层	1. 混凝土强度等级：C20 2. 厚度：12CM 3. 素土夯实 4. 含模板	m2	156.00	70.20	10951.20	2541.24	645.84	
9	011102001001	石材地面	1. 材料品种：高湖石板	m2	156.00	205.38	32039.28	3215.16	184.08	

措施项目清单与计价表

工程名称: 土建

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	JC-01	夜间施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.5	232.20
2	JC-02	二次搬运费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	1	464.39
3	JC-03	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.8	371.51
4	JC-04	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	46.44
5	JC-05	工程定位复测费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	1	464.39
6	JC-06	非夜间施工照明费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)		
7	JC-07	临时保护设施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.2	92.88
8	JC-08	赶工措施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)		
9	JC-09	其它措施项目费			
合计					1671.81

不可竞争项目清单与计价表

工程名称: 土建

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	JF-01	环境保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	3.28	1523.20
2	JF-02	文明施工费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	5.12	2377.68
3	JF-03	安全施工费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	4.13	1917.93
4	JF-04	临时设施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	8.1	3761.57
5	JF-05	环境保护税			
合计					9580.38

税金计价表

工程名称: 土建

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费	217150.91	9	19543.58
合计					19543.58