

# 徽州区潜口镇蜀源村向日葵基地业态打 造工程采购项目

---

## 最高投标限价

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

# 徽州区潜口镇蜀源村向日葵基地业态 打造工程采购项目

## 最高投标限价

最高投标限价(小写): 3272155.76元

(大写): 叁佰贰拾柒万贰仟壹佰伍拾伍元柒角陆分

招 标 人:



(单位盖章)


造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人:

法定代表人  
或其授权人:



(签字或盖章)

(签字或盖章)

编 制 人:



(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2025.5.26

复核时间: 2025.5.26

# 控制价编制说明

工程名称：徽州区潜口镇蜀源村向日葵基地业态打造工程采购项目

## 一、工程概况

徽州区潜口镇蜀源村向日葵基地业态打造工程采购项目位于徽州区潜口镇蜀源村。主要建设内容为：新建水渠栈道约 804 米、市集木平台约 225 平方米、花田木平台约 13 米、修复水渠约 1073 米、场内部分淤泥清理；胡显俊宅及鲍武义宅传统建筑修缮等。

## 二、招标范围

招标文件及本清单有关规定的要求，详见工程量清单及设计图纸；

## 三、编制依据

1、招标文件；

2、建设单位提供的设计图纸；

3、工程执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），2018 版《安徽省建设工程计价依据》及《安徽省建设工程工程量清单计价办法》，安徽省住房和城乡建设厅第 53 号文《关于发布 2018 版安徽省建设工程计价依据部分修编内容的公告》，安徽省建设工程计价依据动态调整（第 1 期）；

4、招标文件、业主要求等；

5、主要材料价格按 2025 年第 4 期《黄山工程造价》中安徽省黄山市建设工程材料价格基本清单信息执行，地方材料及基本清单未列出的按黄山市建设工程材料价格参考信息价税前单价执行，信息价未列出的按市场价询价折算成税前价计入；

6、定额人工综合工日单价按 140 元/工日，人工信息价按 156 元/工日计入，执行黄山市建设工程人工价格信息（2025 年第 2 季度）；

7、营改增按黄山市工程造价计算程序，工程税金费率按造价【2019】7 号文件执行；

8、管理费和利润均按 2018 安徽清单计价规范费用定额规定值计取；

9、措施费取费按 2018 清单计价规范费用定额规定值计取；

10、不可竞争费按建标[2021]42 号文件计取；

11、其它未尽事宜详见招标文件及答疑；

# 建设项目最高投标限价汇总表

工程名称: 徽州区潜口镇蜀源村向日葵基地业态打造工程采购项目

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	不可竞争费
1	徽州区潜口镇蜀源村向日葵基地业态打造工程采购项目	3272155.76	0.00	157243.91
合计		3272155.76	0.00	157243.91

说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。  
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2022JS-09

# 单项工程最高投标限价汇总表

工程名称: 徽州区潜口镇蜀源村向日葵基地业态打造工程采购项目

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	不可竞争费
1	水渠栈道	1772808.35	0.00	61799.91
2	市集木平台	206120.79	0.00	4440.73
3	挡土墙修复	20040.08	0.00	1546.78
4	花田木平台	45263.74	0.00	890.52
5	下河步道及清淤等	675458.76	0.00	45552.15
6	蜀源村胡显俊宅修缮工程	269380.61	0.00	23635.65
7	蜀源村鲍武义宅	283083.43	0.00	19378.17
合计		3272155.76	0.00	157243.91

## 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称:水渠栈道

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金 额(元)	其中:材料、设备暂估价(元)
1	分部分项工程费	1555656.14	
1.1	排水渠	1555656.14	
2	措施项目费	8973.63	-
3	不可竞争费	61799.91	
3.1	安全文明施工费	61799.91	-
3.2	环境保护税		-
4	其他项目费		-
4.1	暂列金额		-
4.2	专业工程暂估价		-
4.3	计日工		-
4.4	总承包服务费		-
5	税金	146378.67	-
工程造价=1+2+3+4+5		1772808.35	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。  
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2018JS-06

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:水渠栈道

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	01	排水渠					1555656.14	190855.01	45292.91	
1	011601001001	排水渠拆除	1.砌体名称:原破损排水渠人工配合机械拆除,拆除后建筑垃圾外运,运距由投标人自定,中标后不予调整;	m	804.00	19.93	16023.72	5025.00	6383.76	
2	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合各类土方	m3	1878.79	4.96	9318.80	732.73	6030.92	
3	WB010101011001	人工清底	1.土壤类别:综合各类土方	m2	996.96	10.35	10318.54	7537.02		
4	040103001001	回填方	1.密实度要求:满足设计规范要求 2.填方材料要求:素土回填	m3	932.64	15.53	14483.90	8617.59	1958.54	
5	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:开挖多余土方 2.运距:由投标人自定,中标后不予调整;	m3	946.15	13.80	13056.87	264.92	9177.66	
6	010404001001	基础垫层	1.厚度:200厚 2.材料品种及比例:级配碎石	m3	199.39	266.06	53049.70	6615.76	35.89	
7	010404001002	基础垫层	1.厚度:150厚 2.材料品种及比例:C25混凝土垫层	m3	125.42	463.16	58089.53	3757.58		
8	WB040601033001	现浇混凝土方沟	1.混凝土强度等级:C30 2.结构尺寸(内径):400*500 3.壁厚:200	m3	302.30	515.66	155884.02	16200.26		
9	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 16以内	t	59.603	4387.03	261480.15	43424.36	2964.06	
10	011702001001	基础	1.基础类型:基础垫层复合木模板	m2	241.20	44.43	10716.52	6128.89	291.85	
11	WB041102041001	现浇混凝土方沟模板	1.构件类型:方沟复合木模板	m2	2315.52	49.24	114016.20	37696.67	4816.28	
12	010606013001	零星钢构件	1.构件名称:14#热镀锌型工字钢、150*100*6钢梁、角钢等钢构件	t	99.208	4709.21	467191.31	27000.45	12784.93	
13	011104002001	竹、木(复合)地板	1.面层材料品种、规格、颜色:120*40防腐木面板 2.基层:100*25枕木	m2	964.80	385.60	372026.88	27853.78	849.02	

# 措施项目清单与计价表

工程名称:水渠栈道

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	SC-01	夜间施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.5	1180.74
2	SC-02	二次搬运费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	1.2	2833.78
3	SC-03	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.8	1889.18
4	SC-04	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	236.15
5	SC-05	工程定位复测费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.9	2125.33
6	SC-06	临时保护设施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	236.15
7	SC-07	行车、行人干扰增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.2	472.30
8	SC-08	赶工措施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)		
9	SC-09	非夜间施工照明费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)		
10	SC-10	其它措施项目费			
合计					8973.63



## 不可竞争项目清单与计价表

工程名称:水渠栈道

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	SF-01	环境保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	3.57	8430.48
2	SF-02	文明施工费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	7.33	17309.64
3	SF-03	安全施工费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	5.28	12468.61
4	SF-04	临时设施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	9.99	23591.18
5	SF-05	环境保护税			
合计					61799.91

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 水渠栈道

标段:

第1页 共1页

[illegible]

# 税金计价表

工程名称:水渠栈道

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费	1626429.68	9	146378.67
合计					146378.67

## 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称:市集木平台

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金 额(元)	其中:材料、设备暂估价(元)
1	分部分项工程费	184016.09	
1.1	市集木平台	167654.96	
1.2	给排水	16361.13	
2	措施项目费	644.82	
3	不可竞争费	4440.73	
3.1	安全文明施工费	4440.73	
3.2	环境保护税		
4	其他项目费		
4.1	暂列金额		
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
5	税金	17019.15	
工程造价=1+2+3+4+5		206120.79	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。  
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2018JS-06

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:市集木平台					标段:					第1页 共1页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）								
						综合单价	合价	其中						
								定额人工费	定额机械费	暂估价				
	01	市集木平台					167654.96	9349.60	2310.75					
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合各类土方	m3	200.29	4.96	993.44	78.11	642.93					
2	WB010101011002	人工清底	1. 土壤类别：综合各类土方	m2	112.70	10.35	1166.45	852.01						
3	040103001002	回填方	1. 密实度要求：满足设计规范要求 2. 填方材料要求：素土回填	m3	123.45	15.53	1917.18	1140.68	259.25					
4	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖多余土方 2. 运距：由投标人自定，中标后不予调整；	m3	76.84	13.80	1060.39	21.52	745.35					
5	010404001003	基础垫层	1. 厚度：300厚 2. 材料品种及比例：级配碎石	m3	33.81	266.06	8995.49	1121.82	6.09					
6	010404001004	基础垫层	1. 厚度：100厚 2. 材料品种及比例：C25混凝土垫层	m3	9.22	463.16	4270.34	276.23						
7	011702001005	基础	1. 基础类型：基础垫层复合木模板	m2	20.49	44.43	910.37	520.65	24.79					
8	010501002001	带型基础	1. 混凝土强度等级：C25	m3	33.81	460.01	15552.94	908.81						
9	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 16以内	t	1.551	4387.03	6804.28	1130.00	77.13					
10	010606013002	零星钢构件	1. 构件名称：L*150*150*6厚工字钢、500*80*40*3厚U型钢	t	3.751	4709.21	17664.25	1020.87	483.39					
11	011104002002	竹、木（复合）地板	1. 面层材料品种、规格、颜色：145*50厚碳化木，留缝5，深褐色	m2	276.23	347.63	96025.83	2278.90	71.82					
12	011503002001	木挡边	1. 具体：2000*220*160厚枕木 2. 固定配件种类：自攻螺丝钉	m	102.45	120.00	12294.00							
	02	给排水					16361.13	4974.36	334.10					
13	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合各类土方 2. 备注：人工土方开挖	m3	20.00	72.90	1458.00	1064.00						
14	040103001003	回填方	1. 密实度要求：满足设计规范要求 2. 填方材料要求：素土回填	m3	20.00	15.53	310.60	184.80	42.00					

15	031001006001	塑料管	1. 介质：给水管道 2. 规格、压力等级：PE25 3. 连接形式：热熔 4. 备注：工程量暂定	m	250.00	11.13	2782.50	987.50	5.00	
16	031001006002	塑料管	1. 介质：排水管道 2. 规格、压力等级：UPVC110 3. 备注：工程量暂定	m	250.00	29.06	7265.00	1400.00	2.50	
17	030807001001	快速接水栓	1. 材质：PE 2. 型号、规格：DN25	个	51	67.99	3467.49	1092.42	270.30	
18	010401011001	阀门井	1. 砖品种、规格、强度级：砖砌阀门井 2. 规格：300*500*400	座	2	538.77	1077.54	245.64	14.30	

安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2018JS-06

# 措施项目清单与计价表

工程名称:市集木平台

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	SC-01	夜间施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.5	84.84
2	SC-02	二次搬运费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	1.2	203.63
3	SC-03	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.8	135.75
4	SC-04	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	16.97
5	SC-05	工程定位复测费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.9	152.72
6	SC-06	临时保护设施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	16.97
7	SC-07	行车、行人干扰增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.2	33.94
8	SC-08	赶工措施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)		
9	SC-09	非夜间施工照明费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)		
10	SC-10	其它措施项目费			
合计					644.82

# 不可竞争项目清单与计价表

工程名称:市集木平台

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	SF-01	环境保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	3.57	605.79
2	SF-02	文明施工费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	7.33	1243.81
3	SF-03	安全施工费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	5.28	895.95
4	SF-04	临时设施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	9.99	1695.18
5	SF-05	环境保护税			
合计					4440.73



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市集木平台

标段：

第1页 共1页

[illegible]

# 税金计价表

工程名称:市集木平台

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费	189101.64	9	17019.15
合计					17019.15

## 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称:挡土墙修复

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金 额(元)	其中:材料、设备暂估价(元)
1	分部分项工程费	16614.02	
1.1	护岸挡墙修复	16614.02	
2	措施项目费	224.59	
3	不可竞争费	1546.78	
3.1	安全文明施工费	1546.78	
3.2	环境保护税		
4	其他项目费		
4.1	暂列金额		
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
5	税金	1654.69	
工程造价=1+2+3+4+5		20040.08	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。  
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2018JS-06

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:挡土墙修复

标段:

第1页 共1页

[illegible]

# 措施项目清单与计价表

工程名称:挡土墙修复

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	SC-01	夜间施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.5	29.55
2	SC-02	二次搬运费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	1.2	70.93
3	SC-03	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.8	47.28
4	SC-04	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	5.91
5	SC-05	工程定位复测费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.9	53.19
6	SC-06	临时保护设施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	5.91
7	SC-07	行车、行人干扰增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.2	11.82
8	SC-08	赶工措施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)		
9	SC-09	非夜间施工照明费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)		
10	SC-10	其它措施项目费			
合计					224.59

# 不可竞争项目清单与计价表

工程名称:挡土墙修复

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	SF-01	环境保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	3.57	211.01
2	SF-02	文明施工费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	7.33	433.24
3	SF-03	安全施工费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	5.28	312.07
4	SF-04	临时设施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	9.99	590.46
5	SF-05	环境保护税			
合计					1546.78

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：挡土墙修复

标段：

第1页 共1页

[illegible]

# 税金计价表

工程名称:挡土墙修复

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费	18385.39	9	1654.69
合计					1654.69



## 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称:花田木平台

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金 额(元)	其中:材料、设备暂估价(元)
1	分部分项工程费	40506.55	
1.1	花田木平台	40506.55	
2	措施项目费	129.30	
3	不可竞争费	890.52	
3.1	安全文明施工费	890.52	
3.2	环境保护税		
4	其他项目费		
4.1	暂列金额		
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
5	税金	3737.37	
工程造价=1+2+3+4+5		45263.74	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。  
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2018JS-06

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:花田木平台

标段:

第1页 共1页

[illegible]

# 措施项目清单与计价表

工程名称:花田木平台

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	SC-01	夜间施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.5	17.01
2	SC-02	二次搬运费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	1.2	40.83
3	SC-03	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.8	27.22
4	SC-04	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	3.40
5	SC-05	工程定位复测费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.9	30.63
6	SC-06	临时保护设施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	3.40
7	SC-07	行车、行人干扰增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.2	6.81
8	SC-08	赶工措施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)		
9	SC-09	非夜间施工照明费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)		
10	SC-10	其它措施项目费			
合计					129.3

## 不可竞争项目清单与计价表

工程名称:花田木平台

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	SF-01	环境保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	3.57	121.48
2	SF-02	文明施工费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	7.33	249.43
3	SF-03	安全施工费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	5.28	179.67
4	SF-04	临时设施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	9.99	339.94
5	SF-05	环境保护税			
合计					890.52

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花田木平台

标段:

第1页 共1页

[illegible]

# 税金计价表

工程名称:花田木平台

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费	41526.37	9	3737.37
合计					3737.37

## 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称:下河步道及清淤等

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金 额(元)	其中:材料、设备暂估价(元)
1	分部分项工程费	567520.43	
1.1	青条石凳休息平台（6处）	14017.22	
1.2	清淤	23347.80	
1.3	修复水渠	392384.13	
1.4	路肩拼宽	137771.28	
2	措施项目费	6614.36	
3	不可竞争费	45552.15	
3.1	安全文明施工费	45552.15	
3.2	环境保护税		
4	其他项目费		
4.1	暂列金额		
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
5	税金	55771.82	
工程造价=1+2+3+4+5		675458.76	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。  
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2018JS-06

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:下河步道及清淤等										
标段:										
第1页 共1页										
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	01	青条石凳休息平台（6处）					14017.22	1167.80	287.81	
1	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合各类土方	m3	6.75	4.96	33.48	2.63	21.67	
2	WB010101011006	人工清底	1. 土壤类别：综合各类土方	m2	22.50	10.35	232.88	170.10		
3	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖多余土方 2. 运距：由投标人自定，中标后不予调整；	m3	22.50	13.80	310.50	6.30	218.25	
4	010404001009	基础垫层	1. 厚度：100厚 2. 材料品种及比例：碎石垫层	m3	2.25	266.06	598.64	74.66	0.41	
5	010404001010	基础垫层	1. 厚度：100厚 2. 材料品种及比例：C20素砼垫层	m3	2.25	451.34	1015.52	67.41		
6	040204002001	人行道板安砌	1. 块料品种、规格：500*1000*80青石老石板	m2	22.50	278.19	6259.28	459.23	47.48	
7	010501006001	石凳基础	1. 混凝土强度等级：C25 2. 部位：石凳基础 3. 规格：500*300*300	m3	0.54	463.89	250.50	15.35		
8	020202006001	条形石凳	1. 石料种类、构件规格：350*1500*120厚老青石板面+100*250*530老青石立柱 2. 备注：300*300*500现浇基础另计	个	6	886.07	5316.42	372.12		
	02	清淤					23347.80	1795.20	15126.60	
9	010101006001	挖淤泥、流砂	1. 具体：清淤	m3	1020.00	9.09	9271.80	1509.60	5232.60	
10	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖多余土方 2. 运距：由投标人自定，中标后不予调整；	m3	1020.00	13.80	14076.00	285.60	9894.00	
	03	修复水渠					392384.13	75570.47	14215.41	
11	011601001004	破损排水渠拆除	1. 砌体名称：原破损排水渠拆除，拆除后建筑垃圾外运，运距由投标人自定，中标后不予调整； 2. 备注：工程量暂定	m3	313.32	39.31	12316.61	2716.48	6329.06	



12	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合各类土方 2. 备注：工程量暂定	m3	240.35	4.96	1192.14	93.74	771.52	
13	WB010101011007	人工清底	1. 土壤类别：综合各类土方 2. 备注：工程量暂定	m2	1073.00	10.35	11105.55	8111.88		
14	040103001006	回填方	1. 密实度要求：满足设计规范要求 2. 填方材料要求：素土回填 3. 备注：工程量暂定	m3	107.30	15.53	1666.37	991.45	225.33	
15	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖多余土方 2. 运距：由投标人自定，中标后不予调整； 3. 备注：工程量暂定	m3	133.05	13.80	1836.09	37.25	1290.59	
16	010404001011	基础垫层	1. 厚度：100厚 2. 材料品种及比例：级配碎石 3. 备注：工程量暂定	m3	107.30	266.06	28548.24	3560.21	19.31	
17	WB040601033002	现浇混凝土方沟	1. 混凝土强度等级：C25 2. 结构尺寸（内径）：（400-600）*（400-700） 3. 壁厚：150 4. 备注：工程量暂定	m3	305.81	502.38	153632.83	16388.36		
18	WB041102041002	现浇混凝土方沟模板	1. 构件类型：方沟复合木模板 2. 备注：工程量暂定	m2	2682.50	49.24	132086.30	43671.10	5579.60	
19	WB030410001001	二次运输	1. 运输方式：因排水渠位于田埂边，材料需人力二次搬运至施工现场，此部分按暂定价计入，结算按实调整；	项	1	50000.00	50000.00			
	04	路肩拼宽					137771.28	61072.83	4826.31	
20	040101002009	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合各类土方	m3	306.13	4.96	1518.40	119.39	982.68	
21	WB010101011008	人工清底	1. 土壤类别：综合各类土方	m2	102.70	10.35	1062.95	776.41		
22	040103001007	回填方	1. 密实度要求：满足设计规范要求 2. 填方材料要求：素土回填	m3	207.77	15.53	3226.67	1919.79	436.32	
23	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖多余土方 2. 运距：由投标人自定，中标后不予调整；	m3	98.36	13.80	1357.37	27.54	954.09	
24	010404001014	基础垫层	1. 厚度：150厚 2. 材料品种及比例：C25混凝土垫层	m3	15.41	463.16	7137.30	461.68		
25	011702001003	基础	1. 基础类型：基础垫层复合木模板	m2	47.40	44.43	2105.98	1204.43	57.35	

26	040305003003	浆砌块料	1. 部位：路肩拼宽处 2. 材料品种规格： mu40块石砌筑，表面 样式由设计现场确认 3. 泄水管：DN100	m3	82.95	628.85	52163.11	21795.11	1037.70	
27	WB050201021001	园路垫层	1. 垫层厚度：100厚 2. 材料种类：碎石垫 层	m3	18.96	377.27	7153.04	1701.47	340.33	
28	WB050201021002	园路垫层	1. 垫层厚度：120厚 2. 材料种类：C25细 石混凝土垫层	m3	22.75	790.98	17994.80	5089.63	1017.84	
29	050201001001	园路面层	1. 材料种类：直径 40-60鹅卵石满铺， 表面不漏浆，缝隙扫 沙 2. 结合层材料种类、 厚度：30-50厚1：3 干硬性水泥砂浆	m2	189.60	232.34	44051.66	27977.38		

安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2018JS-06

# 措施项目清单与计价表

工程名称:下河步道及清淤等

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	SC-01	夜间施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.5	870.31
2	SC-02	二次搬运费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	1.2	2088.75
3	SC-03	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.8	1392.50
4	SC-04	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	174.06
5	SC-05	工程定位复测费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.9	1566.56
6	SC-06	临时保护设施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	174.06
7	SC-07	行车、行人干扰增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.2	348.12
8	SC-08	赶工措施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)		
9	SC-09	非夜间施工照明费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)		
10	SC-10	其它措施项目费			
合计					6614.36

## 不可竞争项目清单与计价表

工程名称:下河步道及清淤等

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	SF-01	环境保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	3.57	6214.03
2	SF-02	文明施工费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	7.33	12758.78
3	SF-03	安全施工费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	5.28	9190.50
4	SF-04	临时设施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	9.99	17388.84
5	SF-05	环境保护税			
合计					45552.15

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 下河步道及清淤等

标段:

第1页 共1页

[illegible]

# 税金计价表

工程名称:下河步道及清淤等

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费	619686.94	9	55771.82
合计					55771.82

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称:蜀源村胡显俊宅修缮工程

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金 额(元)	其中:材料、设备暂估价(元)
1	分部分项工程费	220070.51	
1.1	拆卸工程	6032.42	
1.2	砌筑修缮工程	1660.80	
1.3	石作修缮工程	2000.88	
1.4	大木构架修缮工程	32048.33	
1.5	楼地面修缮工程	74824.98	
1.6	木装修工程	31853.14	
1.7	屋面修缮工程	43761.12	
1.8	装饰修缮工程	579.02	
1.9	防潮、防离、防火、防虫工程	12541.92	
1.10	脚手架及其他工程	14767.90	
2	措施项目费	3432.01	-
3	不可竞争费	23635.65	-
3.1	安全文明施工费	23635.65	-
3.2	环境保护税		-
4	其他项目费		-
4.1	暂列金额		-
4.2	专业工程暂估价		-
4.3	计日工		-
4.4	总承包服务费		-
5	税金	22242.44	-
工程造价=1+2+3+4+5		269380.61	

注:本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总。  
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2018JS-06

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:蜀源村胡显俊宅修缮工程

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	1.1	拆卸工程					6032.42	4399.87	2.22	
1	WB020601004001	屋面瓦（拆卸）	1.说明：现场勘察，原屋瓦（含脊、檐口瓦）拆卸，旧料清理堆放	m2	89.26	28.81	2571.58	1876.25		
2	020505002001	椽（拆卸）	1.说明：现场勘察，屋椽、飞椽拆（除）卸，旧料整理堆放。	m3	1.74	572.07	995.40	726.42		
3	020506011001	望板（拆卸）	1、说明：现场勘察，望板拆（除）卸，旧料清理堆放	m2	89.26	19.33	1725.40	1259.46		
4	020503002001	拆卸槽朽（梁、枋、搁栅）	1、说明：现场勘察，拆（除）卸槽朽（梁、枋、搁栅），旧料清理堆放。	m3	1.48	129.99	192.39	140.39		
5	020503001001	拆卸槽朽（桁条）	1、说明：现场勘察，拆（除）卸槽朽（圆木桁条），旧料清理堆放。	m3	0.20	168.82	33.76	24.64		
6	011604002001	剔除墙面浮动粉刷及后抹水泥砂浆	1.说明：现场勘察，剔除墙面浮动粉刷及后抹水泥砂浆刷。	m2	13.00	4.60	59.80	43.68		
7	050101006001	清除杂草、青苔、爬藤	1.说明：现场勘察，清除杂草、青苔、爬藤	m2	55.58	8.17	454.09	329.03	2.22	
	1.2	砌筑修缮工程					1660.80	501.00	11.80	
8	010302001001	墙体裂缝加固修复	1、墙体加固前先作临时支护，墙体裂缝≤10，用原配比灰浆灌缝；从正面整体支顶归正后，再在内墙采用Φ6@200钢筋网片加固法，锚点呈梅花状分布，网片总度3m，完成后作传统抹灰罩面。	m	20.00	83.04	1660.80	501.00	11.80	
	1.3	石作修缮工程					2000.88	1189.15		
9	020201001001	台阶（添配）	1.石料种类:青石 2.加工等级:扁光。 3.加工规格:25CM*16CM。 4.说明：按传统古试工艺制作。	m2	1.44	1389.50	2000.88	1189.15		
	1.4	大木构架修缮工程					32048.33	7883.89	284.76	



10	WB021201004001	圆木柱（墩接）	1、断面形状：圆形； 2、截面规格：Φ20cm以内柱墩接； 3、做法及工艺：按木结构加固技术规范及传统古式做法施工，包铁箍； 4、说明：梁枋台升，拆除槽朽木柱。	根	2	576.62	1153.24	441.56	6.32	
11	020503005001	木梁枋（列枋21cm*7cm）（更换）	1. 断面形状：方形 2. 截面规格：21cm*7cm 3. 材料品种：进口硬杂木 4. 工作范围：制作安装 5. 详细：传统古式做法施工	m3	0.13	10951.65	1423.71	419.34	20.97	
12	020503005002	木梁枋（直枋18cm*7cm）（更换）	1. 断面形状：方形 2. 截面规格：18cm*7cm 3. 材料品种：进口硬杂木 4. 工作范围：制作安装 5. 详细：传统古式做法施工	m3	0.05	9517.03	475.85	111.23	5.56	
13	020503005003	木梁枋（直枋41cm*7cm）（更换）	1. 断面形状：方形 2. 截面规格：41cm*7cm 3. 材料品种：进口硬杂木 4. 工作范围：制作安装 5. 详细：传统古式做法施工	m3	0.58	9517.03	5519.88	1290.27	64.51	
14	020503005004	拖泥14cm*18cm（更换）	1. 断面形状：方形 2. 截面规格：14cm*18cm 3. 材料品种：进口硬杂木 4. 工作范围：制作安装 5. 详细：传统古式做法施工	m3	0.11	11939.51	1313.35	463.57	23.18	
15	020504002001	方搁栅24cm*44cm（更换）	1. 断面形状：方形 2. 截面规格：厚24cm 3. 材料品种：进口硬杂木 4. 工作范围：制作安装 5. 详细：传统古式做法施工	m3	0.90	7366.62	6629.96	856.80	42.84	
16	020504002002	方搁栅23cm*12cm（更换）	1. 断面形状：方形 2. 截面规格：厚12cm 3. 材料品种：进口硬杂木 4. 工作范围：制作安装 5. 详细：传统古式做法施工	m3	0.12	7366.62	883.99	114.24	5.71	
17	020504002003	方搁栅38cm*7cm（更换）	1. 断面形状：方形 2. 截面规格：厚7cm 3. 材料品种：进口硬杂木 4. 工作范围：制作安装 5. 详细：传统古式做法施工	m3	0.11	8200.31	902.03	158.47	7.92	

18	020503001002	木圆桁（檩） $\phi$ 15cm（更换）	1. 断面形状：圆形 2. 截面规格： $\phi$ 15cm内 3. 材料品种：杉木 4. 工作范围：制作安装 5. 做法及工艺：传统古式做法施工	m3	0.20	4739.86	947.97	378.84	18.94	
19	020505002002	矩形杉木椽（利用旧料归安）	1、断面形状：矩形椽，杉木。 2、截面规格：60*70@230。 3. 说明：利用旧料归安。	m3	1.39	526.83	732.29	500.12	25.01	
20	020505002003	矩形杉木椽（添配）	1、断面形状：矩形椽，杉木。 2、截面规格：60*70@230。 3. 说明：按传统古试工艺制作。	m3	0.35	4846.24	1696.18	223.93	11.20	
21	020506011002	望板（利用旧料归安）	1. 构件名称、类别：清水望板 2. 材料品种：：杉木板 15mm厚 3. 工作范围：利用旧料归安	m2	71.41	27.92	1993.77	1455.34		
22	020506011003	望板（添配）	1. 清水望板 2. 构件规格：杉木板 15mm厚 3. 工作范围：制作安装 4. 做法及工艺：传统古式做法施工	m2	17.85	110.95	1980.46	559.78	28.02	
23	020506010001	里口木等小配件（封檐板）	1. 构件种类、材质：檐口封檐板，杉木。 2. 构件规格：详见图约及说明。 说明：按传统古式做法制作。	m	19.66	59.84	1176.45	492.68	24.58	
24	ZB010101001001	硬杂木关键	1. 关键，进口硬杂木。 2. 构件规格：3cm $\times$ 3cm以内。 3. 说明：按传统古试工艺制作。	个	12	51.60	619.20	417.72		
25	ZB010101001002	木构架整修加固	说明：现场勘察，（图纸标注归安子目包含在内）主房木构架整修加固。	项	1	3000.00	3000.00			
26	ZB002001001012	灰尘清扫	1. 名称：原木构件、内外墙面等有灰尘处清扫	项	1	1600.00	1600.00			
	1.5	楼地面修缮工程					74824.98	36792.21		
27	WB021205002001	木楼板（抬高、添配）	1. 构件种类、材质：杉木。 2. 构件规格：现存木楼板厚65mm。 3. 说明：按当地传统古式做法制作。	m2	14.77	440.36	6504.12	1309.95		

28	020701001001	楼板上铺方砖（添配）	1. 方砖形状：四方砖 2. 方砖规格：29cm*29cm 3. 安装加工等级：铺装垫层做法黄泥：熟石灰：沙，配比1:3:6。 4. 勾缝要求：油灰勾缝 水磨平整后抹桐油两遍 5. 说明：按传统古式做法制作。	m2	52.01	1313.61	68320.86	35482.26		
	1.6	木装修工程					31853.14	19100.63	438.60	
29	020509007001	上下槛、抱柱欹制作、安装（添配）	1. 构件种类、材质：木欹、门、窗外框、杉木。 2. 框料规格、材质：详见施工图纸。 3. 说明：按当地传统古试做法施工。	m	26.72	159.91	4272.80	1885.36	37.68	
30	020509001001	古式木窗（格扇窗）	1. 类型：格扇窗 2. 形状：详见图纸及现场勘察 3. 说明：按当地传统古式做法施工。	m2	11.21	2117.29	23734.82	15630.10	353.12	
31	020508026001	裙板（添配）	1. 构件种类、材质：杉木。 2. 构件规格：现存裙板参照。 3. 说明：按当地传统古式做法制作。	m2	2.07	130.05	269.20	113.60	5.67	
32	WB021204001001	实拼板门（添配）	1. 门类型：实木门 2. 门形状：现存实木门参照 3. 构件分类：木转杆、铁门锥付海 4. 说明：按当地传统古老做法施工。 5. 详细：其他具体做法见现存构件及规范要求。	m2	3.40	810.32	2755.09	1434.19	42.13	
33	WB021206001001	铁看叶，闫销，门环	1. 类型：铁看叶，闫销，门环式或现存参照 2. 构件分类：铁 3. 说明：按当地传统古式做法施工。	付	1	821.23	821.23	37.38		
	1.7	屋面修缮工程					43761.12	13768.14	655.94	
34	010903001001	屋面高分子自粘防水卷	1. 卷材品种、规格：2mm厚MAC高分子自粘橡胶复合防水卷材。 2. 防水层作法：干挂法。 3. 嵌缝材料种类：防水油膏。	m2	89.26	53.07	4737.03	349.90		
35	WB020601004002	屋面瓦(旧瓦归安)	1. 屋面种类：屋面瓦(旧瓦归安)	m2	26.78	55.01	1473.17	900.61	89.98	
36	WB020601004003	屋面瓦（更换）	1、屋面种类：瓦层面（添配）。 2、材料规格：中号。 说明：青瓦屋面应符合古建筑修建工程施工及验收规范JGJ159-2008中相关要求。	m2	62.48	213.53	13341.35	3752.55	375.50	

37	WB020601005001	屋脊（添配）	1. 屋脊种类：瓦脊。 2. 屋脊材料：中青瓦。 3. 屋脊位置：屋面： 4. 说明：按传统古式工艺制安。	m	9.83	117.65	1156.50	498.18	49.84	
38	WB020601004004	勾头、滴水、虎头（旧料归安）	1. 瓦件种类：旧料归安	m	13.76	33.38	459.31	335.19		
39	WB020601004005	勾头、滴水、虎头（添配）	1. 滴水瓦，虎头瓦、勾头三件套 2. 瓦材规格：1#瓦 3.：详见图纸，按传古式工艺制作	m	5.90	75.64	446.28	143.72	14.34	
40	020602010001	蝴蝶瓦斜沟瓦、泛水（添配）	1. 瓦材种类：蝴蝶瓦排山、泛水 2. 瓦材规格：2#瓦 3. 做法及工艺：传统古式做法施工。	m	18.16	129.22	2346.64	1093.23	109.32	
41	WB020602021001	马头墙瓦作（添配）	1. 瓦材种类：瓦 2. 瓦材规格：2#瓦 3. 落水形式：双落水 4. 说明：按传统古式工艺制安。	m	18.65	729.68	13608.53	3394.30		
42	WB021207001001	徽派马头墙顶（脊头）印头式，全套	1. 徽派马头墙顶，墙顶铺设脊头，印头式，全套 2. 说明：按传统古式工艺制安。	座	10	381.05	3810.50	2058.00		
43	WB020601004006	门罩屋面瓦（旧瓦归安）	1. 屋面种类：屋面瓦（旧瓦归安）	m2	0.50	55.01	27.51	16.82	1.68	
44	WB020601004007	门罩屋面瓦（添配）	1、屋面种类：瓦层面（添配）。 2、材料规格：中号。 说明：青瓦屋面应符合古建筑修建工程施工及验收规范JGJ159-2008中相关要求。	m2	0.50	213.53	106.77	30.03	3.01	
45	WB020601005002	门罩屋脊（添配）	1. 屋脊种类：瓦脊。 2. 屋脊材料：中青瓦。 3. 屋脊位置：屋面： 4. 说明：按传统古式工艺制安。	m	2.42	117.65	284.71	122.65	12.27	
46	020110024001	一字窗眉（添配）	1. 种类：砖细窗眉 2. 种类、规格：砖细包檐 每道厚在4cm以内 三道 方砖 45cm×45cm×6cm 3. 说明：按传统古式做法制作。	个	2	981.41	1962.82	1072.96		
	1.8	装饰修缮工程					579.02	231.66	5.72	
47	011406001001	墙面一般抹灰（做旧含修补在内）	1. 15厚1:3防水砂浆底，浅月白灰面（泼浆灰加水调匀，掺入适量纸筋。泼浆灰、白灰：青灰=100:13；青灰、白灰：粗墨=10:1）	m2	13.00	44.54	579.02	231.66	5.72	
	1.9	防潮、防离、防火、防虫工程					12541.92	1201.76	185.60	
48	011003003001	白蚁防治	1、涂刷部位：工程范围内木构件	m2	232.00	14.00	3248.00			

49	011003003002	防腐涂料	1、涂刷部位：工程范围内木构件	m2	232.00	28.06	6509.92	1201.76	185.60	
50	ZB010101001003	防火涂料	1、涂刷部位：工程范围内木构件	m2	232.00	12.00	2784.00			
	1.10	脚手架及其他工程					14767.90	2220.90	1441.97	
51	ZB011701001001	外脚手架	1. 搭设方式:双排外架 2. 脚手架材质:钢管搭设	m2	120.00	36.93	4431.60	1489.20	70.80	
52	011701006001	满堂脚手架	1. 脚手架材质：钢管	m2	90.00	15.88	1429.20	657.90	125.10	
53	ZB010101001004	防雨措施费	1. 防雨措施费	m2	89.26	28.00	2499.28			
54	ZB010101001005	古建筑上木构架试拼装	1. 古建筑上木构架试拼装	项	1	2500.00	2500.00			
55	WB020414009001	木构件运输	1. 构件种类、规格：大木构件	m3	4.35	240.56	1046.44	12.18	684.21	
56	ZB010101001006	清除垃圾、杂物对周围环境进行整治	1. 清除垃圾、杂物对周围环境进行整治	项	1	2000.00	2000.00			
57	WB011614004001	建筑垃圾外运（清除烂木、碎砖、砂土、垃圾清理、外运）	1. 建筑垃圾种类：1. 清除烂木、碎砖、砂土、垃圾清理、外运 2. 运距：由投标人自定	m3	26.00	33.13	861.38	61.62	561.86	

安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2018JS-06

# 措施项目清单与计价表

工程名称:蜀源村胡显俊宅修缮工程

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	SC-01	夜间施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.5	451.58
2	SC-02	二次搬运费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	1.2	1083.79
3	SC-03	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.8	722.53
4	SC-04	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	90.32
5	SC-05	工程定位复测费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.9	812.84
6	SC-06	临时保护设施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	90.32
7	SC-07	行车、行人干扰增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.2	180.63
8	SC-08	赶工措施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)		
9	SC-09	非夜间施工照明费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)		
10	SC-10	其它措施项目费			
合计					3432.01



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蜀源村胡显俊宅修缮工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]



# 税金计价表

工程名称:蜀源村胡显俊宅修缮工程

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费	247138.17	9	22242.44
合计					22242.44

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称:蜀源村鲍武义宅

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金 额(元)	其中:材料、设备暂估价(元)
1	分部分项工程费	237517.59	
1.1	蜀源村鲍武义宅地块一		
1.2	拆卸工程	6657.17	
1.3	砌筑修缮工程	1227.49	
1.4	大木构架修缮工程	29430.86	
1.5	楼地面修缮工程	16633.46	
1.6	木装修工程	6707.56	
1.7	屋面修缮工程	41360.16	
1.8	防潮、防离、防火、防虫工程	9944.34	
1.9	蜀源村鲍武义宅地块二		
1.10	拆卸工程	5344.15	
1.11	砌筑修缮工程	6518.22	
1.12	大木构架修缮工程	28327.95	
1.13	木装修工程	2422.89	
1.14	屋面修缮工程	42633.70	
1.15	防潮、防离、防火、防虫工程	9730.80	
1.16	脚手架及其他工程	30578.84	
2	措施项目费	2813.81	—
3	不可竞争费	19378.17	—
3.1	安全文明施工费	19378.17	—
3.2	环境保护税		—
4	其他项目费		—
4.1	暂列金额		—
4.2	专业工程暂估价		—
4.3	计日工		—
4.4	总承包服务费		—
5	税金	23373.86	—
工程造价=1+2+3+4+5		283083.43	

注:本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总。  
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2018JS-06

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:蜀源村鲍武义宅

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	1	蜀源村鲍武义宅地块一								
	1.1	拆卸工程					6657.17	4097.33	803.69	
1	390101005001	屋顶轻钢棚（拆卸）	1.说明：现场勘察，屋顶轻钢棚拆（除）卸，旧料整理堆放。	m2	92.08	26.77	2464.98	1044.19	798.33	
2	WB020601004008	屋面瓦（拆卸）	1.说明：现场勘察，原屋瓦（含脊、檐口瓦）拆卸，旧料清理堆放	m2	93.84	28.81	2703.53	1972.52		
3	020505002004	椽（拆卸）	1.说明：现场勘察，屋椽、飞椽拆（除）卸，旧料整理堆放。	m3	1.29	572.07	737.97	538.55		
4	020501001001	拆卸槽朽（柱）	1、说明：现场勘察，拆（除）卸槽朽（屋柱），旧料清理堆放。	m3	0.34	381.84	129.83	94.74		
5	020503002002	拆卸槽朽（梁、枋、搁栅）	1、说明：现场勘察，拆（除）卸槽朽（梁、枋、搁栅），旧料清理堆放。	m3	0.43	129.99	55.90	40.79		
6	020503001003	拆卸槽朽（桁条）	1、说明：现场勘察，拆（除）卸槽朽（圆木桁条），旧料清理堆放。	m3	0.14	168.82	23.63	17.25		
7	011603001001	木地板（拆卸）	说明：现场勘察，拆（除）卸木地板，旧料清理堆放。	m2	24.07	9.97	239.98	175.23		
8	050101006002	清除杂草、青苔、爬藤	1.说明：现场勘察，清除杂草、青苔、爬藤	m2	35.00	8.17	285.95	207.20	1.40	
9	011601001002	砖砌体拆除（含窗洞）	1.说明：现场勘察，拆（除）卸砌体含窗洞，旧料清理堆放。	m3	0.14	109.98	15.40	6.86	3.96	
	1.2	砌筑修缮工程					1227.49	277.13	11.78	
10	010401003001	实心砖墙砌筑（马头墙）	1.砖品种、规格、强度等级:现场勘察，添配 2.墙体类型:马头墙。 3.墙体厚度:180。 4.墙体高度:详见施工图纸及说明。 说明：砌筑砂浆按传古式砌筑砂浆配合比及强度要求施工。	m3	0.70	738.88	517.22	115.74	5.43	

11	010302001002	墙体裂缝加固修复	1、墙体加固前先作临时支护，墙体裂缝≤10，用原配比灰浆灌缝；从正面整体支顶归正后，再在内墙采用Φ6@200钢筋网片加固法，锚点呈梅花状分布，网片总度3m，完成后作传统抹灰罩面。	m	5.00	83.04	415.20	125.25	2.95	
12	010302001003	墙基孔洞用小石头添补并灌浆加固	1、墙基孔洞用小石头添补并灌浆加固	m	7.56	39.03	295.07	36.14	3.40	
	1.3	大木构架修缮工程					29430.86	7904.97	294.75	
13	WB021201002001	圆木柱 Φ 15cm（更换）	1. 断面形状:圆形 2. 截面规格: Φ 15cm 3. 材料品种:进口硬杂木 4. 工作范围:制作安装 5. 详细:传统古式做法施工	m3	0.34	9401.30	3196.44	1615.76	1.07	
14	020503005005	木梁枋（列枋 21cm*7cm）（更换）	1. 断面形状:方形 2. 截面规格:21cm*7cm 3. 材料品种:进口硬杂木 4. 工作范围:制作安装 5. 详细:传统古式做法施工	m3	0.13	10951.65	1423.71	419.34	20.97	
15	020503005006	木梁枋（列枋 25cm*7cm）（更换）	1. 断面形状:方形 2. 截面规格:25cm*7cm 3. 材料品种:进口硬杂木 4. 工作范围:制作安装 5. 详细:传统古式做法施工	m3	0.17	10951.65	1861.78	548.36	27.42	
16	020503005007	木梁枋（列枋 32cm*7cm）（更换）	1. 断面形状:方形 2. 截面规格:32cm*7cm 3. 材料品种:进口硬杂木 4. 工作范围:制作安装 5. 详细:传统古式做法施工	m3	0.06	10951.65	657.10	193.54	9.68	
17	020503005008	木梁枋（直枋 23cm*7cm）（更换）	1. 断面形状:方形 2. 截面规格:23cm*7cm 3. 材料品种:进口硬杂木 4. 工作范围:制作安装 5. 详细:传统古式做法施工	m3	0.04	9517.03	380.68	88.98	4.45	
18	020503005009	木梁枋（直枋 32cm*7cm）（更换）	1. 断面形状:方形 2. 截面规格:32cm*7cm 3. 材料品种:进口硬杂木 4. 工作范围:制作安装 5. 详细:传统古式做法施工	m3	0.06	9517.03	571.02	133.48	6.67	

19	020503005010	木梁枋（压门枋 20cm*12cm）（更 换）	1. 断面形状：方形 2. 截面规 格：20cm*12cm 3. 材料品种：进口硬 杂木 4. 工作范围：制作安 装 5. 详细：传统古式做 法施工	m3	0.03	8489.07	254.67	44.90	2.24	
20	020504002004	方搁栅33cm*7cm（更 换）	1. 断面形状：方形 2. 截面规格：厚7cm 3. 材料品种：进口硬 杂木 4. 工作范围：制作安 装 5. 详细：传统古式做 法施工	m3	0.06	8200.31	492.02	86.44	4.32	
21	020503002003	方桁（檩）	1. 断面形状：方形 2. 截面规 格：26cm*7cm 3. 材料品种：杉木 4. 工作范围：制作安 装 5. 做法及工艺：传统 古式做法施工	m3	0.14	5355.64	749.79	144.65	7.23	
22	020505002005	矩形杉木椽（利用旧 料归安）	1、断面形状：矩形 椽，杉木。 2、截面规格： 60*70@230。 3. 说明：利用旧料归 安。	m3	0.52	526.83	273.95	187.10	9.35	
23	020505002006	矩形杉木椽（添配）	1、断面形状：矩形 椽，杉木。 2、截面规格： 60*70@230。 3. 说明：按传统古试 工艺制作。	m3	0.77	4846.24	3731.60	492.65	24.63	
24	020506011004	望板（添配）	1. 清水望板 2. 构件规格：杉木板 15mm厚 3. 工作范围：制作安 装 4. 做法及工艺：传统 古式做法施工	m2	93.85	110.95	10412.66	2943.14	147.34	
25	020506010002	里口木等小配件（封 檐板）	1. 构件种类、材质： 檐口封檐板，杉木。 2. 构件规格：详见图 约及说明。 说明：按传统古式做 法制作。	m	23.50	59.84	1406.24	588.91	29.38	
26	ZB010101001007	硬杂木关键	1. 关键，进口硬杂木 。 2. 构件规格： 3cm×3cm以内。 3. 说明：按传统古试 工艺制作。	个	12	51.60	619.20	417.72		
27	ZB010101001008	木构架整修加固	说明：现场勘察， （图纸标注归安子目 包含在内）主房木构 架整修加固。	项	1	2200.00	2200.00			
28	ZB002001001001	灰尘清扫	1. 名称：原木构件、 内外墙面等有灰尘处 清扫	项	1	1200.00	1200.00			
	1.4	楼地面修缮工程					16633.46	4863.57		

29	WB021205002002	木楼板（旧料归安）	1. 构件种类、材质：杉木。 2. 构件规格：现存木楼板。 3. 说明：旧料恢复无主材	m2	34.64	128.22	4441.54	3142.54		
30	WB021205002003	木楼板（添配）	1. 构件种类、材质：杉木。 2. 构件规格：现存木楼板厚7mm。 3. 说明：按当地传统古式做法制作。	m2	14.85	465.52	6912.97	1347.19		
31	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：2mm厚SBS防水卷材	m2	92.08	57.33	5278.95	373.84		
	1.5	木装修工程					6707.56	3889.00	85.06	
32	020509007002	上下槛、抱柱欹制作、安装（添配）	1. 构件种类、材质：木欹、门、窗外框、杉木。 2. 框料规格、材质：详见施工图纸。 3. 说明：按当地传统古试做法施工。	m	15.20	159.91	2430.63	1072.51	21.43	
33	020509001002	古式木窗（格扇窗）	1. 类型：格扇窗 2. 形状：详见图纸及现场勘察 3. 说明：按当地传统古式做法施工。	m2	2.02	2117.29	4276.93	2816.49	63.63	
	1.6	屋面修缮工程					41360.16	12710.68	789.44	
34	010903001003	屋面高分子自粘防水卷材	1. 卷材品种、规格：2mm厚MAC高分子自粘橡胶复合防水卷材。 2. 防水层作法：干挂法。 3. 嵌缝材料种类：防水油膏。	m2	93.85	53.07	4980.62	367.89		
35	WB020601004009	屋面瓦（更换）	1、屋面种类：瓦层面（添配）。 2、材料规格：中号。 说明：青瓦屋面应符合古建筑修建工程施工及验收规范JGJ159-2008中相关要求。	m2	93.85	213.53	20039.79	5636.63	564.04	
36	WB020601005003	屋脊（添配）	1. 屋脊种类：瓦脊。 2. 屋脊材料：中青瓦。 3. 屋脊位置：屋面： 4. 说明：按传统古式工艺制安。	m	11.75	117.65	1382.39	595.49	59.57	
37	WB020601004010	勾头、滴水、虎头（添配）	1. 滴水瓦，虎头瓦、勾头三件套 2. 瓦材规格：1#瓦 3.：详见图纸，按传古式工艺制作	m	23.50	75.64	1777.54	572.46	57.11	
38	020602010002	蝴蝶瓦斜沟瓦、泛水（添配）	1. 瓦材种类：蝴蝶瓦排山、泛水 2. 瓦材规格：2#瓦 3. 做法及工艺：传统古式做法施工。	m	18.06	129.22	2333.71	1087.21	108.72	
39	WB020602021002	马头墙瓦作（旧瓦归安）	1. 瓦件种类：旧瓦归安	m	7.19	199.51	1434.48	1046.86		

40	WB020602021003	马头墙瓦作（添配）	1. 瓦材种类:瓦 2. 瓦材规格:2#瓦 3. 落水形式:双落水 4. 说明:按传统古式工艺制安。	m	7.98	729.68	5822.85	1452.36		
41	WB021207001002	徽派马头墙顶（脊头）印头式,全套	1. 徽派马头墙顶,墙顶铺设脊头,印头式,全套 2. 说明:按传统古式工艺制安。	座	4	381.05	1524.20	823.20		
42	020110024002	一字窗眉(添配)	1. 种类:砖细窗眉 2. 种类、规格:砖细包檐 每道厚在4cm以内 ~三道~方砖45cm×45cm×6cm 3. 说明:按传统古式做法制作。	个	2	1032.29	2064.58	1128.58		
	1.7	防潮、防离、防火、防虫工程					9944.34	952.86	147.16	
43	011003003003	白蚁防治	1、涂刷部位:工程范围内木构件	m2	183.95	14.00	2575.30			
44	011003003004	防腐涂料	1、涂刷部位:工程范围内木构件	m2	183.95	28.06	5161.64	952.86	147.16	
45	ZB010101001009	防火涂料	1、涂刷部位:工程范围内木构件	m2	183.95	12.00	2207.40			
	2	蜀源村鲍武义宅地块二								
	2.1	拆卸工程					5344.15	3737.25	170.72	
46	390101005002	屋顶轻钢棚（拆卸）	1. 说明:现场勘察,屋顶轻钢棚拆（除）卸,旧料整理堆放。	m2	19.00	26.77	508.63	215.46	164.73	
47	WB020601004011	屋面瓦（拆卸）	1. 说明:现场勘察,原屋瓦（含脊、檐口瓦）拆卸,旧料清理堆放	m2	109.65	28.81	3159.02	2304.84		
48	020505002007	椽（拆卸）	1. 说明:现场勘察,屋椽、飞椽拆（除）卸,旧料整理堆放。	m3	1.54	572.07	880.99	642.92		
49	020501001002	拆卸糟朽（柱）	1、说明:现场勘察,拆（除）卸糟朽（屋柱）,旧料清理堆放。	m3	0.05	381.84	19.09	13.93		
50	020503002004	拆卸糟朽（梁、枋）	1、说明:现场勘察,拆（除）卸糟朽（梁、枋、搁栅）,旧料清理堆放。	m3	0.14	129.99	18.20	13.28		
51	020503001004	拆卸糟朽（桁条）	1、说明:现场勘察,拆（除）卸糟朽（圆木桁条）,旧料清理堆放。	m3	1.11	168.82	187.39	136.75		
52	390106001001	门窗拆除	1、说明:现场勘察,拆（除）卸糟朽（门）,旧料清理堆放。	m2	2.02	13.16	26.58	19.39		
53	050101006003	清除杂草、青苔、爬藤	1. 说明:现场勘察,清除杂草、青苔、爬藤	m2	65.00	8.17	531.05	384.80	2.60	
54	011601001003	砖砌体拆除（含窗洞）	1. 说明:现场勘察,拆（除）卸砌体含窗洞,旧料清理堆放。	m3	0.12	109.98	13.20	5.88	3.39	

	2.2	砌筑修缮工程					6518.22	1278.13	57.07	
55	010401003002	实心砖墙砌筑（马头墙）	1. 砖品种、规格、强度等级:现场勘察, 添配 2. 墙体类型:马头墙。 3. 墙体厚度:350。 4. 墙体高度:详见施工图纸及说明。 说明: 砌筑砂浆按传古式砌筑砂浆配合比及强度要求施工。	m3	5.60	891.54	4992.62	902.38	48.22	
56	010401003003	修复墀头	1. 修复墀头	项	1	280.00	280.00			
57	010302001004	墙体裂缝加固修复	1、墙体加固前先作临时支护, 墙体裂缝≤10, 用原配比灰浆灌缝; 从正面整体支顶归正后, 再在内墙采用Φ6@200钢筋网片加固法, 锚点呈梅花状分布, 网片总度3m, 完成后作传统抹灰罩面。	m	15.00	83.04	1245.60	375.75	8.85	
	2.3	大木构架修缮工程					28327.95	7639.40	365.26	
58	WB021201002002	童柱 Φ8cm（更换）	1. 断面形状:圆形 2. 截面规格: Φ8cm 3. 材料品种:进口硬杂木 4. 工作范围:制作安装 5. 详细:传统古式做法施工	m3	0.03	8905.49	267.16	130.90	0.15	
59	020503005011	木梁枋（列枋 12cm*7cm）（更换）	1. 断面形状:方形 2. 截面规格:12cm*7cm 3. 材料品种:进口硬杂木 4. 工作范围:制作安装 5. 详细:传统古式做法施工	m3	0.01	10951.65	109.52	32.26	1.61	
60	020503005012	木梁枋（列枋 20cm*7cm）（更换）	1. 断面形状:方形 2. 截面规格:20cm*7cm 3. 材料品种:进口硬杂木 4. 工作范围:制作安装 5. 详细:传统古式做法施工	m3	0.06	9517.03	571.02	133.48	6.67	
61	020503001005	木圆桁（檩）Φ12cm（更换）	1. 断面形状:圆形 2. 截面规格: Φ12cm 内 3. 材料品种:杉木 4. 工作范围:制作安装 5. 做法及工艺: 传统古式做法施工	m3	1.11	4739.86	5261.24	2102.56	105.13	
62	020505002008	矩形杉木椽(利用旧料归安)	1、断面形状: 矩形椽, 杉木。 2、截面规格: 60*70@225。 3. 说明: 利用旧料归安。	m3	0.36	526.83	189.66	129.53	6.48	



63	020505002009	矩形杉木椽(添配)	1、断面形状：矩形椽，杉木。 2、截面规格：60*70@225。 3.说明：按传统古试工艺制作。	m3	1.21	4846.24	5863.95	774.16	38.71	
64	020506011005	望板(添配)	1.清水望板 2.构件规格：杉木板15mm厚 3.工作范围：制作安装 4.做法及工艺：传统古式做法施工	m2	108.12	110.95	11995.91	3390.64	169.75	
65	020506010003	里口木等小配件（封檐板）	1.构件种类、材质：檐口封檐板，杉木。 2.构件规格：详见图约及说明。 说明：按传统古式做法制作。	m	29.41	59.84	1759.89	737.01	36.76	
66	ZB010101001010	硬杂木关键	1.关键，进口硬杂木。 2.构件规格：3cm×3cm以内。 3.说明：按传统古试工艺制作。	个	6	51.60	309.60	208.86		
67	ZB010101001011	木构架整修加固	说明：现场勘察，（图纸标注归安子目包含在内）主房木构架整修加固。	项	1	1200.00	1200.00			
68	ZB002001001002	灰尘清扫	1.名称：原木构件、内外墙面等有灰尘处清扫	项	1	800.00	800.00			
	2.4	木装修工程					2422.89	868.88	25.03	
69	020509013001	院门（更换）	1.门类型、样式：院落处门 2.框边挺截面规格、板厚度：门板厚60mm 3.木材品种：杉木 4.制作工艺：传统工艺 5.其他：含门、压门枋、转轴铁件、拉手、门锁、门臼等所有图示内容	m2	2.02	1199.45	2422.89	868.88	25.03	
	2.5	屋面修缮工程					42633.70	12427.65	882.27	
70	010903001004	屋面高分子自粘防水卷材	1.卷材品种、规格：2mm厚MAC高分子自粘橡胶复合防水卷材。 2.防水层作法：干挂法。 3.嵌缝材料种类：防水油膏。	m2	108.12	53.07	5737.93	423.83		
71	WB020601004012	屋面瓦(旧瓦归安)	1.屋面种类：屋面瓦(旧瓦归安)	m2	29.15	55.01	1603.54	980.31	97.94	
72	WB020601004013	屋面瓦（更换）	1、屋面种类：瓦层面（添配）。 2、材料规格：中号。 说明：青瓦屋面应符合古建筑修建工程施工及验收规范JGJ159-2008中相关要求。	m2	78.97	213.53	16862.46	4742.94	474.61	

73	WB020601005004	屋脊 (添配)	1. 屋脊种类: 瓦脊。 2. 屋脊材料: 中青瓦。 3. 屋脊位置: 屋面: 4. 说明: 按传统古式工艺制安。	m	12.51	117.65	1471.80	634.01	63.43	
74	WB020601004014	勾头、滴水、虎头 (添配)	1. 滴水瓦, 虎头瓦、勾头三件套 2. 瓦材规格: 1#瓦 3. : 详见图纸, 按传古式工艺制作	m	29.41	75.64	2224.57	716.43	71.47	
75	020602010003	蝴蝶瓦斜沟瓦、泛水 (添配)	1. 瓦材种类: 蝴蝶瓦排山、泛水 2. 瓦材规格: 2#瓦 3. 做法及工艺: 传统古式做法施工。	m	29.04	129.22	3752.55	1748.21	174.82	
76	WB020602021004	马头墙瓦作 (添配)	1. 瓦材种类: 瓦 2. 瓦材规格: 2#瓦 3. 落水形式: 双落水 4. 说明: 按传统古式工艺制安。	m	12.96	729.68	9456.65	2358.72		
77	WB021207001003	徽派马头墙顶 (脊头) 印头式, 全套	1. 徽派马头墙顶, 墙顶铺设脊头, 印头式, 全套 2. 说明: 按传统古式工艺制安。	座	4	381.05	1524.20	823.20		
	2.6	防潮、防离、防火、防虫工程					9730.80	932.40	144.00	
78	011003003005	白蚁防治	1、涂刷部位: 工程范围内木构件	m2	180.00	14.00	2520.00			
79	011003003006	防腐涂料	1、涂刷部位: 工程范围内木构件	m2	180.00	28.06	5050.80	932.40	144.00	
80	ZB010101001012	防火涂料	1、涂刷部位: 工程范围内木构件	m2	180.00	12.00	2160.00			
	2.7	脚手架及其他工程					30578.84	5407.48	3284.31	
81	ZB011701001002	外脚手架	1. 搭设方式: 双排外架 2. 脚手架材质: 钢管搭设	m2	300.00	36.93	11079.00	3723.00	177.00	
82	011701006002	满堂脚手架	1. 脚手架材质: 钢管	m2	210.00	15.88	3334.80	1535.10	291.90	
83	ZB010101001013	防雨措施费	1. 防雨措施费	m2	201.97	28.00	5655.16			
84	ZB010101001014	古建筑上木构架试拼装	1. 古建筑上木构架试拼装	项	1	3200.00	3200.00			
85	WB020414009002	木构件运输	1. 构件种类、规格: 大木构件	m3	11.03	240.56	2653.38	30.88	1734.91	
86	ZB010101001015	清除垃圾、杂物对周围环境进行整治	1. 清除垃圾、杂物对周围环境进行整治	项	1	3000.00	3000.00			
87	WB011614004002	建筑垃圾外运 (清除烂木、碎砖、砂土、垃圾清理、外运)	1. 建筑垃圾种类: 1. 清除烂木、碎砖、砂土、垃圾清理、外运 2. 运距: 由投标人自定	m3	50.00	33.13	1656.50	118.50	1080.50	

# 措施项目清单与计价表

工程名称:蜀源村鲍武义宅

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	SC-01	夜间施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.5	370.24
2	SC-02	二次搬运费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	1.2	888.57
3	SC-03	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.8	592.38
4	SC-04	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	74.05
5	SC-05	工程定位复测费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.9	666.43
6	SC-06	临时保护设施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	74.05
7	SC-07	行车、行人干扰增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.2	148.09
8	SC-08	赶工措施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)		
9	SC-09	非夜间施工照明费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)		
10	SC-10	其它措施项目费			
合计					2813.81



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蜀源村鲍武义宅

标段:

第1页 共1页

[illegible]

# 税金计价表

工程名称:蜀源村鲍武义宅

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费	259709.57	9	23373.86
合计					23373.86