

# 仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

工程

## 招标工程量清单

招标人：



造价咨询人：




法定代表人  
或其授权人：

李科伟

（签字或盖章）

法定代表人  
或其授权人：



（签字或盖章）

编制人：



复核人：



编制时间： 2026年06月06日

复核时间： 2026年06月07日

# 总说明

工程名称：仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

第1页 共1页

- 一、工程概况：新建0.4\*0.4矩形盖板沟42.92m，铺设DN500波纹管管道5.47m，停车棚移动安装40.52m<sup>2</sup>，停车棚拆除21.53m<sup>2</sup>，新建停车棚41.47m<sup>2</sup>，原围墙粉刷、新加琉璃瓦压顶128.53m，原围墙拆除重建15.53m，主席台原地面拆除改做环氧树脂地坪漆，新砌3m高围墙15.27m，新建平台12.8m<sup>2</sup>，新建膜结构遮阳棚10m\*8m一座，配套三个1.2\*1.2钢筋砼基础，新装防护网围栏70.5m，新建混凝土道路225m<sup>2</sup>，原围墙拆除8.4m新建侧门8.4m，树木修剪10棵，教导处及中、小教学楼厕所改造等。
- 二、工程地点：黄山区仙源中心学校。
- 三、招标范围：施工图纸及结合现场实际情况要求。
- 四、清单、定额编制依据：
- 1、2018年《安徽省建设工程工程量清单计价办法》
  - 2、2018年《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》
  - 3、2018年《安徽省建设工程费用定额》
  - 4、2018年《安徽省建设工程计价定额（共用册）》
  - 5、2018年《安徽省相关专业工程计价定额》
  - 6、安徽省住房和城乡建设厅公告第172号公告《安徽省建设工程计价依据动态调整（第2期）》
  - 7、所有工程量计算规则均按照计价规范规定计算（有说明则按照说明计算规则计算）
  - 8、税金按建办标函（2019）193号文和安徽省建设工程造价管理总站造价[2019]7号文件执行。
- 五、价格依据
- 1、人工单价执行安徽省住建厅《关于规范我省建设工程人工价格信息发布工作的通知》（建标【2021】46号）文件及黄山市建设工程人工价格信息（2026年第2季度）说明。人工综合工日单价按140元/工日计入，人工调整按信息价156元/工日计算。
  - 2、主要材料价格执行黄山市建设工程造价管理站、黄山市建设工程造价管理协会发布的2026年4月份《黄山工程造价》中黄山市建设工程材料价格基本清单信息，若没有的执行市场价。
- 六、其他说明
- 1、工程量按施工图纸和暂定工程量计算，结算按实调整。
  - 2、智慧工地建设费（按基本级计算），安全生产责任保险费，按实际发生计算。



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段：

第1页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	01	围墙一		m	25.12					
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1.抹灰层种类：原墙面抹灰层铲除	m2	108.02					
2	WB011614004001	建筑垃圾外运	1.建筑垃圾种类：拆除垃圾 2.运距：投标单位勘察现场自行考虑	m3	3.24					
3	011201001001	墙面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比：3cm厚1：3水泥砂浆，掺5%防水剂	m2	108.02					
4	011406003001	满刮腻子	1.腻子种类：外墙防水腻子 2.刮腻子遍数：2遍	m2	108.02					
5	011406001001	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数：外墙防水乳胶漆2遍	m2	108.02					
6	010507005001	压顶	1.混凝土强度等级：C20砼，盖琉璃瓦压顶	m	25.12					
7	WB011701009001	工具式脚手架	1.工具式脚手架	m2	108.02					
	02	围墙二		m	15.53					
8	011601001001	砖砌体拆除	1.砌体名称：原围墙及砖基础	m3	9.88					
9	WB011614004002	建筑垃圾外运	1.建筑垃圾种类：拆除垃圾 2.运距：投标单位勘察现场自行考虑	m3	9.88					
10	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：见施工图	m3	10.25					
11	040103001001	回填方	1.填方材料要求：就地回填土方	m3	4.26					
12	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种：土方 2.运距：投标单位勘察现场自行考虑	m3	5.99					
13	010404001001	基础垫层	1.厚度：20cm 2.材料品种及比例：砂砾石	m3	3.14					

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段：

第2页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	010501002001	带型基础	1.现浇混凝土 条形基础 混凝土 无梁式	m3	2.85					
15	011702001001	基础	1.现浇混凝土模板 无梁式条形基础 复合木模板	m2	10.87					
16	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度级：MU15砼标准砖 2.砂浆强度级：M10 水泥砂浆	m3	8.01					
17	011201001002	墙面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比：3cm厚1：3水泥砂浆，掺5%防水剂	m2	66.78					
18	011406003002	满刮腻子	1.腻子种类：外墙防水腻子 2.刮腻子遍数：2遍	m2	66.78					
19	011406001002	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数：外墙防水乳胶漆2遍	m2	66.78					
20	010507005002	压顶	1.混凝土强度等级：C20砼，盖琉璃瓦压顶	m	15.53					
21	WB011701009002	工具式脚手架	1.工具式脚手架	m2	66.78					
	03	围墙三		m	78.4					
22	011604002002	立面抹灰层拆除	1.抹灰层种类：原墙面抹灰层铲除	m2	337.12					
23	WB011614004003	建筑垃圾外运	1.建筑垃圾种类：拆除垃圾 2.运距：投标单位勘察现场自行考虑	m3	10.11					
24	011201001003	墙面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比：3cm厚1：3水泥砂浆，掺5%防水剂	m2	337.12					
25	011406003003	满刮腻子	1.腻子种类：外墙防水腻子 2.刮腻子遍数：2遍	m2	337.12					
26	011406001003	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数：外墙防水乳胶漆2遍	m2	337.12					

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段：

第3页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	010507005003	压顶	1.混凝土强度等级：C20砼，盖琉璃瓦压顶	m	78.40					
28	WB011701009003	工具式脚手架	1.工具式脚手架	m2	337.12					
	04	围墙四		m	25.01					
29	011604002003	立面抹灰层拆除	1.抹灰层种类：原墙面抹灰层铲除	m2	127.55					
30	WB011614004004	建筑垃圾外运	1.建筑垃圾种类：拆除垃圾 2.运距：投标单位勘察现场自行考虑	m3	3.83					
31	011201001004	墙面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比：3cm厚1：3水泥砂浆，掺5%防水剂	m2	127.55					
32	011406003004	满刮腻子	1.腻子种类：外墙防水腻子 2.刮腻子遍数：2遍	m2	127.55					
33	011406001004	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数：外墙防水乳胶漆2遍	m2	127.55					
34	010507005004	压顶	1.混凝土强度等级：C20砼，盖琉璃瓦压顶	m	25.01					
35	WB011701009004	工具式脚手架	1.工具式脚手架	m2	127.55					
	05	围墙五		m	16.35					
36	011601001002	砖砌体拆除	1.砌体名称：原围墙及砖基础	m3	5.34					
37	WB011614004005	建筑垃圾外运	1.建筑垃圾种类：拆除垃圾 2.运距：投标单位勘察现场自行考虑	m3	5.34					
38	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：见施工图	m3	10.79					
39	040103001002	回填方	1.填方材料要求：就地回填土方	m3	4.00					
40	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种：土方 2.运距：投标单位勘察现场自行考虑	m3	6.79					

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段：

第4页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
41	010404001002	基础垫层	1.厚度：20cm 2.材料品种及比例： 砂砾石	m3	3.30					
42	010404001003	基础垫层	1.厚度：10cm 2.材料品种及比例： C20砼	m3	0.34					
43	011702001002	基础	1.现浇混凝土模板 混凝土垫层 复合木模板	m2	1.04					
44	010501003001	独立基础	1.混凝土强度等级： C25砼	m3	0.61					
45	011702001003	基础	1.现浇混凝土模板 独立基础、桩承台 复合木模板	m2	2.20					
46	010501002002	带型基础	1.现浇混凝土 条形 基础 混凝土 无梁式 ^现浇混凝土 C20	m3	3.49					
47	011702001004	基础	1.现浇混凝土模板 无梁式条形基础 复合木模板	m2	11.45					
48	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格： HRB400 $\phi$ 10以内	t	0.032					
49	010401003002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度级：MU15砼标准砖 2.砂浆强度级：M10 水泥砂浆	m3	9.81					
50	010401009001	实心砖柱	1.砖品种、规格、强度级：MU15砼标准砖 2.砂浆强度级：M10 水泥砂浆	m3	0.77					
51	011201001005	墙面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比：3cm厚1：3水泥砂浆，掺5%防水剂	m2	81.75					
52	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1.柱、梁面 水泥砂浆	m2	7.68					
53	011406003005	满刮腻子	1.腻子种类：外墙防水腻子 2.刮腻子遍数：2遍	m2	89.43					
54	011406001005	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数：外墙防水乳胶漆2遍	m2	89.43					

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段：

第5页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
55	010507005005	压顶	1.混凝土强度等级：C20砼，盖琉璃瓦压顶	m	16.35					
56	010507005006	压顶	1.混凝土强度等级：C20砼	m3	0.07					
57	WB011702039001	压顶	1.现浇混凝土模板压顶 复合木模板	m2	0.88					
58	WB011701009005	工具式脚手架	1.工具式脚手架	m2	81.75					
59	010804005001	格栅门安装	1.门材质：定制不锈钢门，详见施工图	m2	20.40					
	06	主席台遮阳棚								
60	040101003001	挖基坑土方	1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：见施工图	m3	16.56					
61	040103001003	回填方	1.填方材料要求：就地回填土方	m3	14.23					
62	040103002003	余方弃置	1.废弃料品种：土方 2.运距：投标单位勘察现场自行考虑	m3	2.33					
63	010501003002	独立基础	1.混凝土强度等级：C25砼	m3	1.80					
64	011702001005	基础	1.现浇混凝土模板独立基础、桩承台 复合木模板	m2	2.59					
65	010502001001	矩形柱	1.混凝土强度等级：C25砼	m3	0.53					
66	011702002001	矩形柱	1.现浇混凝土模板矩形柱 复合木模板 周长2.4m 以内	m2	4.20					
67	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 φ8	t	0.042					
68	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 φ12	t	0.058					
69	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 φ14	t	0.067					
70	010516002001	预埋铁件	1.规格：见施工图	t	0.038					
71	WB011209010001	膜结构遮阳棚	1.做法详见施工图 2.按投影面积计算	m2	80.00					

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段：

第6页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	07	主席台改造								
72	040101002003	挖沟槽土方	1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：见施工图	m3	9.77					
73	040103001004	回填方	1.填方材料要求：就地回填土方	m3	4.06					
74	040103001005	回填方	1.填方材料要求：砂砾石	m3	13.43					
75	040103002004	余方弃置	1.废弃料品种：土方 2.运距：投标单位勘察现场自行考虑	m3	5.71					
76	010404001004	基础垫层	1.厚度：20cm 2.材料品种及比例：砂砾石	m3	2.99					
77	010501002003	带型基础	1.现浇混凝土 条形基础 混凝土 无梁式 ^现浇混凝土 C20	m3	2.72					
78	011702001006	基础	1.现浇混凝土模板 无梁式条形基础 复合木模板	m2	10.36					
79	010502002001	构造柱	1.现浇混凝土 构造柱 ^现浇混凝土 C25	m3	1.45					
80	011702003001	构造柱	1.现浇混凝土模板 构造柱 复合木模板	m2	24.19					
81	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 $\phi$ 8	t	0.085					
82	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 $\phi$ 14	t	0.131					
83	010401003003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度级：MU15标准砖 2.砂浆强度级：M10 水泥砂浆	m3	13.47					
84	011201001006	墙面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比：3cm厚1：3水泥砂浆，掺5%防水剂	m2	124.32					
85	011406003006	满刮腻子	1.腻子种类：外墙防水腻子 2.刮腻子遍数：2遍	m2	106.56					

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段：

第7页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
86	011406001006	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数：外墙防水乳胶漆2遍	m2	106.56					
87	010507005007	压顶	1.混凝土强度等级：C20砼，盖琉璃瓦压顶	m	14.80					
88	WB011701009006	工具式脚手架	1.工具式脚手架	m2	124.32					
89	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C20混凝土 2.厚度：15cm	m2	12.79					
90	WB040203014001	养生	1.水泥混凝土面层养生 养生布养护	m2	12.79					
91	ZB000000000001	原地面清理	1.主席台原地面清理	m2	200.92					
92	WB011406003001	环氧地坪漆	1.环氧地坪漆 2mm厚 环氧树脂地坪漆	m2	213.72					
	08	新装防护围栏								
93	040101003002	挖基坑土方	1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：见施工图	m3	24.19					
94	040103001006	回填方	1.填方材料要求：就地回填土方	m3	21.50					
95	040103002005	余方弃置	1.废弃料品种：土方 2.运距：投标单位勘察现场自行考虑	m3	2.69					
96	010501003003	独立基础	1.混凝土强度等级：C25砼	m3	2.69					
97	011702001007	基础	1.现浇混凝土模板 独立基础、桩承台 复合木模板	m2	26.88					
98	WB010516005001	防护围栏	1.构件类型：立柱DN65*4镀锌圆钢(含油漆)，斜撑DN65*4镀锌圆钢(含油漆) 2.说明：立柱间距3m，总高2.4m，斜撑3根，间距30m 3.网种类、规格：孔径100 50,丝径7mm 4.详见施工图	m2	126.90					

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段：

第8页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	09	新建混凝土路面		m2	225					
99	040101001001	挖一般土方	1.挖掘机挖土 装车 5m以内	m3	135.00					
100	040103001007	回填方	1.填方材料要求：路 肩培土	m3	13.50					
101	040103002006	余方弃置	1.废弃料品种：土方 2.运距：投标单位勘 察现场自行考虑	m3	121.50					
102	040202001001	路床(槽)碾压检验	1.做法及要求：素土 夯实、压实度≥ 93%，详见设计图纸	m2	225.00					
103	040202011001	级配碎石	1.石料规格：级配碎 石 2.厚度：10cm厚	m2	225.00					
104	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级： C30商品混凝土(非 泵送) 2.厚度：18cm	m2	225.00					
105	WB040203009001	路面模板	1.厚度：18cm	m2	225.00					
106	WB040203012001	伸缩缝	1.缝深、间距：缝深 5cm、间距4m	m2	56.25					
107	WB040203014002	养生	1.水泥混凝土面层养 生 养生布养护	m2	225.00					
	10	停车棚		m2						
108	ZB000000000002	原停车棚拆除	含拆除及垃圾外运	m2	21.53					
109	ZB000000000003	原停车棚移位安装	含原停车棚拆除，移 位及安装等所有费 用，基础另计	m2	40.52					
110	040101003003	挖基坑土方	1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：见施工 图	m3	51.52					
111	040103001008	回填方	1.填方材料要求：就 地回填土方	m3	45.70					
112	040103002007	余方弃置	1.废弃料品种：土方 2.运距：投标单位勘 察现场自行考虑	m3	5.82					
113	010501003004	独立基础	1.混凝土强度等级： C25砼	m3	7.45					

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段：

第9页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
114	011702001008	基础	1.现浇混凝土模板 独立基础、桩承台 复合木模板	m2	10.80					
115	010502001002	矩形柱	1.混凝土强度等级： C25砼	m3	2.25					
116	011702002002	矩形柱	1.现浇混凝土模板 矩形柱 复合木模板 周长2.4m 以内	m2	18.00					
117	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格： HRB400 φ8	t	0.139					
118	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格： HRB400 φ12	t	0.192					
119	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格： HRB400 φ14	t	0.223					
120	010516002002	预埋铁件	1.规格：见施工图	t	0.126					
121	ZB000000000004	张拉膜车棚	1.成品购置安装，投 影面积	m2	55.86					
122	011101005001	地面彩绘	1.混合料种类：2mm 厚MMA防滑涂料 2.原地面清理	m2	55.86					
11		雨水管网								
123	040101002004	挖沟槽土方	1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：见施工 图	m3	6.56					
124	040103001009	回填方	1.填方材料要求：就 地回填土方	m3	1.75					
125	040103002008	余方弃置	1.废弃料品种：土方 2.运距：投标单位勘 察现场自行考虑	m3	4.81					
126	WB040501021001	管道垫层	1.垫层材质及厚度： 20cm厚砂砾石	m3	1.31					
127	040501004001	塑料管铺设	1.管道材质：PE波纹 管 2.连接方式：胶圈 3.管径：DN500	m	5.47					
128	WB040501023001	非定型混凝土管道包 管	1.商品混凝土强度等 级：C20 砼	m3	2.43					

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段：

第10页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
129	WB040501024001	管道基础模板	1.材质：复合木模板 2.使用部位：砼包管	m2	8.75					
	12	400 400盖板沟		m	42.92					
130	040101002005	挖沟槽土方	1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：见施工图	m3	68.67					
131	040103001010	回填方	1.填方材料要求：就地回填土方	m3	24.04					
132	040103002009	余方弃置	1.废弃料品种：土方 2.运距：投标单位勘察现场自行考虑	m3	44.63					
133	WB040501021002	管道垫层	1.垫层材质及厚度：20cm厚砂砾石	m3	10.30					
134	010507003001	地沟、电缆沟	1.混凝土强度等级：C20砼	m3	21.80					
135	011702026001	电缆沟、地沟	1.构件规格类型：复合木模板	m2	115.03					
136	WB040504020001	非定型井井盖、井算安装	1.材质：600 800 170预制井盖安装	套	54					
	13	教导处办公楼男厕所改造								
137	011601001003	砖砌体拆除	1.砌体名称：原蹲位及隔墙 2.砌体材质：砖砌	m3	1.24					
138	011605001001	平面块料拆除	1.饰面材料种类：原地面砖拆除	m2	10.86					
139	011605002001	立面块料拆除	1.饰面材料种类：原墙面砖(高1.8m)拆除	m2	23.22					
140	011608002001	铲除涂料、裱糊面	1.铲除部位名称：原墙顶面油漆铲除	m2	12.64					
141	391603001001	卫生器具拆除	1.卫生器具拆除 挂式小便器	套	2					
142	391603004001	自动冲洗水箱整体拆除	1.拆除大、小便槽自动冲洗水箱	套	1					
143	391527002001	吸顶灯拆除	1.吸顶灯拆除	套	1					

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段：

第11页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
144	WB011614004006	建筑垃圾外运	1.建筑垃圾种类：拆除建筑垃圾 2.运距：装车外运，运距投标单位自行考虑。	m3	3.07					
145	010401012001	零星砌体（蹲位及底座）	1.砖品种、规格、强度级：MU15砼标砖 2.砂浆强度级：M10水泥砂浆	m3	0.97					
146	011101006001	水泥砂浆楼地面找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：1水泥砂浆找平层	m2	10.86					
147	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.防水膜品种：JS防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：2mm 3.反边高度：1.5m	m2	29.31					
148	011102003001	块料楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色：300 600防滑地砖 2.结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	10.86					
149	011201001007	墙面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比：9厚1：3水泥砂浆打底压实抹平 2.部位：墙砖面拆除面	m2	23.22					
150	011204003001	块料墙面	1.面层材料品种、规格、颜色：300 600墙面砖 2.结合层材料种类：4厚强力胶粉泥粘结层 3.缝宽、嵌缝材料种类：白水泥擦缝	m2	25.58					
151	011406001007	抹灰面油漆	1.基层类型：墙顶面 2.防护材料种类：防水腻子2遍 3.油漆品种、刷漆遍数：防水乳胶漆2遍	m2	12.64					

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段：

第12页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
152	011210005001	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色：卫生间成品隔断(含五金)	m <sup>2</sup>	12.00					
153	010802001001	金属门	1.门名称、代号及洞口尺寸：成品铝合金门 2.门材质：870 2100	樘	1					
154	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色：成品洗手台盆，含水龙头及配件	套	1					
155	WB031002005001	机械钻孔	1.规格：混凝土楼板钻孔，DN110	个	3					
156	031001006001	塑料管	1.规格、压力等级：PPR给水管 DN15 2.连接形式：电熔管件熔接	m	18.00					
157	031001006002	塑料管	1.规格、压力等级：PPR给水管 DN20 2.连接形式：电熔管件熔接	m	10.00					
158	031001006003	塑料管	1.规格、压力等级：PPR给水管 DN25 2.连接形式：电熔管件熔接	m	5.00					
159	031001006004	塑料管	1.规格、压力等级：PVC排水管 DN50 2.连接形式：粘接	m	5.00					
160	031001006005	塑料管	1.规格、压力等级：PVC排水管 DN110 2.连接形式：粘接	m	15.00					
161	WB031002004001	剔堵槽沟	1.剔堵槽、沟砖结构 宽mm×深 mm 70×70	m	10.00					
162	031003001001	螺纹阀门	1.规格、压力等级：PPR闸阀DN25	个	1					
163	031004014001	给、排水附(配)件	1.材质：不锈钢水龙头 2.型号、规格：DN15	个	1					
164	031004014002	给、排水附(配)件	1.型号、规格：不锈钢地漏 DN50	个	1					

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段：

第13页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
165	031004008001	其他成品卫生器具	1.规格、类型：成品拖把池 2.附件名称、数量：含不锈钢水龙头	组	1					
166	031004006001	大便器	1.材质：.蹲式大便器安装 脚踏开关	组	3					
167	031004010001	淋浴器	1.材质、规格：成套淋浴器 冷热水	套	3					
168	030404034001	照明开关	1.名称：单开开关	个	1					
169	030404035001	插座	1.名称：五孔插座	个	1					
170	030411006001	接线盒	1.名称：PVC线盒	个	3					
171	030411001001	配管	1.名称：PVC穿线管 2.规格：DN20	m	15.00					
172	030411004001	配线	1.名称：铜芯线 2.规格：BV-2.5mm2	m	45.00					
173	030412001001	普通灯具	1.名称：吸顶灯	套	1					
174	ZB000000000005	不锈钢立腿式小便池	1.详见施工图	m	2.00					
	14	教导处办公楼女厕所改造								
175	011601001004	砖砌体拆除	1.砌体名称：原蹲位及隔墙 2.砌体材质：砖砌	m3	0.70					
176	011605001002	平面块料拆除	1.饰面材料种类：原地面砖拆除	m2	6.54					
177	011605002002	立面块料拆除	1.饰面材料种类：原墙面砖(高1.8m)拆除	m2	17.64					
178	011608002002	铲除涂料、裱糊面	1.铲除部位名称：原墙顶面油漆铲除	m2	14.07					
179	391603001002	卫生器具拆除	1.卫生器具拆除 挂式小便器	套	1					
180	391603004002	自动冲洗水箱整体拆除	1.拆除大、小便槽自动冲洗水箱	套	1					
181	391527002002	吸顶灯拆除	1.吸顶灯拆除	套	1					
182	WB011614004007	建筑垃圾外运	1.建筑垃圾种类：拆除建筑垃圾 2.运距：装车外运，运距投标单位自行考虑。	m3	2.05					

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段：

第14页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
183	010401012002	零星砌体(蹲位及底座)	1.砖品种、规格、强度级：MU15砼标砖 2.砂浆强度级：M10水泥砂浆	m3	0.51					
184	011101006002	水泥砂浆楼地面找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：1水泥砂浆找平层	m2	6.54					
185	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种：JS防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：2mm 3.反边高度：1.5m	m2	20.34					
186	011102003002	块料楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色：300 600防滑地砖 2.结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	6.54					
187	011201001008	墙面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比：9厚1：3水泥砂浆打底压实抹平 2.部位：墙砖面拆除面	m2	17.64					
188	011204003002	块料墙面	1.面层材料品种、规格、颜色：300 600墙面砖 2.结合层材料种类：4厚强力胶粉泥粘结层 3.缝宽、嵌缝材料种类：白水泥擦缝	m2	19.38					
189	011406001008	抹灰面油漆	1.基层类型：墙顶面 2.防护材料种类：防水腻子2遍 3.油漆品种、刷漆遍数：防水乳胶漆2遍	m2	14.07					
190	011210005002	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色：卫生间成品隔断（含五金）	m2	6.80					

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段：

第15页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
191	010802001002	金属门	1.门名称、代号及洞口尺寸：成品铝合金门 2.门材质：870 2100	樘	1					
192	011505001002	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色：成品洗手台盆，含水龙头及配件	套	1					
193	WB031002005002	机械钻孔	1.规格：混凝土楼板钻孔，DN110	个	2					
194	031001006006	塑料管	1.规格、压力等级：PPR给水管 DN15 2.连接形式：电熔管件熔接	m	12.00					
195	031001006007	塑料管	1.规格、压力等级：PPR给水管 DN20 2.连接形式：电熔管件熔接	m	8.00					
196	031001006008	塑料管	1.规格、压力等级：PPR给水管 DN25 2.连接形式：电熔管件熔接	m	5.00					
197	031001006009	塑料管	1.规格、压力等级：PVC排水管 DN50 2.连接形式：粘接	m	5.00					
198	031001006010	塑料管	1.规格、压力等级：PVC排水管 DN110 2.连接形式：粘接	m	12.00					
199	WB031002004002	剔堵槽沟	1.剔堵槽、沟砖结构 宽mm×深 mm 70×70	m	10.00					
200	031003001002	螺纹阀门	1.规格、压力等级：PPR闸阀DN25	个	1					
201	031004014003	给、排水附(配)件	1.材质：不锈钢水龙头 2.型号、规格：DN15	个	1					
202	031004014004	给、排水附(配)件	1.型号、规格：不锈钢地漏 DN50	个	1					
203	031004008002	其他成品卫生器具	1.规格、类型：成品拖把池 2.附件名称、数量：含不锈钢水龙头	组	1					

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段：

第16页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
204	031004006002	大便器	1.材质：.蹲式大便器安装 脚踏开关	组	2					
205	031004010002	淋浴器	1.材质、规格：成套淋浴器 冷热水	套	2					
206	030404034002	照明开关	1.名称：单开开关	个	1					
207	030404035002	插座	1.名称：五孔插座	个	1					
208	030411006002	接线盒	1.名称：PVC线盒	个	3					
209	030411001002	配管	1.名称：PVC穿线管 2.规格：DN20	m	10.00					
210	030411004002	配线	1.名称：铜芯线 2.规格：BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	30.00					
211	030412001002	普通灯具	1.名称：吸顶灯	套	1					
	15	中学楼一层男厕所改造								
212	011601001005	砖砌体拆除	1.砌体名称：原蹲位及隔墙 2.砌体材质：砖砌	m <sup>3</sup>	1.72					
213	011605001003	平面块料拆除	1.饰面材料种类：原地面砖拆除	m <sup>2</sup>	13.84					
214	011605002003	立面块料拆除	1.饰面材料种类：原墙面砖(高1.8m)拆除	m <sup>2</sup>	23.83					
215	011608002003	铲除涂料、裱糊面	1.铲除部位名称：原墙面顶面油漆铲除	m <sup>2</sup>	29.99					
216	391603004003	自动冲洗水箱整体拆除	1.拆除大、小便槽自动冲洗水箱	套	1					
217	391527002003	吸顶灯拆除	1.吸顶灯拆除	套	1					
218	WB011614004008	建筑垃圾外运	1.建筑垃圾种类：拆除建筑垃圾 2.运距：装车外运，运距投标单位自行考虑。	m <sup>3</sup>	3.90					
219	010401012003	零星砌体(蹲位及底座)	1.砖品种、规格、强度级：MU15砼标砖 2.砂浆强度级：M10水泥砂浆	m <sup>3</sup>	0.82					
220	011101006003	水泥砂浆楼地面找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：1水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	13.84					

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段：

第17页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
221	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种：JS防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：2mm 3.反边高度：1.5m	m2	33.70					
222	011102003003	块料楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色：300 600防滑地砖 2.结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	13.84					
223	011201001009	墙面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比：9厚1：3水泥砂浆打底压实抹平 2.部位：墙砖面拆除面	m2	23.83					
224	011204003003	块料墙面	1.面层材料品种、规格、颜色：300 600墙面砖 2.结合层材料种类：4厚强力胶粉泥粘结层 3.缝宽、嵌缝材料种类：白水泥擦缝	m2	27.80					
225	011406001009	抹灰面油漆	1.基层类型：墙顶面 2.防护材料种类：防水腻子2遍 3.油漆品种、刷漆遍数：防水乳胶漆2遍	m2	29.99					
226	011210005003	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色：卫生间成品隔断(含五金)	m2	12.60					
227	010810001001	窗帘	1.窗帘材质：成品塑料帘	m2	3.95					
228	011505001003	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色：成品洗手台盆，含水龙头及配件	套	1					
229	WB031002005003	机械钻孔	1.规格：混凝土楼板钻孔，DN110	个	2					

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段：

第18页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
230	031001006011	塑料管	1.规格、压力等级： PPR给水管 DN15 2.连接形式：电熔管 件熔接	m	20.00					
231	031001006012	塑料管	1.规格、压力等级： PPR给水管 DN20 2.连接形式：电熔管 件熔接	m	12.00					
232	031001006013	塑料管	1.规格、压力等级： PPR给水管 DN25 2.连接形式：电熔管 件熔接	m	5.00					
233	031001006014	塑料管	1.规格、压力等级： PVC排水管 DN50 2.连接形式：粘接	m	6.00					
234	031001006015	塑料管	1.规格、压力等级： PVC排水管 DN110 2.连接形式：粘接	m	20.00					
235	WB031002004003	剔堵槽沟	1.剔堵槽、沟砖结 构 宽mm×深 mm 70×70	m	12.00					
236	031003001003	螺纹阀门	1.规格、压力等级： PPR闸阀DN25	个	1					
237	031004014005	给、排水附(配)件	1.材质：不锈钢水龙 头 2.型号、规格：DN15	个	1					
238	031004014006	给、排水附(配)件	1.型号、规格：不锈 钢地漏 DN50	个	2					
239	031004008003	其他成品卫生器具	1.规格、类型：成品 拖把池 2.附件名称、数量： 含不锈钢水龙头	组	1					
240	031004006003	大便器	1.材质：.蹲式大便 器安装 脚踏开关	组	3					
241	030404034003	照明开关	1.名称：单开开关	个	1					
242	030404035003	插座	1.名称：五孔插座	个	1					
243	030411006003	接线盒	1.名称：PVC线盒	个	3					
244	030411001003	配管	1.名称：PVC穿线管 2.规格：DN20	m	15.00					
245	030411004003	配线	1.名称：铜芯线 2.规格：BV-2.5mm2	m	45.00					

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段：

第19页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
246	030412001003	普通灯具	1.名称：吸顶灯	套	1					
247	ZB000000000006	不锈钢立腿式小便池	1.详见施工图	m	2.73					
	16	中学楼一层女厕所改造								
248	011601001006	砖砌体拆除	1.砌体名称：原蹲位及隔墙 2.砌体材质：砖砌	m3	2.66					
249	011605001004	平面块料拆除	1.饰面材料种类：原地面砖拆除	m2	13.84					
250	011605002004	立面块料拆除	1.饰面材料种类：原墙面砖（高1.8m）拆除	m2	23.83					
251	011608002004	铲除涂料、裱糊面	1.铲除部位名称：原墙顶面油漆铲除	m2	29.99					
252	391603004004	自动冲洗水箱整体拆除	1.拆除大、小便槽自动冲洗水箱	套	2					
253	391527002004	吸顶灯拆除	1.吸顶灯拆除	套	1					
254	WB011614004009	建筑垃圾外运	1.建筑垃圾种类：拆除建筑垃圾 2.运距：装车外运，运距投标单位自行考虑。	m3	4.84					
255	010401012004	零星砌体（蹲位及底座）	1.砖品种、规格、强度级：MU15砼标砖 2.砂浆强度级：M10水泥砂浆	m3	1.10					
256	011101006004	水泥砂浆楼地面找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：1水泥砂浆找平层	m2	13.84					
257	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1.防水膜品种：JS防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：2mm 3.反边高度：1.5m	m2	33.70					
258	011102003004	块料楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色：300 600防滑地砖 2.结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	13.84					

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段：

第20页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
259	011201001010	墙面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比：9厚1：3水泥砂浆打底压实抹平 2.部位：墙砖面拆除面	m2	23.83					
260	011204003004	块料墙面	1.面层材料品种、规格、颜色：300 600 墙面砖 2.结合层材料种类：4厚强力胶粉泥粘结层 3.缝宽、嵌缝材料种类：白水泥擦缝	m2	27.80					
261	011406001010	抹灰面油漆	1.基层类型：墙顶面 2.防护材料种类：防水腻子2遍 3.油漆品种、刷漆遍数：防水乳胶漆2遍	m2	29.99					
262	011210005004	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色：卫生间成品隔断（含五金）	m2	21.07					
263	010810001002	窗帘	1.窗帘材质：成品塑料帘	m2	3.95					
264	011505001004	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色：成品洗手台盆，含水龙头及配件	套	1					
265	WB031002005004	机械钻孔	1.规格：混凝土楼板钻孔，DN110	个	2					
266	031001006016	塑料管	1.规格、压力等级：PPR给水管 DN15 2.连接形式：电熔管件熔接	m	20.00					
267	031001006017	塑料管	1.规格、压力等级：PPR给水管 DN20 2.连接形式：电熔管件熔接	m	12.00					
268	031001006018	塑料管	1.规格、压力等级：PPR给水管 DN25 2.连接形式：电熔管件熔接	m	5.00					

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段：

第21页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
269	031001006019	塑料管	1.规格、压力等级： PVC排水管 DN50 2.连接形式：粘接	m	6.00					
270	031001006020	塑料管	1.规格、压力等级： PVC排水管 DN110 2.连接形式：粘接	m	20.00					
271	WB031002004004	剔堵槽沟	1.剔堵槽、沟砖结构 宽mm×深 mm 70×70	m	12.00					
272	031003001004	螺纹阀门	1.规格、压力等级： PPR闸阀DN25	个	1					
273	031004014007	给、排水附(配)件	1.材质：不锈钢水龙头 2.型号、规格：DN15	个	1					
274	031004014008	给、排水附(配)件	1.型号、规格：不锈钢地漏 DN50	个	2					
275	031004008004	其他成品卫生器具	1.规格、类型：成品拖把池 2.附件名称、数量： 含不锈钢水龙头	组	1					
276	031004006004	大便器	1.材质：.蹲式大便器 安装 脚踏开关	组	5					
277	030404034004	照明开关	1.名称：单开开关	个	1					
278	030404035004	插座	1.名称：五孔插座	个	1					
279	030411006004	接线盒	1.名称：PVC线盒	个	3					
280	030411001004	配管	1.名称：PVC穿线管 2.规格：DN20	m	15.00					
281	030411004004	配线	1.名称：铜芯线 2.规格：BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	45.00					
282	030412001004	普通灯具	1.名称：吸顶灯	套	1					
	17	中学楼二、三、四层男厕所改造								
283	011601001007	砖砌体拆除	1.砌体名称：原蹲位及隔墙 2.砌体材质：砖砌	m <sup>3</sup>	7.86					
284	011605001005	平面块料拆除	1.饰面材料种类：原地面砖拆除	m <sup>2</sup>	52.49					
285	011605002005	立面块料拆除	1.饰面材料种类：原墙面砖(高1.8m)拆除	m <sup>2</sup>	105.91					

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段：

第22页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
286	011608002005	铲除涂料、裱糊面	1.铲除部位名称：原墙顶面油漆铲除	m2	122.53					
287	391603004005	自动冲洗水箱整体拆除	1.拆除大、小便槽自动冲洗水箱	套	3					
288	391527002005	吸顶灯拆除	1.吸顶灯拆除	套	6					
289	WB011614004010	建筑垃圾外运	1.建筑垃圾种类：拆除建筑垃圾 2.运距：装车外运，运距投标单位自行考虑。	m3	17.01					
290	010401012005	零星砌体(蹲位及底座)	1.砖品种、规格、强度级：MU15砼标砖 2.砂浆强度级：M10水泥砂浆	m3	3.35					
291	011101006005	水泥砂浆楼地面找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：1水泥砂浆找平层	m2	52.49					
292	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种：JS防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：2mm 3.反边高度：1.5m	m2	149.92					
293	011102003005	块料楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色：300 600防滑地砖 2.结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	52.49					
294	011201001011	墙面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比：9厚1：3水泥砂浆打底压实抹平 2.部位：墙砖面拆除面	m2	105.91					
295	011204003005	块料墙面	1.面层材料品种、规格、颜色：300 600墙面砖 2.结合层材料种类：4厚强力胶粉泥粘结层 3.缝宽、嵌缝材料种类：白水泥擦缝	m2	129.30					

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段：

第23页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
296	011406001011	抹灰面油漆	1.基层类型：墙顶面 2.防护材料种类：防水腻子2遍 3.油漆品种、刷漆遍数：防水乳胶漆2遍	m2	122.53					
297	011210005005	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色：卫生间成品隔断(含五金)	m2	36.60					
298	010810001003	窗帘	1.窗帘材质：成品塑料帘	m2	7.79					
299	011505001005	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色：成品洗手台盆，含水龙头及配件	套	3					
300	WB031002005005	机械钻孔	1.规格：混凝土楼板钻孔，DN110	个	6					
301	031001006021	塑料管	1.规格、压力等级：PPR给水管 DN15 2.连接形式：电熔管件熔接	m	60.00					
302	031001006022	塑料管	1.规格、压力等级：PPR给水管 DN20 2.连接形式：电熔管件熔接	m	36.00					
303	031001006023	塑料管	1.规格、压力等级：PPR给水管 DN25 2.连接形式：电熔管件熔接	m	15.00					
304	031001006024	塑料管	1.规格、压力等级：PVC排水管 DN50 2.连接形式：粘接	m	18.00					
305	031001006025	塑料管	1.规格、压力等级：PVC排水管 DN110 2.连接形式：粘接	m	60.00					
306	WB031002004005	剔堵槽沟	1.剔堵槽、沟砖结构 宽mm×深 mm 70×70	m	36.00					
307	031003001005	螺纹阀门	1.规格、压力等级：PPR闸阀DN25	个	3					

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段：

第24页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
308	031004014009	给、排水附(配)件	1.材质：不锈钢水龙头 2.型号、规格：DN15	个	3					
309	031004014010	给、排水附(配)件	1.型号、规格：不锈钢地漏 DN50	个	6					
310	031004008005	其他成品卫生器具	1.规格、类型：成品拖把池 2.附件名称、数量：含不锈钢水龙头	组	3					
311	031004006005	大便器	1.材质：.蹲式大便器 安装 脚踏开关	组	9					
312	030404034005	照明开关	1.名称：双开开关	个	3					
313	030404035005	插座	1.名称：五孔插座	个	3					
314	030411006005	接线盒	1.名称：PVC线盒	个	9					
315	030411001005	配管	1.名称：PVC穿线管 2.规格：DN20	m	60.00					
316	030411004005	配线	1.名称：铜芯线 2.规格：BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	180.00					
317	030412001005	普通灯具	1.名称：吸顶灯	套	6					
318	ZB000000000007	不锈钢立腿式小便池	1.详见施工图	m	11.70					
18		中学楼二、三、四层女厕所改造								
319	011601001008	砖砌体拆除	1.砌体名称：原蹲位及隔墙 2.砌体材质：砖砌	m <sup>3</sup>	9.17					
320	011605001006	平面块料拆除	1.饰面材料种类：原地面砖拆除	m <sup>2</sup>	52.49					
321	011605002006	立面块料拆除	1.饰面材料种类：原墙面砖(高1.8m)拆除	m <sup>2</sup>	105.91					
322	011608002006	铲除涂料、裱糊面	1.铲除部位名称：原墙顶面油漆铲除	m <sup>2</sup>	122.53					
323	391603004006	自动冲洗水箱整体拆除	1.拆除大、小便槽自动冲洗水箱	套	6					
324	391527002006	吸顶灯拆除	1.吸顶灯拆除	套	6					

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段：

第25页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
325	WB011614004011	建筑垃圾外运	1.建筑垃圾种类：拆除建筑垃圾 2.运距：装车外运，运距投标单位自行考虑。	m3	18.32					
326	010401012006	零星砌体（蹲位及底座）	1.砖品种、规格、强度级：MU15砼标砖 2.砂浆强度级：M10水泥砂浆	m3	5.15					
327	011101006006	水泥砂浆楼地面找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：1水泥砂浆找平层	m2	52.49					
328	010904002006	楼（地）面涂膜防水	1.防水膜品种：JS防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：2mm 3.反边高度：1.5m	m2	149.92					
329	011102003006	块料楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色：300 600防滑地砖 2.结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	52.49					
330	011201001012	墙面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比：9厚1：3水泥砂浆打底压实抹平 2.部位：墙砖面拆除面	m2	105.91					
331	011204003006	块料墙面	1.面层材料品种、规格、颜色：300 600墙面砖 2.结合层材料种类：4厚强力胶粉泥粘结层 3.缝宽、嵌缝材料种类：白水泥擦缝	m2	129.30					
332	011406001012	抹灰面油漆	1.基层类型：墙顶面 2.防护材料种类：防水腻子2遍 3.油漆品种、刷漆遍数：防水乳胶漆2遍	m2	122.53					

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段：

第26页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
333	011210005006	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色：卫生间成品隔断（含五金）	m2	73.20					
334	010810001004	窗帘	1.窗帘材质：成品塑料帘	m2	7.79					
335	011505001006	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色：成品洗手台盆，含水龙头及配件	套	3					
336	WB031002005006	机械钻孔	1.规格：混凝土楼板钻孔，DN110	个	6					
337	031001006026	塑料管	1.规格、压力等级：PPR给水管 DN15 2.连接形式：电熔管件熔接	m	60.00					
338	031001006027	塑料管	1.规格、压力等级：PPR给水管 DN20 2.连接形式：电熔管件熔接	m	36.00					
339	031001006028	塑料管	1.规格、压力等级：PPR给水管 DN25 2.连接形式：电熔管件熔接	m	15.00					
340	031001006029	塑料管	1.规格、压力等级：PVC排水管 DN50 2.连接形式：粘接	m	18.00					
341	031001006030	塑料管	1.规格、压力等级：PVC排水管 DN110 2.连接形式：粘接	m	60.00					
342	WB031002004006	剔堵槽沟	1.剔堵槽、沟砖结构 宽mm×深 mm 70×70	m	36.00					
343	031003001006	螺纹阀门	1.规格、压力等级：PPR闸阀DN25	个	3					
344	031004014011	给、排水附（配）件	1.材质：不锈钢水龙头 2.型号、规格：DN15	个	3					
345	031004014012	给、排水附（配）件	1.型号、规格：不锈钢地漏 DN50	个	6					

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段：

第27页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
346	031004008006	其他成品卫生器具	1.规格、类型：成品拖把池 2.附件名称、数量：含不锈钢水龙头	组	3					
347	031004006006	大便器	1.材质：.蹲式大便器 安装 脚踏开关	组	18					
348	030404034006	照明开关	1.名称：双开开关	个	3					
349	030404035006	插座	1.名称：五孔插座	个	3					
350	030411006006	接线盒	1.名称：PVC线盒	个	9					
351	030411001006	配管	1.名称：PVC穿线管 2.规格：DN20	m	60.00					
352	030411004006	配线	1.名称：铜芯线 2.规格：BV-2.5mm2	m	180.00					
353	030412001006	普通灯具	1.名称：吸顶灯	套	6					
19		小学楼一、二、三层男厕所改造								
354	011601001009	砖砌体拆除	1.砌体名称：原蹲位及隔墙 2.砌体材质：砖砌	m3	6.16					
355	011605001007	平面块料拆除	1.饰面材料种类：原地面砖拆除	m2	60.14					
356	011605002007	立面块料拆除	1.饰面材料种类：原墙面砖(高1.8m)拆除	m2	96.38					
357	011608002007	铲除涂料、裱糊面	1.铲除部位名称：原墙面顶面油漆铲除	m2	158.49					
358	391603004007	自动冲洗水箱整体拆除	1.拆除大、小便槽自动冲洗水箱	套	3					
359	391527002007	吸顶灯拆除	1.吸顶灯拆除	套	6					
360	WB011614004012	建筑垃圾外运	1.建筑垃圾种类：拆除建筑垃圾 2.运距：装车外运，运距投标单位自行考虑。	m3	15.57					
361	010401012007	零星砌体(蹲位及底座)	1.砖品种、规格、强度级：MU15砼标砖 2.砂浆强度级：M10水泥砂浆	m3	3.62					

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段：

第28页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
362	011101006007	水泥砂浆楼地面找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：1水泥砂浆找平层	m2	60.14					
363	010904002007	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种：JS防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：2mm 3.反边高度：1.5m	m2	145.46					
364	011102003007	块料楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色：300 600防滑地砖 2.结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	60.14					
365	011201001013	墙面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比：9厚1：3水泥砂浆打底压实抹平 2.部位：墙砖面拆除面	m2	96.38					
366	011204003007	块料墙面	1.面层材料品种、规格、颜色：300 600墙面砖 2.结合层材料种类：4厚强力胶粉泥粘结层 3.缝宽、嵌缝材料种类：白水泥擦缝	m2	116.64					
367	011406001013	抹灰面油漆	1.基层类型：墙顶面 2.防护材料种类：防水腻子2遍 3.油漆品种、刷漆遍数：防水乳胶漆2遍	m2	158.49					
368	011210005007	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色：卫生间成品隔断(含五金)	m2	51.60					
369	010810001005	窗帘	1.窗帘材质：成品塑料帘	m2	7.20					
370	011505001007	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色：成品洗手台盆，含水龙头及配件	套	3					

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段：

第29页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
371	WB031002005007	机械钻孔	1.规格：混凝土楼板钻孔，DN110	个	6					
372	031001006031	塑料管	1.规格、压力等级：PPR给水管 DN15 2.连接形式：电熔管件熔接	m	60.00					
373	031001006032	塑料管	1.规格、压力等级：PPR给水管 DN20 2.连接形式：电熔管件熔接	m	36.00					
374	031001006033	塑料管	1.规格、压力等级：PPR给水管 DN25 2.连接形式：电熔管件熔接	m	15.00					
375	031001006034	塑料管	1.规格、压力等级：PVC排水管 DN50 2.连接形式：粘接	m	18.00					
376	031001006035	塑料管	1.规格、压力等级：PVC排水管 DN110 2.连接形式：粘接	m	60.00					
377	WB031002004007	剔堵槽沟	1.剔堵槽、沟砖结构 宽mm×深 mm 70×70	m	36.00					
378	031003001007	螺纹阀门	1.规格、压力等级：PPR闸阀DN25	个	3					
379	031004014013	给、排水附(配)件	1.材质：不锈钢水龙头 2.型号、规格：DN15	个	3					
380	031004014014	给、排水附(配)件	1.型号、规格：不锈钢地漏 DN50	个	6					
381	031004008007	其他成品卫生器具	1.规格、类型：成品拖把池 2.附件名称、数量：含不锈钢水龙头	组	3					
382	031004006007	大便器	1.材质：.蹲式大便器安装 脚踏开关	组	12					
383	030404034007	照明开关	1.名称：单开开关	个	3					
384	030404035007	插座	1.名称：五孔插座	个	3					
385	030411006007	接线盒	1.名称：PVC线盒	个	9					
386	030411001007	配管	1.名称：PVC穿线管 2.规格：DN20	m	60.00					

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段：

第30页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
387	030411004007	配线	1.名称：铜芯线 2.规格：BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	180.00					
388	030412001007	普通灯具	1.名称：吸顶灯	套	6					
389	ZB000000000008	不锈钢立腿式小便池	1.详见施工图	m	13.80					
	20	小学楼一、二、三层女厕所改造								
390	011601001010	砖砌体拆除	1.砌体名称：原蹲位及隔墙 2.砌体材质：砖砌	m <sup>3</sup>	7.65					
391	011605001008	平面块料拆除	1.饰面材料种类：原地面砖拆除	m <sup>2</sup>	60.14					
392	011605002008	立面块料拆除	1.饰面材料种类：原墙面砖(高1.8m)拆除	m <sup>2</sup>	96.38					
393	011608002008	铲除涂料、裱糊面	1.铲除部位名称：原墙顶面油漆铲除	m <sup>2</sup>	158.49					
394	391603004008	自动冲洗水箱整体拆除	1.拆除大、小便槽自动冲洗水箱	套	6					
395	391527002008	吸顶灯拆除	1.吸顶灯拆除	套	6					
396	WB011614004013	建筑垃圾外运	1.建筑垃圾种类：拆除建筑垃圾 2.运距：装车外运，运距投标单位自行考虑。	m <sup>3</sup>	17.06					
397	010401012008	零星砌体(蹲位及底座)	1.砖品种、规格、强度级：MU15砼标砖 2.砂浆强度级：M10水泥砂浆	m <sup>3</sup>	3.45					
398	011101006008	水泥砂浆楼地面找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：1水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	60.14					
399	010904002008	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种：JS防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：2mm 3.反边高度：1.5m	m <sup>2</sup>	145.46					

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段：

第31页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
400	011102003008	块料楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色：300 600防滑地砖 2.结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20厚1：3干硬性水泥砂浆	m <sup>2</sup>	60.14					
401	011201001014	墙面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比：9厚1：3水泥砂浆打底压实抹平 2.部位：墙砖面拆除面	m <sup>2</sup>	96.38					
402	011204003008	块料墙面	1.面层材料品种、规格、颜色：300 600墙面砖 2.结合层材料种类：4厚强力胶粉泥粘结层 3.缝宽、嵌缝材料种类：白水泥擦缝	m <sup>2</sup>	116.64					
403	011406001014	抹灰面油漆	1.基层类型：墙顶面 2.防护材料种类：防水腻子2遍 3.油漆品种、刷漆遍数：防水乳胶漆2遍	m <sup>2</sup>	158.49					
404	011210005008	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色：卫生间成品隔断(含五金)	m <sup>2</sup>	64.50					
405	010810001006	窗帘	1.窗帘材质：成品塑料帘	m <sup>2</sup>	7.20					
406	011505001008	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色：成品洗手台盆，含水龙头及配件	套	3					
407	WB031002005008	机械钻孔	1.规格：混凝土楼板钻孔，DN110	个	6					
408	031001006036	塑料管	1.规格、压力等级：PPR给水管 DN15 2.连接形式：电熔管件熔接	m	60.00					

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段：

第32页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
409	031001006037	塑料管	1.规格、压力等级： PPR给水管 DN20 2.连接形式：电熔管 件熔接	m	36.00					
410	031001006038	塑料管	1.规格、压力等级： PPR给水管 DN25 2.连接形式：电熔管 件熔接	m	15.00					
411	031001006039	塑料管	1.规格、压力等级： PVC排水管 DN50 2.连接形式：粘接	m	18.00					
412	031001006040	塑料管	1.规格、压力等级： PVC排水管 DN110 2.连接形式：粘接	m	60.00					
413	WB031002004008	剔堵槽沟	1.剔堵槽、沟砖结 构 宽mm×深 mm 70×70	m	36.00					
414	031003001008	螺纹阀门	1.规格、压力等级： PPR闸阀DN25	个	3					
415	031004014015	给、排水附(配)件	1.材质：不锈钢水龙 头 2.型号、规格：DN15	个	3					
416	031004014016	给、排水附(配)件	1.型号、规格：不锈 钢地漏 DN50	个	6					
417	031004008008	其他成品卫生器具	1.规格、类型：成品 拖把池 2.附件名称、数量： 含不锈钢水龙头	组	3					
418	031004006008	大便器	1.材质：.蹲式大便 器安装 脚踏开关	组	15					
419	030404034008	照明开关	1.名称：单开开关	个	3					
420	030404035008	插座	1.名称：五孔插座	个	3					
421	030411006008	接线盒	1.名称：PVC线盒	个	9					
422	030411001008	配管	1.名称：PVC穿线管 2.规格：DN20	m	60.00					
423	030411004008	配线	1.名称：铜芯线 2.规格：BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	180.00					
424	030412001008	普通灯具	1.名称：吸顶灯	套	6					
	21	措施费								





# 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造  
等校园设施环境提升项目

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	SF-01	环境保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	3.57	
2	SF-02	文明施工费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	7.33	
3	SF-03	安全施工费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	5.28	
4	SF-04	临时设施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	9.99	
5	SF-05	环境保护税			
合计					







# 计 日 工 表

工程名称：仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段：

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	单 位	数 量	综 合 单 价	合 价(元)
一	人 工				
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 费 小 计					
二	材 料				
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 费 小 计					
三	施 工 机 械				
1					
2					
3					
4					
5					
施 工 机 械 费 小 计					
合 计					

说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06



# 安全生产责任保险费计价表

工程名称：仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	安全生产责任保险费	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费		0.165	
合计					1201.58







# 人材机汇总表

工程名称：仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段：

第1页 共8页

序号	材料名称	规格型号	单位	单价(元, 不含税)	用量	合价(元, 不含税)	备注
1	综合工日		工日		851.835		
2	垂直运输费计算系数		%		5765.871		
3	其他材料费		元		1234.264		
4	其他材料费		元		57.702		
5	其他材料费占材料费		%		1.600		
6	其他材料费占材料费		%		3.300		
7	其他材料费占材料费		%		1.600		
8	其他材料费占材料费		%		29.500		
9	其他材料费占材料费		%		31.000		
10	其他材料费占材料费		%		16.000		
11	其他材料费占材料费		%		28.000		
12	其他材料费占材料费		%		48.000		
13	其他材料费占材料费		%		18.600		
14	其他材料费占材料费		%		18.800		
15	其他材料费占材料费		%		2.250		
16	其他材料费占材料费		%		9.400		
17	其他材料费占材料费		%		16.000		
18	其他材料费占材料费		%		0.243		
19	其他材料费占材料费		%		2.104		
20	其他材料费占材料费		%		2.250		
21	其他材料费占材料费		%		16.000		
22	其他材料费占材料费		%		2.250		
23	其他材料费占材料费		%		6.700		
24	其他材料费占材料费		%		8.000		
25	其他材料费占材料费		%		5.625		
26	其他材料费占材料费		%		2.250		
27	其他材料费占材料费		%		0.128		
28	其他材料费占材料费		%		0.500		

# 人材机汇总表

工程名称：仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段：

第2页 共8页

序号	材料名称	规格型号	单位	单价(元, 不含税)	用量	合价(元, 不含税)	备注
29	其他材料费占材料费		%		5.400		
30	其他材料费占材料费		%		2.250		
31	其他材料费占材料费		%		3.000		
32	其他材料费占材料费		%		2.378		
33	其他材料费占材料费		%		88.500		
34	其他材料费占材料费		%		30.700		
35	螺纹钢 HRB400 $\phi$ 10以内	HRB400 $\phi$ 8	t		0.304		
36	螺纹钢 HRB400 $\phi$ 10以上	HRB400 $\phi$ 12	t		0.255		
37	螺纹钢 HRB400 $\phi$ 10以上	HRB400 $\phi$ 18	t		0.429		
38	镀锌铁丝 $\phi$ 1.2~2.2		kg		2.360		
39	镀锌铁丝 16号		kg		36.906		
40	镀锌铁丝 22号		kg		4.757		
41	热轧厚钢板 $\delta$ 12~20		kg		0.496		
42	热轧厚钢板 $\delta$ 8.0~15		kg		1.797		
43	石棉橡胶板		kg		0.064		
44	橡胶板		kg		0.430		
45	塑料薄膜		m <sup>2</sup>		3.677		
46	聚四氟乙烯生料带		m		165.744		
47	棉纱头		kg		10.398		
48	草袋		m <sup>2</sup>		6.380		
49	木螺钉 M2~4×6~65		个		116.480		
50	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50		10个		6.656		
51	六角螺栓		kg		0.806		
52	膨胀螺栓 M6~12×50~120		套		49.440		
53	镀锌锁紧螺母 DN15×3		10个		4.944		
54	大便器存水弯 DN100		个		67.670		

# 人材机汇总表

工程名称：仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段：

第3页 共8页

序号	材料名称	规格型号	单位	单价(元, 不含税)	用量	合价(元, 不含税)	备注
55	冲击钻头 $\phi 8$		个		0.784		
56	冲击钻头 $\phi 16$		个		0.583		
57	尼龙砂轮片 $\phi 100$		片		1.635		
58	尼龙砂轮片 $\phi 400$		片		0.128		
59	低碳钢焊条		kg		1.059		
60	电焊条		kg		12.332		
61	钢纸磨片		片		57.996		
62	砂纸		张		390.380		
63	钢锯片		片		0.056		
64	钢锯条		条		2.950		
65	石料切割锯片		片		4.474		
66	水砂纸		张		0.856		
67	铁砂布		张		11.763		
68	合金钢切割片 $\phi 300$		片		8.272		
69	锡基钎料		kg		1.770		
70	锯条(各种规格)		根		88.598		
71	镀锌铁丝		kg		9.264		
72	铁钉		kg		47.570		
73	圆钉		kg		1.832		
74	孔径100 50, 丝径7mm		m <sup>2</sup>		133.245		
75	养生布		m <sup>2</sup>		87.221		
76	铁件		kg		6.324		
77	风镐头		根		4.459		
78	零星卡具		kg		15.138		
79	塑料胀管 $\phi 6\sim 8$		个		123.200		
80	水泥 32.5级		kg		41517.099		
81	水泥 42.5级		kg		6244.739		
82	白水泥		kg		54.919		

# 人材机汇总表

工程名称：仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段：

第4页 共8页

序号	材料名称	规格型号	单位	单价(元, 不含税)	用量	合价(元, 不含税)	备注
83	中(粗)砂		t		129.694		
84	砂砾石		t		26.277		
85	碎石		t		60.931		
86	碎石 60		t		46.001		
87	耐水腻子		kg		963.169		
88	石膏		kg		25.949		
89	石灰膏		t		0.462		
90	外墙腻子		kg		1253.190		
91	MU15砼标砖		百块		276.233		
92	MU15砼标砖		千块		1.072		
93	松木成材		m3		0.169		
94	枕木		m3		0.080		
95	300 600墙面砖		m2		616.138		
96	300 600防滑地砖		m2		277.099		
97	格栅门		m2		20.400		
98	卷窗帘(成品)		m2		39.774		
99	封底层环氧底漆(一遍)		kg		59.842		
100	防滑涂料		kg		29.047		
101	环氧耐磨层面漆		kg		51.293		
102	环氧清漆		kg		128.232		
103	防水乳胶漆		kg		161.858		
104	外墙乳胶漆		kg		300.766		
105	防水涂料		kg		2898.482		
106	防水密封胶		支		35.900		
107	汽油		kg		4.425		
108	机油		kg		0.556		
109	黄油		kg		0.120		
110	色粉		kg		52.571		

# 人材机汇总表

工程名称：仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段：

第5页 共8页

序号	材料名称	规格型号	单位	单价(元, 不含税)	用量	合价(元, 不含税)	备注
111	丙酮		kg		10.947		
112	脱模剂		kg		0.875		
113	防水剂		kg		710.254		
114	稀释剂		kg		15.949		
115	氧气		m3		1.352		
116	乙炔气		m3		0.179		
117	乙炔气		kg		0.314		
118	108胶		kg		528.635		
119	粘结剂		kg		7.831		
120	瓷砖专用粘结剂		kg		3021.444		
121	焊接钢管 DN20		m		0.783		
122	无缝钢管 φ22×2		m		0.048		
123	PE波纹管 DN500		m		5.525		
124	输水软管 φ25		m		0.096		
125	高压胶管		m		0.149		
126	橡胶软管 DN20		m		0.354		
127	黑玛钢活接头 DN25		个		16.160		
128	黑玛钢六角内接头 DN25		个		12.928		
129	合金钢钻头	0	个		6.600		
130	螺纹阀门 DN20		个		0.230		
131	螺纹阀门 DN15		个		0.096		
132	大便器胶皮碗(配喉箍)		套		70.350		
133	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm		卷		2.655		
134	铜芯塑料绝缘电线 BV- 2.5mm <sup>2</sup>		m		25.032		
135	镀锌钢管塑料护口 DN15~ 20		个		49.440		
136	难燃塑料管接头 20		个		76.199		
137	铜接线端子 20A		个		28.420		

# 人材机汇总表

工程名称: 仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段:

第6页 共8页

序号	材料名称	规格型号	单位	单价(元, 不含税)	用量	合价(元, 不含税)	备注
138	钢支撑		kg		14.616		
139	镀锌圆钢(含油漆)	含制作	t		0.390		
140	草板纸 80号		张		2.625		
141	锯木屑		m3		1.622		
142	电		kW.h		81.938		
143	水		m3		181.146		
144	复合木模板		m2		52.648		
145	钢模板		kg		0.080		
146	模板木材		m3		0.013		
147	组合钢模板		kg		49.952		
148	钢支撑及扣件		kg		56.971		
149	工具式金属脚手架		kg		24.521		
150	木支撑		m3		0.053		
151	混凝土井盖井座		套		54.540		
152	养护土工布		m2		5.205		
153	抗裂砂浆		kg		208.865		
154	自流平环氧砂浆(二遍)		kg		149.604		
155	商品混凝土	C30(非泵送)	m3		41.108		
156	弹簧压力表		个		0.211		
157	压力表弯管 DN15		个		0.211		
158	不锈钢水龙头	DN15	个		16.160		
159	地漏	DN50	个		30.300		
160	成品淋浴器		套		5.000		
161	不锈钢水龙头	DN15	个		16.160		
162	成品铁件		t		0.166		
163	塑料给水管	DN20	m		188.976		
164	塑料给水管	DN25	m		81.280		
165	塑料给水管	DN15	m		314.960		

# 人材机汇总表

工程名称：仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段：

第7页 共8页

序号	材料名称	规格型号	单位	单价(元, 不含税)	用量	合价(元, 不含税)	备注
166	塑料排水管	DN110	m		291.650		
167	塑料排水管	DN50	m		95.128		
168	螺纹管件 DN15		个		10.100		
169	室内塑料给水管电熔管件	DN25	个		86.480		
170	室内塑料给水管电熔管件	DN15	个		471.200		
171	室内塑料给水管电熔管件	DN20	个		227.850		
172	室内塑料排水管粘接管件	DN50	个		64.860		
173	室内塑料排水管粘接管件	DN110	个		354.892		
174	螺纹阀门	DN25	个		16.160		
175	成品拖布池		套		16.160		
176	瓷蹲式大便器	大便器脚踏阀	个		67.670		
177	成套灯具		套		28.280		
178	单开开关		只		10.200		
179	双开开关		只		6.120		
180	五孔插座		套		16.320		
181	绝缘电线	2.5	m		1026.600		
182	刚性阻燃管	φ20	m		312.700		
183	接线盒		个		48.960		
184	原停车棚移位安装		m <sup>2</sup>		40.520		
185	原停车棚拆除		m <sup>2</sup>		21.530		
186	压顶		m		175.210		
187	原地面清理		m <sup>2</sup>		55.860		
188	膜结构遮阳棚		m <sup>2</sup>		80.000		
189	砂砾石		m <sup>3</sup>		16.116		
190	原地面清理		m <sup>2</sup>		200.920		
191	洗漱台		套		16.000		
192	成品隔断		m <sup>2</sup>		278.370		
193	张拉膜车棚		m <sup>2</sup>		55.860		

# 人材机汇总表

工程名称：仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段：

第8页 共8页

序号	材料名称	规格型号	单位	单价(元, 不含税)	用量	合价(元, 不含税)	备注
194	金属门		樘		2.000		
195	不锈钢立腿式小便池		m		30.230		
196	零星点工(技术工)		工日		5.000		
197	零星点工(普工)		工日		5.000		
198	砂轮切割机	400mm	台班		0.032		
199	电熔焊接机	3.5kW	台班		9.356		
200	其他机械费	0	元		705.193		
201	其他机械费		元		517.719		
202	回程费占以上费用		%		1.000		
203	锯缝机(割缝机) XHQI-83-III		台班		1.007		
204	电焊机(综合)		台班		0.202		
205	折旧费(机械)		元		1625.751		
206	检修费(机械)		元		371.097		
207	维护费(机械)		元		1202.232		
208	安拆费及场外运费(机械)		元		352.698		
209	其他费(机械)		元		128.558		
210	机械工日(机械)		工日		38.163		
211	汽油(机械)		kg		16.966		
212	柴油(机械)		kg		480.445		
213	电(机械)		kw. h		614.719		