

黟县渔亭镇团结村艾坑至紫金滩道路硬化采购项目

最高投标限价

最高投标限价(小写): 925536.51元  
(大写): 玖拾贰万伍仟伍佰叁拾陆元伍角壹分

招 标 人:   
(单位盖章)

造价咨询人:   
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人: 魏传和

法定代表人  
或其授权人: 徐结萍  
  
(签字或盖章)

编 制 人:   
(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人:   
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2025-2

复核时间: 2025-2

# 最高投标限价发布一览表

项目名称： 黟县渔亭镇团结村艾坑至紫金滩道路硬化采购项目

一、	本工程最高限价（元）	925,536.51	含不可调整费用
其中：1、	暂列金（元）	0.00	暂列金额不得调整
2、	专业工程暂估价（元）	0.00	专业工程暂估价不得调整
3、	安全生产费（元）	13,600.62	投标人按招标文件要求计入
	说明： 1、本表在发布项目控制价时对外发布； 2、报价说明及分部分项工程量清单计价表随本表同时对外发布； 3、暂列金额、暂定价、暂列价不得调整； 4、所有不计税项目放在其他项目的暂列金项中， 计税项目不得放在暂列金项中； 5、安全生产费投标人按招标文件要求计入。		
编制单位：	黄山景方项目管理有限公司		

# 控制价编制说明

## 一、工程概况：

本工程为黟县渔亭镇团结村艾坑至紫金滩道路硬化采购项目，项目位于渔亭镇，本次设计为渔亭镇团结村艾坑至紫金滩道路硬化，主要内容包含村庄内部道路硬化，全长 1600.1 米，其中新建改建拓宽桥梁 3 座，路面硬化 1215 米，宽度 2.5 至 3.5 米，厚 0.16 米，另外设置挡墙、护栏等附属设施的建设。

## 二、控制价编制依据：

- 1、安徽宏泰交通工程设计研究院有限公司编制的施工图设计文件；
- 2、交通部发《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG 3820-2018）、《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）；
- 3、交通部《公路工程概算定额》（JTG/T 3831-2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）；
- 4、税金按〔造价〔2019〕7 号〕文件，财税〔2019〕39 号《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》执行；
- 5、《安徽省交通运输厅关于调整安徽省公路工程人工费标准的通知》（皖交建管函〔2019〕210 号）；
- 6、主要材料价格：采用 2025 年 1 月《黄山工程造价》市场价格信息价格（不含进项税）；信息价没有的材料、设备按照市场询价（不含进项税）列入。

### 三、投标报价说明：

1、工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读。

2、除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成相应该项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用。

3、承包人用于本合同工程各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

4、投标人应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中。

5、清单描述不明确的，以施工图设计文件和相关施工验收规范、图集为准；清单与图纸技术标准不一致的，以较优的技术标准为准。

### 四、其他说明：

1、工程所在地用水用电已结合现场情况统筹考虑；

2、本工程安全生产费根据公路工程相关规定按 100 章至 700 章合计金额（不含安全生产费、建筑工程一切险及第三者责任险）的 1.5%计列；

3、建筑工程一切险的保险费率：3‰；第三者责任险的最低投保金额：100 万元人民币，事故次数不限（不计免赔额）保险费率：2.5 ‰；

## 投标报价汇总表

工程名称：黔县渔亭镇团结村艾坑至紫金滩道路硬化采购项目

第1页 共1页

[illegible]

# 工程量清单表

工程名称：黟县渔亭镇团结村艾坑至紫金滩道路硬化采购项目

第1页 共2页

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
100	清单 第100章 总则				
101	通则			5227.62	5227.62
101-1	保险费			5227.62	5227.62
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1.00	2727.62	2727.62
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1.00	2500.00	2500.00
102	工程管理			18600.62	18600.62
102-1	竣工文件	总额	1.00	5000.00	5000.00
102-3	安全生产费	总额	1.00	13600.62	13600.62
103	临时工程与设施		1.00	13000.00	13000.00
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1.00	8000.00	8000.00
103-5	临时供水与排污设施	总额	1.00	5000.00	5000.00
104	承包人驻地建设			8000.00	8000.00
104-1	承包人驻地建设	总额	1.00	8000.00	8000.00
200	清单 第200章 路基				
202	场地清理			4490.83	4490.83
202-1	清理与掘除			3164.05	3164.05
-a	清表	m2	1701.10	1.86	3164.05
202-2	挖除旧路面			1326.78	1326.78
-a	水泥混凝土路面（含弃运）	m3	39.00	34.02	1326.78
203	挖方路基			240.86	240.86
203-1	路基挖方			240.86	240.86
-a	挖土方	m3	57.90	4.16	240.86
209	挡土墙			96359.59	96359.59
209-1	台背碎石回填			9583.64	9583.64
-a	厚300mm	m3	44.00	217.81	9583.64
209-5	混凝土挡土墙			86775.95	86775.95
-a	挡墙护脚（C25砼）	m3	10.00	775.60	7756.00
-b	路肩墙（C25片石混凝土）	m3	115.00	687.13	79019.95
300	清单 第300章 路面				
302	垫层			115197.28	115197.28
302-1	碎石垫层（级配碎石）			115197.28	115197.28
-a	厚100mm	m2	5104.00	22.57	115197.28
312	水泥混凝土面板			407647.30	407647.30
312-1	水泥混凝土面板			404513.86	404513.86
-a	厚160mm（C25砼）	m2	4730.00	85.21	403043.30
-b	厚180mm（C30砼）	m2	14.00	105.04	1470.56
312-2	钢筋			3133.44	3133.44
-b	带肋钢筋（HRB400、Φ12、14、28）	kg	612.00	5.12	3133.44

## 工程量清单表

工程名称：黔县渔亭镇团结村艾坑至紫金滩道路硬化采购项目

第2页 共2页

[illegible]

建筑安装工程费计算表

工程名称：黟县渔亭镇团结村艾坑至紫金滩道路硬化采购项目

第1页 共4页

序号	工程名称	单位	工程量	直接费（元）						间接费（元）	利润（元）	税金（元）	建筑安装工程费	
				直接工程费（元）				其他工程费	合计		费率7.42%	税率9%	合计（元）	单价（元）
				人工费	材料费	机械使用费	合计							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	清单 第100章 总则												44828.24	44828.24
2	通则												5227.62	5227.62
3	保险费												5227.62	5227.62
4	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1.000										2727.62	2727.62
5	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1.000										2500.00	2500.00
6	工程管理												18600.62	18600.62
7	竣工文件	总额	1.000										5000.00	5000.00
8	安全生产费	总额	1.000										13600.62	13600.62
9	临时工程与设施		1.000										13000.00	13000.00
10	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1.000										8000.00	8000.00
11	临时供水与排污设施	总额	1.000										5000.00	5000.00
12	承包人驻地建设												8000.00	8000.00
13	承包人驻地建设	总额	1.000										8000.00	8000.00
14	清单 第200章 路基												101091.28	101091.28
15	场地清理												4490.83	4490.83
16	清理与掘除												3164.05	3164.05
17	清表	m2	1701.100	357.23		1939.25		68.04	2296.49		170.11	255.17	3164.05	1.86

建筑安装工程费计算表

工程名称：黟县渔亭镇团结村艾坑至紫金滩道路硬化采购项目

第2页 共4页

序号	工程名称	单位	工程量	直接费（元）						间接费 （元）	利润 （元）	税金 （元）	建筑安装工程费	
				直接工程费（元）				其他工程 费	合计		费率 7.42%	税率 9%	合计（元）	单价（元）
				人工费	材料费	机械使用 费	合计							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	挖除旧路面												1326.78	1326.78
19	水泥混凝土路面（含弃运）	m3	39.000	41.34		971.10		30.42	1012.44		76.44	109.59	1326.78	34.02
20	挖方路基												240.86	240.86
21	路基挖方												240.86	240.86
22	挖土方	m3	57.900	19.11		156.33		5.21	174.86		13.32	19.69	240.86	4.16
23	挡土墙												96359.59	96359.59
24	台背碎石回填												9583.64	9583.64
25	厚300mm	m3	44.000	7.92	8093.36	173.80		40.04	8275.08		333.52	791.12	9583.64	217.81
26	混凝土挡土墙												86775.95	86775.95
27	挡墙护脚（C25砼）	m3	10.000	1425.10	4253.80	236.00		84.80	5914.80		346.90	640.40	7756.00	775.60
28	路肩墙（C25片石混凝土）	m3	115.000	13959.85	44280.75	2296.55		848.70	60537.15		3512.10	6525.10	79019.95	687.13
29	清单 第300章 路面												537304.58	537304.58
30	垫层												115197.28	115197.28
31	碎石垫层（级配碎石）												115197.28	115197.28
32	厚100mm	m2	5104.000	255.20	93913.60	4899.84		561.44	99068.64		4083.20	9493.44	115197.28	22.57
33	水泥混凝土面板												407647.30	407647.30
34	水泥混凝土面板												404513.86	404513.86

建筑安装工程费计算表

工程名称：黟县渔亭镇团结村艾坑至紫金滩道路硬化采购项目

第3页 共4页

序号	工程名称	单位	工程量	直接费（元）						间接费（元）	利润（元）	税金（元）	建筑安装工程费	
				直接工程费（元）				其他工程费	合计		费率7.42%	税率9%	合计（元）	单价（元）
				人工费	材料费	机械使用费	合计							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	厚160mm（C25砼）	m2	4730.000	17642.90	293685.70	22940.50		2885.30	334221.80		16933.40	33299.20	403043.30	85.21
36	厚180mm（C30砼）	m2	14.000	55.72	1100.40	69.44		9.94	1225.56		61.32	121.38	1470.56	105.04
37	钢筋												3133.44	3133.44
38	带肋钢筋（HRB400、Φ12、14、28）	kg	612.000	312.12	2172.60	6.12		18.36	2484.72		183.60	257.04	3133.44	5.12
39	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石												11899.95	11899.95
40	路肩培土	m3	315.900		10917.50				10917.50			982.45	11899.95	37.67
41	路面及中央分隔带排水												2560.05	2560.05
42	排水管（D200PE管）	m	22.500	230.40	1775.70	15.30		25.43	2021.40		135.68	211.28	2560.05	113.78
43	清单 第600章 安全设施及预埋管线												242312.41	242312.41
44	护栏												240138.47	240138.47
45	混凝土护栏（护墙、立柱）												11765.47	11765.47
46	现浇混凝土护栏（C30砼、含钢筋、植筋、钢管）	m3	5.200	1999.50	6942.31	73.79		94.54	9015.55		622.34	971.46	11765.47	2262.59
47	波形梁钢护栏（Gr-C-4E）												228373.00	228373.00
48	路侧波形梁钢护栏（含上游基础）	m	1130.000	17944.40	165126.90	2361.70		1288.20	185421.70		10870.60	18859.70	228373.00	202.10
49	道路交通标线												2173.94	2173.94
50	轮廓标												2173.94	2173.94

## 建筑安装工程费计算表

工程名称：黔县渔亭镇团结村艾坑至紫金滩道路硬化采购项目

第4页 共4页

序号	工程名称	单位	工程量	直接费（元）						间接费（元）	利润（元） 费率 7.42%	税金（元） 税率 9%	建筑安装工程费	
				直接工程费（元）				其他工程 费	合计				合计（元）	单价（元）
				人工费	材料费	机械使用 费	合计							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51	附着式轮廓标（含反光膜）	个	146.000	185.42	1641.04			11.68	1825.00		55.48	179.58	2173.94	14.89
	各项费用合计：			54436.21	633903.66	36139.72			724412.69		37398.01	72716.60	925536.51	

综合费率计算表

建设项目名称：黟县渔亭镇团结村艾坑至紫金滩道路硬化采购项目  
 编制范围：黟县渔亭镇团结村艾坑至紫金滩道路硬化采购项目

序号	工程类别	措施费 (%)											企业管理费 (%)							规费 (%)					
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率	
											I	II													
1	土方		0.939					1.499	0.521	0.224	2.662	0.521	2.747	0.122	0.192		0.271	3.332	20.000	1.100	8.000	1.000	8.000	38.100	
2	运输		0.959					1.451	0.154	0.157	2.567	0.154	1.374	0.118	0.132		0.264	1.888	20.000	1.100	8.000	1.000	8.000	38.100	
3	石方		0.876					1.279	0.470	0.176	2.331	0.470	2.792	0.108	0.204		0.259	3.363	20.000	1.100	8.000	1.000	8.000	38.100	
4	路面	0.073	0.940					1.390	0.818	0.321	2.724	0.818	2.427	0.066	0.159		0.404	3.056	20.000	1.100	8.000	1.000	8.000	38.100	
5	构造物1	0.115	0.622					0.924	1.201	0.262	1.923	1.201	3.587	0.114	0.274		0.466	4.441	20.000	1.100	8.000	1.000	8.000	38.100	
6	构造物1 (绿化)		0.622					0.924	1.201	0.262	1.808	1.201	3.587	0.114	0.274		0.466	4.441	20.000	1.100	8.000	1.000	8.000	38.100	
7	构造物2	0.165	0.742	0.903				1.007	1.537	0.333	3.150	1.537	4.726	0.126	0.348		0.545	5.745	20.000	1.100	8.000	1.000	8.000	38.100	
8	构造物3 (一般)	0.292	1.497					0.948	2.729	0.622	3.359	2.729	5.976	0.225	0.551		1.094	7.846	20.000	1.100	8.000	1.000	8.000	38.100	
9	构造物3 (室内及设备安装)	0.292						0.948	2.729	0.622	1.862	2.729	5.976	0.225	0.551		1.094	7.846	20.000	1.100	8.000	1.000	8.000	38.100	
10	构造物3 (桥梁)	0.292	1.497	1.702				0.948	2.729	0.622	5.061	2.729	5.976	0.225	0.551		1.094	7.846	20.000	1.100	8.000	1.000	8.000	38.100	
11	技术复杂大桥	0.170	0.907	0.928					1.677	0.389	2.394	1.677	4.143	0.101	0.208		0.637	5.089	20.000	1.100	8.000	1.000	8.000	38.100	
12	隧道								1.195	0.257	0.257	1.195	3.569	0.096	0.266		0.513	4.444	20.000	1.100	8.000	1.000	8.000	38.100	
13	钢材及钢结构			0.874					0.564	0.351	1.225	0.564	2.242	0.104	0.164		0.653	3.163	20.000	1.100	8.000	1.000	8.000	38.100	
14	钢材及钢结构 I			0.874					0.564	0.351	1.225	0.564	2.242	0.104	0.164		0.653	3.163	20.000	1.100	8.000	1.000	8.000	38.100	

### 综合费率计算表

建设项目名称：黔县渔亭镇团结村艾坑至紫金滩道路硬化采购项目

编制范围：黔县渔亭镇团结村艾坑至紫金滩道路硬化采购项目

第2页 共2页

[illegible]

工程量清单单价分析表

工程名称：黔县渔亭镇团结村艾坑至紫金滩道路硬化采购项目

第1页 共8页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
1	101-1-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险															2727.62
2	101-1-b	按合同条款规定，提供第三者责任险															2500.00
3	102-1	竣工文件															5000.00
4	102-3	安全生产费															13600.62
5	103-3	临时供电设施架设、维护与拆除															8000.00
6	103-5	临时供水与排污设施															5000.00
7	104-1	承包人驻地建设															8000.00
8	202-1-a	清表			0.21							1.14	0.04	0.22	0.15	0.10	1.86
9	1001001	人工	0.002	105.56	0.21												
10	8001003~1	功率90kW以内履带式推土机 T120A										1.14					
11	202-2-a	水泥混凝土路面（含弃运）			1.06							24.90	0.78	2.51	2.81	1.96	34.02
12	1001001	人工	0.010	105.56	1.06												
13	8001030~1	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机 WY200A液压										12.44					
14	8007013~1	装载质量6t以内自卸汽车 CA/CQ340X										12.46					
15	203-1-a	挖土方			0.33							2.70	0.09	0.48	0.34	0.23	4.16
16	1001001	人工	0.003	105.56	0.33												
17	8001025~1	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机 WY60液压										2.70					

# 工程量清单单价分析表

工程名称：黔县渔亭镇团结村艾坑至紫金滩道路硬化采购项目

第2页 共8页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材料量	单位	单价	主材费								
18	209-1-a	厚300mm			0.18					183.94	183.94	3.95	0.91	3.27	17.98	7.58	217.81
19	1001001	人工	0.002	105.56	0.18												
20	5505016	碎石								183.94	183.94						
21	8001058~1	功率120kW以内平地机 F155										1.11					
22	8001081~1	机械自身质量12~15t 光轮压路机 3Y-12/15										0.47					
23	8001083~1	机械自身质量18~21t 光轮压路机 3Y-18/21										1.16					
24	8007043~1	容量10000L以内洒水汽车 YGJ5170GSSJN										1.21					
25	209-5-a	挡墙护脚（C25砼）			142.51					425.38	425.38	23.60	8.48	76.91	64.04	34.69	775.60
26	1001001	人工	1.350	105.56	142.51												
27	2001021	8~12号铁丝								1.25	1.25						
28	2003026	组合钢模板								7.52	7.52						
29	2009028	铁件								22.97	22.97						
30	3005004	水								2.80	2.80						
31	4003001	原木								5.13	5.13						
32	5001013	PVC塑料管（Φ50mm）								1.15	1.15						
33	7801001	其他材料费								1.99	1.99						
34	5503005	中（粗）砂								93.05	93.05						
35	5505012	碎石（2cm）								120.61	120.61						
36	5509001	32.5级水泥								168.91	168.91						

# 工程量清单单价分析表

工程名称：黔县渔亭镇团结村艾坑至紫金滩道路硬化采购项目

第3页 共8页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材料量	单位	单价	主材费								
37	8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机 JD250										5.49					
38	8009026~1	提升质量8t以内汽车式起重机 QY8										16.78					
39	8099001	小型机具使用费										1.32					
40	209-5-b	路肩墙（C25片石混凝土）			121.39					385.05	385.05	19.97	7.38	66.06	56.74	30.54	687.13
41	1001001	人工	1.150	105.56	121.39												
42	2001021	8~12号铁丝								1.25	1.25						
43	2003026	组合钢模板								7.52	7.52						
44	2009028	铁件								22.97	22.97						
45	3005004	水								2.80	2.80						
46	4003001	原木								5.13	5.13						
47	5001013	PVC塑料管（Φ50mm）								1.15	1.15						
48	7801001	其他材料费								1.99	1.99						
49	5503005	中（粗）砂								80.25	80.25						
50	5505005	片石								24.12	24.12						
51	5505013	碎石（4cm）								107.04	107.04						
52	5509001	32.5级水泥								130.82	130.82						
53	8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机 JD250										4.78					
54	8009026~1	提升质量8t以内汽车式起重机 QY8										13.87					
55	8099001	小型机具使用费										1.32					
56	302-1-a	厚100mm			0.05					18.40	18.40	0.96	0.11	0.39	1.86	0.80	22.57

# 工程量清单单价分析表

工程名称：黔县渔亭镇团结村艾坑至紫金滩道路硬化采购项目

第4页 共8页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
57	1001001	人工	0.001	105.56	0.05												
58	5505016	碎石								18.40	18.40						
59	8001058~1	功率120kW以内平地机 F155										0.33					
60	8001081~1	机械自身质量12~15t 光轮压路机 3Y-12/15										0.14					
61	8001083~1	机械自身质量18~21t 光轮压路机 3Y-18/21										0.35					
62	8007043~1	容量10000L以内洒水汽车 YGJ5170GSSJN										0.14					
63	312-1-a	厚160mm（C25砼）			3.73					62.09	62.09	4.85	0.61	3.32	7.04	3.58	85.21
64	1001001	人工	0.035	105.56	3.73												
65	2003004	型钢															
66	3001001	石油沥青								0.52	0.52						
67	3005001	煤								0.01	0.01						
68	3005004	水								0.06	0.06						
69	7801001	其他材料费								0.28	0.28						
70	5503005	中（粗）砂								14.89	14.89						
71	5505012	碎石（2cm）								19.30	19.30						
72	5509001	32.5级水泥								27.03	27.03						
73	8003076~1	摊铺宽度3.0~9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机 SF30										0.67					
74	8003083	混凝土电动刻纹机 RQF180										1.91					

# 工程量清单单价分析表

工程名称：黔县渔亭镇团结村艾坑至紫金滩道路硬化采购项目

第5页 共8页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
75	8003085	混凝土电动切缝机(含锯片摊销费用) SLF										0.59					
76	8007043~1	容量10000L以内洒水汽车 YGJ5170GSSJN										1.68					
77	312-1-b	厚180mm (C30砼)			3.98					78.60	78.60	4.96	0.71	3.74	8.67	4.38	105.04
78	1001001	人工	0.038	105.56	3.98												
79	2003004	型钢															
80	3001001	石油沥青								0.57	0.57						
81	3005001	煤								0.01	0.01						
82	3005004	水								0.08	0.08						
83	7801001	其他材料费								0.29	0.29						
84	5503005	中(粗)砂								16.75	16.75						
85	5505012	碎石(2cm)								21.44	21.44						
86	5509002	42.5级水泥								39.47	39.47						
87	8003076~1	摊铺宽度3.0-9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机 SF30										0.78					
88	8003083	混凝土电动刻纹机 RQF180										1.91					
89	8003085	混凝土电动切缝机(含锯片摊销费用) SLF										0.59					
90	8007043~1	容量10000L以内洒水汽车 YGJ5170GSSJN										1.68					
91	312-2-b	带肋钢筋 (HRB400、Φ12、14、28)			0.51					3.55	3.55	0.01	0.03	0.31	0.42	0.30	5.12
92	1001001	人工	0.005	105.56	0.51												

# 工程量清单单价分析表

工程名称：黔县渔亭镇团结村艾坑至紫金滩道路硬化采购项目

第6页 共8页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材料量	单位	单价	主材费								
93	2001001	HPB300钢筋								0.07	0.07						
94	2001002	HRB400钢筋								3.45	3.45						
95	2001022	20~22号铁丝								0.03	0.03						
96	8099001	小型机具使用费										0.01					
97	313-1	路肩培土								34.56	34.56				3.11		37.67
98	CL-D00001	路肩培土								34.56	34.56						
99	314-1	排水管（D200PE管）			10.24					78.92	78.92	0.68	1.13	7.39	9.39	6.03	113.78
100	1001001	人工	0.097	105.56	10.24												
101	5001023~1	Φ300mm以内双臂波纹管								78.84	78.84						
102	7801001	其他材料费								0.08	0.08						
103	8007004~1	装载质量5t以内载货汽车										0.55					
104	8015013	锯片直径500mm以内木工圆锯机 MJ-106										0.13					
105	602-1-a	现浇混凝土护栏（C30 砼、含钢筋、植筋、钢管）			384.52					1335.06	1335.06	14.19	18.18	204.15	186.82	119.68	2262.59
106	1001001	人工	3.643	105.56	384.51												
107	2001001	HPB300钢筋								816.21	816.21						
108	2001022	20~22号铁丝								7.56	7.56						
109	2003025	钢模板								54.38	54.38						
110	2009028	铁件								6.02	6.02						
111	3005004	水								3.36	3.36						
112	4003001	原木								5.52	5.52						
113	4003002	锯材								9.18	9.18						

# 工程量清单单价分析表

工程名称：黔县渔亭镇团结村艾坑至紫金滩道路硬化采购项目

第7页 共8页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材料量	单位	单价	主材费								
114	7801001	其他材料费								1.42	1.42						
115	5503005	中（粗）砂								93.05	93.05						
116	5505012	碎石（2cm）								119.11	119.11						
117	5509002	42.5级水泥								219.25	219.25						
118	8099001	小型机具使用费										2.96					
119	8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机 JD250										5.14					
120	8007046~1	装载质量1.0t以内机动翻斗车 F10A										6.09					
121	602-3-a	路侧波形梁钢护栏（含上游基础）			15.88					146.13	146.13	2.09	1.14	10.56	16.69	9.62	202.10
122	1001001	人工	0.150	105.56	15.88												
123	3005004	水								0.21	0.21						
124	7801001	其他材料费								0.08	0.08						
125	2003005	钢板								1.08	1.08						
126	2003015	钢管立柱								39.75	39.75						
127	2009011	电焊条								0.20	0.20						
128	2001019	钢丝绳								0.51	0.51						
129	2003017	波形钢板								77.03	77.03						
130	2009013	螺栓								4.18	4.18						
131	5503005	中（粗）砂								5.78	5.78						
132	5505013	碎石（4cm）								7.77	7.77						
133	5509001	32.5级水泥								9.55	9.55						
134	8007001~1	装载质量2t以内载货汽车										0.79					

## 工程量清单单价分析表

工程名称：黔县渔亭镇团结村艾坑至紫金滩道路硬化采购项目

第8页 共8页

[illegible]