

祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程（一期）采购项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程（一期）采购项目

招标工程量清单

招 标 人： _____ 造价咨询人： _____

(单位盖章)

(单位资质专用章)

法定代表人或其授权人： _____ 法定代表人或其授权人： _____

(签字或盖章)

(签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____



编制时间： 2026年6月1日

复核时间： 2026年6月1日

建设项目最高投标限价汇总表

工程名称: 祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	不可竞争费
1	祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目			
合计				

说明: 本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

单项工程招标清单汇总表

工程名称: 祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	不可竞争费
1	仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目			
合计				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第1页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1		拆卸工程								
1	WB020601004001	拆卸(屋面蝴蝶瓦)	1.说明:现场勘察,原蝴蝶瓦含脊、檐口瓦拆(除)卸,旧料整理堆放。 2.备注:文物本体构件编号、登记、乙方保管。	m2	1103.10					
2	020601001003	拆卸(望砖)	1.说明:现场勘察,望砖拆(除)卸,旧料整理堆放。 2.备注:文物本体构件编号、登记、乙方保管。	m2	448.34					
3	020505002001	拆卸糟朽(屋椽、飞椽、轩椽、船篷轩)	1.说明:现场勘察,糟朽屋椽、飞椽、轩椽、船篷椽拆(除)卸,旧料整理堆放。 2.备注:文物本体构件编号、登记、乙方保管。	m3	16.00					
4	020503005005	拆卸糟朽(木梁枋、木下槛、木地袱)	1.说明:现场勘察,拆(除)卸糟朽(木梁枋、木下槛、木地袱),旧料清理堆放; 2.备注:文物本体构件编号、登记、乙方保管。	m3	9.12					
5	020503001001	拆卸糟朽(桁条)	1.说明:现场勘察,糟朽桁条拆(除)卸,旧料整理堆放。 2.备注:文物本体构件编号、登记、乙方保管。	m3	12.00					
6	020503003001	拆卸糟朽(替木)	1.说明:现场勘察,糟朽替木拆(除)卸,旧料整理堆放。 2.备注:文物本体构件编号、登记、乙方保管。	m3	3.78					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第2页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	020501001001	拆卸(木柱)	1.说明:现场勘察,糟朽木柱拆(除)卸,旧料整理堆放。 2.备注:文物本体构件编号、登记、乙方保管。	m3	2.20					
8	011604002001	剔除墙面浮动粉刷	1.说明:现场勘察,剔除墙面浮动粉刷。	m2	144.60					
9	050101006001	清除杂草、青苔、爬藤	1.说明:现场勘察,清除杂草、青苔、爬藤	m2	280.00					
10	020602007001	徽派马头墙、正脊、脊瓦拆卸	1.说明:现场勘察,徽派马头墙、围墙脊、正脊、双落水瓦拆卸,旧料整理堆放。	m	103.56					
11	050201001002	疏通排水沟明沟	1.说明:现场勘察,室外明沟清淤、疏通、修复、清除沟内垃圾、杂草	m	127.65					
12	050201001003	室内整个天井下水清淤、修复沟、疏通	1.施工内容:清理地面及水沟盖板重新整平、天井下水道清淤、疏通、修复暗沟。	m	73.00					
13	WB011614004003	建筑垃圾外运	1.建筑垃圾种类:建筑垃圾人工清理,装车外运,自卸车装运垃圾运输距离8km; 2.备注:投标单位自行勘察现场,结合现场实际情况综合考虑报价,单项包干,中标后不予调整。	项	1					
2		墙体工程								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第3页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	010302001001	墙体裂缝加固修复	1、墙体加固前先作临时支护,从正面整体支顶归正后,再在内墙采用Φ6@200钢筋网片加固法,锚点呈梅花状分布,网片总度3m,完成后作传统抹灰罩面。外设铁扒钩加固 2、综合考虑脚手架费用	处	7					
15	WB021208003001	墙面清洗	1. 墙体表面处理:清水气体清洗、 2. 备注:结合现场实际情况综合考虑报价,单项包干,中标后不予调整。	m2	144.60					
16	011406001001	墙面一般抹灰(含修补在内)	1. 15厚1:3防水砂浆底,浅月白灰面(泼浆灰加水调匀,掺入适量纸筋。泼浆灰、白灰:青灰=100:13;青灰、白灰:粗墨=10:1)	m2	20.00					
3		大木构架修缮工程								
17	WB021201004005	圆木柱(墩接)Φ24cm	1、断面形状:圆柱 2、截面规格:Φ24cm以内柱墩接; 3、做法及工艺:按木结构加固技术规范及按传统徽派古式工艺制安,包铁箍; 4、说明:梁枋台升,拆除槽朽木柱。	根	2					
18	WB021201004015	圆木柱(墩接)Φ25cm	1、断面形状:圆柱 2、截面规格:Φ25cm以内柱墩接; 3、做法及工艺:按木结构加固技术规范及按传统徽派古式工艺制安,包铁箍; 4、说明:梁枋台升,拆除槽朽木柱。	根	1					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第4页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
19	WB021201004016	圆木柱(墩接) ϕ 27cm	1、断面形状: 圆柱 2、截面规格: ϕ 27cm以内柱墩接; 3、做法及工艺: 按木结构加固技术规范及按传统徽派古式工艺制安, 包铁箍; 4、说明: 梁枋台升, 拆除槽朽木柱。	根	3					
20	WB021201004006	圆木柱(墩接) ϕ 28cm	1、断面形状: 圆柱 2、截面规格: ϕ 28cm以内柱墩接; 3、做法及工艺: 按木结构加固技术规范及按传统徽派古式工艺制安, 包铁箍; 4、说明: 梁枋台升, 拆除槽朽木柱。	根	3					
21	WB021201004017	圆木柱(墩接) ϕ 29cm	1、断面形状: 圆柱 2、截面规格: ϕ 29cm以内柱墩接; 3、做法及工艺: 按木结构加固技术规范及按传统徽派古式工艺制安, 包铁箍; 4、说明: 梁枋台升, 拆除槽朽木柱。	根	1					
22	WB021201004011	圆木柱(墩接) ϕ 30cm	1、断面形状: 圆柱 2、截面规格: ϕ 30cm以内柱墩接; 3、做法及工艺: 按木结构加固技术规范及按传统徽派古式工艺制安, 包铁箍; 4、说明: 梁枋台升, 拆除槽朽木柱。	根	2					
23	WB021201004010	圆木柱(墩接) ϕ 31cm	1、断面形状: 圆柱 2、截面规格: ϕ 31cm以内柱墩接; 3、做法及工艺: 按木结构加固技术规范及按传统徽派古式工艺制安, 包铁箍; 4、说明: 梁枋台升, 拆除槽朽木柱。	根	2					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第5页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	WB021201004007	圆木柱(墩接) ϕ 32cm	1、断面形状: 圆柱 2、截面规格: ϕ 32cm以内柱墩接; 3、做法及工艺: 按木结构加固技术规范及按传统徽派古式工艺制安, 包铁箍; 4、说明: 梁枋台升, 拆除槽朽木柱。	根	2					
25	WB021201004008	圆木柱(墩接) ϕ 34cm	1、断面形状: 圆柱 2、截面规格: ϕ 34cm以内柱墩接; 3、做法及工艺: 按木结构加固技术规范及按传统徽派古式工艺制安, 包铁箍; 4、说明: 梁枋台升, 拆除槽朽木柱。	根	4					
26	WB021201004009	圆木柱(墩接) ϕ 36cm	1、断面形状: 圆柱 2、截面规格: ϕ 36cm以内柱墩接; 3、做法及工艺: 按木结构加固技术规范及按传统徽派古式工艺制安, 包铁箍; 4、说明: 梁枋台升, 拆除槽朽木柱。	根	2					
27	WB021201004012	圆木柱(墩接) ϕ 37cm	1、断面形状: 圆柱 2、截面规格: ϕ 37cm以内柱墩接; 3、做法及工艺: 按木结构加固技术规范及按传统徽派古式工艺制安, 包铁箍; 4、说明: 梁枋台升, 拆除槽朽木柱。	根	1					
28	WB021201004014	圆木柱(墩接) ϕ 40cm	1、断面形状: 圆柱 2、截面规格: ϕ 40cm以内柱墩接; 3、做法及工艺: 按木结构加固技术规范及按传统徽派古式工艺制安, 包铁箍; 4、说明: 梁枋台升, 拆除槽朽木柱。	根	1					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第6页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	WB021201004013	圆木柱(墩接) ϕ 44cm	1、断面形状: 圆柱 2、截面规格: ϕ 44cm以内柱墩接; 3、做法及工艺: 按木结构加固技术规范及按传统徽派古式工艺制安, 包铁箍; 4、说明: 梁枋台升, 拆除槽朽木柱。	根	2					
30	WB021201002001	圆木柱(墩接) ϕ 52cm	1、断面形状: 圆柱 2、截面规格: ϕ 52cm以内柱墩接; 3、做法及工艺: 按木结构加固技术规范及按传统徽派古式工艺制安, 包铁箍; 4、说明: 梁枋台升, 拆除槽朽木柱。	根	1					
31	020501001004	圆柱(更换) ϕ 30cm	1. 构件名称、类别: 圆柱 2. 断面形状、规格: ϕ 30cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制作。 5. 圆木体积工程量以图示尺寸查木材积表(国标 GB/T 4814-2013《原木材积表》)。	m3	0.49					
32	020501001011	圆柱(更换) ϕ 38cm	1. 构件名称、类别: 圆柱 2. 断面形状、规格: ϕ 38cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制作。 5. 圆木体积工程量以图示尺寸查木材积表(国标 GB/T 4814-2013《原木材积表》)。	m3	1.15					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第7页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	020501001009	圆柱(更换) ϕ 40cm	1. 构件名称、类别: 圆柱 2. 断面形状、规格: ϕ 40cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制作。 5. 圆木体积工程量以图示尺寸查木材材积表(国标 GB/T 4814-2013《原木材积表》)。	m ³	0.52					
34	020502001001	木梁枋(挖补修复)	1. 构件名称、类别: 木梁枋(挖补修复) 2. 断面形状、规格: <24cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 工作范围: 剷除原遭朽木料, 选用干燥木料嵌补环氧树脂灌实、粘接	根	40					
35	020503005004	木梁枋、柱(蜜蜂咬孔洞塞灭虫剂)	1、断面形状: 2、截面规格: 35cm*7cm以内 3、说明: 蜜蜂咬孔洞塞灭虫剂。	根	12					
36	020502001031	木枋(仔架枋)(更换) 15cm \times 7cm	1. 构件名称、类别: 仔架枋 2. 断面形状、规格: 15cm \times 7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m ³	0.03					
37	020502001033	木枋(列枋)(更换) 20cm \times 7cm	1. 构件名称、类别: 列枋 2. 断面形状、规格: 20cm \times 7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m ³	0.05					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第8页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
38	020502001041	木枋(列枋)(更换) 21cm×7cm	1. 构件名称、类别: 列枋 2. 断面形状、规格: 21cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m ³	0.05					
39	020502001040	木枋(列枋)(更换) 22cm×7cm	1. 构件名称、类别: 列枋 2. 断面形状、规格: 22cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m ³	0.17					
40	020502001036	木枋(列枋)(更换) 25cm×7cm	1. 构件名称、类别: 列枋 2. 断面形状、规格: 25cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m ³	0.05					
41	020502001035	木枋(列枋)(更换) 26cm×7cm	1. 构件名称、类别: 列枋 2. 断面形状、规格: 26cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m ³	0.10					
42	020502001039	木枋(列枋)(更换) 33cm×7cm	1. 构件名称、类别: 列枋 2. 断面形状、规格: 33cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m ³	0.51					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第9页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
43	020502001034	木枋(列枋)(更换) 36cm×7cm	1. 构件名称、类别: 列枋 2. 断面形状、规格: 36cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.30					
44	020502001037	木枋(列枋)(更换) 53cm×7cm	1. 构件名称、类别: 列枋 2. 断面形状、规格: 53cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.34					
45	020502001042	木枋(列枋)(更换) 62cm×7cm	1. 构件名称、类别: 列枋 2. 断面形状、规格: 62cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.24					
46	020502001043	木枋(列枋)(更换) 72cm×7cm	1. 构件名称、类别: 列枋 2. 断面形状、规格: 72cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.28					
47	020502001038	木枋(列枋)(更换) φ15cm	1. 构件名称、类别: 木枋 2. 断面形状、规格: φ15cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安 5. 圆木体积工程量以图示尺寸查木材材积表(国标 GB/T 4814-2013《原木材积表》)	m3	0.13					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第10页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
48	020502001021	木枋(直枋)(更换) 11cm×7cm	1. 构件名称、类别: 直枋 2. 断面形状、规格: 11cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m ³	0.04					
49	020502001030	木枋(直枋)(更换) 26cm×7cm	1. 构件名称、类别: 直枋 2. 断面形状、规格: 26cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m ³	0.25					
50	020502001028	木枋(直枋)(更换) 32cm×7cm	1. 构件名称、类别: 直枋 2. 断面形状、规格: 32cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m ³	0.43					
51	020502001027	木枋(直枋)(更换) 54.5cm×7cm	1. 构件名称、类别: 直枋 2. 断面形状、规格: 54.5cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m ³	0.74					
52	020502001029	木枋(直枋)(更换) 58cm×7cm	1. 构件名称、类别: 直枋 2. 断面形状、规格: 58cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m ³	0.56					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第11页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
53	020502001025	木枋(直枋)(更换) 75cm×8.5cm	1. 构件名称、类别: 直枋 2. 断面形状、规格: 75cm×8.5cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.35					
54	020502001022	木枋(直枋)(更换) 101cm×7cm	1. 构件名称、类别: 直枋 2. 断面形状、规格: 101cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.19					
55	020502001026	木枋(直枋)(更换) 102cm×7cm	1. 构件名称、类别: 直枋 2. 断面形状、规格: 102cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.85					
56	020502001024	木枋(直枋)(更换) 127cm×7cm	1. 构件名称、类别: 直枋 2. 断面形状、规格: 127cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.48					
57	020502001044	木枋(压门枋)(更换) 15cm×26cm	1. 构件名称、类别: 压门枋 2. 断面形状、规格: 15cm×26cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.23					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第12页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
58	020502001045	木枋(斜枋)(更换) 28cm×8cm	1. 构件名称、类别: 直枋 2. 断面形状、规格: 28cm×8cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.10					
59	020502001005	木枋(罗汉枋)(更换) 24cm×7.5cm	1. 构件名称、类别: 木枋 2. 断面形状、规格: 24cm×7.5cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.17					
60	020502001020	木枋(罗汉枋)(更换) 26.5cm×7cm	1. 构件名称、类别: 木枋 2. 断面形状、规格: 26.5cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.34					
61	020502001016	木枋(罗汉枋)(更换) 34cm×6.5cm	1. 构件名称、类别: 木枋 2. 断面形状、规格: 34cm×6.5cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.21					
62	020502001018	木枋(罗汉枋)(更换) 36cm×7cm	1. 构件名称、类别: 木枋 2. 断面形状、规格: 36cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.38					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第13页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
63	020502001019	木枋(罗汉枋)(更换) 37cm×7cm	1. 构件名称、类别: 木枋 2. 断面形状、规格: 37cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.31					
64	020502001017	木枋(罗汉枋)(更换) 38cm×6.5cm	1. 构件名称、类别: 木枋 2. 断面形状、规格: 38cm×6.5cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.91					
65	020502001015	木枋(罗汉枋)(更换) 38cm×9cm	1. 构件名称、类别: 木枋 2. 断面形状、规格: 38cm×9cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.16					
66	020502001032	木枋(素枋)(更换) 47.5cm×6.5cm	1. 构件名称、类别: 木枋 2. 断面形状、规格: 47.5cm×6.5cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.46					
67	020503002001	撩檐枋(更换) 14cm×7cm	1. 构件名称、类别: 撩檐枋 2. 断面形状、规格: 14cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.02					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第14页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
68	020503002007	撩檐枋(更换) 16cm×7cm	1. 构件名称、类别: 撩檐枋 2. 断面形状、规格: 16cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m ³	0.15					
69	020503002005	撩檐枋(更换) 24.5cm×7cm	1. 构件名称、类别: 撩檐枋 2. 断面形状、规格: 24.5cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m ³	0.26					
70	020503002006	撩檐枋(更换) 26cm×7cm	1. 构件名称、类别: 撩檐枋 2. 断面形状、规格: 26cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m ³	0.22					
71	020503002003	撩檐枋(更换) 26.5cm×12cm	1. 构件名称、类别: 撩檐枋 2. 断面形状、规格: 26.5cm×12cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m ³	1.47					
72	020503002004	撩檐枋(更换) 27cm×12cm	1. 构件名称、类别: 撩檐枋 2. 断面形状、规格: 27cm×12cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m ³	1.47					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第15页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
73	020502001050	坐槛(更换) 13cm×24cm	1. 构件名称、类别: 坐槛 2. 断面形状、规格: 13cm×24cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m ³	0.60					
74	WB021202001004	月梁(月梁)墩接	1、断面形状: 月梁(冬瓜梁) 2、截面规格: φ52cm以内月梁(冬瓜梁) 3、做法及工艺: 按木结构加固技术规范及按传统徽派古式工艺制安, 包铁箍; 4、说明: 梁枋台升, 拆除槽朽木柱。	根	4					
75	WB021202001003	月梁(月梁)(更换)	1. 构件名称、类别: 月梁 2. 断面形状、规格: 3. 木材品种: 菠萝格 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。	m ³	4.80					
76	ZB003008000001	月梁、搭牵刻梁眉	1. 构件种类、材质: 月梁、搭牵刻梁眉 2. 构件规格、图案: 详见图纸 3. 说明: 按传统徽派古式工艺制安	只	8					
77	020502001048	直梁(更换) 26cm×40cm	1. 构件名称、类别: 直梁 2. 断面形状、规格: 26cm×40cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m ³	1.13					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第16页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
78	020502001049	直梁(更换) 32cm×16cm	1. 构件名称、类别: 直梁 2. 断面形状、规格: 32cm×16cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m ³	1.37					
79	WB021202004002	替木(更换) 34cm×8.5cm	1. 构件名称、类别: 替木 2. 断面形状、规格: 34cm×8.5cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m ³	0.21					
80	WB021202004003	替木(更换) 30cm×7cm	1. 构件名称、类别: 替木 2. 断面形状、规格: 30cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m ³	0.32					
81	WB021202004004	替木(更换) 26cm×6.5cm	1. 构件名称、类别: 替木 2. 断面形状、规格: 26cm×6.5cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m ³	0.25					
82	WB021202004005	替木(更换) 26cm×7cm	1. 构件名称、类别: 替木 2. 断面形状、规格: 26cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m ³	0.30					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第17页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
83	WB021202004006	替木(更换) 27cm×7cm	1. 构件名称、类别: 替木 2. 断面形状、规格: 27cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m ³	0.68					
84	WB021202004007	替木(更换) 20.5cm×7cm	1. 构件名称、类别: 替木 2. 断面形状、规格: 20.5cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m ³	0.30					
85	WB021202004008	替木(更换) 36cm×7cm	1. 构件名称、类别: 替木 2. 断面形状、规格: 36cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m ³	0.69					
86	WB021202004009	替木(更换) 36cm×6.5cm	1. 构件名称、类别: 替木 2. 断面形状、规格: 36cm×6.5cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m ³	0.17					
87	WB021202004010	替木(更换) 36cm×6.5cm	1. 构件名称、类别: 替木 2. 断面形状、规格: 36cm×6.5cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m ³	0.17					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第18页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
88	WB021202004011	替木(更换) 39cm×7cm	1. 构件名称、类别: 替木 2. 断面形状、规格: 39cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m ³	0.24					
89	WB021202004012	替木(更换) 38cm×7cm	1. 构件名称、类别: 替木 2. 断面形状、规格: 38cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m ³	0.14					
90	WB021202004013	替木(更换) 21.5cm×7cm	1. 构件名称、类别: 替木 2. 断面形状、规格: 21.5cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m ³	0.20					
91	WB021202004014	替木(更换) 27cm×7cm	1. 构件名称、类别: 替木 2. 断面形状、规格: 27cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m ³	0.30					
92	020503002002	桁(檩) D31.5cm×26cm(更换)	1. 构件名称、类别: 方桁(檩)更换 2. 断面形状、规格: D31.5cm×26cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。	m ³	2.84					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第19页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
93	020503002008	桁(檩) D23cm×28cm(更换)	1. 构件名称、类别: 方桁(檩)更换 2. 断面形状、规格: D23cm×28cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。	m3	1.00					
94	020503002009	桁(檩) D20cm×31cm(更换)	1. 构件名称、类别: 方桁(檩)更换 2. 断面形状、规格: D20cm×31cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。	m3	0.68					
95	020503002010	桁(檩) D38cm×25cm(更换)	1. 构件名称、类别: 方桁(檩)更换 2. 断面形状、规格: D38cm×25cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。	m3	1.28					
96	020503002011	桁(檩) D32cm×40cm(更换)	1. 构件名称、类别: 方桁(檩)更换 2. 断面形状、规格: D32cm×40cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。	m3	0.84					
97	020503002012	桁(檩) D25cm×35cm(更换)	1. 构件名称、类别: 方桁(檩)更换 2. 断面形状、规格: D25cm×35cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。	m3	3.81					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第20页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
98	020503002013	桁(檩) D22cm×30cm(更换)	1. 构件名称、类别: 方桁(檩)更换 2. 断面形状、规格: D22cm×30cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。	m ³	1.58					
99	020503002014	桁(檩) D22cm×15cm(更换)	1. 构件名称、类别: 方桁(檩)更换 2. 断面形状、规格: D22cm×15cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。	m ³	0.40					
100	020503002015	桁(檩) D22cm×26cm(更换)	1. 构件名称、类别: 方桁(檩)更换 2. 断面形状、规格: D22cm×26cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。	m ³	0.40					
101	020503002016	桁(檩) D22cm×25cm(更换)	1. 构件名称、类别: 方桁(檩)更换 2. 断面形状、规格: D22cm×25cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。	m ³	0.73					
102	020503002026	桁(檩) D22cm×28cm(更换)	1. 构件名称、类别: 方桁(檩)更换 2. 断面形状、规格: D22cm×28cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。	m ³	0.44					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第21页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
103	020503002017	桁(檩) D25cm×30cm(更换)	1. 构件名称、类别: 方桁(檩)更换 2. 断面形状、规格: D25cm×30cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。	m ³	2.34					
104	020503002025	桁(檩) D26cm×31.5cm(更换)	1. 构件名称、类别: 方桁(檩)更换 2. 断面形状、规格: D26cm×31.5cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。	m ³	1.78					
105	020503002027	桁(檩) D26cm×32cm(更换)	1. 构件名称、类别: 方桁(檩)更换 2. 断面形状、规格: D26cm×32cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。	m ³	1.36					
106	020503002024	桁(檩) D19cm×15cm(更换)	1. 构件名称、类别: 方桁(檩)更换 2. 断面形状、规格: D19cm×15cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。	m ³	0.62					
107	020503001006	木圆桁(檩) Φ30cm(更换)	1. 构件名称、类别: 木圆桁(檩)更换 2. 断面形状、规格: Φ30cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制作。 5. 6. 圆木体积工程量以图示尺寸查木材材积表(国标 GB/T 4814-2013《原木材积表》)。	m ³	1.42					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第22页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
108	020503002018	木轩桁(檁)D28cm×23cm(更换)	1. 构件名称、类别: 轩桁(檁)更换 2. 断面形状、规格: D28cm×23cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。	m3	0.84					
109	020503002019	木轩桁(檁)D23cm×30cm(更换)	1. 构件名称、类别: 轩桁(檁)更换 2. 断面形状、规格: D23cm×30cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。	m3	0.37					
110	020503002020	木轩桁(檁)D20cm×23cm(更换)	1. 构件名称、类别: 轩桁(檁)更换 2. 断面形状、规格: D20cm×23cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。	m3	1.01					
111	020503002021	木卷棚轩桁(檁)D36cm×20cm(更换)	1. 构件名称、类别: 卷棚轩桁(檁)更换 2. 断面形状、规格: D36cm×20cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。	m3	0.18					
112	020503002022	木轩桁(檁)D32cm×40cm(更换)	1. 构件名称、类别: 轩桁(檁)更换 2. 断面形状、规格: D32cm×40cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。	m3	1.12					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第23页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
113	020503002023	木轩桁(檁)D20cm×24cm(更换)	1. 构件名称、类别: 轩桁(檁)更换 2. 断面形状、规格: D20cm×24cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。	m ³	0.57					
114	020503001008	圆木轩桁(檁)φ30cm	1. 构件名称、类别: 圆木轩桁 2. 断面形状、规格: φ<32cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。	m ³	1.00					
115	020505002006	矩形椽(利旧)	1. 构件名称、类别: 矩形椽(利旧) 2. 断面形状、规格: 60mm×75mm, 中距225 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m ³	9.14					
116	020505002007	矩形椽(更换)60mm×75mm, 中距225	1. 构件名称、类别: 矩形椽(添配) 2. 断面形状、规格: 60mm×75mm, 中距225 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m ³	5.09					
117	020505002002	矩形椽(利旧)	1. 构件名称、类别: 矩形椽(利旧) 2. 断面形状、规格: 50mm×70mm, 中距215 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m ³	3.19					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第24页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
118	020505002003	矩形椽(更换)	1. 构件名称、类别: 矩形椽(添配) 2. 断面形状、规格: 50mm×70mm, 中距 215 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	2.13					
119	020505002004	矩形飞椽(利旧)	1. 构件名称、类别: 矩形飞椽(利旧) 2. 断面形状、规格: 60mm×75mm, 中距 225 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	3.45					
120	020505002005	矩形飞椽(更换) 60mm×75mm, 中距 225	1. 构件名称、类别: 矩形飞椽(添配) 2. 断面形状、规格: 60mm×75mm, 中距 225 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	2.30					
121	020505002008	人字轩椽(利旧)	1. 构件名称、类别: 人字轩椽(利旧) 2. 断面形状、规格: 60mm×75mm, 中距 225 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	2.03					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第25页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
122	020505002009	人字轩椽(更换)	1. 构件名称、类别: 人字轩椽 2. 断面形状、规格: 60mm×75mm, 中距 225 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.85					
123	020505002010	船篷轩椽(利旧)	1. 构件名称、类别: 船篷轩(利旧) 2. 断面形状、规格: 90mm×95mm, 中距 225 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	1.73					
124	020505002011	船篷轩椽(利旧)	1. 构件名称、类别: 船篷轩(利旧) 2. 断面形状、规格: 90mm×95mm, 中距 225 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	1.16					
125	020506011004	望板(添配)	1. 构件名称、类别: 望板 2. 断面形状、规格: 15mm厚; 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m2	184.58					
126	020506009001	里口木等小配件(大连檐)	1. 构件名称、类别: 大连檐 2. 断面形状、规格: 详见图纸及说明 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m	178.69					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第26页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
127	020506009002	里口木等小配件(小连檐)	1. 构件名称、类别: 小连檐 2. 断面形状、规格: 详见图纸及说明 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m	178.69					
128	020503005003	合沟枋(更换)	1. 构件名称、类别: 合沟枋 2. 断面形状、规格: 厚70mm 3. 木材品种: 合沟枋 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m ³	0.20					
129	ZB010101001001	硬杂木关键	1. 关键, 硬杂木。 2. 构件规格: 3cm×3cm以内。 3. 说明: 按传统徽派古式工艺制安	个	68					
130	020508008008	木雕雀替120高(添配)	1. 构件名称、类别: 木雕花雀替 2. 断面形状、规格: 高120×宽205×厚140 3. 木材品种: 菠萝格 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。 5. 雕刻标准: 浮雕(A级木)雕刻深度1CM以上立体花鸟 6. 定价依据: (参照文物建筑保护工程定额(南方地区)2017) 7.	只	6					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第27页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
131	020508008002	木雕雀替140高(添配)	1. 构件名称、类别: 木雕花雀替 2. 断面形状、规格: 高140×宽300×厚140 3. 木材品种: 菠萝格 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。 5. 雕刻标准: 浮雕(A级木)雕刻深度1CM以上立体花鸟 6. 定价依据: (参照文物建筑保护工程定额(南方地区)2017) 7.	只	3					
132	020508008003	木雕雀替160高(添配)	1. 构件名称、类别: 木雕花雀替 2. 断面形状、规格: 高160×宽280×厚140 3. 木材品种: 菠萝格 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。 5. 雕刻标准: 浮雕(A级木)雕刻深度1CM以上立体花鸟 6. 定价依据: (参照文物建筑保护工程定额(南方地区)2017) 7.	只	2					
133	020508008011	木雕平盘斗(托童柱)160*390	1. 构件名称、类别: 木雕平盘斗(托童柱) 2. 断面形状、规格: 160*390 3. 木材品种: 菠萝格 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制作。 5. 雕刻标准: 浮雕(A级木)雕刻深度1CM以上立体花鸟 6. 定价依据: (参照文物建筑保护工程定额(南方地区)2017)	只	3					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第28页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
134	020508008013	木雕花机30厚(添配)	1. 构件名称、类别: 木雕花花机 2. 断面形状、规格: 厚30 3. 木材品种: 菠萝格 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制作。 5. 雕刻标准: 浮雕(A级木)雕刻深度1CM以上立体花鸟 6. 定价依据: (参照文物建筑保护工程定额(南方地区)2017)	只	3					
135	020508008009	丁头拱(更换)	1. 构件名称、类别: 丁头拱 2. 断面形状、规格: 高300×宽348×厚80 3. 木材品种: 菠萝格 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。 5. 雕刻标准: 浮雕(A级木)雕刻深度1CM以上立体花鸟 6. 定价依据: (参照文物建筑保护工程定额(南方地区)2017)	副	18					
136	020508008010	丁头拱(恢复雕花)	1. 构件名称、类别: 丁头拱(恢复雕花) 2. 断面形状、规格: 高300×宽348×厚80 3. 木材品种: 菠萝格 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。 5. 雕刻标准: 浮雕(A级木)雕刻深度1CM以上立体花鸟 6. 定价依据: (参照文物建筑保护工程定额(南方地区)2017)	副	11					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第29页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
137	WB021203001001	满堂米字插拱(修复)	1、构件名称、类别: 满堂米字插拱(修复); 2、斗拱规格: 斗口7cm; 3、木材品种: 菠萝格 4、制作工艺: 按传统古式工艺做法施工。	组	56					
138	ZB050701016001	砖木楔双(添配)	1. 构件种类: 砖木楔双 2. 部位: 墙体与木柱/木梁拉结部位, 用于墙木构件固定 3. 构造做法: 木材一端做燕尾榫, 对应墙体开设燕尾槽, 另一端与木柱可靠固定(含辅助铁件安装)	个	30					
139	ZB050701017001	铁墙榫(添配)	1. 构件种类: 铁墙榫 2. 部位: 墙体拉结加固, 防止墙体开裂、位移 3. 构造做法: 一端与墙体拉结(预埋/锚固), 另一端通过抱箍/螺栓与木柱固定, 含辅助固定件安装	只	8					
140	ZB010101001009	木构架(整体)打伞拨正(掌正)	1. 构件名称: 木构架(整体)打伞拨正(掌正) 2. 部位: 木构架整体 3. 修缮工序: 现场勘察、临时支顶加固、木构架拨正、构件归安复位、临时支撑拆除	项	1					
4		屋面工程								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第30页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
141	020601001001	铺望砖(利旧)	1. 内容:25厚望砖(利旧); 2. 材料规格:参照原有构件定制;	m ²	108.75					
142	020601001002	铺望砖(更换)	1. 内容:25厚望砖(更换); 2. 材料规格:参照原有构件定制;	m ²	984.17					
143	020601001006	铺人字轩望砖(利旧)	1. 内容:25厚人字轩望砖(利旧); 2. 材料规格:参照原有构件定制;	m ²	63.92					
144	020601001004	铺人字轩望砖(更换)	1. 内容:25厚人字轩望砖(更换); 2. 材料规格:参照原有构件定制;	m ²	139.85					
145	020601001005	铺船篷轩望砖(利旧)	1. 内容:25厚船篷轩望砖(利旧); 2. 材料规格:参照原有构件定制;	m ²	128.90					
146	020601001007	铺船篷轩望砖(更换)	1. 内容:25厚船篷轩望砖(更换); 2. 材料规格:参照原有构件定制;	m ²	62.06					
147	WB020601004002	蝴蝶瓦屋面(利旧)	1. 屋面种类:蝴蝶瓦屋面(利旧); 2. 材料规格:参照原有瓦件定制; 3. 座浆配合比及强度等级:1:3水泥砂浆卧浆,最薄处不小于20mm; 4. 制作工艺:传统工艺做法施工。	m ²	551.55					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第31页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
148	WB020601004003	蝴蝶瓦屋面(更换)	1. 屋面种类:蝴蝶瓦屋面(更换); 2. 材料规格:参照原有瓦件定制;添配新瓦 3. 座浆配合比及强度等级:1;3水泥砂浆卧浆,最薄处不小于20mm; 4. 制作工艺:按传统徽派古式工艺制安。 5. 材料工艺:瓦件需按原形制、原工艺、原材料古建筑工艺要求送古建厂家定制,且均为烧制瓦件。	m ²	551.55					
149	WB020601005002	屋脊(利旧)	1. 内容:正脊(利旧); 2. 材料规格:参照原有瓦件定制;	m	20.22					
150	WB020601005001	屋脊(更换)	1. 内容:屋脊(更换); 2. 材料规格:参照原有瓦件定制;	m	20.22					
151	WB020601004004	檐口附件(勾头、滴水两件套)(利旧)	1. 勾头、滴水两件套(利旧) 2. 瓦材规格:1#瓦 3. :详见图纸,传统工艺做法施工	m	89.35					
152	WB020601004005	檐口附件(勾头、滴水两件套)(更换)	1. 勾头、滴水两件套(更换) 2. 瓦材规格:1#瓦 3. :详见图纸,传统工艺做法施工	m	89.35					
153	020602010001	蝴蝶瓦斜沟瓦、泛水(利旧)	1. 瓦材种类:蝴蝶瓦排山、泛水(利旧) 2. 瓦材规格:2#瓦 3. 做法及工艺:传统工艺做法施工。	m	14.15					
154	020602010002	蝴蝶瓦斜沟瓦、泛水(更换)	1. 瓦材种类:蝴蝶瓦排山、泛水(更换) 2. 瓦材规格:2#瓦 3. 做法及工艺:传统工艺做法施工	m	14.15					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第32页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
155	020602007002	徽派马头墙脊、瓦(利旧)	1. 内容:徽派马头墙添配瓦、脊、双边滴水(利旧); 2. 材料规格:参照原有瓦件定制; 3. 制作工艺:传统工艺做法施工	m	51.78					
156	020602007003	徽派马头墙脊、瓦(更换)	1. 内容:徽派马头墙添配瓦、脊、双边滴水(更换); 2. 材料规格:参照原有瓦件定制; 3. 制作工艺:传统工艺做法施工	m	51.78					
157	ZB020110031001	青砖古门罩(门楼修复)	1. 名称:青砖古门楼 2. 材料品种:青砖 3. 断面形状:青砖古门楼蝴蝶瓦如意砖正脊、脊头、戗脊、鳌鱼、虎头牌 4. 详细:见图门楼全部 5. 说明:传统工艺做法施工	个	4					
158	WB020602020002	徽派马头墙顶鹊尾(更换)	1. 内容:徽派马头墙顶鹊尾(更换); 2. 材料规格:参照原有构件定制;	座	4					
5		防潮、防离、防火、防虫、防腐工程								
159	020903001001	白蚁防治	1、涂刷部位;工程范围内木构件	m2	1103.10					
160	ZB010101001010	防火涂料	1、涂刷部位;工程范围内木构件	m2	1103.10					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第33页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
161	020903001002	防腐涂料	1、木结构必须用防腐防虫药剂进行处理, 药剂按《古建筑木结构维护与加固技术标准》(GBT50165—2020) 选用, 采用浸注、喷涂、熏蒸等方法处理。结构受力构件应加压浸注。木材应在防腐处理前进行加工, 防腐处理后经干燥再进行安装。	m ²	1103.10					
162	030901013001	灭火器	1. 形式: 手提式灭火器, 灭火器箱内放置 2. 规格、型号: 配MF/ABC5灭火器2具	套	8					
6		其它工程								
163	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式: 外架; 2. 搭设高度: 15m以内; 3. 脚手架材质: 钢管; 4. 备注: 投标人自行勘察现场, 钢管架搭设和运输以及周边邻里关系处理均在报价中自行考虑, 中标后不予调整单价。	m ²	1450.00					
164	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式: 满堂; 2. 搭设高度: 详见设计图纸; 3. 脚手架材质: 钢管。	m ²	980.00					
165	011703001001	建筑垂直运输	1. 1. 建筑物建筑类型及结构形式: 木结构 2. 建筑物檐口高度、层数: 见图	m ²	470.44					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第34页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
166	ZB002001001001	施工防护棚防雨措施	1. 备注: 屋面瓦下卸后, 在施工过程中需做好遮盖防雨措施, 防止因下雨导致木构架受潮而损坏 2. 其他说明: 整个贞一堂综合考虑	m2	1103.10					
167	ZB011701013001	材料村道搬运费	1. 备注: 受施工场地限制, 材料需二次运输; 投标人自行踏勘现场综合报价, 中标后不予调整单价。	项	1					
168	ZB002001001002	灰尘清扫	1. 名称: 原木构件、内外墙面等有灰尘处清扫 2. 备注: 外墙面需征询设计和业主同意后方可实施本道工序 3. 其他说明: 整个贞一堂综合考虑	项	1					
169	ZB010101001006	已完工程及文物原构件护费	1. 已完工程及文物原构件护费	项	1					
170	ZB010101001007	清除垃圾、杂物对周围环境进行整治	1. 清除垃圾、杂物对周围环境进行整治	m3	100.00					
171	ZB010101001008	清除烂木、碎砖、砂土、垃圾清理、外运	1. 清除烂木、碎砖、砂土、垃圾清理、外运	m3	80.00					

不可竞争项目清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程
(一期) 采购项目

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	SF-01	环境保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	3.57	
2	SF-02	文明施工费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	7.33	
3	SF-03	安全施工费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	4.3	
4	SF-04	临时设施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	8.1	
5	SF-05	环境保护税			
合计					

计 日 工 表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	单 位	数 量	综 合 单 价	合 价 (元)
一	人 工				
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 费 小 计					
二	材 料				
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 费 小 计					
三	施 工 机 械				
1					
2					
3					
4					
5					
施 工 机 械 费 小 计					
合 计					

说明: 此表项目名称、数量由招标人填写, 编制最高投标限价时, 综合单价由招标人按有关计价规定确定; 投标时, 综合单价由投标人自主报价, 按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时, 按发承包双方确认的实际数量计算。

安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

增值税计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费+安全生产责任保险费		9	
合计					

安全生产责任保险费计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	安全生产责任保险费	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费		0.165	
合计					2244.58