

# 徽州古道西线(样根岭古道)抢险加固工程 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)



法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)



编 制  
(造价人) \_\_\_\_\_  
高勤香  
安徽省闾江工程咨询  
有限公司  
有效期至:2027年12月31日

复 核  
(造价工程师) \_\_\_\_\_  
冯晓景  
B1:1243400020079  
有效期至:2028年08月19日



编制时间：2025 年 04 月 14 日

复核时间：2025 年 04 月 14 日

# 工 程 量 清 单 总 说 明

工程名称：徽州古道西线(样根岭古道)抢险加固工程

## 一、工程概况

本工程为徽州古道西线(样根岭古道)抢险加固工程，建设单位为祁门县文化旅游体育局，项目位于安徽省黄山市。

## 二、招标范围

本次招标范围为徽州古道西线（样根岭古道）抢险加固工程，古道平均宽度约 1.4 米，恢复路面缺失石板、恢复缺失石台阶、恢复倒塌石护坝、清理山体滑坡碎石及断木、导览图、标志牌，除特殊说明外，图纸中的工程均计入，具体招标范围详见招标文件和工程量清单。

用途：/

## 三、编制依据

徽州古道西线(样根岭古道)抢险加固工程招标文件；

徽州古道西线(样根岭古道)抢险加固工程电子版施工图纸；

徽州古道西线(样根岭古道)抢险加固工程工程清单编制答疑；

执行 2018 版安徽省建设工程计价依据；

执行《关于发布《安徽省建设工程计价依据动态调整(第 1 期)》的公告》（安徽省住房和城乡建设厅公告第 51 号）；

## 四、清单编制及报价要求

1、工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读。

2、除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成相应项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随

服务所发生的所有费用。

3、投标人应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中。

4、清单描述不明确的，以施工图设计文件和相关施工验收规范、图集为准；清单与图纸技术标准不一致的，以较优的技术标准为准。

5、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。

#### 五、其它说明

1、本工程未设暂列金额。

2、金额（价格）均应以 人民币 表示。

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：徽州古道西线(样根岭古道)抢险加固工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	1	路面恢复								
1	WB050201020001	土基整理路床	1. 素土夯实 2. 压实度要求：符合设计要求	m2	268.800					
2	WB050201021001	园路垫层	1. 垫层厚度：100厚 2. 材料种类：碎石垫层	m3	26.880					
3	WB050201021002	园路垫层	1. 垫层厚度：40厚 2. 材料种类：粗砂垫层	m3	10.750					
4	050201001001	园路面层	1. 园路宽度：1200长*420宽*80厚 2. 材料种类：当地石板铺地 3. 其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收	m2	134.400					
5	050201001002	园路面层	1. 园路宽度：卵石地面宽600 2. 材料种类：选用当地大小相近的卵石铺装 3. 其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收	m2	134.400					
		分部小计								
	2	台阶恢复								
6	WB050201020002	土基整理路床	1. 素土夯实 2. 压实度要求：符合设计要求	m2	28.900					
7	WB050201021003	园路垫层	1. 垫层厚度：100厚 2. 材料种类：碎石垫层	m3	2.890					
8	WB050201021004	园路垫层	1. 垫层厚度：40厚 2. 材料种类：粗砂垫层	m3	1.160					

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：徽州古道西线(样根岭古道)抢险加固工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	050201001003	园路面层	1. 园路宽度：80厚当地山石，长1000，宽300，上下搭头不少于50 2. 结合层材料种类、厚度：1:3水泥砂浆灌浆加固，外露面预留25，做干砌效果 3. 其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文	m2	28.900					
		分部小计								
	3	护坝								
10	050202001001	块石护磅	1. 石料种类、规格：块石 2. 驳岸截面、长度：详见设计图纸 3. 砂浆强度等级、配合比：1:3水泥砂浆灌浆加固，外露面预留25，做干砌效果 4. 其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文	m3	148.800					
		分部小计								
	4	标志牌								
11	040205004001	标志板	1. 类型：导览图 2. 材质：不锈钢烤漆 3. 规格尺寸：2*1.2m 4. 具体内容由建设单位确定 5. 其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文	块	1.000					

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：徽州古道西线(样根岭古道)抢险加固工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	定额机械费
12	ZB050307009001	标志牌	1. 公益宣传牌 2. 每隔100m设置一个 3. 材料种类、规格：不锈钢烤漆 4. 具体内容由建设单位确定 5. 其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件	个	19.000				
		分部小计							
	5	其他							
13	ZB010101001001	山体滑坡碎石、断木清理	1. 山体滑坡碎石、断木清理 2. 投标单位勘察现场后综合考虑报价 3. 其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收	项	1.000				
14	ZB010101001002	道路护坝整理及零星维修费用	1. 道路护坝整理及零星维修费用 2. 投标单位勘察现场后综合考虑报价 3. 其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收	项	1.000				
15	ZB010101001003	古道两边苗木修剪	1. 古道两边苗木修剪 2. 投标单位勘察现场后综合考虑报价 3. 其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收	项	1.000				

### E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：徽州古道西线(样根岭古道)抢险加固工程

标段：

第4页 共4页

[illegible]

## 附录F 措施项目清单与计价表

工程名称：徽州古道西线(样根岭古道)抢险加固工程 标段：

第1页 共1页

[illegible]



## 附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：徽州古道西线(样根岭古道)抢险加固工程 标段：

第1页 共1页

[illegible]

## H.1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：徽州古道西线(样根岭古道)抢险加固工程 标段：

第1页 共1页

[illegible]

## H.2 暂列金额明细表

工程名称：徽州古道西线(样根岭古道)抢险加固工程 标段：

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

### H.3 专业工程暂估价计价表

工程名称：徽州古道西线(样根岭古道)抢险加固工程 标段：

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## H.4 计日工表

工程名称：徽州古道西线(样根岭古道)抢险加固工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

### H.5 总承包服务费计价表

工程名称：徽州古道西线(样根岭古道)抢险加固工程 标段：

第1页 共1页

[illegible]

## 附录I 税金计价表

工程名称：徽州古道西线(样根岭古道)抢险加固工程 标段：

第1页 共1页

[illegible]