

黄山市屯溪区扁尾水库除险加固工程 工程

工程量清单

合同编号:

招 标 人:

(单位盖章)

招 标 单 位
法 定 代 表 人
(或委托代理人):

(签字盖章)

中 介 机 构
法 定 代 表 人
(或委托代理人):

(签字盖章)

造 价 工 程 师
及 注 册 证 号:

(签字盖执业专业章)

编 制 时 间:

2025-6

工程项目总价表

合同编号：
工程名称：黄山市屯溪区扁尾水库除险加固工程

第1页 共1页

序号	工程项目名称	金额（元）
一	分类分项工程量清单项目	
1	大坝工程	
2	交通桥拆除重建	
3	消力池维修	
4	新建灌溉沟	
5	放水涵工程	
6	观测设施工程	
7	防汛道路工程	
8	管理设施工程	
二	措施项目	
9.1	临时工程	
9.1.1	导流工程	
9.1.2	施工交通工程	
9.1.3	施工脚手架	
9.1.4	施工场外供电工程	
9.1.5	施工房屋建筑工程	
9.1.6	其他施工临时工程	
9.2	安全生产费用	
三	其他项目	20000.00
10.1	暂列金额	20000.00
10.2	暂估价	
	合计	20000.00

分类分项工程量清单计价表

合同编号：
工程名称：黄山市屯溪区扁尾水库除险加固工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1		大坝工程		1.000			
1.1		坝顶工程		1.000			
1.1.1	500114002001	坝顶面整修	m2	645.500			
1.1.2	500109001019	压顶	m3	21.600			
1.1.3	500110001001	普通模板	m2	108.000			
1.1.4	500114002002	碎石垫层	m2	541.700			
1.1.5	500114002003	混凝土路面	m2	541.700			
1.1.6	500114002004	仿木栏杆	m	180.000			
1.1.7	500109009001	伸缩缝	m2	3.000			
1.1.8	500109009002	路面伸缩缝	m	98.600			
1.1.9	500114001001	电杆线路迁移	项	1.000			
1.2		上游坝坡工程					
1.2.1	500114001002	预制块拆除、外运	m3	277.200			
1.2.2	500105008001	混凝土预制块护坡	m2	2772.000			
1.2.3	500114001003	植草护坡整治	项	1.000			
1.2.4	500114001004	台阶修复	项	1.000			
1.3		下游坝坡工程		1.000			
1.3.1	500114001005	坡面整修	m2	1221.000			
1.3.2	500114001006	预制块拆除、外运	m3	37.000			
1.3.3	500103014001	土工合成材料铺设	m2	1221.000			
1.3.4	500105007001	工字型植草砖护坡	m2	1221.000			
1.3.5	500109001001	压顶	m3	11.100			
1.3.6	500110001006	普通模板	m2	111.000			
1.3.7	500114001007	水库标识LOGO字体	个	4.000			
1.3.8	500114001008	新建草皮护坡	m2	579.050			
1.4		坝脚工程		1.000			
1.4.1	500114001009	排水沟、排水棱体修复	项	1.000			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：
工程名称：黄山市屯溪区扁尾水库除险加固工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
2		交通桥拆除重建		1.000			
2.1	500114001010	拆除原交通桥	项	1.000			
2.2	500101002001	一般土方开挖	m3	149.410			
2.3	500103001001	一般土方填筑	m3	78.940			
2.4	500101002002	余方弃置	m3	70.470			
2.5	500109001002	普通混凝土	m3	17.130			
2.6	500109001003	普通混凝土	m3	10.410			
2.7	500109001004	普通混凝土	m3	42.930			
2.8	500109001005	普通混凝土	m3	4.420			
2.9	500109001006	普通混凝土	m3	14.740			
2.10	500110001002	普通模板	m2	102.380			
2.11	500111001001	钢筋加工及安装	t	3.037			
2.12	500114001011	排水管	m	2.000			
2.13	500114001012	标识牌	套	2.000			
3		消力池维修					
3.1	500114001013	消力池维修	项	1.000			
3.2	500105009001	砌体拆除	m3	4.560			
3.3	500109001007	挡墙	m3	4.560			
3.4	500110001003	普通模板	m2	10.000			
4		新建灌溉沟					
4.1	500101004001	沟、槽土方开挖	m3	14.040			
4.2	500103001004	一般土方填筑	m3	14.040			
4.3	500114002011	碎石垫层	m2	4.080			
4.4	500109001020	混凝土底板	m3	4.080			
4.5	500105008002	浆砌混凝土预制块	m3	10.800			
4.6	500105010001	砌体砂浆抹面	m2	90.000			
5		放水涵工程		1.000			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：
工程名称：黄山市屯溪区扁尾水库除险加固工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
5.1	500114001014	原底涵封堵	项	1.000			
5.2	500109001009	普通混凝土	m3	5.600			
5.3	500109001010	普通混凝土	m3	4.720			
5.4	500109001011	普通混凝土	m3	1.490			
5.5	500109001012	混凝土垫层	m3	5.850			
5.6	500103007001	垫层料填筑	m3	1.130			
5.7	500114002005	碎石垫层	m2	16.800			
5.8	500109011001	混凝土台阶	m3	3.360			
5.9	500111001002	钢筋加工及安装	t	0.680			
5.10	500110001004	普通模板	m2	44.080			
5.11	500114001015	非开挖定向钻孔埋管	m	85.000			
5.12	500202005001	闸门设备安装	套	1.000			
5.13	500202005002	启闭设备及安装工程	套	1.000			
5.14	500202005003	拦污设备及安装	套	1.000			
6		观测设施工程		1.000			
6.1	500114001017	大坝渗流监测设施	项	1.000			
7		防汛道路工程		1.000			
7.1	500109010001	混凝土凿除	m3	404.100			
7.2	500114002006	路基整修	m2	2302.000			
7.3	500103001002	一般土方填筑	m3	81.000			
7.4	500114002007	水泥碎石稳定层	m2	2245.700			
7.5	500114002008	混凝土路面	m2	2020.500			
7.6	500109001013	路肩	m3	29.600			
7.7	500109009003	路肩伸缩缝	m2	2.880			
7.8	500109009004	路面伸缩缝	m	392.000			
7.9	500111001004	钢筋加工及安装	t	0.082			
7.10	500101004002	沟、槽土方开挖	m3	194.130			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：
工程名称：黄山市屯溪区扁尾水库除险加固工程

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
7.11	500103001003	一般土方填筑	m3	111.380			
7.12	500101002004	余方弃置	m3	82.750			
7.13	500109001014	普通混凝土	m3	30.000			
7.14	500109001015	砼护脚	m3	61.200			
7.15	500109009005	伸缩缝	m2	7.490			
7.16	500109001016	排水沟	m	350.000			
7.17	500109009006	伸缩缝	m2	2.210			
7.18	500111001003	钢筋加工及安装	t	1.531			
7.19	500114002009	碎石垫层	m2	140.000			
7.20	500114002010	碎石垫层	m2	3.250			
7.21	500109001017	普通混凝土	m3	3.270			
7.22	500109001021	过路涵	m	5.000			
7.23	500109001018	过路涵	m	20.000			
7.24	500110001005	普通模板	m2	615.900			
8		管理设施工程		1.000			
8.1	500114001018	管理房维修	项	1.000			
8.2	500114001019	水库简介牌	项	1.000			
		合计					

措施项目清单计价表

合同编号:

工程名称: 黄山市屯溪区扁尾水库除险加固工程

第1页 共1页

[illegible]

零星工作项目计价表

合同编号:

工程名称：黄山市屯溪区扁尾水库除险加固工程

第1页 共1页

[illegible]