

歙县平安城市视频监控系统更新及运维服务采购项目（二次）更正公告 （第1次）

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：HJSCG2022G041-2

原公告的采购项目名称：歙县平安城市视频监控系统更新及运维服务采购项目（二次）

首次公告日期：2022年10月10日

二、更正信息

更正事项：☐采购公告 ☒采购文件 ☐采购结果

更正内容：

第三章货物服务需求一览表 一、技术要求

2.2.2立杆及配套

（1）监控立杆

原表述：立杆采用锥型热镀锌管，管壁厚度不小于3.5mm。立杆应做灌筑基础，采用标号不小于C25的商品混凝土，基础深度不小于1200mm。立杆高度适宜。

变更为：立杆采用锥型热镀锌管，管壁厚度不小于3.5mm。立杆应做混凝土灌筑基础，基础深度不小于1200mm。立杆高度适宜。

（2）杆件基础

原表述：每根立杆配备一个地笼。地笼含地笼骨架、镀锌扁铁、接地桩、通线管和接地电缆。立杆应做灌筑基础，采用标号不小于C25的商品混凝土。

变更为：每根立杆配备一个地笼。地笼含地笼骨架、镀锌扁铁、接地桩、通线管和接地电缆。立杆应做混凝土灌筑基础。

（3）手井

原表述：手井尺寸为400*400*400mm，采用MU10实心混凝土砖，M7.5水泥砂浆，内外壁10mm厚、1:2.5水泥砂浆，垫层使用C15混凝土；预埋两根Φ50 PE管，预留两个渗水孔，渗水孔内填粗砂。具备成品手井盖板，并满足市政建设相关规范要求。

变更为：手井尺寸为400*400*400mm，采用MU10实心混凝土砖，M7.5水泥砂浆，内外壁10mm厚、1:2.5水泥砂浆，垫层使用混凝土；预埋两根Φ50 PE管，预留两个渗水孔，渗水孔内填粗砂。具备成品手井盖板，并满足市政建设相关规范要求。

2.2.3设备箱

（1）设备箱要求

原表述：避雷器、空气开关、网络设备、电源适配器安装在同一个设备箱内。考虑到设备安全和维修方便，同时防止人员随手破坏，设备箱安装于监控立杆距地面一般不低于2m。

变更为：避雷器、空气开关、网络设备、电源适配器安装在同一个设备箱内。考虑到设备安全和维修方便，同时防止人员随手破坏，设备箱安装于监控立杆的高度视情确定。

2.2.4标识牌

原表述：室外标识牌采用警示牌、编号牌二合一设计，标识牌安装高度一般不低于2.2米。

变更为：室外标识牌采用警示牌、编号牌二合一设计，标识牌安装高度视情确定。

原表述：标识牌底板采用2mm厚铝板，应无拼接，整块成形，牌面反光膜采用工程级反光膜，反光膜的各项指标应达到GB/T 18833-2012《道路交通反光膜》的要求。

变更为：标识牌底板采用2mm厚铝板，应无拼接，整块成形。

更正日期：2022年10月13日

三、其他补充事宜

若是对采购公告或采购文件的更正，则此公告视同采购文件的组成部分，与采购文件具有同等法律效力。请各供应商提交响应文件前及时查看。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：歙县公安局

地 址：歙县徽州大道东1号

联系方式：0559-6852208

2. 采购代理机构信息

名 称：亿诚建设项目管理有限公司

地 址：歙县和泰国际城21幢1016室

联系方式：0559-5292012

3. 项目联系方式

项目联系人：姚女士

电 话：0559-5292012