

歙县富堨镇富堨村堨坝及护岸水毁修复工程采购项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



造价咨询人：

(单位盖章)



2025 年 5 月 21 日

歙县富堨镇富堨村堨坝及护岸水毁修复工程采购项目

招标工程量清单

招标人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价人员签字盖专用章)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2025 年 5 月 21 日

复核时间: 2025 年 5 月 21 日

编制说明

工程名称：歙县富堨镇富堨村堨坝及护岸水毁修复工程采购项目

一、工程概况

- 1、依据该工程设计文件和图纸内容及工程量清单有关规定的要求进行编制。主要建设内容：堰坝修复、护岸修复、道路硬化、涵管等工程。

二、编制依据

- 1、水利部水总[2024]323号文《水利工程设计概（估）算编制规定》；
- 2、水利部水总[2024]323号文《水利建筑工程预算定额》；
- 3、水利部水总[2024]323号文《水利设备安装工程预算定额》；
- 4、水利部水总[2024]323号文《水利工程施工机械台时费定额》；
- 5、国家、省、地方其他有关规定和标准，设计工程量和图纸等；
- 6、材料限价、人工预算单价按皖水建函[2018]258号《安徽省水利水电工程设计概（估）算编制规定》执行；
- 7、主要材料价格参照黄山市建设工程标准定额站编制的《黄山工程造价》（2025年第4期）发布的材料价格（不含税价格）。《黄山工程造价》上没有的投标人根据市场价自行报价。

三、有关说明

- 1、工程量清单价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金等全部费用。
- 2、工程质量等级要求：符合国家工程施工质量验收合格标准（一次性验收合格）。
- 3、施工临时工程（包括但不限于施工围堰、施工排水、施工临时道路、施工场外供电线路、施工房屋建筑、其它施工临时工程一切临时工程费及施工安全生产专项），投标时由施工单位根据施工组织方案列项填写。

工程项目总价表

合同编号：
工程名称：歙县富堨镇富堨村堨坝及护岸水毁修复工程采购项目

第1页 共1页

序号	工程项目名称	金额（元）
一	分类分项工程量清单项目	
1	塞堨及护岸修复	
2	富丰堨及护岸修复	
3	新建道路	
二	措施项目	
1	施工临时工程（包括但不限于施工围堰、施工排水、施工临时道路、施工场外供电线路、施工房屋建筑、其它施工临时工程一切临时工程费及施工安全生产专项）	
1.1	导流工程	
1.2	施工交通工程	
1.3	施工安全生产专项	
1.4	施工场外供电工程	
1.5	施工房屋建筑工程	
1.6	其他施工临时工程	
三	其他项目	
1	暂列金额	
	合计	

分类分项工程量清单计价表

合同编号：
工程名称：歙县富堨镇富堨村堨坝及护岸水毁修复工程采购项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	500100001	塞堨及护岸修复					
1.1	500100001001	清淤外运	m3	1200.000			
1.2	500100001002	土方开挖	m3	598.420			
1.3	500100001003	砂卵石回填	m3	478.740			
1.4	500100001004	水毁护岸拆除及外运	项	1.000			
1.5	500100001005	C25砼基础	m3	42.200			
1.6	500100001006	C25砼挡墙	m3	197.880			
1.7	500100001007	M10浆砌石（利用原堨堨块石，外购增添30%块石）	m3	92.000			
1.8	500100001008	C20砼压顶	m3	6.840			
1.9	500100001009	Φ75UPVC排水管（含土工布反滤）	m	63.500			
1.10	500100001010	伸缩缝	m2	10.300			
1.11	500100001011	模板	m2	68.000			
1.12	500100001012	仿木栏杆	m	57.000			
1.13	500100001013	圈梁钢筋制安	t	0.388			
1.14	500100001014	地面平整（停车场）	m2	550.000			
1.15	500100001015	180厚C30砼路面（含切缝、填缝）	m2	550.000			
1.16	500100001016	水毁坝体拆除整平及外运	项	1.000			
1.17	500100001017	M10浆砌片石坝体修复	m3	100.000			
2	500100002	富丰堨及护岸修复					
2.1	500100002001	清淤外运	m3	1500.000			
2.2	500100002002	土方开挖	m3	50.000			
2.3	500100002003	砂卵石回填	m3	50.000			
2.4	500100002004	水毁坝体拆除整平、外运	项	1.000			
2.5	500100002005	M10浆砌片石坝体修复	m3	408.000			
2.6	500100002006	150厚C25商品砼坝面	m3	200.250			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：
工程名称：歙县富堨镇富堨村堨坝及护岸水毁修复工程采购项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
2.7	500100002007	钢筋制安	t	5.537			
2.8	500100002008	C25砼护脚（含灌注）	m3	25.000			
2.9	500100002009	模板	m2	50.000			
2.10	500100002010	坝体预埋管维护，水毁管道维修更换	项	1.000			
2.11	500100002011	伸缩缝	m2	11.250			
3	500100003	新建道路					
3.1	500100004	护岸					
3.1.1	500100004001	土方开挖	m3	92.000			
3.1.2	500100004002	砂卵石回填	m3	73.600			
3.1.3	500100004003	C25砼挡墙	m3	81.010			
3.1.4	500100004004	Φ75UPVC排水管（含土工布反滤）	m	36.800			
3.1.5	500100004005	伸缩缝	m2	3.220			
3.1.6	500100004006	模板	m2	233.000			
3.1.7	500100004007	仿木栏杆	m	290.000			
3.1.8	500100004008	圈梁钢筋制安	t	1.974			
3.2	500100005	排水沟盖板					
3.2.1	500100005001	C25砼梁	m3	1.340			
3.2.2	500100005002	模板	m2	22.000			
3.2.3	500100005003	钢筋制安	t	0.365			
3.3	500100006	排水涵及检查井井盖加高					
3.3.1	500100006001	土方开挖	m3	63.570			
3.3.2	500100006002	土石回填	m3	44.500			
3.3.3	500100006003	C20砼基础	m3	5.260			
3.3.4	500100006004	DN1800涵管	m	4.000			
3.3.5	500100006005	DN500涵管	m	8.000			
3.3.6	500100006006	C25砼挡墙	m3	9.780			
3.3.7	500100006007	C15砼回填	m3	9.240			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：
工程名称：歙县富堨镇富堨村堨坝及护岸水毁修复工程采购项目

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
3.3.8	500100006008	C40砼井圈	m3	2.660			
3.3.9	500100006009	钢筋制安	t	0.320			
3.3.10	500100006010	聚酯玻纤格栅	m2	42.000			
3.3.11	500100006011	模板	m2	8.680			
3.4	500100007	路面					
3.4.1	500100007001	地面平整	m2	1840.500			
3.4.2	500100007002	200厚炮渣回填	m2	235.000			
3.4.3	500100007003	200厚5%水泥稳定碎石	m2	1840.500			
3.4.4	500100007004	封透层	m2	2043.000			
3.4.5	500100007005	50厚AC-16C沥青砼	m2	2043.000			
3.4.6	500100007006	热熔标线	m2	120.000			
3.5	500100008	下河埠头及护脚					
3.5.1	500100008001	土方开挖	m3	62.250			
3.5.2	500100008002	砂卵石回填	m3	49.800			
3.5.3	500100008003	C25砼基础	m3	16.120			
3.5.4	500100008004	M10浆砌石	m3	30.630			
3.5.5	500100008005	C25砼台阶	m3	1.150			
3.5.6	500100008006	仿木栏杆	m	8.250			
3.5.7	500100008007	圈梁钢筋制安	t	0.056			
3.5.8	500100008008	Φ75UPVC排水管（含土工布反滤）	m	9.600			
3.5.9	500100008009	C25砼护脚（含灌注）	m3	15.630			
3.5.10	500100008010	模板	m2	31.250			
		合计					

措施项目清单计价表

合同编号：
工程名称：歙县富堨镇富堨村堨坝及护岸水毁修复工程采购项目

第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	施工临时工程（包括但不限于施工围堰、施工排水、施工临时道路、施工场外供电线路、施工房屋建筑、其它施工临时工程的一切临时工程费及施工安全生产专项）		
1.1	导流工程		
1.2	施工交通工程		
1.3	施工安全生产专项		
1.4	施工场外供电工程		
1.5	施工房屋建筑工程		
1.6	其他施工临时工程		
	合计		

