

全国重点文物保护单位进士第修缮工程采购项目采购需求

(一)项目介绍:黄村进士第又称黄家大厅,位于黄山市休宁县商山镇黄村下门村中央,距休宁县城 15 公里。整体建筑座东南面西北,平面布局由前至后依次为社坦、门楼门亭、前院及东西院廊、门厅、前天井及东西庑廊、享堂、中天井及东西厢廊、寝堂、后天井及东西楼廊以及两侧廊巷组成,除廊巷仅局部保存外,祠堂本体保存较完整。1986 年 7 月被安徽省人民政府公布为第二批省级重点文物保护单位,2013 年 3 月被国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。

进士第——黄村进士第经过 2015 年维修后,整体保存较好,结构稳定,现状主要病害为建筑室内及周边环境潮湿异常,导致多数木构件均受潮、表面糟朽,少数木柱糟朽较严重。地面湿滑、苔藓滋生,部分墙体内外均潮湿严重,抹灰剥落,砖面酥碱;受皖南山区多雨的影响,现状椽头及檐口望板均已出现霉变糟朽现象。

全国重点文物保护单位进士第修缮工程采购项目建设内容包含木柱剜补、木槛修复、木地袱修复、皮门恢复、桁条修复、木枋修复、榻扇窗修复、枫拱添配、屋椽、望板、屋面瓦、马头墙瓦顶等修缮内容,具体详见设计图纸及工程量清单。

(二)技术要求

(1) 投标单位结合项目建设要求合理报价。

(2) 投标单位在中标后须按二次报价计算下浮率制作报价书交给采购人。

(3) 确保施工顺利进行,不得无故造成项目延期竣工,且成交后不得以任何形式和理由转包该项目。

(4) 在审计时,工程量按实际发生的进行结算,设计变更引起的工程量增减,相应单价参照招标控制价相同或类似项目的综合单价,无相同或类似工程项目综合单价的,按招标控制价编制依据重新组价,按照中标价下浮比例(中标价与控制价相比)同比例下浮,变更程序按现行规定办理。

(5) 竣工结算须以初步设计方案和竣工图纸为依据,且经过第三方审计后确认。

备注:本项目最终报价将采取短信通知方式,各供应商尽量保持系统中报名人和授权代表人姓名电话一致,最终报价开启短信将发送至采购文件报名人手机中,如填写信息有误导致无法及时获知最终报价通知,此后果由供应商自行承担。