

歙县 2025 年联网路项目（武阳乡车川道路）工程采购项目

招 标 最 高 投 标 限 价

招 标 人：



（单位盖章）

造价咨询人：



（单位盖章）

2025 年 3 月 10 日

歙县 2025 年联网路项目（武阳乡车川道路）工程采购项目

最高投标限价

最高投标限价（小写）：1,060,419.53 元

（大写）：壹佰零陆万零肆佰壹拾玖元伍角叁分

招 标 人：_____



（单位盖章）

造价咨询人：_____




（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____



（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：_____



（签字或盖章）

编 制 人：_____



（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____



（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2025 年 3 月 10 日

复核时间：2025 年 3 月 10 日

歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）采购项目最高限价发布一览表

一、	控制价（元）	1060419.53	
	其中安全生产费	15625.04	安全生产费不得下浮
二、	最高限价（元）	1060419.53	
	填报说明：1、本表在发布项目控制价时对外发布；		
	2、分部分项工程量清单计价表随本表同时对外发布；		

控制价编制说明

一、工程概况：

歙县 2025 年联网路项目（武阳乡车川道路），道路起点位于车川口，起点桩号为 K0+000，终点位于外平坦，终点桩号为 K1+286，道路全长 1.286Km。本项目原有老路为 3.5-4.5m 水泥混凝土路面。本次改造方案为老路修整后改为沥青混凝土路面。该道路的建设改善了道路通行条件提高服务水平，使其能够继续发挥重要通道的作用，同时与其他干线道路构建成公路网络，对沿线经济起到积极的推动作用。

二、工程量清单及控制价编制依据：

- 1、安徽宇丰土建工程咨询有限公司编制的《歙县 2025 年联网路项目（武阳乡车川道路）一阶段施工图设计》文件；
- 2、《公路工程标准施工招标文件》（2018 版）；
- 3、《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）；
- 4、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）以及《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）；
- 5、《安徽省交通运输厅关于调整安徽省公路工程人工费单价标准的通知》（皖交建管函〔2019〕210 号），人工费调整为 105.56 元/工日。
- 6、交办公路[2016]66 号“交通运输部办公厅关于《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》的通知”。
- 7、安徽（皖交建管函[2016]347 号）《关于转发公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案的通知》。

8、工程税金费率按住房和城乡建设部办公厅《关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》和安徽省建设工程造价管理总站发布《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》（造价[2019]7号）要求，增值税税率按9%计。

三、其他说明：

- 1、本工程必须满足歙县交通运输主管部门对项目的管理和验收要求；
- 2、主要材料价格：参照 2025 年第 1 期《黄山工程造价》歙县部分价格，并结合当地建筑市场材料价格调查、分析、整理，按有关规定计算后综合取定；
- 3、根据项目业主要求，设计图纸中的级配碎石和植筋拉杆不计入本次招标范围；
- 4、本控制价中安全生产费根据公路工程相关规定按 100-700 章合计（不含保险及暂列金额）的 1.5%计取；
- 5、建筑工程一切险的保险费率：3‰；第三者责任险的最低投保金额：100 万元人民币，事故次数不限（不计免赔额），保险费率：2.5‰。

工程量清单表

合同段：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

标表2

清单 第300章 路 面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	老路处理				
302-1	老路处理				
-a	老路打裂压稳	m2	2730	12.67	34589.1
-b	碎石找平	m2	4037	5.57	22486.09
-c	0.5米宽防裂贴	m2	447	21.34	9538.98
-d	聚氨酯灌缝	m	876	7.85	6876.6
-e	挖路槽	m3	45	58.95	2652.75
-f	沥青灌缝	m2	18	7.06	127.08
304	水泥稳定土底基层、基层				
304-1	5%水泥稳定碎石				
-a	厚200mm	m2	3881	55.82	216637.42
308	透层和黏层				
308-2	黏层	m2	2536	2.02	5122.72
309	热拌沥青混合料面层				
309-1	AC-13C细粒式沥青混凝土				
-a	厚50mm	m2	6222	62.13	386572.86
-b	AC-13沥青调坡	m3	17.2	1242.6	21372.72
310	沥青表面处置与封层				
310-2	透、封层	m2	3635	6.83	24827.05
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚200mm（混凝土弯拉强度4.5MPa）	m2	95	135.05	12829.75
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	420	20.41	8572.2
清单 第300章 合计 人民币 752205.32 元					

计日工汇总表

合同段：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

标表3

名称	金额	备注
劳务	0	
材料	0	
施工机械	0	
		计日工总计：0
		（计入“投标报价汇总表”）

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

编制范围：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计											场外运输损耗	
					清单 第 200章 路 基	清单 第 300章 路 面	清单 第 400章 桥梁、涵 洞	清单 第 600章 安全设施 及预埋管 线							辅助生产	%	数量
1001001	人工	工日	105.56	284.128	95.636	147.057	5.046	36.389									
1051001	机械工	工日	105.56	58.967	10.098	37.906	1.038	9.925									
2001001	HPB300钢筋	t	5500														
2001019	钢丝绳（股丝6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝6×37，绳径14.1~15.5mm）	t	6500	0.023				0.023									
2003004	型钢（工字钢,角钢）	t	5000	0.008		0.005		0.003									
2003005	钢板（Q235，δ=5~40mm）	t	6505	0.052				0.052									
2003015	钢管立柱	t	6500	2.224				2.224									
2003017	波形钢板（镀锌(包括端头板、撑杆)	t	7510	2.885				2.885									
2003026	组合钢模板	t	5000	0.005				0.005									
2009002	钢钎（Φ=22~25mm，32mm）	kg	6.32	1.305		1.305											
2009011	电焊条（结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0）	kg	6.5	9.916				9.916									
2009013	螺栓（混合格格）	kg	8.45	152.796				152.796									
2009028	铁件（铁件）	kg	6.5	3.397	0.958			2.439									
2009029	镀锌铁件	kg	6.5	84.485				84.485									
2009030	铁钉（混合格格）	kg	6.5	1.327	1.327												
2009039	破碎锤钢钎	根	2300	0.146	0.146												
3001001	石油沥青	t	4600	0.009		0.009											
3001005	乳化沥青（阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化改性沥青、阴离子类乳化改性沥青）	t	3600	5.161		5.161											
3003002	汽油（92号）	kg	8.5	262.287	18.511			243.776									
3003003	柴油（0号，-10号，-20号）	kg	7.5	1296.38	223.425	1062.369	7.764	2.822									

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

编制范围：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计											场外运输损耗	
					清单 第200章 路基	清单 第300章 路面	清单 第400章 桥梁、涵洞	清单 第600章 安全设施及预埋管线							辅助生产	%	数量
3005001	煤	t	600	0.011		0.011											
3005002	电	kW·h	0.85	173.801	10.523	35.553	30.348	97.377									
3005004	水	m3	2.72	32.854	14.74	2.755	6.489	8.87									
4003002	锯材（中板 δ =19~35mm, 中方混合规格）	m3	1500	0.162	0.155	0.007		0.001									
5001023	Φ300mm以内双壁波纹管	m	65.06	409.404	409.404												
5005002	硝铵炸药（1号、2号岩石硝铵炸药）	kg	11.97	7.47		7.47											
5005008	非电毫秒雷管（导爆管长3~7m）	个	3.16	9.563		9.563											
5005009	导爆索（爆速6000~7000m/s）	m	2.05	4.32		4.32											
5009007	底油	kg	11.37	13.973				13.973									
5009008	热熔涂料	kg	4.1	1809.402				1809.402									
5501003	黏土（堆方）	m3	11.65	13.019		13.019											
5503004	砂（路面用堆方）	m3	77.67	1.381		1.381											
5503005	中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方）	m3	206	23.698	7.96	8.915	3.202	3.622									
5503013	矿粉（粒经<0.0074cm, 重量比>70%）	t	155.34	0.963		0.963											
5503015	路面用石屑	m3	106.8	6.361		6.361											
5505013	碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方）	m3	156	34.016	6.39	16.085	5.279	6.261									
5505016	碎石（未筛分碎石统料堆方）	m3	155	1021.073		1021.073											
5509001	32.5级水泥	t	520	84.11	3.223	76.675	1.686	2.526									
5511005	Φ300mm以内混凝土排水管	m	60	744.37	744.37												
5511010	Φ800mm以内混凝土排水管	m	316.64	6.363			6.363										
6007003	反光玻璃珠（JT/T280--1995 1、2号(A类)）	kg	3.33	385.309				385.309									

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

编制范围：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计											场外运输损耗	
					清单 第 200章 路 基	清单 第 300章 路 面	清单 第 400章 桥梁、涵 洞	清单 第 600章 安全设施 及预埋管 线							辅助生产	%	数量
6007010	震动标线涂料	kg	8.12	476.827				476.827									
7801001	其他材料费	元	1	2903.218	1017.915	960.44	14.683	910.18									
7901001	设备摊销费	元	1	325.458	317.073	8.385											
补	细粒式沥青混凝土	m3	1088	311.1		311.1											
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机 (WY200A液压)	台班	1505.31	1.471	1.471												
8001058	功率120kW以内平地机 (F155)	台班	1193.32	0.931		0.931											
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	657.43	0.703		0.703											
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机 (3Y-12/15)	台班	588.77	0.881		0.881											
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机 (3Y-18/21)	台班	755.76	3.291		3.291											
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾 (YZS06B)	台班	164.08	4.41		4.41											
8003031	容量4000L以内液态沥青运输车 (LYZ-4000)	台班	424.25	0.727		0.727											
8003040	容量8000L以内沥青洒布车 (LS- 7500)	台班	836.98	0.051		0.051											
8003056	最大摊铺宽度4.5m以内沥青混合料 摊铺机(不带自动找平) (LT-6A)	台班	820.92	3.375		3.375											
8003062	摊铺宽度2.5~3.5m稀浆封层机 (RF80 47kW)	台班	2968.64	0.691		0.691											
8003063	机械自身质量10t以内双钢轮振动 压路机 (YZC-10)	台班	1097.3	6.079		6.079											
8003066	机械自身质量9~16t轮胎式压路机 (YL16)	台班	652.24	3.036		3.036											
8003070	热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ- 130、油涂抹器动力等)	台班	801.05	1.813				1.813									
8003075	凸起振动标线机	台班	599.96	0.814				0.814									

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

编制范围：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					清单 第200章 路基	清单 第300章 路面	清单 第400章 桥梁、涵洞	清单 第600章 安全设施及预埋管线						辅助生产	%	数量
8003079	混凝土电动真空吸水机组（含吸垫5m×5m）	台班	141.22	0.235		0.235										
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)（SLF）	台班	209.56	0.236		0.236										
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机（JD250）	台班	177.14	0.502		0.502										
8005004	出料容量500L以内强制式混凝土搅拌机（JW500, JS500）	台班	268.85	0.252			0.252									
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	345.78	0.763				0.763								
8007003	装载质量4t以内载货汽车	台班	476.88	3.386				3.386								
8007004	装载质量5t以内载货汽车	台班	558.9	0.369	0.369											
8007005	装载质量6t以内载货汽车（CA141K, CA1091K）	台班	494.52	0.072				0.072								
8007043	容量10000L以内洒水汽车（YGJ5170GSSJN）	台班	1108.12	1.682		1.682										
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车（F10A）	台班	212.62	0.655			0.655									
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机	台班	641.82	0.159	0.096			0.064								
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机	台班	714.37	3.161	3.095		0.066									
8015013	锯片直径500mm以内木工圆锯机（MJ-106）	台班	133.19	0.405	0.405											
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机（BX1-330）	台班	183.51	1.137				1.137								
8099001	小型机具使用费	元	1	309.67	49.158	23.855	126.861	109.797								

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

编制范围：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费 (元)	定额设备购置费 (元)	直接费（元）				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计（元）	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率 (%) 7.42%	税率 (%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	100	清单 第100章 总 则															27950.05	
2	101	通则															5625.01	
3	101~1	保险费															5625.01	
4	~a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1													3125.01	3125.01
5	~b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1													2500	2500
6	102	工程管理															17625.04	
7	102~1	竣工文件	总额	1													1000	1000
8	102~2	施工环保费	总额	1													1000	1000
9	102~3	安全生产费	总额	1													15625.04	15625.04
10	103	临时工程与设施															2700	
11	103~2	临时占地	总额	1													1200	1200
12	103~3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1													1500	1500
13	104	承包人驻地建设															2000	
14	104~1	承包人驻地建设	总额	1													2000	2000
15	200	清单 第200章 路 基			86176.78		10095.32	77567.7	4795.79	92458.81		247.02	3456.38	4252.43	6669.11	9637.54	149114.2	
16	207	坡面排水			86176.78		10095.32	77567.7	4795.79	92458.81		247.02	3456.38	4252.43	6669.11	9637.54	149114.2	
17	207~1	排水沟			86176.78		10095.32	77567.7	4795.79	92458.81		247.02	3456.38	4252.43	6669.11	9637.54	149114.2	
18	~a	混凝土满包Φ20cm波纹管暗沟	m	737	82547.32		9689.71	76543.21	2581.86	88814.77		190.64	3345.64	3979.59	6387.4	9244.62	111965.04	151.92
19	~b	雨水篦及雨水井	座	50													20062.5	401.25
20	~c	污水井提升加	座	22													12327.92	560.36

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

编制范围：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21	~d	开挖石方	m3	133	3629.47		405.61	1024.49	2213.94	3644.04		56.38	110.74	272.84	281.71	392.91	4758.74	35.78
22	300	清单 第300章路面			159342.17		15523.35	561827.02	21185.08	598535.45		856.84	4510.98	7438.92	12221.48	56120.73	752205.32	
23	302	老路处理			12049.25		2602.71	17178.1	887.88	20668.69		81.67	341.11	1039.53	925.43	2075.08	76270.6	
24	302~1	老路处理			12049.25		2602.71	17178.1	887.88	20668.69		81.67	341.11	1039.53	925.43	2075.08	76270.6	
25	~a	老路打裂压稳	m2	2730													34589.1	12.67
26	~b	碎石找平	m2	4037	10390.65		1096.9	17035.25	887.88	19020.02		46.35	294.16	465.82	796.25	1856.03	22486.09	5.57
27	~c	0.5米宽防裂贴	m2	447													9538.98	21.34
28	~d	聚氨酯灌缝	m	876													6876.6	7.85
29	~e	挖路槽	m3	45	1658.6		1505.81	142.86		1648.67		35.33	46.96	573.72	129.17	219.05	2652.75	58.95
30	~f	沥青灌缝	m2	18													127.08	7.06
31	304	水泥稳定土底基层 基层			99546.73		3441.3	178397.62	4735.62	186574.54		190.68	2818.17	1572.11	7609.62	17888.86	216637.42	
32	304~1	5%水泥稳定碎石			99546.73		3441.3	178397.62	4735.62	186574.54		190.68	2818.17	1572.11	7609.62	17888.86	216637.42	
33	~a	厚200mm	m2	3881	99546.73		3441.3	178397.62	4735.62	186574.54		190.68	2818.17	1572.11	7609.62	17888.86	216637.42	55.82
34	308	透层和黏层			3964.64			4236.13	42.45	4278.59		0.99	112.24	2.04	302.58	422.68	5122.72	
35	308~2	黏层	m2	2536	3964.64			4236.13	42.45	4278.59		0.99	112.24	2.04	302.58	422.68	5122.72	2.02
36	309	热拌沥青混合料面层			13013.95		1461.37	338476.8	11559.65	351497.81		303.23	368.43	1444.38	1015.47	31916.64	407945.58	
37	309~1	AC-13C细粒式沥青混凝土			13013.95		1461.37	338476.8	11559.65	351497.81		303.23	368.43	1444.38	1015.47	31916.64	407945.58	
38	~a	厚50mm	m2	6222	13013.95		1461.37	338476.8	11559.65	351497.81		303.23	368.43	1444.38	1015.47	31916.64	386572.86	62.13
39	~b	AC-13沥青调坡	m3	17.2													21372.72	1242.6
40	310	沥青表面处置与封层			18871.33		1726.7	15278.56	2922.64	19927.9		108.47	534.25	763.13	1447.94	2050.35	24827.05	
41	310~2	透、封层	m2	3635	18871.33		1726.7	15278.56	2922.64	19927.9		108.47	534.25	763.13	1447.94	2050.35	24827.05	6.83

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

编制范围：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费 (元)	定额设备购置费 (元)	直接费（元）				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计（元）	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率 (%) 7.42%	税率 (%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
42	312	水泥混凝土面			6594.99		1746.91	8259.81	313.24	10319.97		48.29	186.7	708.96	506.79	1059.36	12829.75	
43	312~1	水泥混凝土面			6594.99		1746.91	8259.81	313.24	10319.97		48.29	186.7	708.96	506.79	1059.36	12829.75	
44	~a	厚200mm（混凝土弯拉强度4.5MPa）	m2	95	6594.99		1746.91	8259.81	313.24	10319.97		48.29	186.7	708.96	506.79	1059.36	12829.75	135.05
45	313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石			5301.28		4544.36		723.59	5267.95		123.52	150.08	1908.76	413.66	707.76	8572.2	
46	313~1	路肩培土	m3	420	5301.28		4544.36		723.59	5267.95		123.52	150.08	1908.76	413.66	707.76	8572.2	20.41
47	400	清单 第400章 桥梁、涵洞			4219.19		532.69	4407.18	380.73	5320.6		14.18	171	244.71	326.81	546.96	6624.24	
48	419	圆管涵及倒虹吸管涵			4219.19		532.69	4407.18	380.73	5320.6		14.18	171	244.71	326.81	546.96	6624.24	
49	419~1	单孔钢筋混凝土圆管涵			4219.19		532.69	4407.18	380.73	5320.6		14.18	171	244.71	326.81	546.96	6624.24	
50	~a	1-φ0.8m	m	6	4219.19		532.69	4407.18	380.73	5320.6		14.18	171	244.71	326.81	546.96	6624.24	1104.04
51	600	清单 第600章 安全设施及预埋管线			52061.01		3841.27	55271.36	4214.13	63326.76		95.55	1756.25	1862.71	4000.33	6393.74	124525.72	
52	602	护栏			29238.04		1091.56	37055.5	660.79	38807.84			846.44	499.06	2232.27	3814.7	88288.94	
53	602~3	波形梁钢护栏			29238.04		1091.56	37055.5	660.79	38807.84			846.44	499.06	2232.27	3814.7	88288.94	
54	~a	新建路侧波形梁钢护栏（Gr-C-4C型）	m	128	13888.02		440.21	17882.39	270.44	18593.04			402.06	201.26	1060.32	1823.1	22080	172.5
55	~b	新建非标型	m	132	15350.02		651.35	19173.11	390.34	20214.8			444.38	297.8	1171.94	1991.6	24120.36	182.73
56	~c	重新安装（Gr-C-4E）	m	218													7808.76	35.82
57	~d	更换立柱重新安装（Gr-C-4C	m	352													33566.72	95.36
58	~e	新建端头	个	6													713.1	118.85
59	604	道路交通标志			4075.03		1044.76	4616.33	79.68	5740.77		15.95	149.96	406.21	314.68	596.48	12224.07	

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

编制范围：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

第 4 页 共 4 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
60	604~1	单柱式交通标志	个	7	4075.03		1044.76	4616.33	79.68	5740.77		15.95	149.96	406.21	314.68	596.48	7224.07	1032.01
61	604~2	凸面镜	个	2													2000	1000
62	604~3	永久性公示牌	个	1													3000	3000
63	605	道路交通标线			18747.94		1704.96	13599.53	3473.67	18778.15		79.6	759.85	957.45	1453.38	1982.56	24012.71	
64	605~1	热熔型涂料路面标线			18747.94		1704.96	13599.53	3473.67	18778.15		79.6	759.85	957.45	1453.38	1982.56	24012.71	
65	~a	车行道边缘线	m2	385.8	12886.06		1262.48	9397.24	2243.63	12903.35		53.94	522.27	693.58	998.9	1365.48	16539.25	42.87
66	~b	震荡减速标线	m2	60.75	5861.89		442.48	4202.29	1230.04	5874.81		25.66	237.58	263.87	454.48	617.08	7473.47	123.02
合计					301799.16		29992.62	699073.26	30575.73	759641.61		1213.58	9894.61	13798.77	23217.73	72698.97	1060419.53	

编制：

复核:

表A. 0. 2-8 综合费率计算表

建设项目名称：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

编制范围：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

序号	工程类别	措施费（%）											企业管理费（%）							规费（%）					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率	
											I	II													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
01	土方		0.939					1.499			2.438		2.747				0.271	3.018	20	1.1	8	1	8	38.1	
02	石方		0.876					1.279			2.155		2.792				0.259	3.051	20	1.1	8	1	8	38.1	
03	运输		0.959					1.451			2.41		1.374				0.264	1.638	20	1.1	8	1	8	38.1	
04	路面		0.94					1.39			2.33		2.427				0.404	2.831	20	1.1	8	1	8	38.1	
05	隧道												3.569				0.513	4.082	20	1.1	8	1	8	38.1	
06	构造物 I		0.622					0.924			1.546		3.587				0.466	4.053	20	1.1	8	1	8	38.1	
06-1	构造物 I (绿化)		0.622					0.924			1.546		3.587				0.466	4.053	20	1.1	8	1	8	38.1	
07	构造物 II		0.742					1.007			1.749		4.726				0.545	5.271	20	1.1	8	1	8	38.1	
08	构造物 III (一般)		1.497					0.948			2.445		5.976				1.094	7.07	20	1.1	8	1	8	38.1	
08-1	构造物 III (室内)							0.948			0.948		5.976				1.094	7.07	20	1.1	8	1	8	38.1	
08-2	构造物 III (桥梁)		1.497					0.948			2.445		5.976				1.094	7.07	20	1.1	8	1	8	38.1	
08-3	构造物 III (设备安装)							0.948			0.948		5.976				1.094	7.07	20	1.1	8	1	8	38.1	
09	技术复杂大桥		0.907								0.907		4.143				0.637	4.78	20	1.1	8	1	8	38.1	
10	钢材及钢结构 (一般)												2.242				0.653	2.895	20	1.1	8	1	8	38.1	
10-1	钢材及钢结构 (桥梁)												2.242				0.653	2.895	20	1.1	8	1	8	38.1	
10-2	钢材及钢结构 (金属标志牌等)												2.242				0.653	2.895	20	1.1	8	1	8	38.1	

编制：

复核：

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

编制范围：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

序号	工程名称	措施费											企业管理费						规费					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	混凝土满包Φ20cm波纹管暗沟		76.7					113.94			190.64		2960.97				384.67	3345.64	2089.03	114.9	835.61	104.45	835.61	3979.59
2	开挖石方		22.92					33.46			56.38		101.34				9.4	110.74	143.22	7.88	57.29	7.16	57.29	272.84
3	碎石找平		18.7					27.65			46.35		252.18				41.98	294.16	244.52	13.45	97.81	12.23	97.81	465.82
4	挖路槽		14.25					21.07			35.33		40.25				6.7	46.96	301.16	16.56	120.47	15.06	120.47	573.72
5	厚200mm		76.93					113.75			190.68		2416				402.17	2818.17	825.26	45.39	330.1	41.26	330.1	1572.11
6	黏层		0.4					0.59			0.99		96.22				16.02	112.24	1.07	0.06	0.43	0.05	0.43	2.04
7	厚50mm		122.33					180.89			303.23		315.85				52.58	368.43	758.2	41.7	303.28	37.91	303.28	1444.38
8	透、封层		43.76					64.71			108.47		458.01				76.24	534.25	400.59	22.03	160.24	20.03	160.24	763.13
9	厚200mm（混凝土弯拉强度4.5MPa）		19.48					28.81			48.29		160.06				26.64	186.7	372.16	20.47	148.86	18.61	148.86	708.96
10	路肩培土		49.83					73.69			123.52		128.66				21.42	150.08	1001.98	55.11	400.79	50.1	400.79	1908.76
11	1-Φ0.8m		5.71					8.48			14.18		151.34				19.66	171	128.46	7.07	51.38	6.42	51.38	244.71
12	新建路侧波形梁钢护栏（Gr-C-4C型）												311.3				90.69	402.0	105.6	5.81	42.26	5.28	42.26	201.2

编制：

复核：

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

编制范围：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

序号	工程名称	措施费											企业管理费						规费					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
													7					6	5					6
13	新建非标型												344.15				100.24	444.38	156.32	8.6	62.53	7.82	62.53	297.8
14	单柱式交通标志		6.42					9.53			15.95		128.51				21.44	149.96	213.23	11.73	85.29	10.66	85.29	406.21
15	车行道边缘线		21.7					32.24			53.94		462.22				60.05	522.27	364.08	20.02	145.63	18.2	145.63	693.58
16	震荡减速标线		10.32					15.34			25.66		210.27				27.32	237.58	138.52	7.62	55.41	6.93	55.41	263.87
17	合计：		489.44					724.14			1213.58		8537.4				1357.21	9894.61	7243.45	398.39	2897.38	362.18	2897.38	13798.77

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设工程名称：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

编制范围：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	105.56		19	柴油0号，－10号，－20号	kg	3003003	7.5	
2	机械工	工日	1051001	105.56		20	煤	t	3005001	600	
3	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径14.1～	t	2001019	6500		21	电	kW·h	3005002	0.85	
4	型钢工字钢,角钢	t	2003004	5000		22	水	m3	3005004	2.72	
5	钢板Q235， δ =5～40mm	t	2003005	6505		23	锯材中板 δ =19～35mm, 中方混合规格	m3	4003002	1500	
6	钢管立柱	t	2003015	6500		24	Φ 300mm以内双壁波纹管	m	5001023	65.06	
7	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	2003017	7510		25	硝铵炸药1号、2号岩石硝铵炸药	kg	5005002	11.97	
8	组合钢模板	t	2003026	5000		26	非电毫秒雷管导爆管长3～7m	个	5005008	3.16	
9	钢钎 Φ =22～25mm， 32mm	kg	2009002	6.32		27	导爆索爆速6000～7000m/s	m	5005009	2.05	
10	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	2009011	6.5		28	底油	kg	5009007	11.37	
11	螺栓混合格格	kg	2009013	8.45		29	热熔涂料	kg	5009008	4.1	
12	铁件铁件	kg	2009028	6.5		30	黏土堆方	m3	5501003	11.65	
13	镀锌铁件	kg	2009029	6.5		31	砂路面用堆方	m3	5503004	77.67	
14	铁钉混合格格	kg	2009030	6.5		32	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005	206	
15	破碎锤钢钎	根	2009039	2300		33	矿粉粒径<0.0074cm, 重量比>70%	t	5503013	155.34	
16	石油沥青	t	3001001	4600		34	路面用石屑	m3	5503015	106.8	
17	乳化沥青阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化改性沥青、阴离子类乳化改性沥青	t	3001005	3600		35	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	5505013	156	
18	汽油92号	kg	3003002	8.5		36	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	5505016	155	

编制：

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

编制范围：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	32.5级水泥	t	5509001	520		55	机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机YZC-10	台班	8003063	1097.3	
38	Φ300mm以内混凝土排水管	m	5511005	60		56	机械自身质量9～16t轮胎式压路机YL16	台班	8003066	652.24	
39	Φ800mm以内混凝土排水管	m	5511010	316.64		57	热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂抹器动力等)	台班	8003070	801.05	
40	反光玻璃珠JT/T280--1995 1、2号(A类)	kg	6007003	3.33		58	凸起振动标线机	台班	8003075	599.96	
41	震动标线涂料	kg	6007010	8.12		59	混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m	台班	8003079	141.22	
42	其他材料费	元	7801001	1		60	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	8003085	209.56	
43	设备摊销费	元	7901001	1		61	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	8005002	177.14	
44	细粒式沥青混凝土	m3	补	1088		62	出料容量500L以内强制式混凝土搅拌机JW500, JS500	台班	8005004	268.85	
45	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	8001030	1505.31		63	装载质量2t以内载货汽车	台班	8007001	345.78	
46	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1193.32		64	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	8007003	476.88	
47	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	8001066	657.43		65	装载质量5t以内载货汽车	台班	8007004	558.9	
48	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	588.77		66	装载质量6t以内载货汽车CA141K, CA1091K	台班	8007005	494.52	
49	机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	755.76		67	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1108.12	
50	机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B	台班	8001085	164.08		68	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	8007046	212.62	
51	容量4000L以内液态沥青运输车LYZ-4000	台班	8003031	424.25		69	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	8009025	641.82	
52	容量8000L以内沥青洒布车LS-7500	台班	8003040	836.98		70	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	8009026	714.37	
53	最大摊铺宽度4.5m以内沥青混合料摊铺机(不带自动找平)LT-6A	台班	8003056	820.92		71	锯片直径500mm以内木工圆锯机MJ-106	台班	8015013	133.19	
54	摊铺宽度2.5～3.5m稀浆封层机RF80 47kW	台班	8003062	2968.64		72	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	8015028	183.51	

编制：

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

编制范围：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

第 3 页 共 3 页

09表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
73	小型机具使用费	元	8099001	1	
74	定额基价	元	1999	1	

编制：

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）
分项编号：-a 工程名称：混凝土满包Φ20cm波纹管暗沟 单位：m 数量：737.0 单价：151.92 第 1 页 共 22 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			排水管铺设			排水管铺设			安装圆管涵			合 计	
	工 程 细 目			安装双壁波纹管(Φ300mm以内)			铺设混凝土排水管(Φ300mm以内)			现浇圆管涵管座混凝土				
	定 额 单 位			100m			100m			10m3实体				
	工 程 数 量			7.37			7.37			0.737				
	定 额 表 号			1~3~5~19,定额*0.55			1~3~5~11			4~7~5~5				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.56	5.34	39.32	4150.51	6.5	47.91	5056.85	6.2	4.57	482.35	91.79	9689.71
2009028	铁件铁件	kg	6.5							1.3	0.96	6.23	0.96	6.23
2009030	铁钉混合规格	kg	6.5							1.8	1.33	8.62	1.33	8.62
3005004	水	m3	2.72				1	7.37	20.05	10	7.37	20.05	14.74	40.09
4003002	锯材中板 δ=19~35mm,中方混合规格	m3	1500							0.21	0.15	232.16	0.15	232.16
5001023	Φ300mm以内双壁波纹管	m	65.06	55.55	409.4	26635.79							409.4	26635.79
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	206				0.57	4.2	865.39	5.1	3.76	774.29	7.96	1639.68
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	156							8.67	6.39	996.81	6.39	996.81
5509001	32.5级水泥	t	520				0.17	1.22	632.35	2.72	2.01	1043.56	3.22	1675.91
5511005	Φ300mm以内混凝土排水管	m	60				101	744.37	44662.2				744.37	44662.2
7801001	其他材料费	元	1	4.35	32.02	32.02	81.6	601.39	601.39	16.7	12.31	12.31	645.72	645.72
8007004	装载质量5t以内载货汽车	台班	558.9	0.05	0.37	205.95							0.37	205.95
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机械QY5	台班	641.82							0.13	0.1	61.49	0.1	61.49
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机械QY8	台班	714.37				0.42	3.1	2211.26				3.1	2211.26
8015013	锯片直径500mm以内木工圆锯机MJ-106	台班	133.19	0.06	0.41	53.99							0.41	53.99
8099001	小型机具使用费	元	1				6.4	47.17	47.17	2.7	1.99	1.99	49.16	49.16
9999001	定额基价	元	1	4220	31104	31104	6665	49121	49121	3151	2323	2323	82547	82547

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

分项编号：-a

工程名称：混凝土满包Φ20cm波纹管暗沟

单位：m

数量：737.0

单价：151.92

第 2 页 共 22 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			排水管铺设			排水管铺设			安装圆管涵			合 计	
	工 程 细 目			安装双壁波纹管(Φ300mm以内)			铺设混凝土排水管(Φ300mm以内)			现浇圆管涵管座混凝土				
	定 额 单 位			100m			100m			10m3实体				
	工 程 数 量			7.37			7.37			0.737				
	定 额 表 号			1~3~5~19,定额*0.55			1~3~5~11			4~7~5~5				
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			31078.27			54096.65			3639.85		88814.77
	措施费	I	元	4435.82	1.546 %	68.58	7346.65	1.546 %	113.58	548.68	1.546 %	8.48		190.64
		II	元	31103.63			49121.17			2322.51				
	企业管理费		元	31103.63	4.053 %	1260.63	49121.17	4.053 %	1990.88	2322.51	4.053 %	94.13		3345.64
	规费		元	4232.2	38.1 %	1612.47	5710.35	38.1 %	2175.64	502.57	38.1 %	191.48		3979.59
	利润		元	32432.84	7.42 %	2406.52	51225.63	7.42 %	3800.94	2425.12	7.42 %	179.94		6387.4
	税金		元	36426.46	9 %	3278.38	62177.7	9 %	5595.99	4113.89	9 %	370.25		9244.62
	金额合计		元			39704.84			67773.69			4484.14		111962.67

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

分项编号：-d 工程名称：开挖石方 单位：m3 数量：133.0 单价：35.78 第 3 页 共 22 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			挖掘机带破碎锤破碎石方									合 计	
	工 程 细 目			挖掘机带破碎锤破碎软石										
	定 额 单 位			100m3天然密实方										
	工 程 数 量			1.325										
	定 额 表 号			1~1~17~1										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.56	2.9	3.84	405.61							3.84	405.61
2009039	破碎锤钢钎	根	2300	0.11	0.15	335.23							0.15	335.23
7801001	其他材料费	元	1	280.9	372.19	372.19							372.19	372.19
7901001	设备摊销费	元	1	239.3	317.07	317.07							317.07	317.07
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗 挖掘机WY200A液压	台班	1505.31	1.11	1.47	2213.93							1.47	2213.93
9999001	定额基价	元	1	2739	3629	3629							3629	3629
	直接费	元				3644.04								3644.04
	措施费	I	元		2616.31	2.155 %	56.38							56.38
		II	元		3629.47									
	企业管理费	元		3629.47	3.051 %	110.74								110.74
	规费	元		716.12	38.1 %	272.84								272.84
	利润	元		3796.59	7.42 %	281.71								281.71
	税金	元		4365.7	9 %	392.91								392.91
	金额合计	元				4758.62								4758.62

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

分项编号：-b 工程名称：碎石找平 单位：m2 数量：4037.0 单价：5.57 第 4 页 共 22 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			级配碎石路面									合 计	
	工 程 细 目			人工摊铺级配碎石面层(拖拉机带铧犁拌和, 压实厚度8cm)										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			4.037										
	定 额 表 号			2~2~2~1, 定额*0.22, 改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.56	2.57	10.39	1096.9							10.39	1096.9
5501003	黏土堆方	m3	11.65	3.23	13.02	151.68							13.02	151.68
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	155	26.98	108.91	16881.7							108.91	16881.7
7901001	设备摊销费	元	1	0.46	1.87	1.87							1.87	1.87
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	657.43	0.05	0.21	135.36							0.21	135.36
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	588.77	0.03	0.1	61.8							0.1	61.8
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	755.76	0.2	0.81	610.2							0.81	610.2
8007043	容量10000L以内洒水汽车YG15170GSSJN	台班	1108.12	0.02	0.07	80.52							0.07	80.52
9999001	定额基价	元	1	2574	10391	10391							10391	10391
	直接费	元				19020.02								19020.02
	措施费	I	元	1989.04	2.33 %	46.34								46.34
		II	元	10390.65										
	企业管理费	元		10390.65	2.831 %	294.16								294.16
	规费	元		1222.61	38.1 %	465.82								465.82
	利润	元		10731.16	7.42 %	796.25								796.25
	税金	元		20622.59	9 %	1856.03								1856.03
	金额合计	元				22478.63								22478.63

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

分项编号：-e 工程名称：挖路槽 单位：m3 数量：45.0 单价：58.95 第 5 页 共 22 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			挖路槽、培路肩、修筑泄水槽									合 计	
	工 程 细 目			挖石质路槽(槽深20cm)										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			0.225										
	定 额 表 号			2~3~2~2										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.56	63.4	14.27	1505.81							14.27	1505.81
2009002	钢钎Φ=22~25mm，32mm	kg	6.32	5.8	1.31	8.25							1.31	8.25
3005001	煤	t	600	0.04	0.01	5.4							0.01	5.4
5005002	硝铵炸药1号、2号岩石硝铵炸药	kg	11.97	33.2	7.47	89.42							7.47	89.42
5005008	非电毫秒雷管导爆管长3	个	3.16	42.5	9.56	30.22							9.56	30.22
5005009	导爆索爆速6000~7000m/s	m	2.05	19.2	4.32	8.86							4.32	8.86
7801001	其他材料费	元	1	3.2	0.72	0.72							0.72	0.72
9999001	定额基价	元	1	7372	1659	1659							1659	1659
	直接费	元				1648.67								1648.67
	措施费	I	元		1516.08	2.33 %	35.32							35.33
		II	元		1658.6									
	企业管理费	元		1658.6	2.831 %	46.95								46.96
	规费	元		1505.81	38.1 %	573.72								573.72
	利润	元		1740.88	7.42 %	129.17								129.17
	税金	元		2433.83	9 %	219.05								219.05
	金额合计	元				2652.88								2652.88

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

分项编号：-a 工程名称：厚200mm 单位：m2 数量：3881.0 单价：55.82 第 6 页 共 22 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			拖拉机带铧犁拌和									合 计	
	工 程 细 目			拖拉机带铧犁拌和水泥碎石基层 (水泥剂量5%，压实厚度20cm)										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			3.881										
	定 额 表 号			2~1~2~7,定额*0.8										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.56	8.4	32.6	3441.3							32.6	3441.3
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	155	235.03	912.16	141384.67							912.16	141384.67
5509001	32.5级水泥	t	520	17.87	69.37	36071.88							69.37	36071.88
7801001	其他材料费	元	1	240.8	934.54	934.54							934.54	934.54
7901001	设备摊销费	元	1	1.68	6.52	6.52							6.52	6.52
8001058	功率120kW以内平地机	台班	1193.32	0.24	0.93	1111.51							0.93	1111.51
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	657.43	0.13	0.5	326.59							0.5	326.59
8001081	机械自身质量12~15t光 轮压路机3Y-12/15	台班	588.77	0.2	0.78	457							0.78	457
8001083	机械自身质量18~21t光 轮压路机3Y-18/21	台班	755.76	0.64	2.48	1877.19							2.48	1877.19
8007043	容量10000L以内洒水汽车 YCJ5170GSSJN	台班	1108.12	0.22	0.87	963.34							0.87	963.34
9999001	定额基价	元	1	25650	99547	99547							99547	99547
	直接费	元				186574.54								186574.54
	措施费	I	元		8183.71	2.33 %	190.68							190.68
		II	元		99546.73									
	企业管理费	元		99546.73	2.831 %	2818.17								2818.17
	规费	元		4126.28	38.1 %	1572.11								1572.11
	利润	元		102555.58	7.42 %	7609.62								7609.62
	税金	元		198765.12	9 %	17888.86								17888.86
	金额合计	元				216653.99								216653.99

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

分项编号：308-2 工程名称：黏层 单位：m2 数量：2536.0 单价：2.02 第 7 页 共 22 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			透层、黏层、封层									合 计	
	工 程 细 目			乳化沥青层黏层										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			2.536										
	定 额 表 号			2~2~16~6										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
3001005	乳化沥青阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化改性沥青	t	3600	0.46	1.18	4236.13							1.18	4236.13
8003040	容量8000L以内沥青洒布车LS=7500	台班	836.98	0.02	0.05	42.45							0.05	42.45
9999001	定额基价	元	1	1563	3965	3965							3965	3965
	直接费	元				4278.59								4278.59
	措施费	I	元		42.29	2.33 %	0.99							0.99
		II	元		3964.64									
	企业管理费	元		3964.64	2.831 %	112.24								112.24
	规费	元		5.35	38.1 %	2.04								2.04
	利润	元		4077.86	7.42 %	302.58								302.58
	税金	元		4696.43	9 %	422.68								422.68
	金额合计	元				5119.11								5119.11

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

分项编号：-a工程名称：厚50mm单位：m2数量：6222.0单价：62.13第 8 页 共 22 页21-2表

代 号	工 程 项 目			沥青混合料路面铺筑			细粒式沥青混凝土						合 计		
	工 程 细 目			生产能力30t/h以内设备拌和，机械摊铺沥青混凝土混合料(细粒			细粒式沥青混凝土								
	定 额 单 位			1000m3路面实体			m3								
	工 程 数 量			0.3111			311.1								
	定 额 表 号			2~2~14~32			补								
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	105.56	44.5	13.84	1461.37							13.84	1461.37
补	细粒式沥青混凝土		m3	1088				1	311.1	338476.8				311.1	338476.8
8003056	最大摊铺宽度4.5m以内沥青混合料摊铺机(不带自动找平)LT-6A		台班	820.92	10.85	3.38	2770.96							3.38	2770.96
8003063	机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机YZC-10		台班	1097.3	19.54	6.08	6670.37							6.08	6670.37
8003066	机械自身质量9~16t轮胎式压路机YL16		台班	652.24	9.76	3.04	1980.42							3.04	1980.42
8007043	容量10000L以内洒水汽车VG15170CSTN		台班	1108.12	0.4	0.12	137.89							0.12	137.89
9999001	定额基价		元	1	41832	13014	13014		311					13014	13014
	直接费		元				13021.01			338476.8					351497.81
	措施费	I	元		13013.95	2.33 %	303.22								303.23
		II	元		13013.95										
	企业管理费		元		13013.95	2.831 %	368.42								368.43
	规费		元		3791.02	38.1 %	1444.38								1444.38
	利润		元		13685.59	7.42 %	1015.47		7.42 %						1015.47
	税金		元		16152.51	9 %	1453.73	338476.8	9 %	30462.91					31916.64
	金额合计		元				17606.24			368939.71					386545.95

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

分项编号：310-2 工程名称：透、封层 单位：m2 数量：3635.0 单价：6.83 第 9 页 共 22 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			透层、黏层、封层									合 计	
	工 程 细 目			ES-1型乳化沥青稀浆封层										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			3.635										
	定 额 表 号			2~2~16~15										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.56	4.5	16.36	1726.7							16.36	1726.7
3001005	乳化沥青阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化改性沥青、阳离子类乳化改性沥青	t	3600	1.1	3.98	14342.26							3.98	14342.26
5503004	砂路面用堆方	m3	77.67	0.38	1.38	107.29							1.38	107.29
5503013	矿粉粒径<0.0074cm, 重量比>70%	t	155.34	0.27	0.96	149.64							0.96	149.64
5503015	路面用石屑	m3	106.8	1.75	6.36	679.38							6.36	679.38
8003031	容量4000L以内液态沥青运输车LYZ-4000	台班	424.25	0.2	0.73	308.43							0.73	308.43
8003062	摊铺宽度2.5~3.5m稀浆封层机RF80-47kW	台班	2968.64	0.19	0.69	2050.29							0.69	2050.29
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	1108.12	0.14	0.51	563.92							0.51	563.92
9999001	定额基价	元	1	5192	18871	18871							18871	18871
	直接费	元				19927.9								19927.9
	措施费	I	元		4655.18	2.33 %	108.47							108.47
		II	元		18871.33									
	企业管理费	元			18871.33	2.831 %	534.25							534.25
	规费	元			2002.97	38.1 %	763.13							763.13
	利润	元			19514.04	7.42 %	1447.94							1447.94
	税金	元			22781.69	9 %	2050.35							2050.35
	金额合计	元				24832.04								24832.04

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

分项编号：-a

工程名称：厚200mm（混凝土弯拉强度4.5MPa）

单位：m2

数量：95.0

单价：135.05

第 10 页 共 22 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			普通混凝土									合 计	
	工 程 细 目			人工铺筑混凝土路面厚度20cm										
	定 额 单 位			1000m2路面										
	工 程 数 量			0.095										
	定 额 表 号			2~2~17~1										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.56	174.2	16.55	1746.91							16.55	1746.91
2001001	HPB300钢筋	t	5500			2.09								2.09
2003004	型钢工字钢,角钢	t	5000	0.05	0.01	25.65							0.01	25.65
3001001	石油沥青	t	4600	0.1	0.01	43.26							0.01	43.26
3005001	煤	t	600	0.02		1.14								1.14
3005004	水	m3	2.72	29	2.76	7.49							2.76	7.49
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3	1500	0.07	0.01	9.98							0.01	9.98
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆 用堆方	m3	206	93.84	8.91	1836.45							8.91	1836.45
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm 堆方	m3	156	169.32	16.09	2509.32							16.09	2509.32
5509001	32.5级水泥	t	520	76.91	7.31	3799.26							7.31	3799.26
7801001	其他材料费	元	1	265	25.18	25.18							25.18	25.18
8003079	混凝土电动真空吸水机组 含吸水5m×5m	台班	141.22	2.47	0.23	33.14							0.23	33.14
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用) SLE	台班	209.56	2.49	0.24	49.49							0.24	49.49
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机 JD250	台班	177.14	5.28	0.5	88.85							0.5	88.85
8007043	容量10000L以内洒水汽车 YG15170GSS1N	台班	1108.12	1.12	0.11	117.9							0.11	117.9
8099001	小型机具使用费	元	1	251.1	23.85	23.85							23.85	23.85
9999001	定额基价	元	1	69421	6595	6595							6595	6595

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

分項編號: -a

工程名称: 厚200mm (混凝土弯拉强度4.5MPa)

单位: m²

数量: 95.0

单价:	135.05
-----	--------

第 11 页 共 22 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			普通混凝土									合 计	
	工 程 细 目			人工铺筑混凝土路面厚度20cm										
	定 额 单 位			1000m2路面										
	工 程 数 量			0.095										
	定 额 表 号			2~2~17~1										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			10319.97								10319.97
	措施费		I	元	2072.42	2.33 %	48.29							48.29
II			元	6594.99										
	企业管理费		元		6594.99	2.831 %	186.7							186.7
	规费		元		1860.79	38.1 %	708.96							708.96
	利润		元		6829.99	7.42 %	506.79							506.79
	税金		元		11770.7	9 %	1059.36							1059.36
	金额合计		元			12830.07								12830.07

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

分项编号: 313-1

工程名称：路肩培土

单位: m³

数量: 420.0

单价: 20.41

第 12 页 共 22 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			挖路槽、培路肩、修筑泄水槽									合 计		
	工 程 细 目			培路肩											
	定 额 单 位			100m3											
	工 程 数 量			4.2											
	定 额 表 号			2~3~2~5, 定额*0.5											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	105.56	10.25	43.05	4544.36							43.05	4544.36
8001085	机械自身质量0.6t手扶式 振动碾YZS06B		台班	164.08	1.05	4.41	723.59							4.41	723.59
9999001	定额基价		元	1	1262	5301	5301							5301	5301
	直接费		元				5267.95								5267.95
	措施费		I	元	5301.28	2.33 %	123.52								123.52
II			元	5301.28											
	企业管理费		元		5301.28	2.831 %	150.08								150.08
	规费		元		5009.88	38.1 %	1908.76								1908.76
	利润		元		5574.88	7.42 %	413.66								413.66
	税金		元		7863.97	9 %	707.76								707.76
	金额合计		元				8571.73								8571.73

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

分项编号: -a

工程名称: 1- ϕ 0.8m

单位: m

数量: 6.0

单价: 1104.04

第 13 页 共 22 页

21-2表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

分项编号：-a

工程名称：1-Φ0.8m

单位：m

数量：6.0

单价：1104.04

第 14 页 共 22 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			排水管铺设			排水管铺设						合 计	
	工 程 细 目			现浇排水管基础混凝土(Φ800mm以内)			铺设混凝土排水管(Φ800mm以内)							
	定 额 单 位			100m			100m							
	工 程 数 量			0.21			0.063							
	定 额 表 号			1~3~5~7			1~3~5~16							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			3089.28			2231.32					5320.6
	措施费	I	元	748.29	1.546 %	11.57	168.94	1.546 %	2.61					14.18
		II	元	2004.39			2214.8							
	企业管理费		元	2004.39	4.053 %	81.24	2214.8	4.053 %	89.77					171
	规费		元	508.08	38.1 %	193.58	134.2	38.1 %	51.13					244.71
	利润		元	2097.2	7.42 %	155.61	2307.18	7.42 %	171.19					326.81
	税金		元	3531.28	9 %	317.82	2546.02	9 %	229.14					546.96
	金额合计		元			3849.09			2775.16					6624.25

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

分項編號: -a

工程名称: 新建路侧波形梁钢护栏 (Gr-C-4C型) 单位: m

数量: 128.0

单价:	172.5
-----	-------

第 15 页 共 22 页

21-2表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）
分项编号：-a 工程名称：新建路侧波形梁钢护栏（Gr-C-4C型） 单位：m 数量：128.0 单价：172.5 第 16 页 共 22 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			波形钢板护栏			波形钢板护栏						合 计	
	工 程 细 目			波形钢板护栏立柱钢管柱打入			波形钢板护栏单面波形钢板							
	定 额 单 位			1t			1t							
	工 程 数 量			0.8064			1.536							
	定 额 表 号			5~1~2~3			5~1~2~5							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			6075.47			12517.56					18593.04
	措施费	I	元		619.96			92.3						
		II	元		4897.48			8990.54						
	企业管理费		元		4897.48	2.895 %	141.78	8990.54	2.895 %	260.28				402.06
	规费		元		469.88	38.1 %	179.03	58.37	38.1 %	22.24				201.26
	利润		元		5039.26	7.42 %	373.91	9250.82	7.42 %	686.41				1060.32
	税金		元		6770.19	9 %	609.32	13486.49	9 %	1213.78				1823.1
	金额合计		元			7379.51			14700.27					22079.79

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

分项编号: -b

工程名称：新建非标型

单位: m

数量: 132.0

单价: 182.73

第 17 页 共 22 页

21-2表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

分项编号：-b 工程名称：新建非标型 单位：m 数量：132.0 单价：182.73 第 18 页 共 22 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			波形钢板护栏			波形钢板护栏						合 计	
	工 程 细 目			波形钢板护栏立柱钢管柱打入			波形钢板护栏单面波形钢板							
	定 额 单 位			1t			1t							
	工 程 数 量			1.2553			1.32							
	定 额 表 号			5~1~2~3			5~1~2~5							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			9457.52			10757.28					20214.8
	措施费	I	元		965.08			79.32						
II		元		7623.79			7726.25							
	企业管理费		元		7623.77	2.895 %	220.71	7726.25	2.895 %	223.67				444.38
	规费		元		731.45	38.1 %	278.68	50.16	38.1 %	19.11				297.8
	利润		元		7844.47	7.42 %	582.06	7949.92	7.42 %	589.88				1171.94
	税金		元		10538.97	9 %	948.51	11589.96	9 %	1043.1				1991.6
	金额合计		元				11487.48			12633.05				24120.53

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

分项编号：604-1

工程名称：单柱式交通标志

单位：个

数量：7.0

单价：1032.01

第 19 页 共 22 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			钢筋混凝土基础			铝合金标志牌						合 计	
	工 程 细 目			标志牌基础混凝土			单柱式铝合金标志立柱							
	定 额 单 位			10m3			10t							
	工 程 数 量			0.7392			0.0225							
	定 额 表 号			5~1~4~1			5~1~4~3							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.56	13.1	9.68	1022.19	9.5	0.21	22.53				9.9	1044.73
2003004	型钢工字钢,角钢	t	5000			14.78								14.78
2003015	钢管立柱	t	6500				6.31	0.14	922.19				0.14	922.19
2003026	组合钢模板	t	5000	0.01	0.01	25.87							0.01	25.87
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.5				0.9	0.02	0.13				0.02	0.13
2009028	铁件铁件	kg	6.5	3.3	2.44	15.86							2.44	15.86
2009029	镀锌铁件	kg	6.5				3759.9	84.48	549.15				84.48	549.15
3005004	水	m3	2.72	12	8.87	24.13							8.87	24.13
4003002	锯材中板 δ =19~35mm,中方混合规格	m3	1500			1.11								1.11
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	206	4.9	3.62	746.15							3.62	746.15
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	156	8.47	6.26	976.72							6.26	976.72
5509001	32.5级水泥	t	520	3.42	2.53	1313.44							2.53	1313.44
7801001	其他材料费	元	1	33.6	24.84	24.84							24.84	24.84
8007005	装载质量6t以内载货汽车CA141K CA1091K	台班	494.52				3.2	0.07	35.56				0.07	35.56
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机制Y5	台班	641.82				2.83	0.06	40.81				0.06	40.81
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.51				0.15		0.62					0.62
8099001	小型机具使用费	元	1	3.5	2.59	2.59							2.59	2.59
9999001	定额基价	元	1	3737	2762	2762	58345	1311	1311				4073	4073

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

分项编号：604-1

工程名称：单柱式交通标志

单位：个

数量：7.0

单价：1032.01

第 20 页 共 22 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			钢筋混凝土基础			铝合金标志牌						合 计	
	工 程 细 目			标志牌基础混凝土			单柱式铝合金标志立柱							
	定 额 单 位			10m3			10t							
	工 程 数 量			0.7392			0.0225							
	定 额 表 号			5~1~4~1			5~1~4~3							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			4167.67			1573.1					5740.77
	措施费	I	元	1031.75	1.546 %	15.95	99.24							15.95
		II	元	2762.25			1312.64							
	企业管理费		元	2762.25	4.053 %	111.95	1312.77	2.895 %	38					149.96
	规费		元	1022.19	38.1 %	389.46	43.96	38.1 %	16.75					406.21
	利润		元	2890.16	7.42 %	214.45	1350.78	7.42 %	100.23					314.68
	税金		元	4899.48	9 %	440.95	1728.08	9 %	155.53					596.48
	金额合计		元			5340.44			1883.61					7224.04

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

分项编号：-a工程名称：车行道边缘线单位：m2数量：385.8单价：42.87第 21 页 共 22 页21-2表

代 号	工 程 项 目			路面标线									合 计	
	工 程 细 目			沥青路面热熔标线										
	定 额 单 位			100m2										
	工 程 数 量			3.858										
	定 额 表 号			5~1~5~4										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.56	3.1	11.96	1262.48							11.96	1262.48
5009008	热熔涂料	kg	4.1	469	1809.4	7418.55							1809.4	7418.55
6007003	反光玻璃珠JT/T280--1995 1、2号(A类)	kg	3.33	95.7	369.21	1229.47							369.21	1229.47
7801001	其他材料费	元	1	194.2	749.22	749.22							749.22	749.22
8003070	热熔标线设备(含热熔釜、标线车BT-130、油涂抹器)	台班	801.05	0.47	1.81	1452.51							1.81	1452.51
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	476.88	0.43	1.66	791.12							1.66	791.12
9999001	定额基价	元	1	3340	12886	12886							12886	12886
	直接费	元				12903.35								12903.35
	措施费	I	元	3488.82	1.546 %	53.94								53.94
		II	元	12886.06										
	企业管理费	元		12886.06	4.053 %	522.27								522.27
	规费	元		1820.41	38.1 %	693.58								693.58
	利润	元		13462.26	7.42 %	998.9								998.9
	税金	元		15172.03	9 %	1365.48								1365.48
	金额合计	元				16537.51								16537.51

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

分项编号: -b

工程名称：震荡减速标线

单位: m2

数量: 60.75

单价: 123.02

第 22 页 共 22 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			路面标线									合 计		
	工 程 细 目			振动标线											
	定 额 单 位			100m2											
	工 程 数 量			0.6075											
	定 额 表 号			5~1~5~8											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	105.56	6.9	4.19	442.48							4.19	442.48
5009007	底油		kg	11.37	23	13.97	158.87							13.97	158.87
6007003	反光玻璃珠JT/T280--1995 1、2号(A类)		kg	3.33	26.5	16.1	53.61							16.1	53.61
6007010	震动标线涂料		kg	8.12	784.9	476.83	3871.83							476.83	3871.83
7801001	其他材料费		元	1	194.2	117.98	117.98							117.98	117.98
8003075	凸起振动标线机		台班	599.96	1.34	0.81	488.4							0.81	488.4
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B		台班	476.88	2.56	1.56	741.64							1.56	741.64
9999001	定额基价		元	1	9649	5862	5862							5862	5862
	直接费		元				5874.81								5874.81
	措施费		I	元	1659.6	1.546 %	25.66								25.66
II			元	5861.88											
	企业管理费		元		5861.89	4.053 %	237.58								237.58
	规费		元		692.58	38.1 %	263.87								263.87
	利润		元		6125.12	7.42 %	454.48								454.48
	税金		元		6856.4	9 %	617.08								617.08
	金额合计		元				7473.48								7473.48

编制:

复核:

表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

编制范围：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

序号	代号	机械名称	台班 单价 (元)	不变费用(元)		可变费用(元)																		车船 税	合计
				调整系数: 1.0	机械工		重油		汽油		柴油		煤		电		水		木柴						
					105.56元/工 日		--元/kg		8.5元/kg		7.5元/kg		--元/t		0.85元/kw.h		--元/m3		--元/kg						
					定额	调整值	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用			
1	8001030	斗容量2.0m3履带 式单斗挖掘机	1505.31	604.71	604.71	2	211.12					91.93	689.475											900.595	
2	8001058	功率120kW以内平 地机	1193.32	365.13	365.13	2	211.12					82.13	615.975									1.09		828.185	
3	8001066	功率75kW以内履 带式拖拉机	657.43	144.84	144.84	1	105.56					54.27	407.025											512.585	
4	8001081	机械自身质量12 ~15t光轮压路机	588.77	183.21	183.21	1	105.56					40	300											405.56	
5	8001083	机械自身质量18 ~21t光轮压路机	755.76	206.2	206.2	1	105.56					59.2	444											549.56	
6	8001085	机械自身质量 0.6t手扶式振动	164.08	34.52	34.52	1	105.56					3.2	24											129.56	
7	8003031	容量4000L以内液 态沥青运输车	424.25	318.16	318.16	1	105.56															0.53		106.09	
8	8003040	容量8000L以内沥 青洒布车	836.98	360.29	360.29	1	105.56					49.37	370.275									0.85		476.685	
9	8003056	最大摊铺宽度 4.5m以内沥青混 合料摊铺机(不带 自动找平)	820.92	369.8	369.8	2	211.12					32	240											451.12	
10	8003062	摊铺宽度2.5~ 3.5m稀浆封层机	2968.64	1979.33	1979.33	2	211.12					103.54	776.55									1.64		989.31	
11	8003063	机械自身质量10t 以内双钢轮振动 压路机	1097.30	478.18	478.18	2	211.12					54.4	408											619.12	
12	8003066	机械自身质量9~ 16t轮胎式压路机	652.24	294.68	294.68	1	105.56					33.6	252											357.56	
13	8003070	热熔标线设备(含 热熔釜标线车BJ- 130、油涂抹器动 力等)	801.05	204.62	204.62	2	211.12			45.33	385.305													596.425	

编制：

复核：

表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

编制范围：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

序号	代号	机械名称	台班 单价 (元)	不变费用(元)				可变费用(元)																车船 税	合计
				调整系数: 1.0		机械工		重油		汽油		柴油		煤		电		水		木柴					
						105.56元/工 日		--元/kg		8.5元/kg		7.5元/kg		--元/t		0.85元/kw.h		--元/m3		--元/kg					
				定额	调整值	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用		
14	8003075	凸起振动标线机	599.96	196.9	196.9	1	105.56			35	297.5												403.06		
15	8003079	混凝土电动真空吸水机组	141.22	21.57	21.57	1	105.56									16.58	14.093						119.653		
16	8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费	209.56	87.89	87.89	1	105.56									18.95	16.108						121.668		
17	8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机	177.14	25.51	25.51	1	105.56									54.2	46.07						151.63		
18	8005004	出料容量500L以内强制式混凝土搅拌机	268.85	60.92	60.92	1	105.56									120.43	102.366						207.926		
19	8007001	装载质量2t以内载货汽车	345.78	68.87	68.87	1	105.56			20.14	171.19											0.16	276.91		
20	8007003	装载质量4t以内载货汽车	476.88	79.56	79.56	1	105.56			34.29	291.465											0.29	397.315		
21	8007004	装载质量5t以内载货汽车	558.90	82.89	82.89	1	105.56			43.54	370.09											0.36	476.01		
22	8007005	装载质量6t以内载货汽车	494.52	94.22	94.22	1	105.56					39.24	294.3									0.44	400.3		
23	8007043	容量10000L以内洒水汽车	1108.12	605.76	605.76	1	105.56					52.8	396									0.8	502.36		
24	8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车	212.62	39.48	39.48	1	105.56					9	67.5									0.08	173.14		
25	8009025	提升质量5t以内汽车式起重机	641.82	211.28	211.28	2	211.12			25.74	218.79											0.63	430.54		
26	8009026	提升质量8t以内汽车式起重机	714.37	288.76	288.76	2	211.12					28.5	213.75									0.74	425.61		
27	8015013	锯片直径500mm以内木工圆锯机	133.19	5.56	5.56	1	105.56									25.96	22.066						127.626		
28	8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机	183.51	5.17	5.17	1	105.56									85.62	72.777						178.337		

编制：

复核：

专业工程暂估价表

5.3.3 专业工程暂估价表

序号	专业工程名称	工程内容	金额
小计：			

工程量清单单价分析表

合同段：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

货币单位：人民币

第 1 页 共 6 页

[illegible]

工程量清单单价分析表

合同段：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

货币单位：人民币

第 2 页 共 6 页

[illegible]

工程量清单单价分析表

合同段：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

货币单位：人民币

第 3 页 共 6 页

[illegible]

工程量清单单价分析表

合同段：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

货币单位：人民币

第 4 页 共 6 页

[illegible]

工程量清单单价分析表

合同段：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

货币单位：人民币

第 5 页 共 6 页

[illegible]

工程量清单单价分析表

合同段：歙县2025年联网路项目（武阳乡车川道路）

货币单位：人民币

第 6 页 共 6 页

[illegible]