

祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程（一
期）采购项目 工程

最高投标限价

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程
(一期)采购项目

工程

最高投标限价

最高投标限价(小写): 1485227.44元

(大写): 壹佰肆拾捌万伍仟贰佰贰拾柒元肆角肆分

招 标 人: _____

(单位盖章)

造价咨询人: _____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____

(签字或盖章)


法定代表人
或其授权人: _____

(签字或盖章)

编 制 人: _____



复 核 人: _____



编制时间: 2026年6月1日

复核时间: 2026年6月1日

总说明

工程名称:祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

第1页 共1页

- 一、工程概况:贞一堂(又名“倪氏宗祠”),坐落在安徽省黄山市祁门县渚口村,始建于明代。祠堂坐北朝南,平面布局中轴对称,中轴线由南往北依次为:照壁、社坦、外门廊、内门厅、前天井及东西廊庑、享堂、后天井及东西厢廊、寝堂组成,占地面积1278平方米,建筑面积1021平方米。
 - 二、招标范围:设计图纸上的贞一堂修缮工程和招标文件规定的要求。
 - 三、承包方式:包工、包料、包工期、包质量、包安全。
 - 四、质量标准:一次性验收合格。
 - 五、计划工期:见招标文件。
 - 六、工程量清单编制依据:
 - 1、执行国家和安徽省清单计价规范及其配套的计价文件、消耗量定额。
 - 2、设计施工图纸、业主要求等。
 - 七、其它说明:
 - 1、工程量清单中每一个子目的“项目特征”未说明或说明不全的,均按设计图纸说明及施工规范要求执行。工程量清单应与招标文件、技术规范及设计图纸一并仔细阅读。
 - 2、投标报价应包括采用中华人民共和国国家标准:《GB50854-2013房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》《GB50855-2013仿古建筑工程工程量计算规范》《GB50857-2013市政工程工程量计算规范》《GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范》(2018版安徽省建设工程工程量清单计价依据)2018版安徽省建设工程工程量清单计价依据没有的参照中华人民共和国住房和城乡建设部古建筑修缮工程消耗量定额TY01-01-(03)-2018。本依据规定的工作内容及项目成型后的规范规定的全部工作内容费用;本仿古定额中的砖细工程、石作工程、木作工程施工均应按传统工艺施工,清单及控制价已按传统工艺施工编制。各投标单位均应按传统工艺编制投标报价,若实际施工采用非传统工艺施工,相应工程费用应乘以0.6系数进入竣工结算。
 - 3、主要材料价格:采用2026年第4期《黄山工程造价与定额》黟县地区建设工程市场价格信息主刊增值税模式价格,信息价没有的材料、设备按照市场询价(增值税模式)计入。
 - 4、人工费按照156元/工日进行组价,计取税金;机械费价差按规定计取。
- 本工程类别:房屋建筑与装饰工、市政、园林仿古建筑专业。
- 5、图纸及本说明中未明确做法或做法不详的不计入。
 - 6、编制参照以发布的工程量清单为准。
 - 7、工程量实际施工中若发生变动的,施工时应按有关规定据实签证,招标人有按工程最终实施的情况进行调整的权利。

建设项目最高投标限价汇总表

工程名称: 祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	不可竞争费
1	祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目	1485227.44	0.00	102334.75
合计		1485227.44	0.00	102334.75

说明: 本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

单项工程最高投标限价汇总表

工程名称: 祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	不可竞争费
1	仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目	1485227.44	0.00	102334.75
合计		1485227.44	0.00	102334.75

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第1页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	1	拆卸工程					75409.62	53587.08	1447.39	
1	WB020601004001	拆卸(屋面蝴蝶瓦)	1.说明:现场勘察,原蝴蝶瓦含脊、檐口瓦拆(除)卸,旧料整理堆放。 2.备注:文物本体构件编号、登记、乙方保管。	m2	1103.10	28.81	31780.31	23187.16		
2	020601001003	拆卸(望砖)	1.说明:现场勘察,望砖拆(除)卸,旧料整理堆放。 2.备注:文物本体构件编号、登记、乙方保管。	m2	448.34	9.02	4044.03	2703.49	269.00	
3	020505002001	拆卸糟朽(屋椽、飞椽、轩椽、船篷轩)	1.说明:现场勘察,糟朽屋椽、飞椽、轩椽、船篷椽拆(除)卸,旧料整理堆放。 2.备注:文物本体构件编号、登记、乙方保管。	m3	16.00	490.35	7845.60	5725.44		
4	020503005005	拆卸糟朽(木梁枋、木下槛、木地袱)	1.说明:现场勘察,拆(除)卸糟朽(木梁枋、木下槛、木地袱),旧料清理堆放; 2.备注:文物本体构件编号、登记、乙方保管。	m3	9.12	956.41	8722.46	6086.51	304.33	
5	020503001001	拆卸糟朽(桁条)	1.说明:现场勘察,糟朽桁条拆(除)卸,旧料整理堆放。 2.备注:文物本体构件编号、登记、乙方保管。	m3	12.00	253.23	3038.76	2217.60		
6	020503003001	拆卸糟朽(替木)	1.说明:现场勘察,糟朽替木拆(除)卸,旧料整理堆放。 2.备注:文物本体构件编号、登记、乙方保管。	m3	3.78	283.16	1070.34	781.10		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第2页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	020501001001	拆卸(木柱)	1.说明:现场勘察,糟朽木柱拆(除)卸,旧料整理堆放。 2.备注:文物本体构件编号、登记、乙方保管。	m3	2.20	344.86	758.69	547.29	6.95	
8	011604002001	剔除墙面浮动粉刷	1.说明:现场勘察,剔除墙面浮动粉刷。	m2	144.60	4.60	665.16	485.86		
9	050101006001	清除杂草、青苔、爬藤	1.说明:现场勘察,清除杂草、青苔、爬藤	m2	280.00	8.17	2287.60	1657.60	11.20	
10	020602007001	徽派马头墙、正脊、脊瓦拆卸	1.说明:现场勘察,徽派马头墙、围墙脊、正脊、双落水瓦拆卸,旧料整理堆放。	m	103.56	27.53	2851.01	2080.52		
11	050201001002	疏通排水沟明沟	1.说明:现场勘察,室外明沟清淤、疏通、修复、清除沟内垃圾、杂草	m	127.65	25.81	3294.65	2227.49	160.84	
12	050201001003	室内整个天井下水清淤、修复沟、疏通	1.施工内容:清理地面及水沟盖板重新整平、天井下水道清淤、疏通、修复暗沟。	m	73.00	52.12	3804.76	2776.92		
13	WB011614004003	建筑垃圾外运	1.建筑垃圾种类:建筑垃圾人工清理,装车外运,自卸车装运垃圾运输距离8km; 2.备注:投标单位自行勘察现场,结合现场实际情况综合考虑报价,单项包干,中标后不予调整。	项	1	5246.25	5246.25	3110.10	695.07	
2		墙体工程					2552.49	750.74	67.83	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第3页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	010302001001	墙体裂缝加固修复	1、墙体加固前先作临时支护,从正面整体支顶归正后,再在内墙采用Φ6@200钢筋网片加固法,锚点呈梅花状分布,网片总度3m,完成后作传统抹灰罩面。外设铁扒钩加固 2、综合考虑脚手架费用	处	7	211.58	1481.06	362.53	5.53	
15	WB021208003001	墙面清洗	1. 墙体表面处理:清水气体清洗、 2. 备注:结合现场实际情况综合考虑报价,单项包干,中标后不予调整。	m2	144.60	0.79	114.23	31.81	53.50	
16	011406001001	墙面一般抹灰(含修补在内)	1. 15厚1:3防水砂浆底,浅月白灰面(泼浆灰加水调匀,掺入适量纸筋。泼浆灰、白灰:青灰=100:13;青灰、白灰:粗墨=10:1)	m2	20.00	47.86	957.20	356.40	8.80	
3		大木构架修缮工程					525261.07	179680.69	6807.99	
17	WB021201004005	圆木柱(墩接)Φ24cm	1、断面形状:圆柱 2、截面规格:Φ24cm以内柱墩接; 3、做法及工艺:按木结构加固技术规范及按传统徽派古式工艺制安,包铁箍; 4、说明:梁枋台升,拆除槽朽木柱。	根	2	520.42	1040.84	441.56	6.32	
18	WB021201004015	圆木柱(墩接)Φ25cm	1、断面形状:圆柱 2、截面规格:Φ25cm以内柱墩接; 3、做法及工艺:按木结构加固技术规范及按传统徽派古式工艺制安,包铁箍; 4、说明:梁枋台升,拆除槽朽木柱。	根	1	581.95	581.95	248.37	3.16	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第4页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
19	WB021201004016	圆木柱(墩接) ϕ 27cm	1、断面形状: 圆柱 2、截面规格: ϕ 27cm以内柱墩接; 3、做法及工艺: 按木结构加固技术规范及按传统徽派古式工艺制安, 包铁箍; 4、说明: 梁枋台升, 拆除槽朽木柱。	根	3	601.96	1805.88	745.11	9.48	
20	WB021201004006	圆木柱(墩接) ϕ 28cm	1、断面形状: 圆柱 2、截面规格: ϕ 28cm以内柱墩接; 3、做法及工艺: 按木结构加固技术规范及按传统徽派古式工艺制安, 包铁箍; 4、说明: 梁枋台升, 拆除槽朽木柱。	根	3	624.99	1874.97	772.71	9.48	
21	WB021201004017	圆木柱(墩接) ϕ 29cm	1、断面形状: 圆柱 2、截面规格: ϕ 29cm以内柱墩接; 3、做法及工艺: 按木结构加固技术规范及按传统徽派古式工艺制安, 包铁箍; 4、说明: 梁枋台升, 拆除槽朽木柱。	根	1	647.85	647.85	266.77	3.16	
22	WB021201004011	圆木柱(墩接) ϕ 30cm	1、断面形状: 圆柱 2、截面规格: ϕ 30cm以内柱墩接; 3、做法及工艺: 按木结构加固技术规范及按传统徽派古式工艺制安, 包铁箍; 4、说明: 梁枋台升, 拆除槽朽木柱。	根	2	671.07	1342.14	551.96	6.32	
23	WB021201004010	圆木柱(墩接) ϕ 31cm	1、断面形状: 圆柱 2、截面规格: ϕ 31cm以内柱墩接; 3、做法及工艺: 按木结构加固技术规范及按传统徽派古式工艺制安, 包铁箍; 4、说明: 梁枋台升, 拆除槽朽木柱。	根	2	694.26	1388.52	570.36	6.32	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第5页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	WB021201004007	圆木柱(墩接) ϕ 32cm	1、断面形状: 圆柱 2、截面规格: ϕ 32cm以内柱墩接; 3、做法及工艺: 按木结构加固技术规范及按传统徽派古式工艺制安, 包铁箍; 4、说明: 梁枋台升, 拆除槽朽木柱。	根	2	717.64	1435.28	588.76	6.32	
25	WB021201004008	圆木柱(墩接) ϕ 34cm	1、断面形状: 圆柱 2、截面规格: ϕ 34cm以内柱墩接; 3、做法及工艺: 按木结构加固技术规范及按传统徽派古式工艺制安, 包铁箍; 4、说明: 梁枋台升, 拆除槽朽木柱。	根	4	764.57	3058.28	1251.08	12.64	
26	WB021201004009	圆木柱(墩接) ϕ 36cm	1、断面形状: 圆柱 2、截面规格: ϕ 36cm以内柱墩接; 3、做法及工艺: 按木结构加固技术规范及按传统徽派古式工艺制安, 包铁箍; 4、说明: 梁枋台升, 拆除槽朽木柱。	根	2	812.01	1624.02	662.34	6.32	
27	WB021201004012	圆木柱(墩接) ϕ 37cm	1、断面形状: 圆柱 2、截面规格: ϕ 37cm以内柱墩接; 3、做法及工艺: 按木结构加固技术规范及按传统徽派古式工艺制安, 包铁箍; 4、说明: 梁枋台升, 拆除槽朽木柱。	根	1	836.23	836.23	340.37	3.16	
28	WB021201004014	圆木柱(墩接) ϕ 40cm	1、断面形状: 圆柱 2、截面规格: ϕ 40cm以内柱墩接; 3、做法及工艺: 按木结构加固技术规范及按传统徽派古式工艺制安, 包铁箍; 4、说明: 梁枋台升, 拆除槽朽木柱。	根	1	908.89	908.89	367.96	3.16	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第6页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	WB021201004013	圆木柱(墩接) ϕ 44cm	1、断面形状: 圆柱 2、截面规格: ϕ 44cm以内柱墩接; 3、做法及工艺: 按木结构加固技术规范及按传统徽派古式工艺制安, 包铁箍; 4、说明: 梁枋台升, 拆除槽朽木柱。	根	2	1007.52	2015.04	809.54	6.32	
30	WB021201002001	圆木柱(墩接) ϕ 52cm	1、断面形状: 圆柱 2、截面规格: ϕ 52cm以内柱墩接; 3、做法及工艺: 按木结构加固技术规范及按传统徽派古式工艺制安, 包铁箍; 4、说明: 梁枋台升, 拆除槽朽木柱。	根	1	1197.79	1197.79	478.35	3.16	
31	020501001004	圆柱(更换) ϕ 30cm	1. 构件名称、类别: 圆柱 2. 断面形状、规格: ϕ 30cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制作。 5. 圆木体积工程量以图示尺寸查木材积表(国标 GB/T 4814-2013《原木材积表》)。	m ³	0.49	5726.34	2805.91	1282.13	64.11	
32	020501001011	圆柱(更换) ϕ 38cm	1. 构件名称、类别: 圆柱 2. 断面形状、规格: ϕ 38cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制作。 5. 圆木体积工程量以图示尺寸查木材积表(国标 GB/T 4814-2013《原木材积表》)。	m ³	1.15	5147.96	5920.15	2566.34	128.32	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第7页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	020501001009	圆柱(更换) φ40cm	1. 构件名称、类别: 圆柱 2. 断面形状、规格: φ40cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制作。 5. 圆木体积工程量以图示尺寸查木材材积表(国标 GB/T 4814-2013《原木材积表》)。	m3	0.52	5147.96	2676.94	1160.43	58.02	
34	020502001001	木梁枋(挖补修复)	1. 构件名称、类别: 木梁枋(挖补修复) 2. 断面形状、规格: <24cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 工作范围: 剷除原遭朽木料, 选用干燥木料嵌补环氧树脂灌实、粘接	根	40	470.64	18825.60	11625.60	581.20	
35	020503005004	木梁枋、柱(蜜蜂咬孔洞塞灭虫剂)	1、断面形状: 2、截面规格: 35cm*7cm以内 3、说明: 蜜蜂咬孔洞塞灭虫剂。	根	12	292.02	3504.24	1778.64	66.48	
36	020502001031	木枋(仔架枋)(更换) 15cm×7cm	1. 构件名称、类别: 仔架枋 2. 断面形状、规格: 15cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.03	6475.92	194.28	66.74	3.34	
37	020502001033	木枋(列枋)(更换) 20cm×7cm	1. 构件名称、类别: 列枋 2. 断面形状、规格: 20cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.05	6475.92	323.80	111.23	5.56	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第8页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
38	020502001041	木枋(列枋)(更换) 21cm×7cm	1. 构件名称、类别: 列枋 2. 断面形状、规格: 21cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.05	6475.92	323.80	111.23	5.56	
39	020502001040	木枋(列枋)(更换) 22cm×7cm	1. 构件名称、类别: 列枋 2. 断面形状、规格: 22cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.17	6475.92	1100.91	378.18	18.91	
40	020502001036	木枋(列枋)(更换) 25cm×7cm	1. 构件名称、类别: 列枋 2. 断面形状、规格: 25cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.05	6475.92	323.80	111.23	5.56	
41	020502001035	木枋(列枋)(更换) 26cm×7cm	1. 构件名称、类别: 列枋 2. 断面形状、规格: 26cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.10	6475.92	647.59	222.46	11.12	
42	020502001039	木枋(列枋)(更换) 33cm×7cm	1. 构件名称、类别: 列枋 2. 断面形状、规格: 33cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.51	6475.92	3302.72	1134.55	56.73	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第9页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
43	020502001034	木枋(列枋)(更换) 36cm×7cm	1. 构件名称、类别: 列枋 2. 断面形状、规格: 36cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.30	6475.92	1942.78	667.38	33.37	
44	020502001037	木枋(列枋)(更换) 53cm×7cm	1. 构件名称、类别: 列枋 2. 断面形状、规格: 53cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.34	6475.92	2201.81	756.36	37.82	
45	020502001042	木枋(列枋)(更换) 62cm×7cm	1. 构件名称、类别: 列枋 2. 断面形状、规格: 62cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.24	6475.92	1554.22	533.90	26.70	
46	020502001043	木枋(列枋)(更换) 72cm×7cm	1. 构件名称、类别: 列枋 2. 断面形状、规格: 72cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.28	6475.92	1813.26	622.89	31.14	
47	020502001038	木枋(列枋)(更换) φ15cm	1. 构件名称、类别: 木枋 2. 断面形状、规格: φ15cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安 5. 圆木体积工程量以图示尺寸查木材材积表(国标 GB/T 4814-2013《原木材积表》)	m3	0.13	8409.42	1093.22	578.58	28.93	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第10页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
48	020502001021	木枋(直枋)(更换) 11cm×7cm	1. 构件名称、类别: 直枋 2. 断面形状、规格: 11cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.04	6475.92	259.04	88.98	4.45	
49	020502001030	木枋(直枋)(更换) 26cm×7cm	1. 构件名称、类别: 直枋 2. 断面形状、规格: 26cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.25	6475.92	1618.98	556.15	27.81	
50	020502001028	木枋(直枋)(更换) 32cm×7cm	1. 构件名称、类别: 直枋 2. 断面形状、规格: 32cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.43	6475.92	2784.65	956.58	47.83	
51	020502001027	木枋(直枋)(更换) 54.5cm×7cm	1. 构件名称、类别: 直枋 2. 断面形状、规格: 54.5cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.74	6475.92	4792.18	1646.20	82.31	
52	020502001029	木枋(直枋)(更换) 58cm×7cm	1. 构件名称、类别: 直枋 2. 断面形状、规格: 58cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.56	6475.92	3626.52	1245.78	62.29	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第11页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
53	020502001025	木枋(直枋)(更换) 75cm×8.5cm	1. 构件名称、类别: 直枋 2. 断面形状、规格: 75cm×8.5cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.35	5758.52	2015.48	608.58	30.43	
54	020502001022	木枋(直枋)(更换) 101cm×7cm	1. 构件名称、类别: 直枋 2. 断面形状、规格: 101cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.19	6475.92	1230.42	422.67	21.13	
55	020502001026	木枋(直枋)(更换) 102cm×7cm	1. 构件名称、类别: 直枋 2. 断面形状、规格: 102cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.85	6475.92	5504.53	1890.91	94.55	
56	020502001024	木枋(直枋)(更换) 127cm×7cm	1. 构件名称、类别: 直枋 2. 断面形状、规格: 127cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.48	6475.92	3108.44	1067.81	53.39	
57	020502001044	木枋(压门枋)(更换) 15cm×26cm	1. 构件名称、类别: 压门枋 2. 断面形状、规格: 15cm×26cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.23	4647.43	1068.91	253.41	12.67	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第12页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
58	020502001045	木枋(斜枋)(更换) 28cm×8cm	1. 构件名称、类别: 直枋 2. 断面形状、规格: 28cm×8cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.10	5758.52	575.85	173.88	8.69	
59	020502001005	木枋(罗汉枋)(更换) 24cm×7.5cm	1. 构件名称、类别: 木枋 2. 断面形状、规格: 24cm×7.5cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.17	6475.92	1100.91	378.18	18.91	
60	020502001020	木枋(罗汉枋)(更换) 26.5cm×7cm	1. 构件名称、类别: 木枋 2. 断面形状、规格: 26.5cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.34	6475.92	2201.81	756.36	37.82	
61	020502001016	木枋(罗汉枋)(更换) 34cm×6.5cm	1. 构件名称、类别: 木枋 2. 断面形状、规格: 34cm×6.5cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.21	6475.92	1359.94	467.17	23.36	
62	020502001018	木枋(罗汉枋)(更换) 36cm×7cm	1. 构件名称、类别: 木枋 2. 断面形状、规格: 36cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.38	6475.92	2460.85	845.35	42.27	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第13页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
63	020502001019	木枋(罗汉枋)(更换) 37cm×7cm	1. 构件名称、类别: 木枋 2. 断面形状、规格: 37cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.31	6475.92	2007.54	689.63	34.48	
64	020502001017	木枋(罗汉枋)(更换) 38cm×6.5cm	1. 构件名称、类别: 木枋 2. 断面形状、规格: 38cm×6.5cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.91	6475.92	5893.09	2024.39	101.22	
65	020502001015	木枋(罗汉枋)(更换) 38cm×9cm	1. 构件名称、类别: 木枋 2. 断面形状、规格: 38cm×9cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.16	5758.52	921.36	278.21	13.91	
66	020502001032	木枋(素枋)(更换) 47.5cm×6.5cm	1. 构件名称、类别: 木枋 2. 断面形状、规格: 47.5cm×6.5cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.46	6475.92	2978.92	1023.32	51.17	
67	020503002001	撩檐枋(更换) 14cm×7cm	1. 构件名称、类别: 撩檐枋 2. 断面形状、规格: 14cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.02	4666.02	93.32	20.66	1.03	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第14页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
68	020503002007	撩檐枋(更换) 16cm×7cm	1. 构件名称、类别: 撩檐枋 2. 断面形状、规格: 16cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m ³	0.15	4666.02	699.90	154.98	7.75	
69	020503002005	撩檐枋(更换) 24.5cm×7cm	1. 构件名称、类别: 撩檐枋 2. 断面形状、规格: 24.5cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m ³	0.26	4666.02	1213.17	268.63	13.43	
70	020503002006	撩檐枋(更换) 26cm×7cm	1. 构件名称、类别: 撩檐枋 2. 断面形状、规格: 26cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m ³	0.22	4666.02	1026.52	227.30	11.37	
71	020503002003	撩檐枋(更换) 26.5cm×12cm	1. 构件名称、类别: 撩檐枋 2. 断面形状、规格: 26.5cm×12cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m ³	1.47	4280.85	6292.85	1181.29	59.06	
72	020503002004	撩檐枋(更换) 27cm×12cm	1. 构件名称、类别: 撩檐枋 2. 断面形状、规格: 27cm×12cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m ³	1.47	4280.85	6292.85	1181.29	59.06	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第15页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
73	020502001050	坐槛(更换)13cm×24cm	1. 构件名称、类别: 坐槛 2. 断面形状、规格: 13cm×24cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m ³	0.60	5440.32	3264.19	897.96	44.90	
74	WB021202001004	月梁(月梁)墩接	1、断面形状: 月梁(冬瓜梁) 2、截面规格: φ52cm以内月梁(冬瓜梁) 3、做法及工艺: 按木结构加固技术规范及按传统徽派古式工艺制安, 包铁箍; 4、说明: 梁枋台升, 拆除槽朽木柱。	根	4	2314.70	9258.80	3873.40	38.72	
75	WB021202001003	月梁(月梁)(更换)	1. 构件名称、类别: 月梁 2. 断面形状、规格: 3. 木材品种: 菠萝格 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。	m ³	4.80	12191.79	58520.59	17441.76	31.30	
76	ZB003008000001	月梁、搭牵刻梁眉	1. 构件种类、材质: 月梁、搭牵刻梁眉 2. 构件规格、图案: 详见图纸 3. 说明: 按传统徽派古式工艺制安	只	8	120.00	960.00			
77	020502001048	直梁(更换)26cm×40cm	1. 构件名称、类别: 直梁 2. 断面形状、规格: 26cm×40cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m ³	1.13	6639.50	7502.64	2833.36	141.67	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第16页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
78	020502001049	直梁(更换) 32cm×16cm	1. 构件名称、类别: 直梁 2. 断面形状、规格: 32cm×16cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m ³	1.37	7231.88	9907.68	3981.77	199.09	
79	WB021202004002	替木(更换) 34cm×8.5cm	1. 构件名称、类别: 替木 2. 断面形状、规格: 34cm×8.5cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m ³	0.21	6136.75	1288.72	444.18	0.80	
80	WB021202004003	替木(更换) 30cm×7cm	1. 构件名称、类别: 替木 2. 断面形状、规格: 30cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m ³	0.32	6136.75	1963.76	676.84	1.22	
81	WB021202004004	替木(更换) 26cm×6.5cm	1. 构件名称、类别: 替木 2. 断面形状、规格: 26cm×6.5cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m ³	0.25	6136.75	1534.19	528.78	0.96	
82	WB021202004005	替木(更换) 26cm×7cm	1. 构件名称、类别: 替木 2. 断面形状、规格: 26cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m ³	0.30	6136.75	1841.03	634.54	1.15	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第17页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
83	WB021202004006	替木(更换) 27cm×7cm	1. 构件名称、类别: 替木 2. 断面形状、规格: 27cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.68	6136.75	4172.99	1438.28	2.60	
84	WB021202004007	替木(更换) 20.5cm×7cm	1. 构件名称、类别: 替木 2. 断面形状、规格: 20.5cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.30	6136.75	1841.03	634.54	1.15	
85	WB021202004008	替木(更换) 36cm×7cm	1. 构件名称、类别: 替木 2. 断面形状、规格: 36cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.69	6136.75	4234.36	1459.43	2.64	
86	WB021202004009	替木(更换) 36cm×6.5cm	1. 构件名称、类别: 替木 2. 断面形状、规格: 36cm×6.5cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.17	6136.75	1043.25	359.57	0.65	
87	WB021202004010	替木(更换) 36cm×6.5cm	1. 构件名称、类别: 替木 2. 断面形状、规格: 36cm×6.5cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.17	6136.75	1043.25	359.57	0.65	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第18页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
88	WB021202004011	替木(更换) 39cm×7cm	1. 构件名称、类别: 替木 2. 断面形状、规格: 39cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.24	6136.75	1472.82	507.63	0.92	
89	WB021202004012	替木(更换) 38cm×7cm	1. 构件名称、类别: 替木 2. 断面形状、规格: 38cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.14	6136.75	859.15	296.12	0.53	
90	WB021202004013	替木(更换) 21.5cm×7cm	1. 构件名称、类别: 替木 2. 断面形状、规格: 21.5cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.20	6136.75	1227.35	423.02	0.76	
91	WB021202004014	替木(更换) 27cm×7cm	1. 构件名称、类别: 替木 2. 断面形状、规格: 27cm×7cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.30	6136.75	1841.03	634.54	1.15	
92	020503002002	桁(檩) D31.5cm×26cm(更换)	1. 构件名称、类别: 方桁(檩)更换 2. 断面形状、规格: D31.5cm×26cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。	m3	2.84	4138.81	11754.22	2039.69	101.98	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第19页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
93	020503002008	桁(檩) D23cm×28cm(更换)	1. 构件名称、类别: 方桁(檩)更换 2. 断面形状、规格: D23cm×28cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。	m ³	1.00	4138.81	4138.81	718.20	35.91	
94	020503002009	桁(檩) D20cm×31cm(更换)	1. 构件名称、类别: 方桁(檩)更换 2. 断面形状、规格: D20cm×31cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。	m ³	0.68	4138.81	2814.39	488.38	24.42	
95	020503002010	桁(檩) D38cm×25cm(更换)	1. 构件名称、类别: 方桁(檩)更换 2. 断面形状、规格: D38cm×25cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。	m ³	1.28	4138.81	5297.68	919.30	45.96	
96	020503002011	桁(檩) D32cm×40cm(更换)	1. 构件名称、类别: 方桁(檩)更换 2. 断面形状、规格: D32cm×40cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。	m ³	0.84	4138.81	3476.60	603.29	30.16	
97	020503002012	桁(檩) D25cm×35cm(更换)	1. 构件名称、类别: 方桁(檩)更换 2. 断面形状、规格: D25cm×35cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。	m ³	3.81	4138.81	15768.87	2736.34	136.82	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第20页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
98	020503002013	桁(檩) D22cm×30cm(更换)	1. 构件名称、类别: 方桁(檩)更换 2. 断面形状、规格: D22cm×30cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。	m ³	1.58	4138.81	6539.32	1134.76	56.74	
99	020503002014	桁(檩) D22cm×15cm(更换)	1. 构件名称、类别: 方桁(檩)更换 2. 断面形状、规格: D22cm×15cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。	m ³	0.40	4138.81	1655.52	287.28	14.36	
100	020503002015	桁(檩) D22cm×26cm(更换)	1. 构件名称、类别: 方桁(檩)更换 2. 断面形状、规格: D22cm×26cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。	m ³	0.40	4138.81	1655.52	287.28	14.36	
101	020503002016	桁(檩) D22cm×25cm(更换)	1. 构件名称、类别: 方桁(檩)更换 2. 断面形状、规格: D22cm×25cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。	m ³	0.73	4138.81	3021.33	524.29	26.21	
102	020503002026	桁(檩) D22cm×28cm(更换)	1. 构件名称、类别: 方桁(檩)更换 2. 断面形状、规格: D22cm×28cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。	m ³	0.44	4138.81	1821.08	316.01	15.80	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第21页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
103	020503002017	桁(檩) D25cm×30cm(更换)	1. 构件名称、类别: 方桁(檩)更换 2. 断面形状、规格: D25cm×30cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。	m3	2.34	4138.81	9684.82	1680.59	84.03	
104	020503002025	桁(檩) D26cm×31.5cm(更换)	1. 构件名称、类别: 方桁(檩)更换 2. 断面形状、规格: D26cm×31.5cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。	m3	1.78	4138.81	7367.08	1278.40	63.92	
105	020503002027	桁(檩) D26cm×32cm(更换)	1. 构件名称、类别: 方桁(檩)更换 2. 断面形状、规格: D26cm×32cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。	m3	1.36	4138.81	5628.78	976.75	48.84	
106	020503002024	桁(檩) D19cm×15cm(更换)	1. 构件名称、类别: 方桁(檩)更换 2. 断面形状、规格: D19cm×15cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。	m3	0.62	4138.81	2566.06	445.28	22.26	
107	020503001006	木圆桁(檩) φ30cm(更换)	1. 构件名称、类别: 木圆桁(檩)更换 2. 断面形状、规格: φ30cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制作。 5. 6. 圆木体积工程量以图示尺寸查木材材积表(国标 GB/T 4814-2013《原木材积表》)。	m3	1.42	2992.42	4249.24	1007.92	50.40	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第22页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
108	020503002018	木轩桁(檁)D28cm×23cm(更换)	1. 构件名称、类别: 轩桁(檁)更换 2. 断面形状、规格: D28cm×23cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。	m3	0.84	4823.18	4051.47	1005.48	50.27	
109	020503002019	木轩桁(檁)D23cm×30cm(更换)	1. 构件名称、类别: 轩桁(檁)更换 2. 断面形状、规格: D23cm×30cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。	m3	0.37	4823.18	1784.58	442.89	22.14	
110	020503002020	木轩桁(檁)D20cm×23cm(更换)	1. 构件名称、类别: 轩桁(檁)更换 2. 断面形状、规格: D20cm×23cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。	m3	1.01	4823.18	4871.41	1208.97	60.45	
111	020503002021	木卷棚轩桁(檁)D36cm×20cm(更换)	1. 构件名称、类别: 卷棚轩桁(檁)更换 2. 断面形状、规格: D36cm×20cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。	m3	0.18	4823.18	868.17	215.46	10.77	
112	020503002022	木轩桁(檁)D32cm×40cm(更换)	1. 构件名称、类别: 轩桁(檁)更换 2. 断面形状、规格: D32cm×40cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。	m3	1.12	4823.18	5401.96	1340.64	67.03	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第23页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
113	020503002023	木轩桁(標)D20cm×24cm(更换)	1. 构件名称、类别: 轩桁(標)更换 2. 断面形状、规格: D20cm×24cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。	m3	0.57	4823.18	2749.21	682.29	34.11	
114	020503001008	圆木轩桁(標)φ30cm	1. 构件名称、类别: 圆木轩桁 2. 断面形状、规格: φ<32cm 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。	m3	1.00	3279.32	3279.32	910.00	45.50	
115	020505002006	矩形椽(利旧)	1. 构件名称、类别: 矩形椽(利旧) 2. 断面形状、规格: 60mm×75mm, 中距225 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	9.14	1720.78	15727.93	10902.19	545.11	
116	020505002007	矩形椽(更换)60mm×75mm, 中距225	1. 构件名称、类别: 矩形椽(添配) 2. 断面形状、规格: 60mm×75mm, 中距225 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	5.09	5066.78	25789.91	6071.35	303.57	
117	020505002002	矩形椽(利旧)	1. 构件名称、类别: 矩形椽(利旧) 2. 断面形状、规格: 50mm×70mm, 中距215 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	3.19	1720.78	5489.29	3805.03	190.25	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第24页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
118	020505002003	矩形椽(更换)	1. 构件名称、类别: 矩形椽(添配) 2. 断面形状、规格: 50mm×70mm, 中距 215 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	2.13	5066.78	10792.24	2540.66	127.03	
119	020505002004	矩形飞椽(利旧)	1. 构件名称、类别: 矩形飞椽(利旧) 2. 断面形状、规格: 60mm×75mm, 中距 225 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	3.45	2391.53	8250.78	5728.38	286.42	
120	020505002005	矩形飞椽(更换) 60mm×75mm, 中距 225	1. 构件名称、类别: 矩形飞椽(添配) 2. 断面形状、规格: 60mm×75mm, 中距 225 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	2.30	5698.33	13106.16	3818.92	190.95	
121	020505002008	人字轩椽(利旧)	1. 构件名称、类别: 人字轩椽(利旧) 2. 断面形状、规格: 60mm×75mm, 中距 225 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	2.03	522.35	1060.37	730.39	36.52	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第25页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
122	020505002009	人字轩椽(更换)	1. 构件名称、类别: 人字轩椽 2. 断面形状、规格: 60mm×75mm, 中距 225 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	0.85	4143.62	3522.08	543.83	27.19	
123	020505002010	船篷轩椽(利旧)	1. 构件名称、类别: 船篷轩(利旧) 2. 断面形状、规格: 90mm×95mm, 中距 225 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	1.73	522.35	903.67	622.45	31.12	
124	020505002011	船篷轩椽(利旧)	1. 构件名称、类别: 船篷轩(利旧) 2. 断面形状、规格: 90mm×95mm, 中距 225 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m3	1.16	522.35	605.93	417.37	20.87	
125	020506011004	望板(添配)	1. 构件名称、类别: 望板 2. 断面形状、规格: 15mm厚; 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m2	184.58	99.42	18350.94	5788.43	289.79	
126	020506009001	里口木等小配件(大连檐)	1. 构件名称、类别: 大连檐 2. 断面形状、规格: 详见图纸及说明 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m	178.69	38.81	6934.96	2031.71	101.85	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第26页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
127	020506009002	里口木等小配件(小连檐)	1. 构件名称、类别: 小连檐 2. 断面形状、规格: 详见图纸及说明 3. 木材品种: 优质老杉木 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m	178.69	44.41	7935.62	2031.71	101.85	
128	020503005003	合沟枋(更换)	1. 构件名称、类别: 合沟枋 2. 断面形状、规格: 厚70mm 3. 木材品种: 合沟枋 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安	m ³	0.20	6476.06	1295.21	444.92	22.25	
129	ZB010101001001	硬杂木关键	1. 关键, 硬杂木。 2. 构件规格: 3cm×3cm以内。 3. 说明: 按传统徽派古式工艺制安	个	68	32.91	2237.88	1439.56		
130	020508008008	木雕雀替120高(添配)	1. 构件名称、类别: 木雕花雀替 2. 断面形状、规格: 高120×宽205×厚140 3. 木材品种: 菠萝格 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。 5. 雕刻标准: 浮雕(A级木)雕刻深度1CM以上立体花鸟 6. 定价依据: (参照文物建筑保护工程定额(南方地区)2017) 7.	只	6	384.72	2308.32	1491.18	5.22	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第27页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
131	020508008002	木雕雀替140高(添配)	1. 构件名称、类别: 木雕花雀替 2. 断面形状、规格: 高140×宽300×厚140 3. 木材品种: 菠萝格 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。 5. 雕刻标准: 浮雕(A级木)雕刻深度1CM以上立体花鸟 6. 定价依据: (参照文物建筑保护工程定额(南方地区)2017) 7.	只	3	435.91	1307.73	855.33	4.80	
132	020508008003	木雕雀替160高(添配)	1. 构件名称、类别: 木雕花雀替 2. 断面形状、规格: 高160×宽280×厚140 3. 木材品种: 菠萝格 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。 5. 雕刻标准: 浮雕(A级木)雕刻深度1CM以上立体花鸟 6. 定价依据: (参照文物建筑保护工程定额(南方地区)2017) 7.	只	2	568.99	1137.98	760.44	6.96	
133	020508008011	木雕平盘斗(托童柱)160*390	1. 构件名称、类别: 木雕平盘斗(托童柱) 2. 断面形状、规格: 160*390 3. 木材品种: 菠萝格 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制作。 5. 雕刻标准: 浮雕(A级木)雕刻深度1CM以上立体花鸟 6. 定价依据: (参照文物建筑保护工程定额(南方地区)2017)	只	3	1092.54	3277.62	2130.45	42.27	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第28页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
134	020508008013	木雕花机30厚(添配)	1. 构件名称、类别: 木雕花花机 2. 断面形状、规格: 厚30 3. 木材品种: 菠萝格 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制作。 5. 雕刻标准: 浮雕(A级木)雕刻深度1CM以上立体花鸟 6. 定价依据: (参照文物建筑保护工程定额(南方地区)2017)	只	3	425.67	1277.01	833.37	4.35	
135	020508008009	丁头拱(更换)	1. 构件名称、类别: 丁头拱 2. 断面形状、规格: 高300×宽348×厚80 3. 木材品种: 菠萝格 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。 5. 雕刻标准: 浮雕(A级木)雕刻深度1CM以上立体花鸟 6. 定价依据: (参照文物建筑保护工程定额(南方地区)2017)	副	18	882.04	15876.72	10395.54	60.12	
136	020508008010	丁头拱(恢复雕花)	1. 构件名称、类别: 丁头拱(恢复雕花) 2. 断面形状、规格: 高300×宽348×厚80 3. 木材品种: 菠萝格 4. 制作工艺: 按传统徽派古式工艺制安。 5. 雕刻标准: 浮雕(A级木)雕刻深度1CM以上立体花鸟 6. 定价依据: (参照文物建筑保护工程定额(南方地区)2017)	副	11	235.45	2589.95	1851.08	36.74	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第29页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
137	WB021203001001	满堂米字插拱(修复)	1、构件名称、类别: 满堂米字插拱(修复); 2、斗拱规格: 斗口7cm; 3、木材品种: 菠萝格 4、制作工艺: 按传统古式工艺做法施工。	组	56	157.71	8831.76	5560.80	670.88	
138	ZB050701016001	砖木楔双(添配)	1. 构件种类: 砖木楔双 2. 部位: 墙体与木柱/木梁拉结部位, 用于墙木构件固定 3. 构造做法: 木材一端做燕尾榫, 对应墙体开设燕尾槽, 另一端与木柱可靠固定(含辅助铁件安装)	个	30	26.00	780.00			
139	ZB050701017001	铁墙榫(添配)	1. 构件种类: 铁墙榫 2. 部位: 墙体拉结加固, 防止墙体开裂、位移 3. 构造做法: 一端与墙体拉结(预埋/锚固), 另一端通过抱箍/螺栓与木柱固定, 含辅助固定件安装	只	8	26.00	208.00			
140	ZB010101001009	木构架(整体)打伞拨正(掌正)	1. 构件名称: 木构架(整体)打伞拨正(掌正) 2. 部位: 木构架整体 3. 修缮工序: 现场勘察、临时支顶加固、木构架拨正、构件归安复位、临时支撑拆除	项	1	12000.00	12000.00			
4		屋面工程					408318.04	139256.40	12253.05	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第30页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
141	020601001001	铺望砖(利旧)	1. 内容:25厚望砖(利旧); 2. 材料规格:参照原有构件定制;	m ²	108.75	52.57	5716.99	3821.48	381.71	
142	020601001002	铺望砖(更换)	1. 内容:25厚望砖(更换); 2. 材料规格:参照原有构件定制;	m ²	984.17	131.45	129369.15	34583.73	3454.44	
143	020601001006	铺人字轩望砖(利旧)	1. 内容:25厚人字轩望砖(利旧); 2. 材料规格:参照原有构件定制;	m ²	63.92	52.57	3360.27	2246.15	224.36	
144	020601001004	铺人字轩望砖(更换)	1. 内容:25厚人字轩望砖(更换); 2. 材料规格:参照原有构件定制;	m ²	139.85	131.45	18383.28	4914.33	490.87	
145	020601001005	铺船篷轩望砖(利旧)	1. 内容:25厚船篷轩望砖(利旧); 2. 材料规格:参照原有构件定制;	m ²	128.90	57.17	7369.21	4926.56	492.40	
146	020601001007	铺船篷轩望砖(更换)	1. 内容:25厚船篷轩望砖(更换); 2. 材料规格:参照原有构件定制;	m ²	62.06	136.05	8443.26	2371.93	237.07	
147	WB020601004002	蝴蝶瓦屋面(利旧)	1. 屋面种类:蝴蝶瓦屋面(利旧); 2. 材料规格:参照原有瓦件定制; 3. 座浆配合比及强度等级:1:3水泥砂浆卧浆,最薄处不小于20mm; 4. 制作工艺:传统工艺做法施工。	m ²	551.55	90.03	49656.05	31912.68	3193.47	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第31页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
148	WB020601004003	蝴蝶瓦屋面(更换)	1. 屋面种类:蝴蝶瓦屋面(更换); 2. 材料规格:参照原有瓦件定制;添配新瓦 3. 座浆配合比及强度等级:1;3水泥砂浆卧浆,最薄处不小于20mm; 4. 制作工艺:按传统徽派古式工艺制安。 5. 材料工艺:瓦件需按原形制、原工艺、原材料古建筑工艺要求送古建厂家定制,且均为烧制瓦件。	m ²	551.55	219.82	121241.72	31912.68	3193.47	
149	WB020601005002	屋脊(利旧)	1. 内容:正脊(利旧); 2. 材料规格:参照原有瓦件定制;	m	20.22	89.24	1804.43	1075.91	107.57	
150	WB020601005001	屋脊(更换)	1. 内容:屋脊(更换); 2. 材料规格:参照原有瓦件定制;	m	20.22	127.55	2579.06	1075.91	107.57	
151	WB020601004004	檐口附件(勾头、滴水两件套)(利旧)	1. 勾头、滴水两件套(利旧) 2. 瓦材规格:1#瓦 3. :详见图纸,传统工艺做法施工	m	89.35	14.52	1297.36	866.70	87.56	
152	WB020601004005	檐口附件(勾头、滴水两件套)(更换)	1. 勾头、滴水两件套(更换) 2. 瓦材规格:1#瓦 3. :详见图纸,传统工艺做法施工	m	89.35	38.25	3417.64	866.70	87.56	
153	020602010001	蝴蝶瓦斜沟瓦、泛水(利旧)	1. 瓦材种类:蝴蝶瓦排山、泛水(利旧) 2. 瓦材规格:2#瓦 3. 做法及工艺:传统工艺做法施工。	m	14.15	94.07	1331.09	851.83	85.18	
154	020602010002	蝴蝶瓦斜沟瓦、泛水(更换)	1. 瓦材种类:蝴蝶瓦排山、泛水(更换) 2. 瓦材规格:2#瓦 3. 做法及工艺:传统工艺做法施工	m	14.15	128.82	1822.80	851.83	85.18	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第32页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
155	020602007002	徽派马头墙脊、瓦(利旧)	1. 内容:徽派马头墙添配瓦、脊、双边滴水(利旧); 2. 材料规格:参照原有瓦件定制; 3. 制作工艺:传统工艺做法施工	m	51.78	214.77	11120.79	6926.61		
156	020602007003	徽派马头墙脊、瓦(更换)	1. 内容:徽派马头墙添配瓦、脊、双边滴水(更换); 2. 材料规格:参照原有瓦件定制; 3. 制作工艺:传统工艺做法施工	m	51.78	698.44	36165.22	6926.61		
157	ZB020110031001	青砖古门罩(门楼修复)	1. 名称:青砖古门楼 2. 材料品种:青砖 3. 断面形状:青砖古门楼蝴蝶瓦如意砖正脊、脊头、戗脊、鳌鱼、虎头牌 4. 详细:见图门楼全部 5. 说明:传统工艺做法施工	个	4	950.34	3801.36	2301.56	24.64	
158	WB020602020002	徽派马头墙顶鹊尾(更换)	1. 内容:徽派马头墙顶鹊尾(更换); 2. 材料规格:参照原有构件定制;	座	4	359.59	1438.36	823.20		
	5	防潮、防离、防火、防虫、防腐工程					51556.47	8228.52	0.16	
159	020903001001	白蚁防治	1、涂刷部位;工程范围内木构件	m2	1103.10	15.00	16546.50			
160	ZB010101001010	防火涂料	1、涂刷部位;工程范围内木构件	m2	1103.10	13.97	15410.31	5570.66		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第33页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
161	020903001002	防腐涂料	1、木结构必须用防腐防虫药剂进行处理, 药剂按《古建筑木结构维护与加固技术标准》(GBT50165—2020) 选用, 采用浸注、喷涂、熏蒸等方法处理。结构受力构件应加压浸注。木材应在防腐处理前进行加工, 防腐处理后经干燥再进行安装。	m ²	1103.10	16.29	17969.50	2625.38		
162	030901013001	灭火器	1. 形式: 手提式灭火器, 灭火器箱内放置 2. 规格、型号: 配MF/ABC5灭火器2具	套	8	203.77	1630.16	32.48	0.16	
6		其它工程					126075.09	26399.44	10725.64	
163	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式: 外架; 2. 搭设高度: 15m以内; 3. 脚手架材质: 钢管; 4. 备注: 投标人自行勘察现场, 钢管架搭设和运输以及周边邻里关系处理均在报价中自行考虑, 中标后不予调整单价。	m ²	1450.00	29.27	42441.50	14935.00	652.50	
164	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式: 满堂; 2. 搭设高度: 详见设计图纸; 3. 脚手架材质: 钢管。	m ²	980.00	22.79	22334.20	11426.80	1793.40	
165	011703001001	建筑垂直运输	1. 1. 建筑物建筑类型及结构形式: 木结构 2. 建筑物檐口高度、层数: 见图	m ²	470.44	24.06	11318.79	37.64	8279.74	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第34页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
166	ZB002001001001	施工防护棚防雨措施	1. 备注: 屋面瓦下卸后, 在施工过程中需做好遮盖防雨措施, 防止因下雨导致木构架受潮而损坏 2. 其他说明: 整个贞一堂综合考虑	m2	1103.10	26.00	28680.60			
167	ZB011701013001	材料村道搬运费	1. 备注: 受施工场地限制, 材料需二次运输; 投标人自行踏勘现场综合报价, 中标后不予调整单价。	项	1	5000.00	5000.00			
168	ZB002001001002	灰尘清扫	1. 名称: 原木构件、内外墙面等有灰尘处清扫 2. 备注: 外墙面需征询设计和业主同意后方可实施本道工序 3. 其他说明: 整个贞一堂综合考虑	项	1	3800.00	3800.00			
169	ZB010101001006	已完工程及文物原构件护费	1. 已完工程及文物原构件护费	项	1	3800.00	3800.00			
170	ZB010101001007	清除垃圾、杂物对周围环境进行整治	1. 清除垃圾、杂物对周围环境进行整治	m3	100.00	55.00	5500.00			
171	ZB010101001008	清除烂木、碎砖、砂土、垃圾清理、外运	1. 清除烂木、碎砖、砂土、垃圾清理、外运	m3	80.00	40.00	3200.00			

措施项目清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程
(一期) 采购项目

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	SC-01	夜间施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.5	2196.02
2	SC-02	二次搬运费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	1.2	5270.46
3	SC-03	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.8	3513.64
4	SC-04	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	439.20
5	SC-05	工程定位复测费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.9	3952.84
6	SC-06	临时保护设施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	439.20
7	SC-07	行车、行人干扰增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.2	878.41
8	SC-08	赶工措施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)		
9	SC-09	非夜间施工照明费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)		
10	SC-10	智慧工地建设费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.49	2152.10
11	SC-11	其它措施项目费			
合计					18841.87

不可竞争项目清单与计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程
(一期) 采购项目

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	SF-01	环境保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	3.57	15679.62
2	SF-02	文明施工费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	7.33	32193.72
3	SF-03	安全施工费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	4.3	18885.81
4	SF-04	临时设施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	8.1	35575.60
5	SF-05	环境保护税			
合计					102334.75

计日工表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第1页 共1页

编码	项目名称	单位	数量	综合单价	合价(元)
一	人工				
1					
2					
3					
4					
5					
人工费小计					
二	材料				
1					
2					
3					
4					
5					
材料费小计					
三	施工机械				
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械费小计					
合 计					

注: 此表项目名称、暂定数量由招标人填写, 编制招标控制价时, 单价由招标人按有关计价规定确定; 投标时, 单价由投标人自主报价, 按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时, 按发承包双方确认的实际数量计算。

安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

增值税计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费+安全生产责任保险费	1362593.98	9	122633.46
合计					122633.46

安全生产责任保险费计价表

工程名称: 仿古-祁门县渚口乡“贞一堂”修缮工程(一期)采购项目

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	安全生产责任保险费	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费	1360349.4	0.165	2244.58
合计					2244.58