

A.1 招标工程量清单封面

黄山市徽州区徽州文化园1-4号楼改造
工程采购项目

招标工程量清单

招



人：

(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

2025年5月26日

B.1 招标工程量清单扉页

黄山市徽州区徽州文化园1-4号楼改造工程采购项目

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：




(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制



人：张艳芳
(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人：



人：李晓芳
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2025.5.26

复 核 时 间：2025.5.26

清单编制说明

工程名称：黄山市徽州区徽州文化园1-4号楼改造工程采购项目

一、工程概况

本工程为黄山市徽州区徽州文化园 1-4 号楼改造工程采购项目。本次仅改造室内公共区域(前厅、走廊、设备间、楼梯间),改造前墙面木制护墙板及墙纸,地面为地毯地面,部分水泥地面,顶面为石膏板吊顶现部分原顶刷无机涂料。拆除原墙面,刷白色无机涂料;拆除原地面地毯,铺设地砖等装饰及强电安装改造内容。

二、招标范围

设计图纸范围内的内容（具体详见招标文件、设计图纸、工程量清单）。

三、编制依据

- 1、黄山市徽州区徽州文化园 1-4 号楼改造工程采购项目的招标文件；
- 2、建设单位提供的施工图设计文件和及业主要求；
- 3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）、2018 版《安徽省建设工程计价依据》及《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、安徽省住房和城乡建设厅第 51 号文《安徽省建设工程计价依据动态调整（第 1 期）》等；
- 4、主要材料价格参照 2025 年第 4 期《黄山工程造价》中黄山市建设工程材料价格基本清单信息执行，基本信息中未列出的按黄山市建设工程材料价格参考信息执行，信息价未列出的材料价格按市场价询价折算成税前价计入；
- 5、人工工日单价按 2025 年第 4 期公布的黄山市 2025 年第 2 季度黄山市建设工程人工单价信息执行；
- 6、营改增按黄山市工程造价计算程序，工程税金费率按造价【2019】7 号文件执行。
- 7、管理费和利润均按《安徽省建设工程计价依据动态调整（第 1 期）》建筑工程取费标准计取；
- 8、措施费取费按《安徽省建设工程计价依据动态调整（第 1 期）》建筑工程取费标准计取；

9、不可竞争费按《安徽省建设工程计价依据动态调整（第1期）》建筑工程取费标准计取；

10、黄山市徽州区徽州文化园1-4号楼改造工程采购项目清单编制问题设计回复详见附件1。

附件 1:

黄山市徽州区徽州文化园 1-4 号楼改造工程采购项目清单编制问题设计回复

1、室外铝合金窗是否考虑断热？

回复：5+15A+5low-e 钢化中空

2、楼梯间栏杆材质需补充？

回复：铁艺栏杆，实木扶手

3、消防设施拆除是否在本次造价范围？

回复：不在

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：1号楼装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	3901	A 拆除工程								
1	390106001001	门窗拆除	1. 材质：原门窗拆除，含建筑垃圾外运，运距自定	m2	77.58					
2	390107002001	块料面层拆除	1. 拆除的基层类型：原地面面层及结合层、找平层铲除，铲除至混凝土楼板 2. 备注：含建筑垃圾外运，运距自定	m2	488.87					
3	390107005001	踢脚线拆除	1. 拆除种类：原踢脚拆除，含建筑垃圾外运，运距自定	m	327.53					
4	390108001001	抹灰面拆除	1. 拆除部位：原墙面抹灰层铲除，含建筑垃圾外运，运距自定	m2	1411.62					
5	390109001001	天棚层抹灰拆除	1. 拆除部位：原天棚抹灰层铲除，含建筑垃圾外运，运距自定	m2	181.91					
6	390108002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：原墙饰面及龙骨拆除，含建筑垃圾外运，运距自定	m2	140.18					
7	390109002001	天棚龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：原天棚吊顶及栏杆拆除，含建筑垃圾外运，运距自定	m2	445.71					
8	390110001001	铲除油漆、涂料面	1. 铲除部位名称：原油漆面，含建筑垃圾外运，运距自定 2. 备注：含表层墙纸面铲除	m2	1331.62					
9	390111005001	栏杆及扶手拆除	1. 备注：楼梯栏杆拆除，含建筑垃圾外运，运距自定	m	47.34					
10	390111004001	其他拆除	1. 材质：走廊等公共区域装饰画、门牌、床垫等妨碍施工部分，含建筑垃圾外运，运距自定	项	1					
		分部小计								
	0108	门窗工程								
11	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸：胡桃色成品烤漆木门M0822 2. 五金品种、规格：含门锁等所有内容	m2	3.52					

12	010801004001	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：木质乙级防火门 M0614 550*1350 2. 五金品种、规格：含门锁等所有内容 3. 备注：工程量暂定更换40%，最终以实际结算为准	m2	10.4					
13	010801004002	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：木质乙级防火防盗门 FHM1322 1300*2200 2. 五金品种、规格：含闭门器、顺序器、门锁等所有五金	m2	22.88					
14	010801004003	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：木质甲级防火防盗门 FHM1322 1300*2200 2. 五金品种、规格：含闭门器、顺序器、门锁等所有五金	m2	14.3					
15	010802001001	金属门	1. 门材质：黑色断热铝框铝合金 2. 玻璃品种、厚度：5low-e+15A+5中空钢化	m2	3.96					
16	010807001001	金属窗	1. 窗材质：黑色断热铝框铝合金 2. 玻璃品种、厚度：5low-e+15A+5中空钢化	m2	16.8					
17	010801001002	木质门	1. 备注：原1#-4#楼进户门及门套存在破损处修复，含建筑垃圾外运，运距自定，此费用包干，投标单位自行勘察现场，中标后不得调整	项	1					
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
18	WB010902005001	隔汽(离)层	1. 部位：清洁原水泥地面，清理青苔及杂草，含建筑垃圾清运，运距自定	m2	193.8					
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
19	WB011108005001	酸洗打蜡	1. 工程部位：原楼梯间石材地面清洗，含建筑垃圾清运，运距自定 2. 备注：楼梯部分按展开面计入	m2	151.54					
20	390901002001	块料面层整修	1. 备注：原楼梯间处石材地面整修，含建筑垃圾外运，运距自定 2. 备注：工程量暂定，以实际结算为准	m2	10					

21	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 15厚1:3水泥砂浆找平层压实搓毛 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类: 30厚1:2干硬性水泥砂浆结合层;撒素水泥面(洒适量清水) 3. 面层材料品种、规格、颜色: 800*800米色地砖, 水泥擦缝	m2	445.71					
22	011101005002	自流坪楼地面	1. 做法: 地面打磨至基层, 中涂砂浆腻子找平, 贴铜箔, 炭黑导电层, 涂刷防静电自流平面漆 2. 部位: 设备间	m2	43.16					
23	WB011105006001	成品踢脚线	1. 踢脚线高度: 80高 2. 面层材料品种、规格、颜色: 304不锈钢踢脚线	m	327.53					
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
24	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比: 13厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底, 扫毛 2. 面层厚度、砂浆配合比: 5厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层, 玻璃纤维网	m2	1411.62					
25	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 1.5厚聚氨酯防水涂料防水	m2	1411.62					
		分部小计								
	0113	天棚工程								
26	011301001001	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类: 6厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层 2. 部位: 顶棚	m2	181.91					
27	WB011302002001	天棚吊筋	1. 吊筋形式、吊杆规格、高度: ϕ 8镀锌轻钢龙骨吊件	m2	445.71					
28	WB011302003001	天棚龙骨	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 2厚50"C"型镀锌轻钢龙骨(不上人)	m2	445.71					
29	WB011302005001	天棚面层	1. 面层材料品种、规格: 12厚纸面石膏板	m2	445.71					
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
30	011406001001	抹灰面油漆	1. 腻子: 满刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 封闭底涂料一道, 无机涂料一道	m2	2039.24					

31	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格、品牌：实木扶手 2. 栏杆材料种类、规格、品牌：铁艺栏杆 3. 备注：样式满足设计及业主要求	m	47.34					
		分部小计								
	3914	N 脚手架、建筑物垂直运输及超高								
32	391402001001	建筑物垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：材料上楼费	项	1					
		分部小计								

附录F 措施项目清单与计价表

工程名称：1号楼装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	JC-01	夜间施工增加费		0.5	
2	JC-02	二次搬运费		1	
3	JC-03	冬雨季施工增加费		0.8	
4	JC-04	已完工程及设备保护费		0.1	
5	JC-05	工程定位复测费		1	
6	JC-06	非夜间施工照明费			
7	JC-07	临时保护设施费		0.2	
8	JC-08	赶工措施费			
合 计					

附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：1号楼装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率（%）	金额（元）
1	JF-01	环境保护费		3.28	
2	JF-02	文明施工费		5.12	
3	JF-03	安全施工费		4.13	
4	JF-04	临时设施费		8.1	
5	JF-05	环境保护税			
合 计					

H. 1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1号楼装饰工程

序号	项目名称	金额(元)
1	暂列金额	
2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	
合 计		

H.2 暂列金额明细表

工程名称：1号楼装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。

H.3 专业工程暂估价计价表

工程名称：1号楼装饰工程

序号	工程名称	工程内容	金额(元)	备注
合 计				

说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

H. 4 计日工表

工程名称：1号楼装饰工程

编码	项目名称	单位	数量	综合单价	合价（元）
一	人工				
人工费小计					
二	材料				
材料费小计					
三	施工机械				
施工机械费小计					
合 计					

标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

H.5 总承包服务费计价表

工程名称：1号楼装饰工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
合 计					

附录I 税金计价表

工程名称：1号楼装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费		9	
合 计					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：1号楼安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	391527001001	安装工程拆除	1. 名称：安装工程拆除 2. 备注：综合单价已考虑清理现场、垃圾外运等费用	项	1					
2	030404034001	照明开关	1. 名称：双联开关 2. 规格：10A 3. 安装方式：暗装、距地1.4米	个	12					
3	030404034002	照明开关	1. 名称：三联开关 2. 规格：10A 3. 安装方式：暗装、距地1.4米	个	5					
4	030411001001	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质及规格：JDG20	m	303.24					
5	030411004001	配线	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZ-BYI-2.5mm²	m	1013.23					
6	030412004001	装饰灯	1. 名称：筒灯	套	91					
7	WB031002009001	凿槽、刨沟	1. 规格：凿槽、刨沟	m	25.5					
8	WB031002010001	沟槽恢复	1. 名称：沟槽恢复	m	25.5					
9	031301017001	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆	项	1					

附录F 措施项目清单与计价表

工程名称：1号楼安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	JC-01	夜间施工增加费		0.5	
2	JC-02	二次搬运费		1	
3	JC-03	冬雨季施工增加费		0.8	
4	JC-04	已完工程及设备保护费		0.1	
5	JC-05	工程定位复测费		1	
6	JC-06	非夜间施工照明费			
7	JC-07	临时保护设施费		0.2	
8	JC-08	赶工措施费			
合 计					

附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：1号楼安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率（%）	金额（元）
1	JF-01	环境保护费		3.28	
2	JF-02	文明施工费		5.12	
3	JF-03	安全施工费		4.13	
4	JF-04	临时设施费		8.1	
5	JF-05	环境保护税			
合 计					

H.1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1号楼安装工程

序号	项目名称	金额(元)
1	暂列金额	
2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	
合 计		

H.2 暂列金额明细表

工程名称：1号楼安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。

H.3 专业工程暂估价计价表

工程名称：1号楼安装工程

序号	工程名称	工程内容	金额(元)	备注
合 计				

说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

H. 4 计日工表

工程名称：1号楼安装工程

编码	项目名称	单位	数量	综合单价	合价（元）
一	人工				
人工费小计					
二	材料				
材料费小计					
三	施工机械				
施工机械费小计					
合 计					

标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

H.5 总承包服务费计价表

工程名称：1号楼安装工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
合 计					

附录I 税金计价表

工程名称：1号楼安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费		9	
合 计					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：2号楼装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	定额机械费
	3901	A 拆除工程							
1	390106001001	门窗拆除	1. 材质：原门窗拆除，含建筑垃圾外运，运距自定	m2	67.43				
2	390107002001	块料面层拆除	1. 拆除的基层类型：原地面面层及结合层、找平层铲除，铲除至混凝土楼板 2. 饰面材料种类：块料地面，地毯地面 3. 备注：含建筑垃圾外运，运距自定	m2	660.46				
3	390107005001	踢脚线拆除	1. 拆除种类：原踢脚拆除，含建筑垃圾外运，运距自定	m	376.01				
4	390108001001	抹灰面拆除	1. 拆除部位：原墙面抹灰层铲除，含建筑垃圾外运，运距自定	m2	1738.84				
5	390109001001	天棚层抹灰拆除	1. 拆除部位：原天棚抹灰层铲除，含建筑垃圾外运，运距自定	m2	319.79				
6	390108002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：原墙饰面及龙骨拆除，含建筑垃圾外运，运距自定	m2	443.11				
7	390109002001	天棚龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：原天棚吊顶及栏杆拆除，含建筑垃圾外运，运距自定	m2	539.77				
8	390110001001	铲除油漆、涂料面	1. 铲除部位名称：原油漆面，含建筑垃圾外运，运距自定 2. 备注：含表层墙纸面铲除	m2	1345.73				
9	390111005001	栏杆及扶手拆除	1. 备注：楼梯栏杆拆除，含建筑垃圾外运，运距自定	m	48.98				
10	390111004001	其他拆除	1. 材质：走廊等公共区域装饰画、门牌、床垫等妨碍施工部分，含建筑垃圾外运，运距自定	项	1				
		分部小计							
	0108	门窗工程							

11	010801004001	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: 木质乙级防火门 M0614 550*1350 2. 五金品种、规格: 含门锁等所有内容 3. 备注: 工程量暂定更换40%, 最终以实际结算为准	m2	15.59					
12	010801004002	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: 木质乙级防火防盗门 2. 五金品种、规格: 含闭门器、顺序器、门锁等所有五金	m2	36.52					
13	010802001001	金属门	1. 门材质: 黑色断热铝框铝合金 2. 玻璃品种、厚度: 5low-e+15A+5中空钢化	m2	5.72					
14	010807001001	金属窗	1. 窗材质: 黑色断热铝框铝合金 2. 玻璃品种、厚度: 5low-e+15A+5中空钢化	m2	9.6					
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
15	WB011108005001	酸洗打蜡	1. 工程部位: 原楼梯间石材地面清洗, 含建筑垃圾清运, 运距自定 2. 备注: 楼梯部分按展开面计入	m2	212.52					
16	390901002001	块料面层整修	1. 备注: 原楼梯间处石材地面整修, 含建筑垃圾外运, 运距自定 2. 备注: 工程量暂定, 以实际结算为准	m2	15					
17	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 15厚1:3水泥砂浆找平层压实搓毛 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类: 30厚1:2干硬性水泥砂浆结合层; 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 面层材料品种、规格、颜色: 800*800米色地砖, 水泥擦缝	m2	539.77					
18	011101005001	自流坪楼地面	1. 做法: 地面打磨至基层, 中涂砂浆腻子找平, 贴铜箔, 炭黑导电层, 涂刷防静电自流平面漆 2. 部位: 设备间	m2	120.69					
19	WB011105006001	成品踢脚线	1. 踢脚线高度: 80高 2. 面层材料品种、规格、颜色: 304不锈钢踢脚线	m	376.01					
		分部小计								

	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
20	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比: 13厚 1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底, 扫毛 2. 面层厚度、砂浆配合比: 5厚 1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层, 玻璃纤维网	m2	1738.84					
21	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 1.5厚聚氨酯防水涂料防水	m2	1738.84					
		分部小计								
	0113	天棚工程								
22	011301001001	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类: 6厚 1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层 2. 部位: 顶棚 (油漆面)	m2	319.79					
23	WB011302002001	天棚吊筋	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: φ8镀锌轻钢龙骨吊件	m2	539.77					
24	WB011302003001	天棚龙骨	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 2厚50°C型镀锌轻钢龙骨(不上人)	m2	539.77					
25	WB011302005001	天棚面层	1. 面层材料品种、规格: 12厚纸面石膏板	m2	539.77					
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
26	011406001001	抹灰面油漆	1. 腻子: 满刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 封闭底涂料一道, 无机涂料一道	m2	2598.4					
27	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格、品牌: 实木扶手 2. 栏杆材料种类、规格、品牌: 铁艺栏杆 3. 备注: 样式满足设计及业主要求	m	48.98					
		分部小计								
	3914	N 脚手架、建筑物垂直运输及超高								
28	391402001001	建筑物垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式: 材料上楼费	项	1					
		分部小计								

附录F 措施项目清单与计价表

工程名称：2号楼装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	JC-01	夜间施工增加费		0.5	
2	JC-02	二次搬运费		1	
3	JC-03	冬雨季施工增加费		0.8	
4	JC-04	已完工程及设备保护费		0.1	
5	JC-05	工程定位复测费		1	
6	JC-06	非夜间施工照明费			
7	JC-07	临时保护设施费		0.2	
8	JC-08	赶工措施费			
合 计					

附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：2号楼装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率（%）	金额（元）
1	JF-01	环境保护费		3.28	
2	JF-02	文明施工费		5.12	
3	JF-03	安全施工费		4.13	
4	JF-04	临时设施费		8.1	
5	JF-05	环境保护税			
合 计					

H.1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2号楼装饰工程

序号	项目名称	金额(元)
1	暂列金额	
2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	
合 计		

H.2 暂列金额明细表

工程名称：2号楼装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。

H.3 专业工程暂估价计价表

工程名称：2号楼装饰工程

序号	工程名称	工程内容	金额(元)	备注
合 计				

说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

H. 4 计日工表

工程名称：2号楼装饰工程

编码	项目名称	单位	数量	综合单价	合价（元）
一	人工				
人工费小计					
二	材料				
材料费小计					
三	施工机械				
施工机械费小计					
合 计					

标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

H.5 总承包服务费计价表

工程名称：2号楼装饰工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
合 计					

附录I 税金计价表

工程名称：2号楼装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费		9	
合 计					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：2号楼安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	391527001001	安装工程拆除	1. 名称：安装工程拆除 2. 备注：综合单价已考虑清理现场、垃圾外运等费用	项	1					
2	030404034001	照明开关	1. 名称：单联开关 2. 规格：10A 3. 安装方式：暗装、距地1.4米	个	8					
3	030404034002	照明开关	1. 名称：双联开关 2. 规格：10A 3. 安装方式：暗装、距地1.4米	个	8					
4	030404034003	照明开关	1. 名称：三联开关 2. 规格：10A 3. 安装方式：暗装、距地1.4米	个	8					
5	030404034004	照明开关	1. 名称：声光控制开关 2. 规格：10A 3. 安装方式：暗装、距地1.4米	个	8					
6	030411001001	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质及规格：JDG20	m	392.62					
7	030411004001	配线	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZ-BYI-2.5mm²	m	1269.65					
8	030412001001	普通灯具	1. 名称：吸顶灯	套	13					
9	030412004001	装饰灯	1. 名称：筒灯	套	122					
10	WB031002009001	凿槽、刨沟	1. 规格：凿槽、刨沟	m	48					
11	WB031002010001	沟槽恢复	1. 名称：沟槽恢复	m	48					
12	031301017001	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆	项	1					

附录F 措施项目清单与计价表

工程名称：2号楼安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	JC-01	夜间施工增加费		0.5	
2	JC-02	二次搬运费		1	
3	JC-03	冬雨季施工增加费		0.8	
4	JC-04	已完工程及设备保护费		0.1	
5	JC-05	工程定位复测费		1	
6	JC-06	非夜间施工照明费			
7	JC-07	临时保护设施费		0.2	
8	JC-08	赶工措施费			
合 计					

附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：2号楼安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率（%）	金额（元）
1	JF-01	环境保护费		3.28	
2	JF-02	文明施工费		5.12	
3	JF-03	安全施工费		4.13	
4	JF-04	临时设施费		8.1	
5	JF-05	环境保护税			
合 计					

H.1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2号楼安装工程

序号	项目名称	金额(元)
1	暂列金额	
2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	
合 计		

H. 2 暂列金额明细表

工程名称：2号楼安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。

H.3 专业工程暂估价计价表

工程名称：2号楼安装工程

序号	工程名称	工程内容	金额(元)	备注
合 计				

说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

H. 4 计日工表

工程名称：2号楼安装工程

编码	项目名称	单位	数量	综合单价	合价（元）
一	人工				
人工费小计					
二	材料				
材料费小计					
三	施工机械				
施工机械费小计					
合 计					

标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

H.5 总承包服务费计价表

工程名称：2号楼安装工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
合 计					

附录I 税金计价表

工程名称：2号楼安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费		9	
合 计					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：3号楼装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	3901	A 拆除工程								
1	390106001001	门窗拆除	1. 材质：原门窗拆除，含建筑垃圾外运，运距自定	m2	178.14					
2	390107002001	块料面层拆除	1. 拆除的基层类型：原地面面层及结合层、找平层铲除，铲除至混凝土楼板 2. 饰面材料种类：块料地面，地毯地面 3. 备注：含建筑垃圾外运，运距自定	m2	595.61					
3	390107005001	踢脚线拆除	1. 拆除种类：原踢脚拆除，含建筑垃圾外运，运距自定	m	529.2					
4	390108001001	抹灰面拆除	1. 拆除部位：原墙面抹灰层铲除，含建筑垃圾外运，运距自定	m2	1816.27					
5	390109001001	天棚层抹灰拆除	1. 拆除部位：原天棚抹灰层铲除，含建筑垃圾外运，运距自定	m2	195.05					
6	390108002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：原墙饰面及龙骨拆除，含建筑垃圾外运，运距自定	m2	295.23					
7	390109002001	天棚龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：原天棚吊顶及栏杆拆除，含建筑垃圾外运，运距自定	m2	571.1					
8	390110001001	铲除油漆、涂料面	1. 铲除部位名称：原油漆面，含建筑垃圾外运，运距自定 2. 备注：含表层墙纸面铲除	m2	1571.04					
9	390111005001	栏杆及扶手拆除	1. 备注：楼梯栏杆拆除，含建筑垃圾外运，运距自定	m	59.96					
10	390111004001	其他拆除	1. 材质：走廊等公共区域装饰画、门牌、床垫等妨碍施工部分，含建筑垃圾外运，运距自定	项	1					
		分部小计								
	0108	门窗工程								

11	010801004001	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: 木质乙级防火门 M0611 2. 五金品种、规格: 含门锁等所有内容 3. 备注: 工程量暂定更换40%, 最终以实际结算为准	m2	13.86					
12	010801004002	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: 木质甲级防火防盗门 2. 五金品种、规格: 含闭门器、顺序器、门锁等所有五金	m2	8.8					
13	010801004003	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: 木质乙级防火防盗门 2. 五金品种、规格: 含闭门器、顺序器、门锁等所有五金	m2	34.32					
14	010802001001	金属门	1. 门材质: 断热铝框铝合金 2. 玻璃品种、厚度: 5low-e+15A+5中空钢化	m2	3.08					
15	010807001001	金属窗	1. 窗材质: 黑色断热铝框铝合金 2. 玻璃品种、厚度: 5low-e+15A+5中空钢化	m2	118.08					
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
16	WB010902005001	隔汽(离)层	1. 部位: 清洁原水泥地面, 清理青苔及杂草, 含建筑垃圾清运, 运距自定	m2	471.66					
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
17	WB011108005001	酸洗打蜡	1. 工程部位: 原楼梯间石材地面清洗, 含建筑垃圾清运, 运距自定 2. 备注: 楼梯部分按展开面计入	m2	169.56					
18	390901002001	块料面层整修	1. 备注: 原楼梯间处石材地面整修, 含建筑垃圾外运, 运距自定 2. 备注: 工程量暂定, 以实际结算为准	m2	15					

19	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 15厚1:3水泥砂浆找平层压实搓毛 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类: 30厚1:2干硬性水泥砂浆结合层;撒素水泥面(洒适量清水) 3. 面层材料品种、规格、颜色: 800*800米色地砖, 水泥擦缝	m2	556.46					
20	011101005001	自流坪楼地面	1. 做法: 地面打磨至基层, 中涂砂浆腻子找平, 贴铜箔, 炭黑导电层, 涂刷防静电自流平面漆 2. 部位: 设备间	m2	39.15					
21	WB011105006001	成品踢脚线	1. 踢脚线高度: 80高 2. 面层材料品种、规格、颜色: 304不锈钢踢脚线	m	529.2					
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
22	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比: 13厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底, 扫毛 2. 面层厚度、砂浆配合比: 5厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层, 玻璃纤维网	m2	1816.27					
23	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 1.5厚聚氨酯防水涂料防水	m2	1816.27					
		分部小计								
	0113	天棚工程								
24	011301001001	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类: 6厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层 2. 部位: 顶棚(油漆面)	m2	195.05					
25	WB011302002001	天棚吊筋	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: ϕ 8镀锌轻钢龙骨吊件	m2	571.1					
26	WB011302003001	天棚龙骨	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 2厚50"C"型镀锌轻钢龙骨(不上人)	m2	571.1					
27	WB011302005001	天棚面层	1. 面层材料品种、规格: 12厚纸面石膏板	m2	571.1					
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
28	011406001001	抹灰面油漆	1. 腻子: 满刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 封闭底涂料一道, 无机涂料二道	m2	2567.78					

29	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格、品牌：实木扶手 2. 栏杆材料种类、规格、品牌：铁艺栏杆 3. 备注：样式满足设计及业主要求	m	59.96					
		分部小计								
	3914	N 脚手架、建筑物垂直运输及超高								
30	391402001001	建筑物垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：材料上楼费	项	1					
		分部小计								

附录F 措施项目清单与计价表

工程名称：3号楼装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	JC-01	夜间施工增加费		0.5	
2	JC-02	二次搬运费		1	
3	JC-03	冬雨季施工增加费		0.8	
4	JC-04	已完工程及设备保护费		0.1	
5	JC-05	工程定位复测费		1	
6	JC-06	非夜间施工照明费			
7	JC-07	临时保护设施费		0.2	
8	JC-08	赶工措施费			
合 计					

附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：3号楼装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率（%）	金额（元）
1	JF-01	环境保护费		3.28	
2	JF-02	文明施工费		5.12	
3	JF-03	安全施工费		4.13	
4	JF-04	临时设施费		8.1	
5	JF-05	环境保护税			
合 计					

H.1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3号楼装饰工程

序号	项目名称	金额(元)
1	暂列金额	
2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	
合 计		

H.2 暂列金额明细表

工程名称：3号楼装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。

H.3 专业工程暂估价计价表

工程名称：3号楼装饰工程

序号	工程名称	工程内容	金额(元)	备注
合 计				

说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

H. 4 计日工表

工程名称：3号楼装饰工程

编码	项目名称	单位	数量	综合单价	合价（元）
一	人工				
人工费小计					
二	材料				
材料费小计					
三	施工机械				
施工机械费小计					
合 计					

标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

H.5 总承包服务费计价表

工程名称：3号楼装饰工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
合 计					

附录I 税金计价表

工程名称：3号楼装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费		9	
合 计					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：3号楼安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	391527001001	安装工程拆除	1. 名称：安装工程拆除 2. 备注：综合单价已考虑清理现场、垃圾外运等费用	项	1					
2	030404034001	照明开关	1. 名称：单联开关 2. 规格：10A 3. 安装方式：暗装、距地1.4米	个	6					
3	030404034002	照明开关	1. 名称：双联开关 2. 规格：10A 3. 安装方式：暗装、距地1.4米	个	12					
4	030404034003	照明开关	1. 名称：三联开关 2. 规格：10A 3. 安装方式：暗装、距地1.4米	个	5					
5	030404034004	照明开关	1. 名称：声光控制开关 2. 规格：10A 3. 安装方式：暗装、距地1.4米	个	17					
6	030411001001	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质及规格：JDG20	m	598.46					
7	030411004001	配线	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZ-BYI-2.5mm ²	m	1882.28					
8	030412001001	普通灯具	1. 名称：吸顶灯	套	22					
9	030412004001	装饰灯	1. 名称：筒灯	套	140					
10	WB031002009001	凿槽、刨沟	1. 规格：凿槽、刨沟	m	60					
11	WB031002010001	沟槽恢复	1. 名称：沟槽恢复	m	60					
12	031301017001	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆	项	1					

附录F 措施项目清单与计价表

工程名称：3号楼安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	JC-01	夜间施工增加费		0.5	
2	JC-02	二次搬运费		1	
3	JC-03	冬雨季施工增加费		0.8	
4	JC-04	已完工程及设备保护费		0.1	
5	JC-05	工程定位复测费		1	
6	JC-06	非夜间施工照明费			
7	JC-07	临时保护设施费		0.2	
8	JC-08	赶工措施费			
合 计					

附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：3号楼安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率（%）	金额（元）
1	JF-01	环境保护费		3.28	
2	JF-02	文明施工费		5.12	
3	JF-03	安全施工费		4.13	
4	JF-04	临时设施费		8.1	
5	JF-05	环境保护税			
合 计					

H.1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3号楼安装工程

序号	项目名称	金额(元)
1	暂列金额	
2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	
合 计		

H.2 暂列金额明细表

工程名称：3号楼安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。

H.3 专业工程暂估价计价表

工程名称：3号楼安装工程

序号	工程名称	工程内容	金额(元)	备注
合 计				

说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

H. 4 计日工表

工程名称：3号楼安装工程

编码	项目名称	单位	数量	综合单价	合价（元）
一	人工				
人工费小计					
二	材料				
材料费小计					
三	施工机械				
施工机械费小计					
合 计					

标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

H.5 总承包服务费计价表

工程名称：3号楼安装工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
合 计					

附录I 税金计价表

工程名称：3号楼安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费		9	
合 计					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：4号楼装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	定额机械费
	3901	A 拆除工程							
1	390106001001	门窗拆除	1. 材质：原门窗拆除，含建筑垃圾外运，运距自定	m2	145.14				
2	390107002001	块料面层拆除	1. 拆除的基层类型：原地面面层及结合层、找平层铲除，铲除至混凝土楼板 2. 饰面材料种类：块料地面，地毯地面 3. 备注：含建筑垃圾外运，运距自定	m2	929.98				
3	390107005001	踢脚线拆除	1. 拆除种类：原踢脚拆除，含建筑垃圾外运，运距自定	m	573				
4	390108001001	抹灰面拆除	1. 拆除部位：原墙面抹灰层铲除，含建筑垃圾外运，运距自定	m2	2661.8				
5	390109001001	天棚层抹灰拆除	1. 拆除部位：原天棚抹灰层铲除，含建筑垃圾外运，运距自定	m2	334.5				
6	390108002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：原墙饰面及龙骨拆除，含建筑垃圾外运，运距自定	m2	683.06				
7	390109002001	天棚龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：原天棚吊顶及栏杆拆除，含建筑垃圾外运，运距自定	m2	902.95				
8	390110001001	铲除油漆、涂料面	1. 铲除部位名称：原油漆面，含建筑垃圾外运，运距自定 2. 备注：含表层墙纸面铲除	m2	2363.24				
9	390111005001	栏杆及扶手拆除	1. 备注：楼梯栏杆拆除，含建筑垃圾外运，运距自定	m	91.97				
10	390111004001	其他拆除	1. 材质：走廊等公共区域装饰画、门牌、床垫等妨碍施工部分，含建筑垃圾外运，运距自定	项	1				
		分部小计							
	0108	门窗工程							

11	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: 胡桃色成品烤漆木门M0822 2. 五金品种、规格: 含门锁等所有内容	m2	3.52					
12	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: 胡桃色成品烤漆木门M1222 2. 五金品种、规格: 含门锁等所有内容	m2	5.28					
13	010801004001	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: 木质乙级防火门 M0611 2. 五金品种、规格: 含门锁等所有内容 3. 备注: 工程量暂定更换40%, 最终以实际结算为准	m2	17.16					
14	010801004002	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: 木质甲级防火防盗门 2. 五金品种、规格: 含闭门器、顺序器、门锁等所有五金	m2	1.76					
15	010801004003	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: 木质乙级防火防盗门 2. 五金品种、规格: 含闭门器、顺序器、门锁等所有五金	m2	49.28					
16	010802001001	金属门	1. 门材质: 铝合金 2. 玻璃品种、厚度: 5+15A+5钢化中空	m2	3.96					
17	010802001002	金属门	1. 门材质: 黑色断热铝框铝合金 2. 玻璃品种、厚度: 5low-e+15A+5中空钢化	m2	5.72					
18	010807001001	金属窗	1. 窗材质: 黑色断热铝框铝合金 2. 玻璃品种、厚度: 5low-e+15A+5中空钢化	m2	61.76					
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
19	WB010902005001	隔汽(离)层	1. 部位: 清洁原水泥地面, 清理青苔及杂草, 含建筑垃圾清运, 运距自定	m2	32.2					
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
20	WB011108005001	酸洗打蜡	1. 工程部位: 原楼梯间石材地面清洗, 含建筑垃圾清运, 运距自定 2. 备注: 楼梯部分按展开面计入	m2	330.94					

21	390901002001	块料面层整修	1. 备注：原楼梯间处石材地面整修，含建筑垃圾外运，运距自定 2. 备注：工程量暂定，以实际结算为准	m2	20					
22	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：15厚1:3水泥砂浆找平层压实搓毛 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30厚1:2干硬性水泥砂浆结合层；撒素水泥面（洒适量清水） 3. 面层材料品种、规格、颜色：800*800米色地砖，水泥擦缝	m2	902.95					
23	011101005001	自流坪楼地面	1. 做法：地面打磨至基层，中涂砂浆腻子找平，贴铜箔，炭黑导电层，涂刷防静电自流平面漆 2. 部位：设备间	m2	27.03					
24	WB011105006001	成品踢脚线	1. 踢脚线高度：80高 2. 面层材料品种、规格、颜色：304不锈钢踢脚线	m	573					
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
25	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：13厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底，扫毛 2. 面层厚度、砂浆配合比：5厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层，玻璃纤维网	m2	2661.8					
26	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：1.5厚聚氨酯防水涂料防水	m2	2661.8					
		分部小计								
	0113	天棚工程								
27	011301001001	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类：6厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层 2. 部位：顶棚（油漆面）	m2	334.5					
28	WB011302002001	天棚吊筋	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌轻钢龙骨吊件	m2	902.95					
29	WB011302003001	天棚龙骨	1. 龙骨材料种类、规格、中距：2厚50“C”型镀锌轻钢龙骨（不上人）	m2	902.95					
30	WB011302005001	天棚面层	1. 面层材料品种、规格：12厚纸面石膏板	m2	902.95					
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								

31	011406001001	抹灰面油漆	1. 腻子：满刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：封闭底涂料一道，无机涂料一道	m2	3899.25					
32	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格、品牌：实木扶手 2. 栏杆材料种类、规格、品牌：铁艺栏杆 3. 备注：样式满足设计及业主要求	m	91.97					
		分部小计								
	3914	N 脚手架、建筑物垂直运输及超高								
33	391402001001	建筑物垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：材料上楼费	项	1					
		分部小计								

附录F 措施项目清单与计价表

工程名称：4号楼装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	JC-01	夜间施工增加费		0.5	
2	JC-02	二次搬运费		1	
3	JC-03	冬雨季施工增加费		0.8	
4	JC-04	已完工程及设备保护费		0.1	
5	JC-05	工程定位复测费		1	
6	JC-06	非夜间施工照明费			
7	JC-07	临时保护设施费		0.2	
8	JC-08	赶工措施费			
合 计					

附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：4号楼装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率（%）	金额（元）
1	JF-01	环境保护费		3.28	
2	JF-02	文明施工费		5.12	
3	JF-03	安全施工费		4.13	
4	JF-04	临时设施费		8.1	
5	JF-05	环境保护税			
合 计					

H.1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4号楼装饰工程

序号	项目名称	金额(元)
1	暂列金额	
2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	
合 计		

H.2 暂列金额明细表

工程名称：4号楼装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。

H.3 专业工程暂估价计价表

工程名称：4号楼装饰工程

序号	工程名称	工程内容	金额(元)	备注
合 计				

说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

H. 4 计日工表

工程名称：4号楼装饰工程

编码	项目名称	单位	数量	综合单价	合价（元）
一	人工				
人工费小计					
二	材料				
材料费小计					
三	施工机械				
施工机械费小计					
合 计					

标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

H.5 总承包服务费计价表

工程名称：4号楼装饰工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
合 计					

附录I 税金计价表

工程名称：4号楼装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费		9	
合 计					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：4号楼安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	391527001001	安装工程拆除	1. 名称：安装工程拆除 2. 备注：综合单价已考虑清理现场、垃圾外运等费用	项	1					
2	030404034001	照明开关	1. 名称：单联开关 2. 规格：10A 3. 安装方式：暗装、距地1.4米	个	1					
3	030404034002	照明开关	1. 名称：双联开关 2. 规格：10A 3. 安装方式：暗装、距地1.4米	个	9					
4	030404034003	照明开关	1. 名称：三联开关 2. 规格：10A 3. 安装方式：暗装、距地1.4米	个	14					
5	030404034004	照明开关	1. 名称：声光控制开关 2. 规格：10A 3. 安装方式：暗装、距地1.4米	个	35					
6	030411001001	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质及规格：JDG20	m	795.06					
7	030411004001	配线	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZ-BYJ-2.5mm²	m	2575.82					
8	030412001001	普通灯具	1. 名称：LED吸顶灯	套	31					
9	030412004001	装饰灯	1. 名称：筒灯	套	171					
10	WB031002009001	凿槽、刨沟	1. 规格：凿槽、刨沟	m	89					
11	WB031002010001	沟槽恢复	1. 名称：沟槽恢复	m	89					
12	031301017001	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆	项	1					

附录F 措施项目清单与计价表

工程名称：4号楼安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	JC-01	夜间施工增加费		0.5	
2	JC-02	二次搬运费		1	
3	JC-03	冬雨季施工增加费		0.8	
4	JC-04	已完工程及设备保护费		0.1	
5	JC-05	工程定位复测费		1	
6	JC-06	非夜间施工照明费			
7	JC-07	临时保护设施费		0.2	
8	JC-08	赶工措施费			
合 计					

附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：4号楼安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率（%）	金额（元）
1	JF-01	环境保护费		3.28	
2	JF-02	文明施工费		5.12	
3	JF-03	安全施工费		4.13	
4	JF-04	临时设施费		8.1	
5	JF-05	环境保护税			
合 计					

H. 1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4号楼安装工程

序号	项目名称	金额(元)
1	暂列金额	
2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	
合 计		

H.2 暂列金额明细表

工程名称：4号楼安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。

H.3 专业工程暂估价计价表

工程名称：4号楼安装工程

序号	工程名称	工程内容	金额(元)	备注
合 计				

说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

H. 4 计日工表

工程名称：4号楼安装工程

编码	项目名称	单位	数量	综合单价	合价（元）
一	人工				
人工费小计					
二	材料				
材料费小计					
三	施工机械				
施工机械费小计					
合 计					

标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

H.5 总承包服务费计价表

工程名称：4号楼安装工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
合 计					

附录I 税金计价表

工程名称：4号楼安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费		9	
合 计					