


歙县新溪口乡塔坑柑桔园提升采购项目

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

2025年2月25日


歙县新溪口乡塔坑柑桔园提升采购项目

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

Handwritten signature of the bidding unit's legal representative or authorized person.

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编制时间：

2025年2月25日

复核时间：

2025年2月25日

清单编制说明

工程名称：歙县新溪口乡塔坑组柑桔园提升采购项目

一、工程概况

围绕柑桔农旅融合产业带建设，持续调优品种结构，扎实推进低产桔园改造提升，为促进新溪口乡柑桔产业优化升级和促进农民增收夯实基础，有效促进柑桔产业带低改提能增效，特实施本项目，其主要建设内容为新建 2.5-6 米高挡墙长 540 米，生产便桥一座，均宽 1.2 米道路长 300 米，栏杆 320 米，平整土地等，具体以图纸及工程量清单为准。

二、招标范围

歙县新溪口乡塔坑组柑桔园提升采购项目 图纸范围内的全部工程。

三、编制依据

1、设计工程量、施工图纸、招标文件、招标清单及控制价规定范围内的全部内容。

2、《关于调整安徽省水利工程计价依据增值税计算标准的通知》皖水建设函[2020]470 号；

3、《安徽省水利水电设计概（估）算编制规定》皖水建[2018]258 号；

4、《水利水电建筑工程预算定额》（2002 年）；

5、《安徽省水利水电工程补充定额》（2008 年）；

6、《水利水电施工机械台班费定额》（2002 年）；

四、清单说明

1、工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读；

2、除合同另有规定外，工程量清单中的单价和合价包括由承包人承担的直接费、间接费、其他费用、税金等全部费用和要求获得的利润以及应由承包

人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用；

3、符合合同规定的全部费用和利润都应包括在工程量清单所列的各项项目中，合同规定应由承包人承担而在工程量清单中未详细列出的项目，其费用和利润应认为已包括在其它有关项目的单价和合价中，投标人不应在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称；

4、工程量清单中的“单价”和“合价”栏均应由投标人填报。投标人还应填报投标报价汇总表，并在其结尾处填写投标总报价；报价货币为人民币；若投标人对某些项目未填报单价和合价，则认为已包括在其它项目的单价和合价以及投标总报价内；

5、工程量清单中各项目的工作内容描述不明确的，以施工图设计文件和相关施工验收规范、图集为准；清单与图纸技术标准不一致的，以较优的技术标准为准，且满足业主对项目的整体要求。

6、材料费均按材料到工地的现行市场价直接进入单价分析表；本工程所有材料必须满足设计及规范要求，请投标人在投标报价时要充分结合图纸设计及现行规范和省市相关规定或要求进行报价；

7、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。

8、土方开挖综合单价均包含清表、挖、推、运及平整等一切费用；土方回填夯实综合单价均包含推、运、回填、压实、修整等一切费用；土方开挖、回填报价为综合单价，投标人需充分考虑土石方平衡，报价中除规定工作内容外，还应包括开挖不可利用部分外运、回填料外取补充、回填土料翻晒等一切费用，结算时不作调整；结算时按实计量；投标人应在投标前认真调查现场，考察取土场、弃土场地；本项目业主不提供取土场和弃土场，取土场和弃土场临时征地由承包人自行负责，相关临时征地费用包含在综合单价内。

9、现浇混凝土的模板制作安拆投标人务必了解现场后综合考虑现场施工

难易程度进行投标报价，中标后不予以调整综合。

10、本工程的混凝土采用自拌的，砂石材料必须是经过检验合格的中（粗）砂和破碎青石子，不得采用统料浇筑。

11、临时工程按项计列，实行总价承包，投标人应根据其自行编制的施工组织设计文件，结合企业的技术装备情况，自行确定临时工程项目（包括但不限于施工期排水、场内施工便道、施工线外供电线路、施工房屋建筑、其它施工临时工程等），但投标人必须是对施工现场实际调查后结合工程施工经验，对所有的临时工程作出报价，没有报价的，视为已含在其他项目的报价中。一旦中标，措施项目中临时工程费用一律不再调整。

12、本工程所有进出材料已经考虑二道运输，各投标人自行调查现场，了解本工程及周边区域的现场情况，包括工地位置、边区域施工情况、施工难度、地质情况、进出场道路、临时用水、临时用电、场内外排水、临设搭建、场内运输及多次转运、垂直运输、拆迁干扰、临时用地青苗补偿和附作物补偿、材料和机械堆场、施工作业面、交叉干扰、装卸限制、行车干扰及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地及周边区域现场情况等而导致的索赔和工期延长申请将不获批准。

13、投标单位报价应不局限于招标文件、设计图纸、工程量清单，应自行勘察现场情况，了解影响报价的各种因素，充分考虑综合报价。

14、清单中工程量依据设计图进行计算，用于投标报价的估算工程量，最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）和《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）计算规则等规定，按施工图纸计算的有效工程量。

工程项目总价表

合同编号：
工程名称：歙县新溪口乡塔坑组柑桔园提升采购项目

第1页 共1页

序号	工程项目名称	金额（元）
一	分类分项工程量清单项目	
1	土石方工程	
2	梯田生态石磅新建共计长500米	
3	新建C25混凝土挡墙长45.56米，高度3.0米-6.0米	
4	山崖处新建浆砌块石挡墙长50米，高度3.5米-5.5米	
5	道路工程	
6	桥梁工程	
7	其他	
二	措施项目	
1	临时工程	
1.1	导流工程	
1.2	施工交通工程	
1.3	施工场外供电工程	
1.4	施工房屋建筑工程	
1.5	其他施工临时工程	
2	安全文明措施费	
2.1	安全文明措施费	
三	其他项目	
1	暂列金额	
	合计	

分类分项工程量清单计价表

合同编号：
工程名称：歙县新溪口乡塔坑组柑桔园提升采购项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	500100001	土石方工程					
1.1	500100001001	挖沟槽土方	m3	280.630			
1.2	500100001002	人工清底	m2	924.260			
1.3	500100001003	土方回填	m3	280.630			
1.4	500100001004	整理绿化用地	m2	13334.000			
1.5	500100001005	回填种植土(含微地形土方)	m3	2000.000			
2	500100002	梯田生态石磅新建共计长500米					
2.1	500100002001	C25砼基础	m3	167.640			
2.2	500100002002	M7.5浆砌石墙，表面不漏浆	m3	660.000			
2.3	500100002003	M7.5浆砌石台阶，表面不漏浆	m3	66.000			
2.4	500100002004	C20砼台阶	m2	46.800			
2.5	500100002005	模板	m2	371.640			
2.6	500100002006	100厚C20砼道路垫层	m3	12.000			
2.7	500100002007	30厚碎拼石板（平台）	m2	12.000			
2.8	500100002008	30厚碎拼石板（台阶）	m2	46.800			
2.9	500100002009	Φ50UPVC排水管	m	120.600			
2.10	500100002010	碎石反滤层	m3	8.620			
2.11	500100002011	钢管脚手架	m2	1100.000			
3	500100003	新建C25混凝土挡墙长45.56米，高度3.0米-6.0米					
3.1	500100003001	C25砼基础	m3	40.780			
3.2	500100003002	C25砼挡土墙	m3	252.860			
3.3	500100003003	Φ110UPVC排水管	m	43.200			
3.4	500100003004	碎石反滤层	m3	2.320			
3.5	500100003005	伸缩缝	m2	7.200			
3.6	500100003006	模板	m2	219.420			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：
工程名称：歙县新溪口乡塔坑组柑桔园提升采购项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
3.7	500100003007	模板	m2	30.750			
3.8	500100003008	钢管脚手架	m2	205.020			
4	500100004	山崖处新建浆砌块石挡墙长50米，高度3.5米-5.5米					
4.1	500100004001	C25砼基础	m3	46.250			
4.2	500100004002	模板	m2	50.000			
4.3	500100004003	M7.5浆砌石墙，表面不漏浆	m3	166.630			
4.4	500100004004	Φ110UPVC排水管	m	42.000			
4.5	500100004005	碎石反滤层	m3	2.520			
4.6	500100004006	钢管脚手架	m2	230.000			
5	500100005	道路工程					
5.1	500100005001	30厚碎拼石板（平台）	m2	252.000			
5.2	500100005002	30厚碎拼石板（台阶）	m2	108.000			
5.3	500100005003	仿木栏杆	m	320.000			
5.4	500100005004	100厚C20砼道路垫层	m3	36.000			
6	500100006	桥梁工程					
6.1	500100006001	挖基坑石方	m3	38.080			
6.2	500100006002	石方外运	m3	38.080			
6.3	500100006003	C25砼桥墩基础	m3	38.080			
6.4	500100006004	C25砼桥台台身及侧墙	m3	55.400			
6.5	500100006005	C30砼台帽及挡块背墙	m3	7.000			
6.6	500100006006	C30砼桥面板梁	m3	20.700			
6.7	500100006007	C40砼桥面	m3	3.920			
6.8	500100006008	桥面排（泄）水管	套	8.000			
6.9	500100006009	C30砼防撞护栏	m3	6.480			
6.10	500100006010	不锈钢/碳素钢复合管栏杆	m	24.000			
6.11	500100006011	预埋铁件	t	1.793			

措施项目清单计价表

合同编号:

工程名称：歙县新溪口乡塔坑组柑桔园提升采购项目

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单计价表

合同编号:

工程名称：歙县新溪口乡塔坑组柑桔园提升采购项目

第1页 共1页

[illegible]

零星工作项目计价表

合同编号：
工程名称：歙县新溪口乡塔坑组柑桔园提升采购项目

第1页 共1页

[illegible]