


# 歙县2025年联网路项目（三阳镇S347至外高山道路）采购项目

## 最高投标限价

最高投标限价（小写）： ¥2893555.4元

（大写）： 贰佰捌拾玖万叁仟伍佰伍拾伍元肆角整

招 标 人： 歙县三阳镇人民政府 （单位盖章）



工 程 造 价

咨 询 单 位： 安徽艺林工程造价咨询有限公司 （单位盖章）



法 定 代 表 人

或 其 授 权 人： 李松 （签字或盖章）



编 制 人： 程博 （造价工程师签字盖专用章）

审 核 人： 周世杰 （造价人员签字盖专用章）



编 制 时 间： 2025年3月

# 编制说明

工程名称：歙县 2025 年联网路项目（三阳镇 S347 至外高山道路）采购项目

## 一、工程量清单编制依据

- 1、设计图纸；
- 2、国家有关的规范、标准；

## 二、投标报价编制依据：

- 1、施工图设计文件，
- 2、《公路工程建设项目投资估算编制办法》(JTG 3820-2018)，
- 3、《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)，
- 4、《公路工程概算定额》(JTG/T 3831—2018)、《公路工程预算定额》(JTG/T 3832—2018)，
- 5、《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833—2018)，
- 6、交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》(JTG 3820-2018)和《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)中“税金”有关规定的公告，
- 7、公路工程标准施工招标文件（2018 年版），

三、图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

## 四、其他说明：

- 1、主要材料价格参照黄山市建设工程造价管理站发布的《黄山工程造价》2025 年第 1 期黄山市信息价格；信息价上没有的，根据市场价自行报价。
- 2、税金按 9%计取；人工费按皖交建管函【2019】210 号中的 105.56 元/工日执行。
- 3、建筑工程一切险：招标控制价按清单第 100 章至第 700 章合计金额(不含安全生产费、建筑工程一切险及第三者责任险)的 3%计入；第三者责任险的最低投保金额：200 万元人民币，事故次数不限(不计免赔额)，保险费费率:2.5%；
- 4、安全生产费：招标控制价按清单 100 章至 700 章合计金额（不含安全生产费、建筑工程一切险及第三者责任险）的 1.5%计列。
- 5、设计图纸中 18cm 级配碎石和钢筋（ $\Phi 28$  传力杆、 $\Phi 12$  横向胀缝）不在本次招标范围内。

## 歙县2025年联网路项目（三阳镇S347至外高山道路）采购项目控制价发布一览表

一、	控制价（元）	2893555.40	
其中：1、	暂列金额（元）	/	不得调整
2、	安全生产费	42282.84	不得调整
3、	本工程最高限价	2893555.40	
	填报说明：1、本表在发布项目控制价时对外发布；		
	2、工程量清单计价表随本表同时对外发布；		
编制单位：安徽艺林工程造价咨询有限公司			





# 工程量清单表

工程名称：歙县2025年联网路项目（三阳镇S347至外高山道路）采购项目

第1页 共2页

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
100	清单 第100章 总则				
101	通则			13456.57	13456.57
101-1	保险费			13456.57	13456.57
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1.00	8456.57	8456.57
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1.00	5000.00	5000.00
102	工程管理			52148.83	52148.83
102-1	竣工文件	总额	1.00	4228.28	4228.28
102-2	施工环保费	总额	1.00	5637.71	5637.71
102-3	安全生产费	总额	1.00	42282.84	42282.84
103	临时工程与设施			10000.00	10000.00
103-2	临时占地	总额	1.00	5000.00	5000.00
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1.00	3000.00	3000.00
103-5	临时供水与排污设施	总额	1.00	2000.00	2000.00
104	承包人驻地建设			14094.28	14094.28
104-1	承包人驻地建设	总额	1.00	14094.28	14094.28
200	清单 第200章 路基				
202	场地清理			51040.08	51040.08
202-2	挖除旧路面			51040.08	51040.08
-a	水泥混凝土路面	m3	504.00	101.27	51040.08
203	挖方路基			669.27	669.27
203-1	路基挖方			669.27	669.27
-a	挖土方（含外运）	m3	61.57	10.87	669.27
207	坡面排水			82333.61	82333.61
207-1	边沟			35526.09	35526.09
-c	C20混凝土30*40cm（含包管）	m3	51.00	696.59	35526.09
207-2	排水沟			17415.68	17415.68
-d	20cm厚沟盖板（含钢筋）	m2	128.00	136.06	17415.68
207-10	排水管			29391.84	29391.84
-b	双壁波纹管（Φ200mm）	m	320.00	60.00	19200.00
-e	铸铁水箅子	套	24	424.66	10191.84
209	挡土墙			81569.29	81569.29

工程量清单表

工程名称：歙县2025年联网路项目（三阳镇S347至外高山道路）采购项目

第2页 共2页

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
209-1	砂砾石垫层	m3	12.40	158.81	1969.24
209-5	C20片石混凝土			79600.05	79600.05
-a	混凝土	m3	120.40	661.13	79600.05
300	清单 第300章 路面				
312	水泥混凝土面板			2268044.80	2268044.80
312-1	水泥混凝土面板			2268044.80	2268044.80
-a	20cm厚水泥混凝土面板（混凝土弯拉强度4.5Mpa）	m2	16676.80	136.00	2268044.80
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石			34944.00	34944.00
313-1	路肩培土	m3	1747.20	20.00	34944.00
400	清单 第400章 桥梁、涵洞				
419	圆管涵及倒虹吸管涵			114792.50	114792.50
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵（Φ1m）	m	12.00	3362.09	40345.08
419-2	单孔钢筋混凝土圆管涵（Φ0.8m）	m	25.00	2502.98	62574.50
419-3	单孔钢筋混凝土圆管涵（Φ0.5m）	m	6.00	1978.82	11872.92
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线				
602	护栏			154166.77	154166.77
602-3	波形梁钢护栏			154166.77	154166.77
-a	路侧波形梁钢护栏--非标型（新建）	m	40.00	227.56	9102.40
-b-1	路侧波形梁钢护栏--非标型（重新安装）	m	905.00	42.93	38851.65
-b-2	路侧波形梁钢护栏--Gr-C-4E（重新安装）	m	1664.00	63.59	105813.76
-c	波形梁钢护栏端头	个	4	99.74	398.96
604	道路交通标志			16295.40	16295.40
604-1	单柱式交通标志	套	8	802.26	6418.08
604-2	更换面板	套	2	407.88	815.76
604-9	永久性公示牌	个	1	3000.00	3000.00
604-10	道口标注	根	4	265.39	1061.56
604-13	凸面镜	个	5	1000.00	5000.00

建筑安装工程费计算表

工程名称：歙县2025年联网路项目（三阳镇S347至外高山道路）采购项目

序号	工程名称	单位	工程量	直接费（元）						间接费 （元）	利润 （元）	税金 （元）	建筑安装工程费	
				直接工程费（元）				其他 工程费	合计		费率 7.42%	税率 9%	合计（元）	单价（元）
				人工费	材料费	机械 使用费	合计							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	清单 第100章 总则												89699.68	89699.68
2	通则												13456.57	13456.57
3	保险费												13456.57	13456.57
4	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1.00										8456.57	8456.57
5	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1.00										5000.00	5000.00
6	工程管理												52148.83	52148.83
7	竣工文件	总额	1.00										4228.28	4228.28
8	施工环保费	总额	1.00										5637.71	5637.71
9	安全生产费	总额	1.00										42282.84	42282.84
10	临时工程与设施												10000.00	10000.00
11	临时占地	总额	1.00										5000.00	5000.00
12	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1.00										3000.00	3000.00

建筑安装工程费计算表

工程名称：歙县2025年联网路项目（三阳镇S347至外高山道路）采购项目

序号	工程名称	单位	工程量	直接费（元）						间接费（元）	利润（元）	税金（元）	建筑安装工程费	
				直接工程费（元）				其他工程费	合计		费率7.42%	税率9%	合计（元）	单价（元）
				人工费	材料费	机械使用费	合计							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	临时供水与排污设施	总额	1.00										2000.00	2000.00
14	承包人驻地建设												14094.28	14094.28
15	承包人驻地建设	总额	1.00										14094.28	14094.28
16	清单 第200章 路基												215612.25	215612.25
17	场地清理												51040.08	51040.08
18	挖除旧路面												51040.08	51040.08
19	水泥混凝土路面	m3	504.00	13723.92		20079.36	33803.28	1063.44	34866.72		2671.20	4213.44	51040.08	101.27
20	挖方路基												669.27	669.27
21	路基挖方												669.27	669.27
22	挖土方（含外运）	m3	61.57	20.32		490.71	511.03	13.55	524.58		39.40	55.41	669.27	10.87
23	坡面排水												82333.61	82333.61
24	边沟												35526.09	35526.09



建筑安装工程费计算表

工程名称：歙县2025年联网路项目（三阳镇S347至外高山道路）采购项目

第3页 共6页

序号	工程名称	单位	工程量	直接费（元）						间接费（元）	利润（元）	税金（元）	建筑安装工程费	
				直接工程费（元）				其他工程费	合计		费率7.42%	税率9%	合计（元）	单价（元）
				人工费	材料费	机械使用费	合计							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	C20混凝土 30*40cm（含包管）	m3	51.00	7737.21	18178.44	689.01	26604.66	390.66	26995.32		1645.77	2933.01	35526.09	696.59
26	排水沟												17415.68	17415.68
27	20cm厚沟盖板 （含钢筋）	m2	128.00	3957.76	8785.92	204.80	12948.48	172.80	13121.28		872.96	1438.72	17415.68	136.06
28	排水管												29391.84	29391.84
29	双壁波纹管（Φ200mm）	m	320.00	3670.40	8265.60	720.00	12656.00	374.40	13030.40		2000.00	1584.00	19200.00	60.00
30	铸铁水篦子	套	24	2055.12	5650.56	44.88	7750.56	54.72	7805.28		520.08	841.44	10191.84	424.66
31	挡土墙												81569.29	81569.29
32	砂砾石垫层	m3	12.40	11.90	1675.49	13.52	1700.91	9.30	1710.21		58.03	162.56	1969.24	158.81
33	C20片石混凝土												79600.05	79600.05
34	混凝土	m3	120.40	14830.87	43418.65	2364.66	60614.18	834.37	61448.55		3590.33	6572.64	79600.05	661.13
35	清单 第300章 路面												2302988.80	2302988.80
36	水泥混凝土面板												2268044.80	2268044.80

建筑安装工程费计算表

工程名称：歙县2025年联网路项目（三阳镇S347至外高山道路）采购项目

序号	工程名称	单位	工程量	直接费（元）						间接费（元）	利润（元）	税金（元）	建筑安装工程费	
				直接工程费（元）				其他工程费	合计		费率7.42%	税率9%	合计（元）	单价（元）
				人工费	材料费	机械使用费	合计							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	水泥混凝土面板												2268044.80	2268044.80
38	20cm厚水泥混凝土面板（混凝土弯拉强度4.5Mpa）	m2	16676.80	79214.80	1715542.42	118405.28	1913162.50	6337.18	1919499.68		113902.54	187280.46	2268044.80	136.00
39	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石												34944.00	34944.00
40	路肩培土	m3	1747.20	14082.43		8596.22	22678.65	681.41	23360.06		1782.14	2882.88	34944.00	20.00
41	清单 第400章 桥梁、涵洞												114792.50	114792.50
42	圆管涵及倒虹吸管涵												114792.50	114792.50
43	单孔钢筋混凝土圆管涵（Φ1m）	m	12.00	7465.20	20863.32	1893.48	30222.00	486.36	30708.36		2067.84	3331.08	40345.08	3362.09
44	单孔钢筋混凝土圆管涵（Φ0.8m）	m	25.00	12622.25	30857.50	3020.75	46500.50	773.50	47274.00		3158.50	5166.75	62574.50	2502.98

建筑安装工程费计算表

工程名称：歙县2025年联网路项目（三阳镇S347至外高山道路）采购项目

第5页 共6页

序号	工程名称	单位	工程量	直接费（元）						间接费（元）	利润（元）	税金（元）	建筑安装工程费	
				直接工程费（元）				其他工程费	合计		费率7.42%	税率9%	合计（元）	单价（元）
				人工费	材料费	机械使用费	合计							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	单孔钢筋混凝土圆管涵（Φ0.5m）	m	6.00	2385.42	5854.14	579.24	8818.80	144.30	8963.10		608.16	980.34	11872.92	1978.82
46	清单 第600章 安全设施及预埋管线												170462.17	170462.17
47	护栏												154166.77	154166.77
48	波形梁钢护栏												154166.77	154166.77
49	路侧波形梁钢护栏--非标型(新建)	m	40.00	57.60	7358.00	54.80	7470.40	42.40	7512.80		574.80	751.60	9102.40	227.56
50	路侧波形梁钢护栏--非标型（重新安装）	m	905.00	9891.65	11068.15	7077.10	28036.90	162.90	28199.80		2172.00	3203.70	38851.65	42.93
51	路侧波形梁钢护栏--Gr-C-4E（重新安装）	m	1664.00	31915.52	21382.40	20933.12	74231.04	432.64	74663.68		5740.80	8736.00	105813.76	63.59
52	波形梁钢护栏端头	个	4	1.76	324.40	1.56	327.72	1.84	329.56		25.24	32.96	398.96	99.74

建筑安装工程费计算表

工程名称：歙县2025年联网路项目（三阳镇S347至外高山道路）采购项目

序号	工程名称	单位	工程量	直接费（元）						间接费 （元）	利润 （元）	税金 （元）	建筑安装工程费	
				直接工程费（元）				其他 工程费	合计		费率 7.42%	税率 9%	合计（元）	单价（元）
				人工费	材料费	机械 使用费	合计							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	道路交通标志												16295.40	16295.40
54	单柱式交通标志	套	8	842.32	4122.32	55.76	5020.40	26.64	5047.04		364.40	529.92	6418.08	802.26
55	更换面板	套	2	6.66	641.56	23.38	671.60	3.54	675.14		48.38	67.34	815.76	407.88
56	永久性公示牌	个	1		3000.00		3000.00		3000.00				3000.00	3000.00
57	道口标注	根	4	188.68	561.00	53.84	803.52	9.00	812.52		55.68	87.64	1061.56	265.39
58	凸面镜	个	5		5000.00		5000.00		5000.00				5000.00	1000.00
	各项费用合计：			204681.79	1912549.87	185301.47	2302533.13	12014.95	2314548.08		141898.25	230851.89	2893555.40	

人工、材料、机械台班数量汇总表

工程名称：歙县2025年联网路项目（三阳镇S347至外高山道路）采购项目

第1页 共6页

序号	规格名称	单位	总数量	分项统计										场外运输损耗	
				清单 第 100章 总 则	清单 第 200章 路 基	清单 第 300章 路 面	清单 第 400章 桥 梁、涵洞	清单 第 600章 安 全设施及 预埋管线					辅助生产	%	数量
1001001	人工	工日	1938.444		435.853	883.255	212.895	406.446							
1511010	普C30-42.5-2(商)	m3	3814.983			3814.985									
2001001	HPB300钢筋	t	3.018		1.149		1.188	0.681							
2001019	钢丝绳 股丝6-7×19，绳 径7.1~9mm；股丝6×37， 绳径14.1~15.5mm	t													
2001021	8~12号铁丝 镀锌铁丝	kg	25.284		25.284										
2001022	20~22号铁丝 镀锌铁丝	kg	11.455		2.700		5.355	3.400							
2003004	型钢 工字钢,角钢	t	0.033			0.017		0.015							
2003005	钢板 Q235, δ =5~40mm	t													
2003012	镀锌钢板 δ =1mm, δ = 1.5mm, δ =3mm	t													
2003015	钢管立柱	t	0.152					0.152							
2003016	型钢立柱 镀锌(包括斜撑)	t	0.074					0.074							
2003017	波形钢板 镀锌(包括端头 板、撑架)	t	1.251					1.251							

人工、材料、机械台班数量汇总表

工程名称：歙县2025年联网路项目（三阳镇S347至外高山道路）采购项目

第2页 共6页

2003017 ~1	端头 镀锌(包括端头板、 撑架)	t	0.057					0.057							
2003025	钢模板 各类定型大块钢模 板	t	0.453		0.144		0.309								
2003026	组合钢模板	t	0.326		0.325			0.001							
2009011	电焊条 结422(502、506、 507) 3.2/4.0/5.0	kg	241.200					241.201							
2009013	螺栓 混合规格	kg	4232.815				12.783	4220.029							
2009028	铁件 铁件	kg	662.983		650.208		11.058	1.717							
2009029	镀锌铁件	kg	60.463					60.463							
2009030	铁钉 混合规格	kg	5.613		0.084		4.889	0.640							
2009032	铸铁算子	kg	144.000		144.000										
3001001	石油沥青	t	2.658		0.066	2.585	0.011								
3005001	煤	t	0.524			0.517									
3005004	水	m3	940.277		235.775	579.736	122.394	2.380							
4003001	原木 混合规格	m3	0.482		0.482										
4003002	锯材 中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3	0.752		0.161		0.570	0.021							
5001013	PVC塑料管(Φ50mm) Φ 50mm	m	21.672		21.672										
5001023 ~1	Φ200mm以内双臂波纹管	m	323.200		323.200										

人工、材料、机械台班数量汇总表

工程名称：歙县2025年联网路项目（三阳镇S347至外高山道路）采购项目

第3页 共6页

5009002	油漆	kg	1.160					1.160							
5503005	中（粗）砂 混凝土、砂浆用堆方	m3	147.646		95.030		51.703	0.913							
5503007	砂砾 堆方	m3	62.960		23.014		39.946								
5505005	片石 码方	m3	26.368		26.368										
5505012	碎石（2cm） 最大粒径2cm堆方	m3	76.229		62.349		13.706	0.174							
5505013	碎石（4cm） 最大粒径4cm堆方	m3	60.003				58.605	1.398							
5505015	碎石（8cm） 最大粒径8cm堆方	m3	86.486		85.966			0.520							
5505016 ~1	炮渣 炮渣	m3	180.334				180.334								
5505025	块石 码方	m3	28.098				28.098								
5509001	32.5级水泥	t	84.972		53.987		30.355	0.631							
6007002	铝合金标志 包括板面、垫板及其他金属附件	t	0.022					0.022							
6007004	反光膜	m2	3.148					3.148							
8001002 ~1	功率75kW以内履带式推土机 TY100	台班	0.009		0.009										
8001025 ~1	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机 WY60液压	台班	1.038		0.279		0.759								
8001027 ~1	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机 WY100液压	台班	0.122		0.122										

人工、材料、机械台班数量汇总表

工程名称：歙县2025年联网路项目（三阳镇S347至外高山道路）采购项目

第4页 共6页

8001045 ~1	斗容量1.0m³轮胎式装载机 ZL20	台班	0.214				0.214								
8001047 ~1	斗容量2.0m³轮胎式装载机 ZL40	台班	0.508				0.508								
8001081 ~1	机械自身质量12~15t光轮 压路机 3Y-12/15	台班	0.010		0.010										
8001085	机械自身质量0.6t手扶式 振动碾 YZS06B	台班	13.660			13.660									
8003076 ~1	摊铺宽度3.0~9.0m滑模式 水泥混凝土摊铺机 SF30	台班	6.171			6.170									
8003083	混凝土电动刻纹机 RQF180	台班	135.020			135.015									
8003085	混凝土电动切缝机(含锯片 摊销费用) SLF	台班	52.867			52.865									
8003101 ~1	机动破路机 LPR300	台班	70.500		70.500										
8005002	出料容量250L以内强制式 混凝土搅拌机 JD250	台班	5.262		5.262										
8005010	容量400L以内灰浆搅拌机 UJ325	台班	0.508				0.508								
8007001 ~1	装载质量2t以内载货汽车	台班	26.378					26.378							
8007002 ~1	装载质量3t以内载货汽车	台班	0.048					0.048							
8007003 ~1	装载质量4t以内载货汽车 CA10B	台班	15.391					15.390							
8007004 ~1	装载质量5t以内载货汽车	台班	0.288		0.288										



人工、材料、机械台班数量汇总表

工程名称：歙县2025年联网路项目（三阳镇S347至外高山道路）采购项目

第5页 共6页

8007005 ~1	装载质量6t以内载货汽车 CA141K, CA1091K	台班	0.068					0.068							
8007013 ~1	装载质量6t以内自卸汽车 CA/CQ340X	台班	1.082		0.889		0.192								
8007014 ~1	装载质量8t以内自卸汽车 QD351	台班	46.964		1.005	45.966									
8007016 ~1	装载质量12t以内自卸汽车 T138, SX360	台班	5.960		5.960										
8007043 ~1	容量10000L以内洒水汽车 YGJ5170GSSJN	台班	27.677			27.683									
8009025 ~1	提升质量5t以内汽车式起 重机 QY5	台班	3.321				3.256	0.066							
8009026 ~1	提升质量8t以内汽车式起 重机 QY8	台班	2.288		2.288										
8009030 ~1	提升质量25t以内汽车式起 重机 QY25	台班	1.428				1.428								
8015013	锯片直径500mm以内木工圆 锯机 MJ-106	台班	0.320		0.320										
8015028	容量32kV·A以内交流电弧 焊机 BX1-330	台班	27.650					27.649							
8099001	小型机具使用费	元	7178.110		342.415		46.885	6788.811							
AZFZF	安拆辅助费	元	164.179		15.201	142.620		6.360							
CY	柴油	kg	5667.762		1218.379	4294.088	152.621	2.660							
DIAN	电	kW·h	8789.575		293.517	6117.763	10.937	2367.362							

人工、材料、机械台班数量汇总表

工程名称：歙县2025年联网路项目（三阳镇S347至外高山道路）采购项目

JXF	检修费	元	6224.725		623.407	4903.845	462.048	235.440							
QY	汽油	kg	1158.296		12.540		83.801	1061.956							
RG	人工	工日	465.301		89.628	293.697	12.308	69.666							
WHF	维护费	元	34641.672		1725.873	30605.845	998.549	1311.408							
ZJF	折旧费	元	28701.633		3014.396	23190.883	841.462	1654.890							

综合费率计算表

工程名称：歙县2025年联网路项目（三阳镇S347至外高山道路）采购项目

第1页 共1页

序号	工程类别	措施费(%)			企业管理费(%)	规费(%)					
		基本措施费	行车干扰施工增加费	综合费率		养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	土方		1.499	1.499	3.335	20.000	1.100	8.000	1.000	8.000	38.100
2	运输		1.451	1.451	1.892	20.000	1.100	8.000	1.000	8.000	38.100
3	石方		1.279	1.279	3.366	20.000	1.100	8.000	1.000	8.000	38.100
4	路面		1.39	1.39	3.063	20.000	1.100	8.000	1.000	8.000	38.100
5	构造物1		0.924	0.924	4.443	20.000	1.100	8.000	1.000	8.000	38.100
6	构造物1（绿化）		0.924	0.924	4.443	20.000	1.100	8.000	1.000	8.000	38.100
7	构造物2		1.007	1.007	5.749	20.000	1.100	8.000	1.000	8.000	38.100
8	构造物3（一般）		0.948	0.948	7.853	20.000	1.100	8.000	1.000	8.000	38.100
9	构造物3（室内及设备安装）		0.948	0.948	7.853	20.000	1.100	8.000	1.000	8.000	38.100
10	构造物3（桥梁）		0.948	0.948	7.853	20.000	1.100	8.000	1.000	8.000	38.100
11	技术复杂大桥				5.093	20.000	1.100	8.000	1.000	8.000	38.100
12	隧道				4.447	20.000	1.100	8.000	1.000	8.000	38.100
13	钢材及钢结构				3.166	20.000	1.100	8.000	1.000	8.000	38.100
14	钢材及钢结构I				3.166	20.000	1.100	8.000	1.000	8.000	38.100
15	利润和税金										
16	设备										
17	不计										