

安凌镇人民政府芦荔村2023年和美乡村省级精品示范村建设
粮食仓储设施建设采购项目

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

王金斌

法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编制时间： 2025年2月11日

复核时间： 2025年2月11日

建设项目最高投标限价汇总表

工程名称:安凌镇人民政府芦荔村2023年和美乡村省级精品示范村建设粮食仓储设施建设采购项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	不可竞争费
1	安凌镇人民政府芦荔村2023年和美乡村省级精品示范村建设粮食仓储设施建设采购项目			
合计				

说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

单项工程招标清单汇总表

工程名称: 安凌镇人民政府芦荔村2023年和美乡村省级精品示范村建设粮食仓储设施建设采购项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	不可竞争费
1	建筑			
2	安装			
合计				

单位工程招标报价汇总表

工程名称:建筑

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金 额(元)	其中:材料、设备暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	仓库		
1.2	地面及挡墙		
2	措施项目费		
3	不可竞争费		
3.1	安全文明施工费		
3.2	环境保护税		
4	其他项目费		
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
5	税金		
工程造价=1+2+3+4+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:建筑

标段:

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		仓库								
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：1m以内	m3	1440.87					
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：1.5m以内	m3	34.69					
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯实 2. 填方材料品种：土方	m3	1230.99					
4	WB010101013001	机械运土方	1. 土壤类别：三类土 2. 运距：自行考虑	m3	244.57					
5	010201001001	换填垫层	1. 掺加材料品种：C20毛石混凝土 2. 按图标高计算。结算按实际标高	m3	718.89					
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度级：MU10混凝土砖 2. 墙体类型：内外墙 3. 砂浆强度级：M10混合砂浆	m3	359.18					
7	010404001001	基础垫层	1. 厚度：100厚 2. 材料品种及比例：C15	m3	43.50					
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	190.73					
9	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	32.12					
10	010502001001	矩形柱	1. 柱规格形状：矩形 2. 混凝土种类：现浇混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m3	77.39					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 建筑

标段:

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 现浇混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	58.30					
12	010505003001	平板	1. 板规格: 120 2. 混凝土种类: 现浇混凝土 3. 混凝土强度等级: C30	m3	3.49					
13	010505007001	天沟、挑檐板	1. 混凝土种类: 现浇混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	16.33					
14	010507007001	小型构件	1. 混凝土种类: 现浇混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	0.15					
15	010507001001	散水、坡道	1. 混凝土种类: 现浇混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m2	131.59					
16	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 10内	t	12.226					
17	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 20内	t	14.901					
18	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 20外	t	19.531					
19	010606008001	钢梯		t	1.542					
20	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类: 4mm厚钢板环	t	0.090					
21	010514002001	其他构件	1. 混凝土种类: 预制力混凝土板	m2	444.53					
22	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格: 彩钢瓦屋面	m2	444.53					
23	010602001001	钢屋架	1. 安装高度: 11米内	t	6.550					
24	WB010606020001	机械除锈	1. 机械除锈形式: 喷砂 2. 除锈砂类型: 屋架	t	6.550					
25	011003003001	防腐涂料	1. 涂刷部位: 屋架 2. 涂料品种、涂刷遍数: 防腐漆	m2	379.90					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 建筑

标段:

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
26	011101006001	水泥砂浆楼地面找平层		m ²	13.44					
27	WB010606017001	栓钉	1. 规格型号: ϕ 18	套	192					
28	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比: 80厚C25细石混凝土面层随打随压平抹光 2. 12厚1:3水泥砂浆找平层 3. SBC120卷材防潮层 (500g/m ²) 4. 水泥胶粘层 5. 15厚1:3水泥砂浆找平 6. 120厚C20混凝土垫层 7. 150厚级配碎石垫层 8. 素土夯实	m ²	408.67					
29	WB011408002001	分割缝、板缝	1. 基层类型: 细石混凝土 2. 缝类型: 沥青木丝	m	99.12					
30	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600防滑砖	m ²	7.00					
31	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板		m	34.91					
32	010804007001	特种门	1. 门代号及洞口尺寸: 3000*4200、800*800 2. 门框或扇材料品种、规格: 铝制 3. 保温材料种类: 保温密闭平开门	m ²	27.76					
33	010804007002	特种门	1. 门代号及洞口尺寸: 800*1800 2. 外门保温门, 内门不锈钢门	m ²	1.44					
34	WB010804010001	成品挡梁门	1. 门代号及洞口尺寸: 3000*4200 2. 门框或扇材料品种、规格: 成品挡梁门	m ²	25.60					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 建筑

标段:

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
35	010807001001	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸：1200*1200、780*780 2. 窗材质：保温密闭窗、带手电一体开窗器 3. 含防虫、防雀网	m2	6.98					
36	WB010401019001	成品地上笼		m	131.68					
37	030702003001	不锈钢板通风管道	1. 名称：通风管 2. 材质、厚度：不锈钢 3. 规格、形状：3mm 4. 管件、法兰等附件等设计要求：法兰	m2	105.73					
38	011201001001	墙面一般抹灰（外墙）	1. 底层厚度、砂浆配合比：9厚1:3水泥砂浆找平	m2	1037.71					
39	011201001003	墙面一般抹灰（外墙）	1. 底层厚度、砂浆配合比：6厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	1037.71					
40	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比：8厚聚合物水泥防水砂浆	m2	1037.71					
41	391202006001	墙面涂料	1. 涂料遍数：封底涂料	m2	1037.71					
42	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位：外墙	m2	1037.71					
43	011201001004	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆	m2	553.11					
44	WB011001007001	刷界面剂	1. 保温隔热部位：内墙 2. 界面材料种类、做法：界面剂	m2	553.11					
45	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比：8厚聚合物水泥防水砂浆	m2	553.11					
46	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：内墙 2. 保温隔热方式：2层23厚阻燃型PEF板	m2	553.11					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 建筑

标段:

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
47	011201001005	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比: 15厚1:1:6水泥石灰 2. 面层厚度、砂浆配合比: 5厚1:0.5:3水泥石灰	m2	323.62					
48	011406003001	满刮腻子	1. 基层类型: 一般抹灰面 2. 腻子种类: 腻子	m2	323.62					
49	011406001004	抹灰面油漆	1. 部位: 内墙	m2	323.62					
50	011701002001	外脚手架	1. 搭设高度: 5米内 2. 脚手架材质: 钢管	m2	1023.21					
51	011703001001	建筑垂直运输	1. 建筑物檐口高度、层数: 12米以内	m2	449.77					
52	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 履带挖掘机、起重机	台次	1					
53	011702001002	基础	1. 基础类型: 模板	m2	237.80					
54	011702005002	基础梁	模板	m2	137.77					
55	011702002002	矩形柱	模板	m2	512.23					
56	011702016001	平板	模板	m2	16.70					
57	011702022001	天沟、挑檐	模板	m2	181.44					
58	010505008002	雨篷、阳台板	模板	m2	11.28					
59	011702008001	圈梁	模板	m2	432.61					
		地面及挡墙								
60	010101001002	平整场地	1. 土壤类别: 三类土	m2	1500.00					
61	010404001002	基础垫层	1. 厚度: 20厚 2. 材料品种及比例: 碎石	m3	300.00					
62	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 20厚	m2	1500.00					
63	WB040203009001	模板	1. 厚度: 20厚	m2	1500.00					
64	WB040203012001	伸缩缝	1. 材料品种: 沥青 2. 工程量暂定	m2	15.00					
65	WB040203013001	路面刻痕		m2	1500.00					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:建筑

标段:

第6页 共6页

[illegible]

措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	JC-01	夜间施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.5	
2	JC-02	二次搬运费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	1	
3	JC-03	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.8	
4	JC-04	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.1	
5	JC-05	工程定位复测费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	1	
6	JC-06	非夜间施工照明费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)		
7	JC-07	临时保护设施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.2	
8	JC-08	赶工措施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)		
9	JC-09	其它措施项目费			
合计					

不可竞争项目清单与计价表

工程名称:建筑

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	JF-01	环境保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	3.28	
2	JF-02	文明施工费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	5.12	
3	JF-03	安全施工费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	4.13	
4	JF-04	临时设施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	8.1	
5	JF-05	环境保护税			
合计					

税金计价表

工程名称:建筑

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费		9	
合计					

单位工程招标报价汇总表

工程名称: 安装

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 安装

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	030404017001	配电箱	1. 名称：AP1	台	1					
2	030404017002	配电箱	1. 名称：JK1	台	1					
3	030404017003	配电箱	1. 名称：AL1	台	1					
4	030404016001	控制箱	1. 名称：AK1	台	1					
5	030408003001	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：钢管 3. 规格：150 4. 敷设方式：埋地 5. 工程量暂定	m	50.00					
6	030408003002	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：钢管 3. 规格：50 4. 敷设方式：埋地	m	6.00					
7	030408003003	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：钢管 3. 规格：32 4. 敷设方式：埋地	m	6.50					
8	030408001001	电力电缆	1. 型号：YJV22-3*240+1*120	m	51.50					
9	030408001002	电力电缆	1. 型号：YJV22-3*25+2*16	m	7.50					
10	030408001003	电力电缆	1. 型号：YJV22-5*6	m	8.00					
11	030411001002	配管	1. 名称：穿线管 2. 材质：钢管 3. 规格：25	m	692.94					
12	030411001003	配管	1. 名称：穿线管 2. 材质：钢管 3. 规格：20	m	138.97					
13	030411001004	配管（弱电）	1. 名称：穿线管 2. 材质：钢管 3. 规格：25	m	54.35					
14	030408002001	控制电缆	1. 名称：控制电缆 2. 规格：YJV-4*2.5 3. 材质：铜芯	m	241.92					
15	030411004001	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 规格：4mm2 3. 材质：铜芯	m	523.02					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 安装

标段:

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	030411004002	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 规格：2.5mm ² 3. 材质：铜芯	m	832.26					
17	030411004003	配线（弱电）	1. 配线形式：管内穿线 2. 规格：RVV-6*1.0	m	337.65					
18	030411004004	配线（弱电）	1. 名称：管内穿线 2. 型号：RVV 3. 规格：2*1.5	m	54.35					
19	030411004005	配线（弱电）	1. 名称：管内穿线 2. 型号：UTP-5e	m	54.35					
20	030507008001	监控摄像设备	1. 名称：摄像头带红外 2. 安装方式：明装	台	2					
21	030412001001	普通灯具	1. 型号：LED 2. 规格：100w	套	4					
22	030412002001	工厂灯	1. 名称：粉尘防爆灯 2. 规格：60W 3. 安装形式：壁装	套	6					
23	030404031001	小电器	1. 名称：环流风机 2. 规格：节能变频不锈钢	个	2					
24	030404031002	小电器	1. 名称：粮面轴流风机 2. 规格：1.1kw	个	2					
25	030404031003	小电器	1. 名称：仓底轴流风机 2. 规格：2.2KW	个	4					
26	030411006001	接线盒	1. 名称：空调接线盒	个	2					
27	030411006002	接线盒	1. 名称：电动门接线盒	个	4					
28	030411006003	接线盒	1. 名称：电动窗接线盒	个	6					
29	030411006004	接线盒	1. 名称：接线盒	个	70					
30	030409004001	均压环	1. 材质：镀锌圆钢 2. 规格：10	m	126.17					
31	030409003001	避雷引下线		m	69.90					
32	030409002001	接地母线	1. 名称：接地线	m	84.11					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 安装

标段:

第3页 共3页

[illegible]

措施项目清单与计价表

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	JC-01	夜间施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.5	
2	JC-02	二次搬运费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	1	
3	JC-03	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.8	
4	JC-04	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.1	
5	JC-05	工程定位复测费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	1	
6	JC-06	非夜间施工照明费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)		
7	JC-07	临时保护设施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.2	
8	JC-08	赶工措施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)		
9	JC-09	其它措施项目费			
合计					

不可竞争项目清单与计价表

工程名称: 安装

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	JF-01	环境保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	3.28	
2	JF-02	文明施工费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	5.12	
3	JF-03	安全施工费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	4.13	
4	JF-04	临时设施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	8.1	
5	JF-05	环境保护税			
合计					

税金计价表

工程名称: 安装

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费		9	
合计					