

# 歙县新溪口乡塔坑柑桔园提升采购项目

## 最高投标限价

招 标 人：



造价咨询人：

(单位盖章)





2025年2月25日

歙县新溪口乡塔坑柑桔园提升采购项目

最高投标限价

最高投标限价(小写): 1399782.65 元  
(大写): 壹佰叁拾玖万玖仟柒佰捌拾贰元陆角伍分

招 标 人:  (单位盖章) 3410210176710  
造 价 咨 询 人:  (单位盖章)

法 定 代 表 人 或 其 授 权 人:   
法 定 代 表 人 或 其 授 权 人:  (签字或盖章)

编 制 人:  (造价人员签字盖专用章)  
复 核 人:  (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2025年2月25日 复核时间: 2025年2月25日

最高投标限价发布一览表

项目名称：歙县新溪口乡塔坑组柑桔园提升采购项目

发布时间：2025年2月25 日

一、	本工程最高投标限价（元）	1399782.65	含预留金及暂定价
其中：1、	暂列金（元）	/	暂列金不得调整（含税）
2、	暂定价（元）	/	暂定价不得调整（含税）
3、	临时工程费（元）	52574.00	总价承包
4、	安全文明措施费（元）	32858.75	总价承包
说明： 1、本表在发布项目最高投标限价时对外发布； 2、报价说明及分部分项工程量清单计价表随本表同时对外发布；			

编制单位：

  
浙江中际工程项目管理有限公司  
3301040142163

# 控制价编制说明

工程名称：歙县新溪口乡塔坑组柑桔园提升采购项目

## 一、工程概况

围绕柑桔农旅融合产业带建设，持续调优品种结构，扎实推进低产桔园改造提升，为促进新溪口乡柑桔产业优化升级和促进农民增收夯实基础，有效促进柑桔产业带低改提能增效，特实施本项目，其主要建设内容为新建 2.5-6 米高挡墙长 540 米，生产便桥一座，均宽 1.2 米道路长 300 米，栏杆 320 米，平整土地等，具体以图纸及工程量清单为准。

## 二、招标范围

歙县新溪口乡塔坑组柑桔园提升采购项目施工图及清单范围内的全部工程，具体详见施工图和工程量清单。

## 三、编制依据

1、设计工程量、施工图纸、招标文件、招标清单及控制价规定范围内的全部内容。

2、《安徽省水利水电设计概（估）算编制规定》皖水建[2018]258 号；

3、水土保持工程概（估）算编制规定（水利部水总[2003]67 号；

4、《水土保持工程概算定额》（水利部水总[2003]67 号；

5、《水土保持工程概算机械台班费定额》（2002 年）；

6、《关于调整安徽省水利工程计价依据增值税计算标准的通知》皖水建设函[2019]470 号；

7、水利部办公厅《关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》办财务函〔2019〕448 号；

8、安徽省水利厅皖水建函[2023]226 号《转发水利部关于调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准的通知》；

9、主要材料价格参照 2025 年第 1 期《黄山工程造价》中黄山市建设工程材料价格基本清单信息执行，基本信息中未列出的按黄山市建设工程材料价格参考信息执行，信息价未列出的材料价格按市场价询价折算成税前价计入；

## 四、其他说明：

1、本工程的混凝土采用自拌的，砂石材料必须是经过检验合格的中（粗）砂和破碎青石子，不得采用统料浇筑。

2、安全生产费根据安徽省水利厅“皖水建函[2023]226 号文”统一调整为 2.5%。清单单价内不含安全生产费，单独计取在措施项目中。

3、临时工程按项计列，实行总价承包，投标人应根据其自行编制的施工组织设计文件，

结合企业的技术装备情况，自行确定临时工程项目（包括但不限于施工期排水、场内施工便道、施工线外供电线路、施工房屋建筑、其它施工临时工程等），但投标人必须是对施工现场实际了解后结合工程施工经验，对所有的临时工程作出报价，没有报价的，视为已含在其他项目的报价中。一旦中标，措施项目中临时工程费用一律不再调整。

4、土方开挖综合单价均包含清表、挖、推、运及平整等一切费用；土方回填夯实综合单价均包含推、运、回填、压实、修整等一切费用；土方开挖、回填报价为综合单价，投标人需充分考虑土石方平衡，报价中除规定工作内容外，还应包括开挖不可利用部分外运、回填料外取补充、回填土料翻晒等一切费用，结算时不作调整；结算时按实计量；投标人应在投标前认真调查现场，考察取土场、弃土地；本项目业主不提供取土场和弃土场，取土场和弃土场临时征地由承包人自行负责，相关临时征地费用包含在综合单价内。

5、本工程所有进出材料已经考虑二道运输，各投标人自行调查现场，了解本工程及周边区域的现场情况，包括工地位置、边区域施工情况、施工难度、地质情况、进出场道路、临时用水、临时用电、场内外排水、临设搭建、场内运输及多次转运、垂直运输、拆迁干扰、临时用地青苗补偿和附作物补偿、材料和机械堆场、施工作业面、交叉干扰、装卸限制、行车干扰及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地及周边区域现场情况等而导致的索赔和工期延长申请将不获批准。

# 工程项目总价表

合同编号：  
工程名称：歙县新溪口乡塔坑组柑桔园提升采购项目

第1页 共1页

序号	工程项目名称	金额（元）
一	分类分项工程	1314349.90
1	土石方工程	149757.18
2	梯田生态石磅新建共计长500米	469234.55
3	新建C25混凝土挡墙长45.56米，高度3.0米-6.0米	182164.94
4	山崖处新建浆砌块石挡墙长50米，高度3.5米-5.5米	104378.57
5	道路工程	184345.92
6	桥梁工程	166868.74
7	其他	57600.00
二	措施项目	85432.75
1	临时工程	52574.00
1.1	导流工程	26287.00
1.2	施工交通工程	10514.80
1.3	施工场外供电工程	5257.40
1.4	施工房屋建筑工程	3943.05
1.5	其他施工临时工程	6571.75
2	安全文明措施费	32858.75
2.1	安全文明措施费	32858.75
三	其他项目	
1	暂列金额	
	合计	1399782.65

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：  
工程名称：歙县新溪口乡塔坑组柑桔园提升采购项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	500100001	土石方工程			149757.18	149757.18	
1.1	500100001001	挖沟槽土方	m3	280.630	2.98	836.28	
1.2	500100001002	人工清底	m2	924.260	9.74	9002.29	
1.3	500100001003	土方回填	m3	280.630	17.92	5028.89	
1.4	500100001004	整理绿化用地	m2	13334.000	4.58	61069.72	
1.5	500100001005	回填种植土(含微地形土方)	m3	2000.000	36.91	73820.00	
2	500100002	梯田生态石磅新建共计长500米			469234.55	469234.55	
2.1	500100002001	C25砼基础	m3	167.640	537.25	90064.59	
2.2	500100002002	M7.5浆砌石墙，表面不漏浆	m3	660.000	396.54	261716.40	
2.3	500100002003	M7.5浆砌石台阶，表面不漏浆	m3	66.000	396.54	26171.64	
2.4	500100002004	C20砼台阶	m2	46.800	114.46	5356.73	
2.5	500100002005	模板	m2	371.640	67.27	25000.22	
2.6	500100002006	100厚C20砼道路垫层	m3	12.000	520.42	6245.04	
2.7	500100002007	30厚碎拼石板（平台）	m2	12.000	117.53	1410.36	
2.8	500100002008	30厚碎拼石板（台阶）	m2	46.800	192.53	9010.40	
2.9	500100002009	Φ50UPVC排水管	m	120.600	15.00	1809.00	
2.10	500100002010	碎石反滤层	m3	8.620	231.11	1992.17	
2.11	500100002011	钢管脚手架	m2	1100.000	36.78	40458.00	
3	500100003	新建C25混凝土挡墙长45.56米，高度3.0米-6.0米			182164.94	182164.94	
3.1	500100003001	C25砼基础	m3	40.780	537.25	21909.06	
3.2	500100003002	C25砼挡土墙	m3	252.860	529.11	133790.75	
3.3	500100003003	Φ110UPVC排水管	m	43.200	25.00	1080.00	
3.4	500100003004	碎石反滤层	m3	2.320	231.11	536.18	
3.5	500100003005	伸缩缝	m2	7.200	66.58	479.38	
3.6	500100003006	模板	m2	219.420	67.27	14760.38	

## 分类分项工程量清单计价表

合同编号：  
工程名称：歙县新溪口乡塔坑组柑桔园提升采购项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
3.7	500100003007	模板	m2	30.750	67.27	2068.55	
3.8	500100003008	钢管脚手架	m2	205.020	36.78	7540.64	
4	500100004	山崖处新建浆砌块石挡墙 长50米，高度3.5米-5.5米			104378.57	104378.57	
4.1	500100004001	C25砼基础	m3	46.250	537.25	24847.81	
4.2	500100004002	模板	m2	50.000	67.27	3363.50	
4.3	500100004003	M7.5浆砌石墙，表面不漏浆	m3	166.630	396.54	66075.46	
4.4	500100004004	Φ110UPVC排水管	m	42.000	25.00	1050.00	
4.5	500100004005	碎石反滤层	m3	2.520	231.11	582.40	
4.6	500100004006	钢管脚手架	m2	230.000	36.78	8459.40	
5	500100005	道路工程			184345.92	184345.92	
5.1	500100005001	30厚碎拼石板（平台）	m2	252.000	117.53	29617.56	
5.2	500100005002	30厚碎拼石板（台阶）	m2	108.000	192.53	20793.24	
5.3	500100005003	仿木栏杆	m	320.000	360.00	115200.00	
5.4	500100005004	100厚C20砼道路垫层	m3	36.000	520.42	18735.12	
6	500100006	桥梁工程			166868.74	166868.74	
6.1	500100006001	挖基坑石方	m3	38.080	121.27	4617.96	
6.2	500100006002	石方外运	m3	38.080	26.97	1027.02	
6.3	500100006003	C25砼桥墩基础	m3	38.080	537.25	20458.48	
6.4	500100006004	C25砼桥台台身及侧墙	m3	55.400	576.13	31917.60	
6.5	500100006005	C30砼台帽及挡块背墙	m3	7.000	582.46	4077.22	
6.6	500100006006	C30砼桥面板梁	m3	20.700	586.96	12150.07	
6.7	500100006007	C40砼桥面	m3	3.920	575.65	2256.55	
6.8	500100006008	桥面排（泄）水管	套	8.000	93.09	744.72	
6.9	500100006009	C30砼防撞护栏	m3	6.480	571.08	3700.60	
6.10	500100006010	不锈钢/碳素钢复合管栏杆	m	24.000	430.00	10320.00	
6.11	500100006011	预埋铁件	t	1.793	7802.63	13990.12	





### 措施项目清单计价表

合同编号:

**工程名称：**歙县新溪口乡塔坑组柑桔园提升采购项目

第1页 共1页

[illegible]

### 其他项目清单计价表

合同编号:

工程名称：歙县新溪口乡塔坑组柑桔园提升采购项目

第1页 共1页

[illegible]

## 零星项目计价表

合同编号：  
工程名称：歙县新溪口乡塔坑组柑桔园提升采购项目

第1页 共1页

[illegible]

工程单价汇总表

合同编号：  
工程名称：歙县新溪口乡塔坑组柑桔园提升采购项目

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	企业利润	材料补差	税金	合计
1	土石方工程										149757.18
1.1	挖沟槽土方	m3	0.23	0.08	1.38	0.06	0.09	0.13	0.77	0.25	2.98
1.2	人工清底	m2	7.57	0.13		0.25	0.40	0.58		0.80	9.74
1.3	土方回填	m3	10.93	0.67	2.56	0.47	0.73	1.08		1.48	17.92
1.4	整理绿化用地	m2	3.51	0.11		0.12	0.19	0.27		0.38	4.58
1.5	回填种植土(含微地形土方)	m3	10.93	15.67	2.56	0.97	1.51	2.22		3.05	36.91
2	梯田生态石磅新建共计长500米										469234.55
2.1	C25砼基础	m3	43.52	190.04	19.31	8.34	22.20	19.83	189.64	44.36	537.25
2.2	M7.5浆砌石墙，表面不漏浆	m3	47.05	125.90	2.38	5.79	19.02	14.01	149.65	32.74	396.54
2.3	M7.5浆砌石台阶，表面不漏浆	m3	47.05	125.90	2.38	5.79	19.02	14.01	149.65	32.74	396.54
2.4	C20砼台阶	m2	17.40	36.68	2.08	1.85	4.93	4.41	37.65	9.45	114.46
2.5	模板	m2	11.58	28.27	8.81	1.60	3.52	3.76	4.15	5.55	67.27
2.6	100厚C20砼道路垫层	m3	53.99	180.41	6.75	7.95	21.17	18.91	188.26	42.97	520.42
2.7	30厚碎拼石板（平台）	m2		117.53							117.53
2.8	30厚碎拼石板（台阶）	m2		192.53							192.53

工程单价汇总表

合同编号：  
工程名称：歙县新溪口乡塔坑组柑桔园提升采购项目

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	企业利润	材料补差	税金	合计
2.9	Φ50UPVC排水管	m		15.00							15.00
2.10	碎石反滤层	m3	23.32	72.11		3.15	10.35	7.63	95.47	19.08	231.11
2.11	钢管脚手架	m2	0.71	27.43		0.93	2.47	2.21		3.04	36.78
3	新建C25混凝土挡墙长45.56米，高度3.0米-6.0米										182164.94
3.1	C25砼基础	m3	43.52	190.04	19.31	8.34	22.20	19.83	189.64	44.36	537.25
3.2	C25砼挡土墙	m3	43.49	183.61	20.70	8.17	21.76	19.43	188.26	43.69	529.11
3.3	Φ110UPVC排水管	m		25.00							25.00
3.4	碎石反滤层	m3	23.32	72.11		3.15	10.35	7.63	95.47	19.08	231.11
3.5	伸缩缝	m2		66.58							66.58
3.6	模板	m2	11.58	28.27	8.81	1.60	3.52	3.76	4.15	5.55	67.27
3.7	模板	m2	11.58	28.27	8.81	1.60	3.52	3.76	4.15	5.55	67.27
3.8	钢管脚手架	m2	0.71	27.43		0.93	2.47	2.21		3.04	36.78
4	山崖处新建浆砌块石挡墙长50米，高度3.5米-5.5米										104378.57
4.1	C25砼基础	m3	43.52	190.04	19.31	8.34	22.20	19.83	189.64	44.36	537.25
4.2	模板	m2	11.58	28.27	8.81	1.60	3.52	3.76	4.15	5.55	67.27

工程单价汇总表

合同编号：  
工程名称：歙县新溪口乡塔坑组柑桔园提升采购项目

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	企业利润	材料补差	税金	合计
4.3	M7.5浆砌石墙，表面不漏浆	m3	47.05	125.90	2.38	5.79	19.02	14.01	149.65	32.74	396.54
4.4	Φ110UPVC排水管	m		25.00							25.00
4.5	碎石反滤层	m3	23.32	72.11		3.15	10.35	7.63	95.47	19.08	231.11
4.6	钢管脚手架	m2	0.71	27.43		0.93	2.47	2.21		3.04	36.78
5	道路工程										184345.92
5.1	30厚碎拼石板（平台）	m2		117.53							117.53
5.2	30厚碎拼石板（台阶）	m2		192.53							192.53
5.3	仿木栏杆	m		360.00							360.00
5.4	100厚C20砼道路垫层	m3	53.99	180.41	6.75	7.95	21.17	18.91	188.26	42.97	520.42
6	桥梁工程										166868.74
6.1	挖基坑石方	m3	32.41	33.91	11.86	2.58	8.48	6.25	15.78	10.01	121.27
6.2	石方外运	m3	0.89	0.27	12.52	0.45	1.48	1.09	8.04	2.23	26.97
6.3	C25砼桥墩基础	m3	43.52	190.04	19.31	8.34	22.20	19.83	189.64	44.36	537.25
6.4	C25砼桥台台身及侧墙	m3	84.92	189.83	7.87	9.32	24.81	22.17	189.64	47.57	576.13
6.5	C30砼台帽及挡块背墙	m3	84.92	194.40	7.87	9.47	25.21	22.52	189.96	48.10	582.46
6.6	C30砼桥面板梁	m3	88.27	194.40	7.96	9.59	25.52	22.79	189.96	48.47	586.96

工程单价汇总表

合同编号：  
工程名称：歙县新溪口乡塔坑组柑桔园提升采购项目

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	企业利润	材料补差	税金	合计
6.7	C40砼桥面	m3	49.96	218.65	6.77	9.08	24.18	21.60	197.89	47.53	575.65
6.8	桥面排（泄）水管	套		93.09							93.09
6.9	C30砼防撞护栏	m3	58.25	195.22	25.02	9.18	24.45	21.84	189.96	47.16	571.08
6.10	不锈钢/碳素钢复合管栏杆	m		430.00							430.00
6.11	预埋铁件	t		7802.63							7802.63
6.12	桥梁钢板伸缩缝	m		1704.66							1704.66
6.13	钢筋制安	t	733.37	2693.30	311.08	123.35	193.06	283.79	865.27	468.29	5671.51
6.14	模板	m2	11.58	28.27	8.81	1.60	3.52	3.76	4.15	5.55	67.27
6.15	原石磅拆除	项		2000.00							2000.00
6.16	满堂钢管脚手架	m3	1.12	37.70		1.28	3.41	3.05		4.19	50.75
7	其他										57600.00
7.1	材料二次搬运费（投标人自行勘察现场合理报价,中标后价格不予调整）	项		42000.00							42000.00
7.2	摄像头及综合布线（符合建设单位使用要求）	个		2600.00							2600.00
1	临时工程	项									52574.00



工程单价汇总表

合同编号：  
工程名称：歙县新溪口乡塔坑组柑桔园提升采购项目

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	企业利润	材料补差	税金	合计
1.1	导流工程	项									26287.00
1.2	施工交通工程	项									10514.80
1.3	施工场外供电工程	项									5257.40
1.4	施工房屋建筑工程	项									3943.05
1.5	其他施工临时工程	项									6571.75
2	安全文明措施费	项									32858.75
2.1	安全文明措施费	项									32858.75

# 工程单价费（税）率汇总表

合同编号：

工程名称：歙县新溪口乡塔坑组柑桔园提升采购项目

第1页 共1页

序号	工程类别	工程单价费（税）率(%)				备注
		其他直接费	间接费	企业利润	税金	
一	建筑工程					
1	取费基础	基本直接费	直接费	直接费+间接费	直接费+间接费+利润+材料补差+未计价装置性材料费	
2	土方工程	3.30	5.00	7.00	9.00	
3	石方工程	3.30	10.50	7.00	9.00	
4	砂石备料工程(自采)	0.50	5.00	7.00	9.00	
5	模板工程	3.30	7.00	7.00	9.00	
6	混凝土工程	3.30	8.50	7.00	9.00	
7	钢筋制安工程	3.30	5.00	7.00	9.00	
8	钻孔灌浆及锚固工程	3.30	9.50	7.00	9.00	
9	疏浚工程	3.30	7.25	7.00	9.00	
10	其他工程	3.30	8.50	7.00	9.00	
11	独立费					
12	不取费					
二	安装工程					
1	取费基础	基本直接费	人工费	直接费+间接费	直接费+间接费+利润+材料补差+未计价装置性材料费	
2	机电、金属结构及安装工程	4.10	70.00	7.00	9.00	

投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表

合同编号：  
工程名称：歙县新溪口乡塔坑组柑桔园提升采购项目

序号	名称	型号规格	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	合计	备注
1	施工用电价格		元				0.85	
2	施工用水价格		元				1.00	
3	施工用风价格		元				0.20	

投标人生产混凝土配合比材料费表

合同编号：  
工程名称：歙县新溪口乡塔坑组柑桔园提升采购项目

序号	工程部位	混凝土 强度等级	水泥 强度等级	级配	水 灰 比	预算材料量 (kg/m3)				单价 (元/m3)	备注
						水泥	砂	石	水		
1	C25砼基础					317.900	0.539	0.859	0.165	363.18	
2	M7.5浆砌石墙，表面不漏浆					261.000	1.110		0.157	319.92	
3	M7.5浆砌石台阶，表面不漏浆					261.000	1.110		0.157	319.92	
4	C20砼台阶					287.100	0.561	0.859	0.165	355.52	
5	100厚C20砼道路垫层					287.100	0.561	0.859	0.165	355.52	
6	C25砼挡土墙					287.100	0.561	0.859	0.165	355.52	
7	C25砼桥墩基础					317.900	0.539	0.859	0.165	363.18	
8	C25砼桥台台身及侧墙					317.900	0.539	0.859	0.165	363.18	
9	C30砼台帽及挡块背墙					341.000	0.517	0.859	0.165	367.84	
10	C30砼桥面板梁					341.000	0.517	0.859	0.165	367.84	
11	C40砼桥面					422.400	0.506	0.837	0.165	394.05	
12	C30砼防撞护栏					341.000	0.517	0.859	0.165	367.84	

# 投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号：  
工程名称：歙县新溪口乡塔坑组柑桔园提升采购项目

第1页 共2页

序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价格 (元)	备注
1	水泥	42.5	kg	0.39	
2	钢筋		t	3389.38	
3	钢管	Φ 50mm	kg	5.50	
4	锯材		m3	1500.00	
5	炸药		kg	15.00	
6	雷管		个	5.00	
7	导电线		m	2.00	
8	砂		m3	196.61	
9	粗砂		m3	196.61	
10	碎石		m3	155.34	
11	碎石	40mm	m3	155.34	
12	块石		m3	152.66	
13	水		m3	1.00	
14	预制混凝土柱		m3	480.00	
15	合金钻头		个	45.00	
16	卡扣件		kg	5.50	
17	铁钉		kg	5.50	
18	铁件		kg	5.00	
19	预埋铁件		kg	5.00	
20	铁丝		kg	5.50	
21	电焊条		kg	4.63	
22	种植土		m3	15.00	
23	30厚碎拼石板（平台）		m2	117.53	
24	30厚碎拼石板（台阶）		m2	192.53	
25	Φ 50UPVC排水管		m	15.00	

### 投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

**合同编号:**

**工程名称：歙县新溪口乡塔坑组柑桔园提升采购项目**

第2页 共2页

[illegible]

# 投标人自备施工机械台时(班)费汇总表

合同编号：  
工程名称：歙县新溪口乡塔坑组柑桔园提升采购项目

第1页 共2页  
单位：元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	第一类费用				第二类费用								合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工费	柴油	电	汽油	煤	风	水	小计	
1	单斗挖掘机 液压 1m3		31.53	23.36	2.18	57.07	19.66	111.90						131.56	188.62
2	装载机 轮胎式 1m3		11.64	7.83		19.47	9.46	73.60						83.06	102.53
3	推土机 88kw		23.65	26.67	1.06	51.38	17.47	94.63						112.10	163.47
4	蛙式夯实机 2.8kw		0.15	0.93		1.08	14.56		2.13					16.69	17.76
5	风钻 手持式		0.48	1.73		2.21						36.02	0.30	36.32	38.53
6	混凝土搅拌机 0.4m3		2.91	4.90	1.07	8.88	9.46		7.31					16.77	25.65
7	混凝土输送泵 30m3/h		26.97	18.93	2.10	48.00	17.47		22.70					40.17	88.17
8	振捣器 插入式 1.1kw		0.28	1.12		1.40			0.68					0.68	2.08
9	振捣器 插入式 2.2kw		0.48	1.71		2.18			1.45					1.45	3.63
10	风(砂)水枪 6m3/min		0.21	0.39		0.60						40.50	4.10	44.60	45.20
11	载重汽车 5t		6.88	9.96		16.84	9.46			65.02				74.48	91.32
12	自卸汽车 8t		19.99	12.43		32.42	9.46	76.60						86.07	118.49
13	胶轮车		0.23	0.59		0.82									0.82
14	塔式起重机 10t		36.61	15.49	3.10	55.21	19.66		31.20					50.85	106.06
15	汽车起重机 5t		11.43	11.39		22.83	19.66			52.37				72.03	94.86

投标人自备施工机械台时(班)费汇总表

合同编号：  
工程名称：歙县新溪口乡塔坑组柑桔园提升采购项目

第2页 共2页  
单位：元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	第一类费用				第二类费用								合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工费	柴油	电	汽油	煤	风	水	小计	
16	灰浆搅拌机		0.73	2.09	0.20	3.03	9.46		5.36					14.82	17.85
17	电焊机 交流 25kVA		0.29	0.28	0.09	0.66			12.33					12.33	12.98
18	对焊机 电弧型 150kVA		1.50	2.35	0.76	4.60	9.46		68.09			1.62	3.20	82.37	86.97
19	钢筋弯曲机 Φ6—40		0.47	1.33	0.24	2.04	9.46		5.10					14.56	16.60
20	钢筋切断机 20kW		1.04	1.57	0.28	2.89	9.46		14.62					24.08	26.98
21	钢筋调直机 4-14kW		1.42	2.47	0.44	4.32	9.46		6.12					15.58	19.91
22	圆盘锯		0.35	1.07	0.05	1.48	17.47		6.04					23.51	24.98
23	双面刨床		0.89	1.01	0.15	2.05	9.46		7.65					17.11	19.17



工程单价计算表

挖沟槽土方 工程

单价编号：500100001001

定额单位： 100m3

施工方法： 1. 挖松、堆放。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			1.75
(一)	基本直接费		元			1.69
1	人工费		元			0.23
	初级工		工时	0.0492	4.64	0.23
2	材料费		元			0.08
	零星材料费		元	0.080538	1.00	0.08
3	机械费		元			1.38
	单斗挖掘机 液压 1m3		台时	0.0114	121.28	1.38
(二)	其他直接费		元	3.3%		0.06
二	间接费		元	5%		0.09
三	利润		元	7%		0.13
四	材料补差		元	100%		0.77
五	未计价装置性材料费		元			
六	税金		元	9%		0.25
	合计		元			2.98
	单价		元			2.98

投标人：  
法定代表人(或委托代理人)：

(盖单位公章)  
(签字)

工程单价计算表

人工清底      工程

单价编号：500100001002

定额单位： 100m3

施工方法： 1. 1. 挖土：挖土修底。2. 挖运：挖土、装筐、挑（抬）运、修底。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			7.95
（一）	基本直接费		元			7.70
1	人工费		元			7.57
	工长		工时	0.028	9.27	0.26
	初级工		工时	1.575	4.64	7.31
2	材料费		元			0.13
	零星材料费		元	0.132513	1.00	0.13
3	机械费		元			
（二）	其他直接费		元	3.3%		0.25
二	间接费		元	5%		0.40
三	利润		元	7%		0.58
四	材料补差		元	100%		
五	未计价装置性材料费		元			
六	税金		元	9%		0.80
	合计		元			9.74
	单价		元			9.74

投标人：  
法定代表人(或委托代理人)：

(盖单位公章)  
(签字)

工程单价计算表

土方回填      工程

单价编号：500100001003

定额单位： 100m3实方

施工方法： 1. 1、松填不夯实：包括5m以内取土（石渣）回填。 2、夯填土：包括5m内取土、倒土、平土、洒水、夯实（干密度1. 6g/cm3以下）。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			14. 63
（一）	基本直接费		元			14. 16
1	人工费		元			10. 93
	工长		工时	0. 046	9. 27	0. 43
	初级工		工时	2. 264	4. 64	10. 50
2	材料费		元			0. 67
	零星材料费		元	0. 674455	1. 00	0. 67
3	机械费		元			2. 56
	蛙式夯实机 2. 8kw		台时	0. 144	17. 76	2. 56
（二）	其他直接费		元	3. 3%		0. 47
二	间接费		元	5%		0. 73
三	利润		元	7%		1. 08
四	材料补差		元	100%		
五	未计价装置性材料费		元			
六	税金		元	9%		1. 48
	合计		元			17. 92
	单价		元			17. 92

投标人：  
法定代表人(或委托代理人)：

(盖单位公章)  
(签字)

工程单价计算表

整理绿化用地 工程

单价编号：500100001004

定额单位： 100m3

施工方法： 1. 挖土、修底、将土倒运到槽边两侧0. 5m以外。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			3. 74
（一）	基本直接费		元			3. 62
1	人工费		元			3. 51
	工长		工时	0. 0147	9. 27	0. 14
	初级工		工时	0. 72765	4. 64	3. 38
2	材料费		元			0. 11
	零星材料费		元	0. 105377	1. 00	0. 11
3	机械费		元			
（二）	其他直接费		元	3. 3%		0. 12
二	间接费		元	5%		0. 19
三	利润		元	7%		0. 27
四	材料补差		元	100%		
五	未计价装置性材料费		元			
六	税金		元	9%		0. 38
	合计		元			4. 58
	单价		元			4. 58

投标人：  
法定代表人(或委托代理人)：

（盖单位公章）  
（签字）

工程单价计算表

回填种植土(含微 工程  
地形土方)

单价编号：500100001005

定额单位： 100m3实方、m3

施工方法： 1. 1、松填不夯实：包括5m以内取土（石渣）回填。 2、夯填土：包括5m内取土、倒土、平土、洒水、夯实（干密度1. 6g/cm3以下）。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			30. 13
（一）	基本直接费		元			29. 16
1	人工费		元			10. 93
	工长		工时	0. 046	9. 27	0. 43
	初级工		工时	2. 264	4. 64	10. 50
2	材料费		元			15. 67
	种植土		m3	1	15. 00	15. 00
	零星材料费		元	0. 674455	1. 00	0. 67
3	机械费		元			2. 56
	蛙式夯实机 2. 8kw		台时	0. 144	17. 76	2. 56
（二）	其他直接费		元	3. 3%		0. 97
二	间接费		元	5%		1. 51
三	利润		元	7%		2. 22
四	材料补差		元	100%		
五	未计价装置性材料费		元			
六	税金		元	9%		3. 05
	合计		元			36. 91
	单价		元			36. 91

投标人：  
法定代表人(或委托代理人)：

(盖单位公章)  
(签字)

工程单价计算表

C25砼基础      工程

单价编号：500100002001      定额单位： 100m3

施工方法： 1. 场内配运水泥、骨料，投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。    2. 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			261.20
（一）	基本直接费		元			252.86
1	人工费		元			43.52
	工长		工时	0.109	9.27	1.01
	高级工		工时	0.181	8.57	1.55
	中级工		工时	3.14675	7.28	22.91
	初级工		工时	3.88904	4.64	18.05
2	材料费		元			190.04
	纯混凝土 C25 水泥强度42.5 2级配		m3	1.03	179.06	184.43
	水		m3	1.2	1.00	1.20
	其他材料费		元	3.712666	1.00	3.71
	零星材料费		元	0.689664	1.00	0.69
3	机械费		元			19.31
	振捣器 插入式 1.1kw		台时	0.2	2.08	0.42
	风(砂)水枪 6m3/min		台时	0.26	45.20	11.75
	混凝土搅拌机 0.4m3		台时	0.1854	25.65	4.76
	胶轮车		台时	1.4317	0.82	1.17
	其他机械费		元	1.21679	1.00	1.22
（二）	其他直接费		元	3.3%		8.34
二	间接费		元	8.5%		22.20
三	利润		元	7%		19.83

投标人：  
法定代表人(或委托代理人)：

（盖单位公章）  
（签字）



工程单价计算表

M7.5浆砌石墙， 工程  
表面不漏浆

单价编号：500100002002

定额单位： 100m3

施工方法： 1. 选石、修石、冲洗、拌浆、砌石、勾缝。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			181.12
（一）	基本直接费		元			175.33
1	人工费		元			47.05
	工长		工时	0.162	9.27	1.50
	中级工		工时	3.295	7.28	23.99
	初级工		工时	4.646	4.64	21.56
2	材料费		元			125.90
	块石		m3	1.08	70.00	75.60
	砌筑 砂浆M7.5		m3	0.344	144.41	49.68
	其他材料费		元	0.626389	1.00	0.63
3	机械费		元			2.38
	胶轮车		台时	1.5649	0.82	1.28
	灰浆搅拌机		台时	0.0619	17.85	1.10
（二）	其他直接费		元	3.3%		5.79
二	间接费		元	10.5%		19.02
三	利润		元	7%		14.01
四	材料补差		元	100%		149.65
五	未计价装置性材料费		元			
六	税金		元	9%		32.74
	合计		元			396.54
	单价		元			396.54

投标人：  
法定代表人(或委托代理人)：

（盖单位公章）  
（签字）



工程单价计算表

M7.5浆砌石台 工程  
阶，表面不漏浆

单价编号：500100002003

定额单位：100m3

施工方法： 1. 选石、修石、冲洗、拌浆、砌石、勾缝。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			181.12
（一）	基本直接费		元			175.33
1	人工费		元			47.05
	工长		工时	0.162	9.27	1.50
	中级工		工时	3.295	7.28	23.99
	初级工		工时	4.646	4.64	21.56
2	材料费		元			125.90
	块石		m3	1.08	70.00	75.60
	砌筑 砂浆M7.5		m3	0.344	144.41	49.68
	其他材料费		元	0.626389	1.00	0.63
3	机械费		元			2.38
	胶轮车		台时	1.5649	0.82	1.28
	灰浆搅拌机		台时	0.0619	17.85	1.10
（二）	其他直接费		元	3.3%		5.79
二	间接费		元	10.5%		19.02
三	利润		元	7%		14.01
四	材料补差		元	100%		149.65
五	未计价装置性材料费		元			
六	税金		元	9%		32.74
	合计		元			396.54
	单价		元			396.54

投标人：  
法定代表人(或委托代理人)：

(盖单位公章)  
(签字)

工程单价计算表

C20砼台阶      工程

单价编号：500100002004      定额单位： 100m3

施工方法： 1. 场内配运水泥、骨料，投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。    2. 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			58.02
（一）	基本直接费		元			56.17
1	人工费		元			17.40
	工长		工时	0.0598	9.27	0.55
	高级工		工时	0.1992	8.57	1.71
	中级工		工时	1.38775	7.28	10.10
	初级工		工时	1.085408	4.64	5.04
2	材料费		元			36.68
	纯混凝土 C20 水泥强度42.5 2级配		m3	0.206	172.75	35.59
	水		m3	0.24	1.00	0.24
	其他材料费		元	0.71652	1.00	0.72
	零星材料费		元	0.137933	1.00	0.14
3	机械费		元			2.08
	振捣器 插入式 1.1kw		台时	0.0712	2.08	0.15
	风(砂)水枪 6m3/min		台时	0.01488	45.20	0.67
	混凝土搅拌机 0.4m3		台时	0.03708	25.65	0.95
	胶轮车		台时	0.28634	0.82	0.23
	其他机械费		元	0.08208	1.00	0.08
（二）	其他直接费		元	3.3%		1.85
二	间接费		元	8.5%		4.93
三	利润		元	7%		4.41

投标人：  
法定代表人(或委托代理人)：

(盖单位公章)  
(签字)



工程单价计算表

模板工程

单价编号：500100002005 定额单位： 100m2

施工方法：  
1. 模板制作，立柱、围令制，预埋铁件制作，模板运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂、维修、倒仓、拉筋割断。  
2. 模板制作，立柱、围令制，预埋铁件制作，模板运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂、维修、倒仓、拉筋割断。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			50.28
（一）	基本直接费		元			48.68
1	人工费		元			11.58
	工长		工时	0.115	9.27	1.07
	高级工		工时	0.0954	8.57	0.82
	中级工		工时	1.1452	7.28	8.34
	初级工		工时	0.2938	4.64	1.36
2	材料费		元			28.27
	锯材		m3	0.00448	1500.00	6.72
	铁件		kg	0.04138	5.00	0.21
	铁钉		kg	0.02016	5.50	0.11
	预制混凝土柱		m3	0.0099	480.00	4.75
	铁丝		kg	0.0104	5.50	0.06
	预埋铁件		kg	3.1282	5.00	15.64
	电焊条		kg	0.0508	4.63	0.24
	其他材料费		元	0.554465	1.00	0.55
3	机械费		元			8.81
	载重汽车 5t		台时	0.00326	48.44	0.16
	钢筋弯曲机 Φ6—40		台时	0.00086	16.60	0.01
	钢筋切断机 20kW		台时	0.00032	26.98	0.01

投标人：  
法定代表人(或委托代理人)：

(盖单位公章)  
(签字)



工程单价计算表

100厚C20砼道路 工程  
垫层

单价编号：500100002006

定额单位： 100m3

施工方法： 1. 浇捣 捣固 养护等 2. 装、运、卸、清洗。 3. 场内配运水泥、骨料，投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			249.09
(一)	基本直接费		元			241.14
1	人工费		元			53.99
	工长		工时	0.159	9.27	1.47
	高级工		工时	0.211	8.57	1.81
	中级工		工时	4.06275	7.28	29.58
	初级工		工时	4.55304	4.64	21.13
2	材料费		元			180.41
	纯混凝土 C20 水泥强度42.5 2级配		m3	1.03	172.75	177.93
	水		m3	0.9	1.00	0.90
	其他材料费		元	0.89415	1.00	0.89
	零星材料费		元	0.689664	1.00	0.69
3	机械费		元			6.75
	振捣器 插入式 1.1kw		台时	0.38	2.08	0.79
	胶轮车		台时	1.4317	0.82	1.17
	混凝土搅拌机 0.4m3		台时	0.1854	25.65	4.76
	其他机械费		元	0.023739	1.00	0.02
(二)	其他直接费		元	3.3%		7.95
二	间接费		元	8.5%		21.17
三	利润		元	7%		18.91

投标人：  
法定代表人(或委托代理人)：

(盖单位公章)  
(签字)



工程单价计算表

30厚碎拼石板 工程  
(平台)

单价编号：500100002007

定额单位： m2

施工方法：						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			117.53
(一)	基本直接费		元			117.53
1	人工费		元			
2	材料费		元			117.53
	30厚碎拼石板（平台）		m2	1	117.53	117.53
3	机械费		元			
(二)	其他直接费		元	3.3%		
二	间接费		元	5%		
三	利润		元	7%		
四	材料补差		元	100%		
五	未计价装置性材料费		元			
六	税金		元	9%		
	合计		元			117.53
	单价		元			117.53

投标人：  
法定代表人(或委托代理人)：

(盖单位公章)  
(签字)



工程单价计算表

30厚碎拼石板 工程  
(台阶)

单价编号：500100002008

定额单位： m2

施工方法：						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			192.53
(一)	基本直接费		元			192.53
1	人工费		元			
2	材料费		元			192.53
	30厚碎拼石板（台阶）		m2	1	192.53	192.53
3	机械费		元			
(二)	其他直接费		元	3.3%		
二	间接费		元	5%		
三	利润		元	7%		
四	材料补差		元	100%		
五	未计价装置性材料费		元			
六	税金		元	9%		
	合计		元			192.53
	单价		元			192.53

投标人：  
法定代表人(或委托代理人)：

(盖单位公章)  
(签字)

工程单价计算表

Φ 50UPVC排水管 工程

单价编号：500100002009

定额单位： m

施工方法：

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			15.00
（一）	基本直接费		元			15.00
1	人工费		元			
2	材料费		元			15.00
	Φ 50UPVC排水管		m	1	15.00	15.00
3	机械费		元			
（二）	其他直接费		元	3.3%		
二	间接费		元	5%		
三	利润		元	7%		
四	材料补差		元	100%		
五	未计价装置性材料费		元			
六	税金		元	9%		
	合计		元			15.00
	单价		元			15.00

投标人：  
法定代表人(或委托代理人)：

(盖单位公章)  
(签字)

工程单价计算表

碎石反滤层      工程

单价编号：500100002010      定额单位： 100m3

施工方法： 1. 修坡、压实。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			98.59
(一)	基本直接费		元			95.44
1	人工费		元			23.32
	工长		工时	0.099	9.27	0.92
	初级工		工时	4.829	4.64	22.41
2	材料费		元			72.11
	砂		m3	0.204	70.00	14.28
	碎石		m3	0.816	70.00	57.12
	其他材料费		元	0.714	1.00	0.71
3	机械费		元			
(二)	其他直接费		元	3.3%		3.15
二	间接费		元	10.5%		10.35
三	利润		元	7%		7.63
四	材料补差		元	100%		95.47
五	未计价装置性材料费		元			
六	税金		元	9%		19.08
	合计		元			231.11
	单价		元			231.11

投标人：  
法定代表人(或委托代理人)：

(盖单位公章)  
(签字)

### 工程单价计算表

# 钢管脚手架 工程

单价编号: 500100002011

定额单位: 100m<sup>2</sup>

**施工方法:**

1. 脚手架及脚手板搭设、维护、拆除。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			29.06
（一）	基本直接费		元			28.13
1	人工费		元			0.71
	工长		工时	0.006	9.27	0.06
	高级工		工时	0.022	8.57	0.19
	中级工		工时	0.032	7.28	0.23
	初级工		工时	0.05	4.64	0.23
2	材料费		元			27.43
	钢管	Φ 50mm	kg	3.706	5.50	20.38
	卡扣件		kg	0.63	5.50	3.47
	其他材料费		元	3.5772	1.00	3.58
3	机械费		元			
（二）	其他直接费		元	3.3%		0.93
二	间接费		元	8.5%		2.47
三	利润		元	7%		2.21
四	材料补差		元	100%		
五	未计价装置性材料费		元			
六	税金		元	9%		3.04
	合计		元			36.78
	单价		元			36.78

投标人：  
法定代表人(或委托代理人)：

(盖单位公章)  
(签字)

工程单价计算表

C25砼基础      工程

单价编号：500100003001      定额单位： 100m3

施工方法： 1. 场内配运水泥、骨料，投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。    2. 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			261.20
（一）	基本直接费		元			252.86
1	人工费		元			43.52
	工长		工时	0.109	9.27	1.01
	高级工		工时	0.181	8.57	1.55
	中级工		工时	3.14675	7.28	22.91
	初级工		工时	3.88904	4.64	18.05
2	材料费		元			190.04
	纯混凝土 C25 水泥强度42.5 2级配		m3	1.03	179.06	184.43
	水		m3	1.2	1.00	1.20
	其他材料费		元	3.712666	1.00	3.71
	零星材料费		元	0.689664	1.00	0.69
3	机械费		元			19.31
	振捣器 插入式 1.1kw		台时	0.2	2.08	0.42
	风(砂)水枪 6m3/min		台时	0.26	45.20	11.75
	混凝土搅拌机 0.4m3		台时	0.1854	25.65	4.76
	胶轮车		台时	1.4317	0.82	1.17
	其他机械费		元	1.21679	1.00	1.22
（二）	其他直接费		元	3.3%		8.34
二	间接费		元	8.5%		22.20
三	利润		元	7%		19.83

投标人：  
法定代表人(或委托代理人)：

(盖单位公章)  
(签字)



工程单价计算表

C25砼挡土墙 工程

单价编号：500100003002

定额单位： 100m3

施工方法： 1. 场内配运水泥、骨料，投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 2. 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			255.96
(一)	基本直接费		元			247.79
1	人工费		元			43.49
	工长		工时	0.105	9.27	0.97
	高级工		工时	0.246	8.57	2.11
	中级工		工时	3.23275	7.28	23.53
	初级工		工时	3.63604	4.64	16.87
2	材料费		元			183.61
	纯混凝土 C20 水泥强度42.5 2级配		m3	1.03	172.75	177.93
	水		m3	1.4	1.00	1.40
	其他材料费		元	3.586598	1.00	3.59
	零星材料费		元	0.689664	1.00	0.69
3	机械费		元			20.70
	混凝土输送泵 30m3/h		台时	0.0875	88.17	7.71
	振捣器 插入式 1.1kw		台时	0.4005	2.08	0.83
	风(砂)水枪 6m3/min		台时	0.1	45.20	4.52
	混凝土搅拌机 0.4m3		台时	0.1854	25.65	4.76
	胶轮车		台时	1.4317	0.82	1.17
	其他机械费		元	1.698905	1.00	1.70
(二)	其他直接费		元	3.3%		8.17
二	间接费		元	8.5%		21.76

投标人：  
法定代表人(或委托代理人)：

(盖单位公章)  
(签字)

[illegible]

投标人：  
法定代表人(或委托代理人)：

(盖单位公章)  
(签字)



工程单价计算表

Φ 110UPVC排水管 工程

单价编号：500100003003

定额单位： m

施工方法：

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			25.00
（一）	基本直接费		元			25.00
1	人工费		元			
2	材料费		元			25.00
	Φ 110UPVC排水管		m	1	25.00	25.00
3	机械费		元			
（二）	其他直接费		元	3.3%		
二	间接费		元	5%		
三	利润		元	7%		
四	材料补差		元	100%		
五	未计价装置性材料费		元			
六	税金		元	9%		
	合计		元			25.00
	单价		元			25.00

投标人：  
法定代表人(或委托代理人)：

(盖单位公章)  
(签字)

工程单价计算表

碎石反滤层      工程

单价编号：500100003004

定额单位： 100m3

施工方法： 1. 修坡、压实。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			98.59
(一)	基本直接费		元			95.44
1	人工费		元			23.32
	工长		工时	0.099	9.27	0.92
	初级工		工时	4.829	4.64	22.41
2	材料费		元			72.11
	砂		m3	0.204	70.00	14.28
	碎石		m3	0.816	70.00	57.12
	其他材料费		元	0.714	1.00	0.71
3	机械费		元			
(二)	其他直接费		元	3.3%		3.15
二	间接费		元	10.5%		10.35
三	利润		元	7%		7.63
四	材料补差		元	100%		95.47
五	未计价装置性材料费		元			
六	税金		元	9%		19.08
	合计		元			231.11
	单价		元			231.11

投标人：  
法定代表人(或委托代理人)：

(盖单位公章)  
(签字)

工程单价计算表

伸缩缝工程

单价编号：500100003005

定额单位： m2

施工方法：

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			66.58
（一）	基本直接费		元			66.58
1	人工费		元			
2	材料费		元			66.58
	伸缩缝		m2	1	66.58	66.58
3	机械费		元			
（二）	其他直接费		元	3.3%		
二	间接费		元	5%		
三	利润		元	7%		
四	材料补差		元	100%		
五	未计价装置性材料费		元			
六	税金		元	9%		
	合计		元			66.58
	单价		元			66.58

投标人：  
法定代表人(或委托代理人)：

(盖单位公章)  
(签字)

工程单价计算表

模板工程

单价编号：500100003007 定额单位： 100m2

施工方法：  
1. 模板制作，立柱、围令制，预埋铁件制作，模板运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂、维修、倒仓、拉筋割断。  
2. 模板制作，立柱、围令制，预埋铁件制作，模板运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂、维修、倒仓、拉筋割断。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			50.28
（一）	基本直接费		元			48.68
1	人工费		元			11.58
	工长		工时	0.115	9.27	1.07
	高级工		工时	0.0954	8.57	0.82
	中级工		工时	1.1452	7.28	8.34
	初级工		工时	0.2938	4.64	1.36
2	材料费		元			28.27
	锯材		m3	0.00448	1500.00	6.72
	铁件		kg	0.04138	5.00	0.21
	铁钉		kg	0.02016	5.50	0.11
	预制混凝土柱		m3	0.0099	480.00	4.75
	铁丝		kg	0.0104	5.50	0.06
	预埋铁件		kg	3.1282	5.00	15.64
	电焊条		kg	0.0508	4.63	0.24
	其他材料费		元	0.554465	1.00	0.55
3	机械费		元			8.81
	载重汽车 5t		台时	0.00326	48.44	0.16
	钢筋弯曲机 Φ6—40		台时	0.00086	16.60	0.01
	钢筋切断机 20kW		台时	0.00032	26.98	0.01

投标人：  
法定代表人(或委托代理人)：

(盖单位公章)  
(签字)



### 工程单价计算表

# 钢管脚手架 工程

单价编号: 500100003008

定额单位: 100m<sup>2</sup>

**施工方法:**

1. 脚手架及脚手板搭设、维护、拆除。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			29.06
（一）	基本直接费		元			28.13
1	人工费		元			0.71
	工长		工时	0.006	9.27	0.06
	高级工		工时	0.022	8.57	0.19
	中级工		工时	0.032	7.28	0.23
	初级工		工时	0.05	4.64	0.23
2	材料费		元			27.43
	钢管	φ 50mm	kg	3.706	5.50	20.38
	卡扣件		kg	0.63	5.50	3.47
	其他材料费		元	3.5772	1.00	3.58
3	机械费		元			
（二）	其他直接费		元	3.3%		0.93
二	间接费		元	8.5%		2.47
三	利润		元	7%		2.21
四	材料补差		元	100%		
五	未计价装置性材料费		元			
六	税金		元	9%		3.04
	合计		元			36.78
	单价		元			36.78

投标人：  
法定代表人(或委托代理人)：

(盖单位公章)  
(签字)

工程单价计算表

C25砼基础      工程

单价编号：500100004001      定额单位： 100m3

施工方法： 1. 场内配运水泥、骨料，投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。    2. 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			261.20
（一）	基本直接费		元			252.86
1	人工费		元			43.52
	工长		工时	0.109	9.27	1.01
	高级工		工时	0.181	8.57	1.55
	中级工		工时	3.14675	7.28	22.91
	初级工		工时	3.88904	4.64	18.05
2	材料费		元			190.04
	纯混凝土 C25 水泥强度42.5 2级配		m3	1.03	179.06	184.43
	水		m3	1.2	1.00	1.20
	其他材料费		元	3.712666	1.00	3.71
	零星材料费		元	0.689664	1.00	0.69
3	机械费		元			19.31
	振捣器 插入式 1.1kw		台时	0.2	2.08	0.42
	风(砂)水枪 6m3/min		台时	0.26	45.20	11.75
	混凝土搅拌机 0.4m3		台时	0.1854	25.65	4.76
	胶轮车		台时	1.4317	0.82	1.17
	其他机械费		元	1.21679	1.00	1.22
（二）	其他直接费		元	3.3%		8.34
二	间接费		元	8.5%		22.20
三	利润		元	7%		19.83

投标人：  
法定代表人(或委托代理人)：

(盖单位公章)  
(签字)





工程单价计算表

模板工程

单价编号：500100004002 定额单位： 100m2

施工方法：  
1. 模板制作，立柱、围令制，预埋铁件制作，模板运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂、维修、倒仓、拉筋割断。  
2. 模板制作，立柱、围令制，预埋铁件制作，模板运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂、维修、倒仓、拉筋割断。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			50.28
（一）	基本直接费		元			48.68
1	人工费		元			11.58
	工长		工时	0.115	9.27	1.07
	高级工		工时	0.0954	8.57	0.82
	中级工		工时	1.1452	7.28	8.34
	初级工		工时	0.2938	4.64	1.36
2	材料费		元			28.27
	锯材		m3	0.00448	1500.00	6.72
	铁件		kg	0.04138	5.00	0.21
	铁钉		kg	0.02016	5.50	0.11
	预制混凝土柱		m3	0.0099	480.00	4.75
	铁丝		kg	0.0104	5.50	0.06
	预埋铁件		kg	3.1282	5.00	15.64
	电焊条		kg	0.0508	4.63	0.24
	其他材料费		元	0.554465	1.00	0.55
3	机械费		元			8.81
	载重汽车 5t		台时	0.00326	48.44	0.16
	钢筋弯曲机 Φ6—40		台时	0.00086	16.60	0.01
	钢筋切断机 20kW		台时	0.00032	26.98	0.01

投标人： (盖单位公章)  
法定代表人(或委托代理人)： (签字)



工程单价计算表

M7.5浆砌石墙， 工程  
表面不漏浆

单价编号：500100004003

定额单位： 100m3

施工方法： 1. 选石、修石、冲洗、拌浆、砌石、勾缝。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			181.12
（一）	基本直接费		元			175.33
1	人工费		元			47.05
	工长		工时	0.162	9.27	1.50
	中级工		工时	3.295	7.28	23.99
	初级工		工时	4.646	4.64	21.56
2	材料费		元			125.90
	块石		m3	1.08	70.00	75.60
	砌筑 砂浆M7.5		m3	0.344	144.41	49.68
	其他材料费		元	0.626389	1.00	0.63
3	机械费		元			2.38
	胶轮车		台时	1.5649	0.82	1.28
	灰浆搅拌机		台时	0.0619	17.85	1.10
（二）	其他直接费		元	3.3%		5.79
二	间接费		元	10.5%		19.02
三	利润		元	7%		14.01
四	材料补差		元	100%		149.65
五	未计价装置性材料费		元			
六	税金		元	9%		32.74
	合计		元			396.54
	单价		元			396.54

投标人：  
法定代表人(或委托代理人)：

(盖单位公章)  
(签字)

工程单价计算表

Φ 110UPVC排水管 工程

单价编号：500100004004

定额单位： m

施工方法：

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			25.00
（一）	基本直接费		元			25.00
1	人工费		元			
2	材料费		元			25.00
	Φ 110UPVC排水管		m	1	25.00	25.00
3	机械费		元			
（二）	其他直接费		元	3.3%		
二	间接费		元	5%		
三	利润		元	7%		
四	材料补差		元	100%		
五	未计价装置性材料费		元			
六	税金		元	9%		
	合计		元			25.00
	单价		元			25.00

投标人：  
法定代表人(或委托代理人)：

(盖单位公章)  
(签字)

# 工程单价计算表

碎石反滤层      工程

单价编号：500100004005      定额单位： 100m3

施工方法：  
 1. 修坡、压实。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			98.59
(一)	基本直接费		元			95.44
1	人工费		元			23.32
	工长		工时	0.099	9.27	0.92
	初级工		工时	4.829	4.64	22.41
2	材料费		元			72.11
	砂		m3	0.204	70.00	14.28
	碎石		m3	0.816	70.00	57.12
	其他材料费		元	0.714	1.00	0.71
3	机械费		元			
(二)	其他直接费		元	3.3%		3.15
二	间接费		元	10.5%		10.35
三	利润		元	7%		7.63
四	材料补差		元	100%		95.47
五	未计价装置性材料费		元			
六	税金		元	9%		19.08
	合计		元			231.11
	单价		元			231.11

投标人：      (盖单位公章)  
 法定代表人(或委托代理人)：      (签字)

### 工程单价计算表

# 钢管脚手架 工程

单价编号: 500100004006

定额单位: 100m<sup>2</sup>

**施工方法:**

1. 脚手架及脚手板搭设、维护、拆除。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			29.06
（一）	基本直接费		元			28.13
1	人工费		元			0.71
	工长		工时	0.006	9.27	0.06
	高级工		工时	0.022	8.57	0.19
	中级工		工时	0.032	7.28	0.23
	初级工		工时	0.05	4.64	0.23
2	材料费		元			27.43
	钢管	φ 50mm	kg	3.706	5.50	20.38
	卡扣件		kg	0.63	5.50	3.47
	其他材料费		元	3.5772	1.00	3.58
3	机械费		元			
（二）	其他直接费		元	3.3%		0.93
二	间接费		元	8.5%		2.47
三	利润		元	7%		2.21
四	材料补差		元	100%		
五	未计价装置性材料费		元			
六	税金		元	9%		3.04
	合计		元			36.78
	单价		元			36.78

投标人：  
法定代表人(或委托代理人)：

(盖单位公章)  
(签字)

工程单价计算表

30厚碎拼石板    工程  
(平台)

单价编号：500100005001

定额单位： m2

施工方法：						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			117.53
(一)	基本直接费		元			117.53
1	人工费		元			
2	材料费		元			117.53
	30厚碎拼石板（平台）		m2	1	117.53	117.53
3	机械费		元			
(二)	其他直接费		元	3.3%		
二	间接费		元	5%		
三	利润		元	7%		
四	材料补差		元	100%		
五	未计价装置性材料费		元			
六	税金		元	9%		
	合计		元			117.53
	单价		元			117.53

投标人：  
法定代表人(或委托代理人)：

(盖单位公章)  
(签字)

工程单价计算表

30厚碎拼石板 工程  
(台阶)

单价编号：500100005002

定额单位： m2

施工方法：						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			192.53
(一)	基本直接费		元			192.53
1	人工费		元			
2	材料费		元			192.53
	30厚碎拼石板（台阶）		m2	1	192.53	192.53
3	机械费		元			
(二)	其他直接费		元	3.3%		
二	间接费		元	5%		
三	利润		元	7%		
四	材料补差		元	100%		
五	未计价装置性材料费		元			
六	税金		元	9%		
	合计		元			192.53
	单价		元			192.53

投标人：  
法定代表人(或委托代理人)：

(盖单位公章)  
(签字)



工程单价计算表

仿木栏杆工程

单价编号：500100005003

定额单位： m

施工方法：

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			360.00
（一）	基本直接费		元			360.00
1	人工费		元			
2	材料费		元			360.00
	仿木栏杆		m	1	360.00	360.00
3	机械费		元			
（二）	其他直接费		元	3.3%		
二	间接费		元	5%		
三	利润		元	7%		
四	材料补差		元	100%		
五	未计价装置性材料费		元			
六	税金		元	9%		
	合计		元			360.00
	单价		元			360.00

投标人：  
法定代表人(或委托代理人)：

(盖单位公章)  
(签字)

工程单价计算表

100厚C20砼道路 工程  
垫层

单价编号：500100005004

定额单位： 100m3

施工方法： 1. 浇捣 捣固 养护等 2. 装、运、卸、清洗。 3. 场内配运水泥、骨料，投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			249.09
(一)	基本直接费		元			241.14
1	人工费		元			53.99
	工长		工时	0.159	9.27	1.47
	高级工		工时	0.211	8.57	1.81
	中级工		工时	4.06275	7.28	29.58
	初级工		工时	4.55304	4.64	21.13
2	材料费		元			180.41
	纯混凝土 C20 水泥强度42.5 2级配		m3	1.03	172.75	177.93
	水		m3	0.9	1.00	0.90
	其他材料费		元	0.89415	1.00	0.89
	零星材料费		元	0.689664	1.00	0.69
3	机械费		元			6.75
	振捣器 插入式 1.1kw		台时	0.38	2.08	0.79
	胶轮车		台时	1.4317	0.82	1.17
	混凝土搅拌机 0.4m3		台时	0.1854	25.65	4.76
	其他机械费		元	0.023739	1.00	0.02
(二)	其他直接费		元	3.3%		7.95
二	间接费		元	8.5%		21.17
三	利润		元	7%		18.91

投标人：  
法定代表人(或委托代理人)：

(盖单位公章)  
(签字)



工程单价计算表

挖基坑石方 工程

单价编号：500100006001

定额单位： 100m3

施工方法： 1. 钻孔、爆破、撬移、解小、翻渣、清面、修整断面。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			80.75
（一）	基本直接费		元			78.17
1	人工费		元			32.41
	工长		工时	0.121	9.27	1.12
	中级工		工时	1.439	7.28	10.48
	初级工		工时	4.485	4.64	20.81
2	材料费		元			33.91
	炸药		kg	1.6017	5.15	8.25
	雷管		个	2.2816	5.00	11.41
	导电线		m	5.0413	2.00	10.08
	合金钻头		个	0.0636	45.00	2.86
	其他材料费		元	1.304056	1.00	1.30
3	机械费		元			11.86
	风钻 手持式		台时	0.2798	38.53	10.78
	其他机械费		元	1.07812	1.00	1.08
（二）	其他直接费		元	3.3%		2.58
二	间接费		元	10.5%		8.48
三	利润		元	7%		6.25
四	材料补差		元	100%		15.78
五	未计价装置性材料费		元			
六	税金		元	9%		10.01

投标人：  
法定代表人(或委托代理人)：

（盖单位公章）  
（签字）



工程单价计算表

石方外运      工程

单价编号：500100006002

定额单位： 100m3

施工方法： 1. 挖装、运输、卸除、空回						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			14. 13
（一）	基本直接费		元			13. 68
1	人工费		元			0. 89
	初级工		工时	0. 192	4. 64	0. 89
2	材料费		元			0. 27
	零星材料费		元	0. 268242	1. 00	0. 27
3	机械费		元			12. 52
	装载机 轮胎式 1m3		台时	0. 0361	58. 24	2. 10
	推土机 88kw		台时	0. 0181	106. 52	1. 93
	自卸汽车 8t		台时	0. 1173	72. 39	8. 49
（二）	其他直接费		元	3. 3%		0. 45
二	间接费		元	10. 5%		1. 48
三	利润		元	7%		1. 09
四	材料补差		元	100%		8. 04
五	未计价装置性材料费		元			
六	税金		元	9%		2. 23
	合计		元			26. 97
	单价		元			26. 97

投标人：  
法定代表人(或委托代理人)：

(盖单位公章)  
(签字)

工程单价计算表

C25砼桥墩基础 工程

单价编号：500100006003

定额单位： 100m3

施工方法： 1. 场内配运水泥、骨料，投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 2. 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			261.20
（一）	基本直接费		元			252.86
1	人工费		元			43.52
	工长		工时	0.109	9.27	1.01
	高级工		工时	0.181	8.57	1.55
	中级工		工时	3.14675	7.28	22.91
	初级工		工时	3.88904	4.64	18.05
2	材料费		元			190.04
	纯混凝土 C25 水泥强度42.5 2级配		m3	1.03	179.06	184.43
	水		m3	1.2	1.00	1.20
	其他材料费		元	3.712666	1.00	3.71
	零星材料费		元	0.689664	1.00	0.69
3	机械费		元			19.31
	振捣器 插入式 1.1kw		台时	0.2	2.08	0.42
	风(砂)水枪 6m3/min		台时	0.26	45.20	11.75
	混凝土搅拌机 0.4m3		台时	0.1854	25.65	4.76
	胶轮车		台时	1.4317	0.82	1.17
	其他机械费		元	1.21679	1.00	1.22
（二）	其他直接费		元	3.3%		8.34
二	间接费		元	8.5%		22.20
三	利润		元	7%		19.83

投标人：  
法定代表人(或委托代理人)：

(盖单位公章)  
(签字)





工程单价计算表

C25砼桥台台身及 工程  
侧墙

单价编号：500100006004

定额单位： 100m3

施工方法： 1. 混凝土浇捣 养护 及水平和垂直运输 2. 装、运、卸、清洗。 3. 场内配运水泥、骨料，投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			291. 93
（一）	基本直接费		元			282. 61
1	人工费		元			84. 92
	工长		工时	0. 296	9. 27	2. 74
	高级工		工时	0. 593	8. 57	5. 08
	中级工		工时	6. 89375	7. 28	50. 19
	初级工		工时	5. 79804	4. 64	26. 90
2	材料费		元			189. 83
	纯混凝土 C25 水泥强度42. 5 2级配		m3	1. 03	179. 06	184. 43
	水		m3	1	1. 00	1. 00
	其他材料费		元	3. 708666	1. 00	3. 71
	零星材料费		元	0. 689664	1. 00	0. 69
3	机械费		元			7. 87
	振捣器 插入式 2. 2kw		台时	0. 534	3. 63	1. 94
	胶轮车		台时	1. 4317	0. 82	1. 17
	混凝土搅拌机 0. 4m3		台时	0. 1854	25. 65	4. 76
（二）	其他直接费		元	3. 3%		9. 32
二	间接费		元	8. 5%		24. 81
三	利润		元	7%		22. 17
四	材料补差		元	100%		189. 64

投标人：  
法定代表人(或委托代理人)：

（盖单位公章）  
（签字）



工程单价计算表

C30砼台帽及挡块 工程  
背墙

单价编号：500100006005

定额单位： 100m3

施工方法： 1. 混凝土浇捣 养护 及水平和垂直运输 2. 装、运、卸、清洗。 3. 场内配运水泥、骨料，投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			296.66
(一)	基本直接费		元			287.18
1	人工费		元			84.92
	工长		工时	0.296	9.27	2.74
	高级工		工时	0.593	8.57	5.08
	中级工		工时	6.89375	7.28	50.19
	初级工		工时	5.79804	4.64	26.90
2	材料费		元			194.40
	纯混凝土 C30 水泥强度42.5 2级配		m3	1.03	183.41	188.91
	水		m3	1	1.00	1.00
	其他材料费		元	3.798288	1.00	3.80
	零星材料费		元	0.689664	1.00	0.69
3	机械费		元			7.87
	振捣器 插入式 2.2kw		台时	0.534	3.63	1.94
	胶轮车		台时	1.4317	0.82	1.17
	混凝土搅拌机 0.4m3		台时	0.1854	25.65	4.76
(二)	其他直接费		元	3.3%		9.47
二	间接费		元	8.5%		25.21
三	利润		元	7%		22.52
四	材料补差		元	100%		189.96

投标人：  
法定代表人(或委托代理人)：

(盖单位公章)  
(签字)



工程单价计算表

C30砼桥面板梁 工程

单价编号：500100006006

定额单位： 100m3

施工方法： 1. 混凝土浇捣 养护及水平和垂直运输 2. 装、运、卸、清洗。 3. 场内配运水泥、骨料，投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			300.22
(一)	基本直接费		元			290.63
1	人工费		元			88.27
	工长		工时	0.316	9.27	2.93
	高级工		工时	0.527	8.57	4.52
	中级工		工时	7.06075	7.28	51.40
	初级工		工时	6.34004	4.64	29.42
2	材料费		元			194.40
	纯混凝土 C30 水泥强度42.5 2级配		m3	1.03	183.41	188.91
	水		m3	1	1.00	1.00
	其他材料费		元	3.798288	1.00	3.80
	零星材料费		元	0.689664	1.00	0.69
3	机械费		元			7.96
	振捣器 插入式 2.2kw		台时	0.534	3.63	1.94
	胶轮车		台时	1.4317	0.82	1.17
	混凝土搅拌机 0.4m3		台时	0.1854	25.65	4.76
	其他机械费		元	0.0969	1.00	0.10
(二)	其他直接费		元	3.3%		9.59
二	间接费		元	8.5%		25.52
三	利润		元	7%		22.79
四	材料补差		元	100%		189.96

投标人：  
法定代表人(或委托代理人)：

(盖单位公章)  
(签字)



工程单价计算表

C40砼桥面 工程

单价编号：500100006007

定额单位： 100m3

施工方法： 1. 场内配运水泥、骨料，投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 2. 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			284. 44
（一）	基本直接费		元			275. 36
1	人工费		元			49. 96
	工长		工时	0. 157	9. 27	1. 46
	高级工		工时	0. 314	8. 57	2. 69
	中级工		工时	2. 95675	7. 28	21. 53
	初级工		工时	5. 23204	4. 64	24. 28
2	材料费		元			218. 65
	纯混凝土 C40 水泥强度42. 5 2级配		m3	1. 03	201. 92	207. 97
	水		m3	1. 6	1. 00	1. 60
	其他材料费		元	8. 3829	1. 00	8. 38
	零星材料费		元	0. 689664	1. 00	0. 69
3	机械费		元			6. 77
	振捣器 插入式 1. 1kw		台时	0. 3829	2. 08	0. 80
	混凝土搅拌机 0. 4m3		台时	0. 1854	25. 65	4. 76
	胶轮车		台时	1. 4317	0. 82	1. 17
	其他机械费		元	0. 03987	1. 00	0. 04
（二）	其他直接费		元	3. 3%		9. 08
二	间接费		元	8. 5%		24. 18
三	利润		元	7%		21. 60
四	材料补差		元	100%		197. 89

投标人：  
法定代表人(或委托代理人)：

（盖单位公章）  
（签字）





工程单价计算表

桥面排（泄）水管工程

单价编号：500100006008

定额单位：套

施工方法：

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			93.09
（一）	基本直接费		元			93.09
1	人工费		元			
2	材料费		元			93.09
	桥面排（泄）水管		套	1	93.09	93.09
3	机械费		元			
（二）	其他直接费		元	3.3%		
二	间接费		元	5%		
三	利润		元	7%		
四	材料补差		元	100%		
五	未计价装置性材料费		元			
六	税金		元	9%		
	合计		元			93.09
	单价		元			93.09

投标人：  
法定代表人(或委托代理人)：

(盖单位公章)  
(签字)

工程单价计算表

C30砼防撞护栏 工程

单价编号：500100006009

定额单位： 100m3

施工方法： 1. 场内配运水泥、骨料，投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 2. 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			287.67
(一)	基本直接费		元			278.48
1	人工费		元			58.25
	工长		工时	0.173	9.27	1.60
	高级工		工时	0.405	8.57	3.47
	中级工		工时	4.49675	7.28	32.74
	初级工		工时	4.40304	4.64	20.43
2	材料费		元			195.22
	纯混凝土 C30 水泥强度42.5 2级配		m3	1.03	183.41	188.91
	水		m3	1.8	1.00	1.80
	其他材料费		元	3.814288	1.00	3.81
	零星材料费		元	0.689664	1.00	0.69
3	机械费		元			25.02
	混凝土输送泵 30m3/h		台时	0.1166	88.17	10.28
	振捣器 插入式 1.1kw		台时	0.495	2.08	1.03
	风(砂)水枪 6m3/min		台时	0.1236	45.20	5.59
	混凝土搅拌机 0.4m3		台时	0.1854	25.65	4.76
	胶轮车		台时	1.4317	0.82	1.17
	其他机械费		元	2.19688	1.00	2.20
(二)	其他直接费		元	3.3%		9.18
二	间接费		元	8.5%		24.45

投标人：  
法定代表人(或委托代理人)：

(盖单位公章)  
(签字)



工程单价计算表

不锈钢/碳素钢复 工程  
合管栏杆

单价编号：500100006010

定额单位： m

施工方法：						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			430.00
（一）	基本直接费		元			430.00
1	人工费		元			
2	材料费		元			430.00
	不锈钢/碳素钢复合管 栏杆		m	1	430.00	430.00
3	机械费		元			
（二）	其他直接费		元	3.3%		
二	间接费		元	5%		
三	利润		元	7%		
四	材料补差		元	100%		
五	未计价装置性材料费		元			
六	税金		元	9%		
	合计		元			430.00
	单价		元			430.00

投标人：  
法定代表人(或委托代理人)：

(盖单位公章)  
(签字)

工程单价计算表

预埋铁件      工程

单价编号：500100006011

定额单位： t

施工方法：

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			7802.63
（一）	基本直接费		元			7802.63
1	人工费		元			
2	材料费		元			7802.63
	预埋铁件		t	1	7802.63	7802.63
3	机械费		元			
（二）	其他直接费		元	3.3%		
二	间接费		元	5%		
三	利润		元	7%		
四	材料补差		元	100%		
五	未计价装置性材料费		元			
六	税金		元	9%		
	合计		元			7802.63
	单价		元			7802.63

投标人：  
法定代表人(或委托代理人)：

(盖单位公章)  
(签字)

工程单价计算表

桥梁钢板伸缩缝 工程

单价编号：500100006012

定额单位： m

施工方法：

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			1704.66
（一）	基本直接费		元			1704.66
1	人工费		元			
2	材料费		元			1704.66
	桥梁钢板伸缩缝		m	1	1704.66	1704.66
3	机械费		元			
（二）	其他直接费		元	3.3%		
二	间接费		元	5%		
三	利润		元	7%		
四	材料补差		元	100%		
五	未计价装置性材料费		元			
六	税金		元	9%		
	合计		元			1704.66
	单价		元			1704.66

投标人：  
法定代表人(或委托代理人)：

(盖单位公章)  
(签字)

工程单价计算表

钢筋制安      工程

单价编号：500100006013

定额单位： 1t

施工方法： 1. 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至施工场地运输。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			3861.10
(一)	基本直接费		元			3737.75
1	人工费		元			733.37
	工长		工时	10.3	9.27	95.48
	高级工		工时	28.8	8.57	246.82
	中级工		工时	36	7.28	262.08
	初级工		工时	27.8	4.64	128.99
2	材料费		元			2693.30
	钢筋		t	1.02	2560.00	2611.20
	铁丝		kg	4	5.50	22.00
	电焊条		kg	7.22	4.63	33.43
	其他材料费		元	26.6663	1.00	26.67
3	机械费		元			311.08
	风(砂)水枪 6m3/min		台时	1.5	45.20	67.80
	载重汽车 5t		台时	0.45	48.44	21.80
	塔式起重机 10t		台时	0.1	106.06	10.61
	电焊机 交流 25kVA		台时	10	12.98	129.82
	对焊机 电弧型150kVA		台时	0.4	86.97	34.79
	钢筋弯曲机 Φ6—40		台时	1.05	16.60	17.43
	钢筋切断机 20kW		台时	0.4	26.98	10.79
	钢筋调直机 4-14kW		台时	0.6	19.91	11.94

投标人：  
法定代表人(或委托代理人)：

(盖单位公章)  
(签字)





工程单价计算表

模板工程

单价编号：500100006014 定额单位： 100m2

施工方法：  
1. 模板制作，立柱、围令制，预埋铁件制作，模板运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂、维修、倒仓、拉筋割断。  
2. 模板制作，立柱、围令制，预埋铁件制作，模板运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂、维修、倒仓、拉筋割断。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			50.28
（一）	基本直接费		元			48.68
1	人工费		元			11.58
	工长		工时	0.115	9.27	1.07
	高级工		工时	0.0954	8.57	0.82
	中级工		工时	1.1452	7.28	8.34
	初级工		工时	0.2938	4.64	1.36
2	材料费		元			28.27
	锯材		m3	0.00448	1500.00	6.72
	铁件		kg	0.04138	5.00	0.21
	铁钉		kg	0.02016	5.50	0.11
	预制混凝土柱		m3	0.0099	480.00	4.75
	铁丝		kg	0.0104	5.50	0.06
	预埋铁件		kg	3.1282	5.00	15.64
	电焊条		kg	0.0508	4.63	0.24
	其他材料费		元	0.554465	1.00	0.55
3	机械费		元			8.81
	载重汽车 5t		台时	0.00326	48.44	0.16
	钢筋弯曲机 Φ6—40		台时	0.00086	16.60	0.01
	钢筋切断机 20kW		台时	0.00032	26.98	0.01

投标人： (盖单位公章)  
法定代表人(或委托代理人)： (签字)



工程单价计算表

原石磅拆除      工程

单价编号：500100006015

定额单位： 项

施工方法：

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			2000.00
（一）	基本直接费		元			2000.00
1	人工费		元			
2	材料费		元			2000.00
	原石磅拆除		项	1	2000.00	2000.00
3	机械费		元			
（二）	其他直接费		元	3.3%		
二	间接费		元	5%		
三	利润		元	7%		
四	材料补差		元	100%		
五	未计价装置性材料费		元			
六	税金		元	9%		
	合计		元			2000.00
	单价		元			2000.00

投标人：  
法定代表人(或委托代理人)：

(盖单位公章)  
(签字)

# 工程单价计算表

## 满堂钢管脚手架 工程

单价编号：500100006016

定额单位： 100m3

施工方法： 1. 脚手架及脚手板搭设、维护、拆除。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			40.10
(一)	基本直接费		元			38.82
1	人工费		元			1.12
	工长		工时	0.009	9.27	0.08
	高级工		工时	0.036	8.57	0.31
	中级工		工时	0.054	7.28	0.39
	初级工		工时	0.072	4.64	0.33
2	材料费		元			37.70
	钢管	φ 50mm	kg	5.658	5.50	31.12
	卡扣件		kg	0.303	5.50	1.67
	其他材料费		元	4.917825	1.00	4.92
3	机械费		元			
(二)	其他直接费		元	3.3%		1.28
二	间接费		元	8.5%		3.41
三	利润		元	7%		3.05
四	材料补差		元	100%		
五	未计价装置性材料费		元			
六	税金		元	9%		4.19
	合计		元			50.75
	单价		元			50.75

投标人：  
法定代表人(或委托代理人)：

(盖单位公章)  
(签字)

工程单价计算表

材料二次搬运费 工程  
 （投标人自行勘  
 察现场合理报价，  
 中标后价格不予  
 调整）

单价编号：500100007001

定额单位： 项

施工方法：

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			42000.00
（一）	基本直接费		元			42000.00
1	人工费		元			
2	材料费		元			42000.00
	材料二次搬运费		项	1	42000.00	42000.00
3	机械费		元			
（二）	其他直接费		元	3.3%		
二	间接费		元	5%		
三	利润		元	7%		
四	材料补差		元	100%		
五	未计价装置性材料费		元			
六	税金		元	9%		
	合计		元			42000.00
	单价		元			42000.00

投标人：
 法定代表人(或委托代理人)：
 （盖单位公章）
 （签字）

工程单价计算表

摄像头及综合布 工程  
线（符合建设单  
位使用要求）

单价编号：500100007002

定额单位：个

施工方法：						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			2600.00
（一）	基本直接费		元			2600.00
1	人工费		元			
2	材料费		元			2600.00
	摄像头及综合布线（符合建设单位使用要求）		个	1	2600.00	2600.00
3	机械费		元			
（二）	其他直接费		元	3.3%		
二	间接费		元	5%		
三	利润		元	7%		
四	材料补差		元	100%		
五	未计价装置性材料费		元			
六	税金		元	9%		
	合计		元			2600.00
	单价		元			2600.00

投标人：  
法定代表人(或委托代理人)：

(盖单位公章)  
(签字)

