

黟县宏村镇星光村下梓坑组滑坡地质灾害治理工程采购项目

最高投标限价


最高投标限价（小写）： 751554.06


（大写）： 柒拾伍万壹仟伍佰伍拾肆元零陆分

招 标 人：  (单位盖章)

造价咨询人：  (单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：  (签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：  (签字或盖章)

编 制 人：  (造价工程师签字盖专用章)

复 核 人：  (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间； 2025年2月19日

复 核 时 间： 2025年2月19日

# 最高投标限价发布一览表

项目名称：黟县宏村镇星光村下梓坑组滑坡地质灾害治理工程采购项目

发布时间：2025年2月20日

一、	本工程最高投标限价（元）	751554.06	含暂列金及暂估价
其中：1、	暂列金（元）	0.00	暂列金不得调整（含税）
2、	暂估价（元）	0.00	暂估价不得调整（含税）
3、	安全生产费用（元）	18330.59	不可竞争费用，费率为2.5%
	说明： 1、本表在发布项目最高投标限价时对外发布； 2、报价说明及分部分项工程量清单计价表随本表同时对外发布；		

# 编制说明

工程名称:黟县宏村镇星光村下梓坑组滑坡地质灾害治理工程采购项目

第1页 共1页

## 一、工程概况:

- 1、建设单位:黟县自然资源和规划局
- 2、工程地点:黟县宏村

## 二、招标范围:

- 1、招标文件及工程量清单有关规定的要求;
- 2、设计图纸范围内的地质灾害治理项目,具体详见工程勘查设计书及工程量清单;

## 三、编制依据

- 1、建设(委托)单位提供的工程勘查设计书、施工要求及施工规范。
- 2、《安徽省地质灾害防治工程预算标准》;
- 3、《安徽地灾2023预算定额》;
- 4、安徽省建设工程造价管理总站造价[2019]7号文件关于税金及材料进项税的相关规定;
- 5、主要材料价格参照2024年第12期《黄山工程造价》税前价,《黄山工程造价》上没有的,根据市场价询价折算成税前价组价。
- 6、建设单位提供的清单编制相关要求、设计单位提供的答疑回复及有关工程建设施工验收标准、规范等。

## 四、有关技术情况说明:

- 1、工程质量、工期要求见招标文件。
- 2、报价时应包括施工损耗及规范规定的富余数量等费用;
- 3、投标人在编制报价文件时发现本清单说明部分内容若与招标文件有矛盾时,投标人应提供书面答疑,要求书面澄清,若未提供答疑,则以招标文件为准。
- 4、投标人应根据清单描述的项目特征和工作内容、招标文件、设计施工图纸、设计技术说明、规范、工程量清单编制说明、标准图集等相关规定,并根据投标人的施工方案,自行考虑,纳入相应报价。
- 5、除非合同另行规定,工程量清单中有标价的单价均已含为实施和完成合同工程所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、部分风险费、规费及税金;
- 6、本工程量清单中的工程数量仅作为各投标人的共同投标基础,不作为结算依据;
- 7、安全生产措施费单独计列,此项为不可竞争费用,费率为2.5%;
- 8、各投标单位充分了解施工现场周围环境,对各种影响因素作出合理判断,并体现在报价中。
- 9、材料及机械设备的二次运输费根据现场勘察情况,已列入造价。

## 工程总预算总表

工程名称: 黔县宏村镇星光村下梓坑组滑坡地质灾害治理工程采购项目

单位:元

序 号	工程或费用名称	合 计	占一至二部分投资（%）
I	第一部分 主体建筑工程	683223. 47	90. 91
II	第二部分 施工临时工程	68330. 59	9. 09
III	其他项目		
	合计	751554. 06	

工程总预算总表

工程名称： 黟县宏村镇星光村下梓坑组滑坡地质灾害治理工程采购项目

单位：元

序 号	工程或费用名称	合 计	占一至二部分投资（%）
一	主体建筑工程	683223.47	90.908
1	削坡清方	270874.50	
1.1	坡面土方平整	270874.50	
2	锚杆框架	243228.17	
2.1	框架梁浇筑	25230.46	
2.2	框架钢筋	41748.24	
2.3	模板	50049.09	
2.4	脚手架	73862.22	
2.5	锚杆制安	46298.84	
2.6	基础土方开挖及回填	6039.32	
3	截排水及消能池工程	61627.08	
3.1	截水沟开挖	3364.99	
3.2	截水沟垫层	5363.57	
3.3	截水沟浇筑	12062.65	
3.4	底板浇筑C20	743.33	
3.5	池壁砌筑	2665.70	
3.6	钢筋	354.97	
3.7	模板	37071.87	
4	绿化	23073.60	
4.1	植生袋	23073.60	
5	主动防护网	84420.12	
5.1	主动防护网	52949.00	
5.2	锚索	31471.12	
二	施工临时工程	68330.59	9.092
6	材料及设备二次转运	50000	
6.1	材料及设备二次转运	50000	
7	安全文明生产措施费	18330.59	
7.1	安全文明施工	18330.59	
三	其他项目		
1	暂列金		
	合计	751554.06	

主体建筑工程预算表

工程名称：黟县宏村镇星光村下梓坑组滑坡地质灾害治理工程采购项目

第1页 共2页

序 号	编 号	工程或费用名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合计（元）
1		削坡清方					270874.5
1.1	650108010001	坡面土方平整	1. 部位：坡面土方平整 2. 备注：含人工双轮车运至道路并挖机上车，汽车运至弃土场，运距自定	m3	4350	62.27	270874.5
2		锚杆框架		m			243228.17
2.1	650112001001	框架梁浇筑	1. 混凝土强度等级：C30	m3	44.8	563.18	25230.46
2.2	650111001001	框架钢筋	1. 钢筋类型：HRB335 2. 钢筋规格：Φ12、Φ22钢筋	t	6.48	6442.63	41748.24
2.3	650203001001	模板	1. 模板种类：复合木模板	m2	436.5	114.66	50049.09
2.4	650202007001	脚手架	1. 搭设高度：按现场情况 2. 脚手架材质：钢管	m2	471	156.82	73862.22
2.5	650111001002	锚杆制安	1. 锚杆种类、规格：孔径Φ110，Φ28 HRB335级钢筋，长12m 2. 浆液种类、强度等级：M25砂浆或水灰比0.50的水泥浆	根	41	1129.24	46298.84
2.6	650108009001	基础土方开挖及回填	1. 土壤类别：详见设计 2. 备注：含就地回填	m3	117.2	51.53	6039.32
3		截排水及消能池工程					61627.08
3.1	650108009002	截水沟开挖	1. 土壤类别：详见设计 2. 备注：含人工双轮车运至道路并挖机上车，汽车运至弃土场，运距自定	m3	57.6	58.42	3364.99
3.2	650112001002	截水沟垫层	1. 混凝土强度等级：C15	m3	10.2	525.84	5363.57
3.3	650112001003	截水沟浇筑	1. 混凝土强度等级：C20	m3	20.14	598.94	12062.65
3.4	650112001004	底板浇筑C20	1. 混凝土强度等级：C20	m3	1.27	585.3	743.33
3.5	650110011001	池壁砌筑	1. 材料品种：混凝土实心砖 200厚 2. 备注：含双面水泥砂浆粉刷	m3	3.4	784.03	2665.7
3.6	650111001003	钢筋	1. 钢筋类型：HR335 2. 钢筋规格：Φ8钢筋	t	0.054	6573.47	354.97
3.7	650203001002	模板	1. 模板种类：复合木模板	m2	323.32	114.66	37071.87
4		绿化					23073.6
4.1	650107010001	植生袋	1. 材料种类：格梁内放置植生袋 2. 其他：含格构内土石方平整、植生袋填料、装袋、起吊、人工堆码等一切工作内容	m2	240	96.14	23073.6
5		主动防护网					84420.12

## 主体建筑工程预算表

工程名称: 黔县宏村镇星光村下梓坑组滑坡地质灾害治理工程采购项目

第2页 共2页

[illegible]

## 施工临时工程预算表

工程名称: 黔县宏村镇星光村下梓坑组滑坡地质灾害治理工程采购项目

[illegible]



### 其他项目清单计价表

工程名称:	黔县宏村镇星光村下梓坑组滑坡地质灾害治理工程采购项目	(项目名称)	黔县宏村镇星光村下梓坑组滑坡地质灾害治理工程采购项目	(标段名称)
-------	----------------------------	--------	----------------------------	--------

[illegible]

## 建筑工程单价汇总表

项目名称： 黔县宏村镇星光村下梓坑组滑坡地质灾害治理工程采购项目

单位：元

[illegible]

## 建筑工程单价汇总表

项目名称： 黔县宏村镇星光村下梓坑组滑坡地质灾害治理工程采购项目

单位：元

[illegible]



### 施工机械台时费汇总表

单位：元

[illegible]