

歙县2025年联网路项目（昌溪乡昌溪至万二道路）采购项目

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

王新元

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025.3

复核时间：2025.3

工程量清单编制说明

一、工程概况：

本工程为歙县 2025 年联网路项目（昌溪乡昌溪至万二道路 K0+000~K1+336 段），项目起点为昌溪，终点为万二村头平交口，路线全长 1.336 公里，路面宽度 5-5.5 米。工程内容包括原路面病害处理、5cm 厚 AC-13C 沥青混凝土路面、 $\Phi 200$ 波纹管路基排水及雨水口、交通标志、交通标线、永久性公示牌工程等。

二、控制价编制依据：

- 1、安徽宇丰土建工程咨询有限公司编制的施工图设计文件；
- 2、交通部发《公路工程项目投资估算编制办法》（JTG 3820-2018）、《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）；
- 3、交通部《公路工程概算定额》（JTG/T 3831-2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）；
- 4、税金按〔造价〔2019〕7 号〕文件，财税〔2019〕39 号《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》执行；
- 5、《安徽省交通运输厅关于调整安徽省公路工程人工费标准的通知》（皖交建管函〔2019〕210 号）；
- 6、主要材料价格：采用 2025 年 1 月《黄山工程造价》市场价格信息价格（不含进项税）；信息价没有的材料、设备按照市场询价（不含进项税）列入。

三、投标报价说明：

1、工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读。

2、除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成相应项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用。

3、承包人用于本合同工程各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

4、投标人应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中。

5、清单描述不明确的，以施工图设计文件和相关施工验收规范、图集为准；清单与图纸技术标准不一致的，以较优的技术标准为准。

四、其他说明：

1、工程所在地用水用电已结合现场情况统筹考虑；

2、本工程安全生产费根据公路工程相关规定按 100 章至 700 章合计金额（不含安全生产费、建筑工程一切险及第三者责任险）的 1.5%计列；

3、建筑工程一切险的保险费率（不含安全生产费）：3‰；第三者责任险的最低投保金额：100 万元人民币，事故次数不限（不计免赔额）保险费率：2.5 ‰；

4、路面钢筋计入相关路面定额中，不再单独计取；

5、根据业主意见 AC-13 沥青混凝土调横坡工程量按 35m³ 计入。

工程量清单表

工程名称：歙县2025年联网路项目（昌溪乡昌溪至万二道路）采购项目

第1页 共2页

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
100	清单 第100章 总则				
101	通则		0		
101-1	保险费		0		
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1.00		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1.00		
102	工程管理		0		
102-1	竣工文件	总额	1.00		
102-3	安全生产费	总额	1.00		
104	承包人驻地建设		0		
104-1	承包人驻地建设	总额	1.00		
200	清单 第200章 路基				
202	场地清理		0		
202-2	挖除旧路面		0		
-a	水泥混凝土路面	m2	448.50		
-b	20cm厚水泥混凝土面层（弯拉强度4.0MPa）	m2	448.50		
-c	防裂贴	m2	14.00		
-d	沥青灌缝	m	28.00		
-e	钢筋	kg	125.30		
207	坡面排水		0		
207-1	边沟		0		
-a	Φ20cm波纹管	m	1193.00		
-b	C20混凝土包管	m3	178.95		
-c	20cm厚水泥混凝土面层（弯拉强度4.5MPa）	m2	477.20		
-d	雨水口	座	86		
-e	切除老路	m3	214.74		
300	清单 第300章 路面				
308	透层和黏层		0		
308-2	黏层	m2	8086.00		
309	热拌沥青混合料面层		0		
309-1	细粒式沥青混凝土		0		

工程量清单表

工程名称: 歙县2025年联网路项目(昌溪乡昌溪至万二道路)采购项目

第2页 共2页

[illegible]