

歙县人民医院医疗能力提升项目人防战时增加项目

工程量清单编制说明

一、工程概况

歙县人民医院医疗能力提升项目人防战时增加项目位于歙县人民医院医疗能力提升项目大楼地下室，主要内容为：按战时区域图纸增加墙体、门窗、人防设备等，具体详见原招标设计图纸、现场情况等。

二、编制范围

具体详见现场情况、原招标设计图纸等。

三、编制依据

- 1、歙县人民医院医疗能力提升项目原招标设计图纸；
- 2、现场情况；
- 3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），2018版《安徽省建设工程工程量清单计价依据》；
- 4、招标文件，答疑文件。
- 5、招标人的相关要求等。

四、质量要求：

工程质量应达到招标文件规定的标准。

五、清单有关事项说明：

- 1、清单工程量均为暂定量，结算应按实际施工的工程量计算；
- 2、投标人报价应不局限于招标文件、设计图纸、工程量清单，应自行勘察现场情况，了解影响报价的各种因素，充分考虑综合报价；

六、其他事项：

- 1、工程量清单中的计量单位不得更改或删除；
- 2、工程量清单及其项目特征中的任何内容均不得更改或删除；
- 3、工程量清单及其项目特征中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价视为已包含在工程量清单的其他单价或合价中；
- 4、未尽事项按招标文件及合同办理。

歙县人民医院医疗能力提升项目人防战
时增加项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

2025年02月25日

歙县人民医院医疗能力提升项目人防战
时增加项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025年02月25日

复核时间：2025年02月25日

单项工程招标清单汇总表

工程名称:歙县人民医院能力提升项目人防战时增加项目

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	不可竞争费
1	水毁修复土建部分			
2	新建土建部分			
3	战时安装工程			
合计				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:水毁修复土建部分

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	1	地下室土建工程								
1	390903001001	水泥砂浆楼地面修复	1. 拆除基层种类：原有破损水泥砂浆楼地面面层拆除 2. 面层厚度、砂浆配合比：20mm1：2水泥砂浆面层 3. 备注：工程量暂定，结算按实际修补面积计入	m2	20.00					
2	011406001001	墙面防霉涂料修复	1. 基层类型：原有墙面油漆铲除面层、局部腻子铲除 2. 腻子材料种类：局部腻子找平 3. 油漆品种、刷漆遍数：内墙防霉乳胶漆一底二面	m2	1811.03					
3	011406001002	天棚防霉涂料修复	1. 基层类型：原有天棚油漆铲除面层、局部腻子铲除 2. 腻子材料种类：局部腻子找平 3. 油漆品种、刷漆遍数：内墙防霉乳胶漆一底二面	m2	361.29					
4	011207001001	隔音墙面修复	1. 龙骨材料种类、规格：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：40mm厚岩棉毡，用建筑胶粘结在龙骨内 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：9.5mm防水石膏板，满刮腻子两遍，内墙防霉乳胶漆一底二面 4. 备注：具体做法详见图集05J909第NQ66页31A节点	m2	240.00					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:水毁修复土建部分

标段:

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: 工程量暂定, 结算按实际计入 2. 成品安装: 成品甲级防火门 3. 五金品种、规格: 包括顺位器、闭门器、合页等所有五金配件, 专业厂家定制安装, 具体要求详见原图纸设计	m2	11.34					
6	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: 工程量暂定, 结算按实际计入 2. 成品安装: 成品乙级防火门 3. 五金品种、规格: 包括顺位器、闭门器、合页等所有五金配件, 专业厂家定制安装, 具体要求详见原图纸设计	m2	11.34					
7	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: 木质门拆除、重做 2. 五金品种、规格: 含所有五金件	m2	10.50					
8	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式、部位: 天棚油漆出新处 2. 搭设高度: 5.2m以内 3. 脚手架材质: 钢管	m2	361.29					
9	WB011701012001	内墙、梁柱面装饰脚手架	1. 搭设部位: 墙面出新位置 2. 搭设高度: 按现场情况 3. 脚手架材质: 钢管	m2	1811.03					
10	WB020414002001	建筑材料二次转运费	1. 建筑材料二次转运费	项	1					
	2	通风管道恢复								
11	031208003001	耐高温绝热玻璃棉	1. 材料名称: 耐高温绝热玻璃棉 2. 绝热厚度: 厚度: 50mm 耐火极限0.5H-1.0H	m3	18.26					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:水毁修复土建部分

标段：

第3页 共3页

[illegible]

措施项目清单与计价表

工程名称:水毁修复土建部分

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	JC-01	夜间施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.5	
2	JC-02	二次搬运费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	1	
3	JC-03	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.8	
4	JC-04	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.1	
5	JC-05	工程定位复测费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	1	
6	JC-06	非夜间施工照明费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.4	
7	JC-07	临时保护设施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.2	
8	JC-09	其它措施项目费			
合计					

不可竞争项目清单与计价表

工程名称:水毁修复土建部分

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	JF-01	环境保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	3.28	
2	JF-02	文明施工费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	5.12	
3	JF-03	安全施工费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	4.13	
4	JF-04	临时设施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	8.1	
5	JF-05	环境保护税			
合计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水毁修复土建部分

标段:

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称:水毁修复土建部分

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	20000.00	
合计			20000.00	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2018JS-06

专业工程暂估价计价表

工程名称:水毁修复土建部分

标段：

第1页 共1页

[illegible]

注：此表“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2018JS-06

计 日 工 表

工程名称:水毁修复土建部分

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价	合价(元)
一	人 工				
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 费 小 计					
二	材 料				
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 费 小 计					
三	施 工 机 械				
1					
2					
3					
4					
5					
施 工 机 械 费 小 计					
合 计					

说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2018JS-06

总承包服务费计价表

工程名称:水毁修复土建部分

标段：

第1页 共1页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2018JS-06

税金计价表

工程名称:水毁修复土建部分

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费		9	
合计					

材料(工程设备)暂估单价一览表

工程名称:水毁修复土建部分

标段：

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述材料（工程设备）暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2018JS-06

发包人提供材料（工程设备）一览表

工程名称:水毁修复土建部分

标段：

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2018JS-06

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新建土建部分

标段:

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	01	砌筑工程								
1	010401004001	多孔砖墙	1. 部位:多孔砖墙 2. 规格:200mm厚, 墙高3600mm内部分 3. 砖品种、规格、强度级:MU15砼多孔砖, M10水泥砂浆砌筑 4. 备注:具体做法详见图纸及业主要求	m3	62.05					
2	010401004002	多孔砖墙	1. 部位:多孔砖墙 2. 规格:200mm厚, 墙高3600mm以上部分 3. 砖品种、规格、强度级:MU15砼多孔砖, M10水泥砂浆砌筑 4. 备注:具体做法详见图纸及业主要求	m3	11.37					
	02	混凝土工程								
3	010502002001	构造柱	1. 混凝土强度等级:C25商品砼	m3	3.40					
4	010503005001	过梁	1. 混凝土强度等级:C25商品砼	m3	0.52					
5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 部位:砖砌体拉结筋 2. 钢筋种类、规格:HPB300一级钢筋, Φ10以内	t	0.168					
6	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400三级钢筋, Φ10以内	t	0.079					
7	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400三级钢筋, Φ16以内	t	0.288					
8	WB010516005001	墙面钢板(丝)网	1. 部位:两种不同墙体材料交接处应加贴热镀锌钢丝网, 楼梯间和人流通道的填充墙处满铺钢丝网 2. 钢筋网(钢丝网)种类、规格:热镀锌电焊网, 丝径0.9mm, 目径12.7*12.7mm	m2	22.28					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新建土建部分

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	03	楼地面装饰工程								
9	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 部位:人防区各设备用房、移动电站、密闭通道、滤毒室、扩散室、人防区风机房、医疗救护站内房间、战时配电间、防化值班室、工具间、防毒通道、风井、集气室、排风机房 2. 踢脚线高度:150mm 3. 底层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道, 6厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 4. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 5. 备注:具体做法详见图纸设计, 图集05J909-TJ2页踢1A节点	m	146.31					
	04	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
10	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位:人防区各设备用房、移动电站、密闭通道、滤毒室、扩散室、人防区风机房、医疗救护站内房间、战时配电间、防化值班室、工具间、防毒通道、风井、集气室、排风机房等地下室墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道, 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 备注:具体做法详见图纸设计, 图集05J909-NQ16页内墙8A1及内墙8C1节点	m ²	765.29					
	05	油漆、涂料、裱糊工程								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新建土建部分

标段:

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	011406001001	喷刷涂料	1. 部位:新建墙体墙面、天棚 2. 基层类型:满刮防水2遍腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:内墙白色防水防腐乳胶漆3遍	m2	765.29					
	06	增加门窗								
12	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: M0921 2. 五金品种、规格: 含所有五金件	m2	13.23					
13	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: M1121、TM1121 2. 五金品种、规格: 含所有五金件	m2	78.51					
14	010801001003	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: M1221、TM1121 2. 五金品种、规格: 含所有配套五金件	m2	17.64					
15	010801001004	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: M1521 2. 五金品种、规格: 含所有配套五金件	m2	9.45					
16	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色: 卫生间成品隔断 2. 配件品种、规格: 含所有配套五金件	m2	41.40					
17	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色: 成品大理石洗漱台	m2	3.10					
18	010807001001	金属窗	1. 窗材质: 普通铝合金窗	m2	2.34					
19	010807001002	金属窗(铅窗)	1. 窗材质: 铅窗	m2	0.80					
	07	措施项目								
20	WB011701012001	里脚手架	1. 搭设方式:室内工具脚手架 2. 搭设高度:3.6m内 3. 备注:砌筑墙体等	m2	325.95					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新建土建部分

标段：

第4页 共4页

[illegible]

措施项目清单与计价表

工程名称:新建土建部分

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	JC-01	夜间施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.5	
2	JC-02	二次搬运费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	1	
3	JC-03	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.8	
4	JC-04	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.1	
5	JC-05	工程定位复测费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	1	
6	JC-06	非夜间施工照明费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.4	
7	JC-07	临时保护设施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.2	
8	JC-09	其它措施项目费			
合计					

不可竞争项目清单与计价表

工程名称:新建土建部分

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	JF-01	环境保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	3.28	
2	JF-02	文明施工费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	5.12	
3	JF-03	安全施工费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	4.13	
4	JF-04	临时设施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	8.1	
5	JF-05	环境保护税			
合计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建土建部分

标段:

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称:新建土建部分

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2018JS-06

计 日 工 表

工程名称:新建土建部分

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价	合价(元)
一	人 工				
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 费 小 计					
二	材 料				
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 费 小 计					
三	施 工 机 械				
1					
2					
3					
4					
5					
施 工 机 械 费 小 计					
合 计					

说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2018JS-06

总承包服务费计价表

工程名称:新建土建部分

标段：

第1页 共1页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2018JS-06

税金计价表

工程名称:新建土建部分

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费		9	
合计					

材料(工程设备)暂估单价一览表

工程名称:新建土建部分

标段：

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述材料（工程设备）暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2018JS-06

发包人提供材料（工程设备）一览表

工程名称:新建土建部分

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2018JS-06

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:战时安装工程

标段：

第1页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	1	战时给水								
1	030109001001	离心泵	1. 名称：管道泵 2. 规格：H=15m， Q=0. 5L/S, N=0. 75KW	台	1					
2	030601002001	压力仪表	1. 名称：压力表 2. 型号：Y-100 3. 测量范围： 0~1. 6MPa	台	2					
3	031001007001	复合管	1. 安装部位：室内 2. 介质：生活冷热水 3. 规格、压力等级： 钢塑复合压力管 DN15 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹洗设计要求：按设计及规范要求	m	131. 52					
4	031001007002	复合管	1. 安装部位：室内 2. 介质：生活冷热水 3. 规格、压力等级： 钢塑复合压力管 DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹洗设计要求：按设计及规范要求	m	75. 95					
5	031001007003	复合管	1. 安装部位：室内 2. 介质：生活冷热水 3. 规格、压力等级： 钢塑复合压力管 DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹洗设计要求：按设计及规范要求	m	60. 78					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:战时安装工程

标段:

第2页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活冷热水 3. 规格、压力等级: 钢塑复合压力管 DN32 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹洗设计要求: 按设计及规范要求	m	70.53					
7	031001007005	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活冷热水 3. 规格、压力等级: 钢塑复合压力管 DN40 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹洗设计要求: 按设计及规范要求	m	31.14					
8	031001007006	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活冷热水 3. 规格、压力等级: 钢塑复合压力管 DN50 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹洗设计要求: 按设计及规范要求	m	84.23					
9	031001007007	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活冷热水 3. 规格、压力等级: 钢塑复合压力管 DN80 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹洗设计要求: 按设计及规范要求	m	9.37					
10	031002001001	管道支吊架制作与安装	1. 材质:型钢 2. 管架形式:一般支吊架 3. 防腐:樟丹2道,面漆2道	kg	301.68					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:战时安装工程

标段:

第3页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹	个	2					
12	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹	个	2					
13	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹	个	4					
14	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN20	个	1					
15	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN40	个	1					
16	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN50	个	2					
17	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN80	个	3					
18	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:防护闸阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN15	个	1					
19	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:防护闸阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN25	个	3					
20	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:防护闸阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN32	个	2					
21	031003001011	螺纹阀门	1. 类型:防护闸阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN50	个	3					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:战时安装工程

标段:

第4页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	031003001012	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 材质: 铜制 3. 规格、压力等级: DN20	个	1					
23	031003001013	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 材质: 铜制 3. 规格、压力等级: DN50	个	3					
24	031003001014	螺纹阀门	1. 类型: 螺纹浮球阀 2. 材质: 钢制 3. 规格、压力等级: DN32	个	1					
25	031003001015	螺纹阀门	1. 类型: 螺纹浮球阀 2. 材质: 钢制 3. 规格、压力等级: DN50	个	2					
26	031003010001	软接头(软管)	1. 材质: 不锈钢式软接头 2. 规格: DN20	个	2					
27	031003010002	软接头(软管)	1. 材质: 不锈钢式软接头 2. 规格: DN50	个	4					
28	031003013001	水表	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 型号、规格: DN40 3. 连接形式: 螺纹	组	1					
29	031003013002	水表	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 型号、规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹	组	1					
30	031004003001	洗脸盆	1. 材质: 中等陶瓷 2. 规格、类型: 立柱式洗脸盆 3. 组装形式: 感应式水龙头 4. 附件名称、数量: 参见标准图集09S304-52	组	19					
31	031004003002	洗脸盆	1. 材质: 中等陶瓷 2. 规格、类型: 台下式洗脸盆 3. 组装形式: 感应式水龙头 4. 附件名称、数量: 参见标准图集09S304及设计图纸	组	10					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:战时安装工程

标段：

第5页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	031004004001	洗涤盆	1、材质：中等陶瓷 2、规格、类型：甲型 3、附件名称、数量：含长颈水龙头、三角阀及软管等，做法参见92S304	组	2					
33	031004006001	蹲便器	1、名称：蹲便器 2、规格：中等陶瓷，埋入式感应冲洗阀 3、附件名称、数量：参见标准图集09S304-92	组	4					
34	031004006002	坐式大便器	1. 材质：中等陶瓷 2. 规格、类型：低水箱坐式大便 3. 附件名称、数量：参见标准图集09S304)	组	6					
35	031004007001	落地式小便器	1、材质：中等陶瓷 2、附件名称、数量：埋入式感应冲洗阀冲洗 3、附件名称、数量：参见标准图集09S304-109	组	4					
36	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格：不锈钢 2. 组装形式：成套式 3. 附件名称、数量：参见图集09S304 P133	套	4					
37	031004014001	给、排水附（配）件	1. 材质：皮带龙头 2. 型号、规格：DN25	个	4					
38	031004014002	给、排水附（配）件	1. 材质：水龙头 2. 型号、规格：DN15	个	6					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:战时安装工程

标段：

第6页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
39	031006002001	稳压给水设备	1. 类型：自动生活给水设备（配套电控柜） 2. 规格、型号：DP50-16-11x3：Q=10m3/h, H=39m, N=3 kW 3. 固定方式：详见图集07FS02/28	套	1					
40	031006012001	热水器、开水炉	1. 能源种类：电热水器 2. 型号、容积：RS1500-30	台	1					
41	031006012002	热水器、开水炉	1. 能源种类：电开水器 2. 型号、容积：DAY-T813：有效容积50L, N=6KW	台	1					
42	031006015001	水箱	1. 材质、类型：不锈钢战时生活水箱 2. 型号、规格：4500*3000*3000，有效容积36.5m	台	1					
43	031006015002	水箱	1. 材质、类型：不锈钢战时饮用水箱 2. 型号、规格：2000*1500*3000，有效容积8T	台	1					
44	031006015003	水箱	1. 材质、类型：不锈钢冷却水箱 2. 型号、规格：1500*1500*2000，有效容积3.3m3	台	1					
45	WB031006001001	水箱自洁器	1. 类型：自洁消毒器 2. 规格、型号：WTS-2B	台	2					
	2	战时排水								
46	030109001002	离心泵	1. 名称：战时移动泵 2. 型号：50JYWQ15-15-1.5	台	9					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:战时安装工程

标段：

第7页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
47	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内压力排水 2. 介质:镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:沟槽连接	m	46.80					
48	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内压力排水 2. 介质:镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:沟槽连接	m	162.32					
49	031001002002	钢管	1. 安装部位:室内压力排水 2. 介质:镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:沟槽连接	m	38.01					
50	031002001002	管道支吊架制作与安装	1. 材质:型钢 2. 管架形式:一般支吊架 3. 防腐:樟丹2道, 面漆2道	kg	31.20					
51	031004014003	清扫口	1. 材质:塑料 2. 型号、规格:DN80	个	11					
52	031004014004	防爆地漏	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN80	个	20					
	3	战时电气								
53	030113008001	柴油发电机组	1. 名称:固定式柴油发电机组 2. 型号:100KW	台	2					
54	030404015001	控制台	1. 名称:控制室联络信号控制台 2. 规格:详见设计图纸	台	3					
55	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱~1FAL 2. 型号:非标定制 3. 规格:详见设计图纸电气系统图 4. 安装方式:壁装	台	1					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:战时安装工程

标段:

第8页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
56	030404017002	配电箱	1. 名称：配电箱~1FALE 2. 型号：非标定制 3. 规格：详见设计图纸电气系统图 4. 安装方式：壁装	台	1					
57	030404017003	配电箱	1. 名称：柴油发电机组1电源进线兼控制柜~DA1 2. 型号：非标定制 3. 规格：详见设计图纸电气系统图 4. 安装方式：落地安装	台	1					
58	030404017004	配电箱	1. 名称：柴油发电机组2电源进线兼控制柜~DA2 2. 型号：非标定制 3. 规格：详见设计图纸电气系统图 4. 安装方式：落地安装	台	1					
59	030404017005	配电箱	1. 名称：配电箱~1FALE 2. 型号：非标定制 3. 规格：详见设计图纸电气系统图 4. 安装方式：落地安装	台	1					
60	030404017006	配电箱	1. 名称：配电箱~DA4 2. 型号：非标定制 3. 规格：详见设计图纸电气系统图 4. 安装方式：落地安装	台	1					
61	030404017007	配电箱	1. 名称：配电箱~KSQ 2. 型号：非标定制 3. 规格：详见设计图纸电气系统图 4. 安装方式：壁装	台	1					
62	030404017008	配电箱	1. 名称：配电箱~RSQ 2. 型号：非标定制 3. 规格：详见设计图纸电气系统图 4. 安装方式：壁装	台	1					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:战时安装工程

标段：

第9页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
63	030404017009	配电箱	1. 名称：配电箱 ~ZAP-JY 2. 型号：非标定制 3. 规格：详见设计图 纸电气系统图 4. 安装方式：壁装	台	1					
64	030404017010	配电箱	1. 名称：配电箱 ~ZAT-BC 2. 型号：非标定制 3. 规格：详见设计图 纸电气系统图 4. 安装方式：壁装	台	1					
65	030404017011	配电箱	1. 名称：配电箱 ~ZAT-SS 2. 型号：非标定制 3. 规格：详见设计图 纸电气系统图 4. 安装方式：壁装	台	1					
66	030404017012	配电箱	1. 名称：配电箱 ~ZAT-XG 2. 型号：非标定制 3. 规格：详见设计图 纸电气系统图 4. 安装方式：壁装	台	1					
67	030404017013	配电箱	1. 名称：配电箱~ZJX 2. 型号：非标定制 3. 规格：详见设计图 纸电气系统图 4. 安装方式：壁装	台	1					
68	030404017014	配电箱	1. 名称：配电箱 ~ZACF 2. 型号：非标定制 3. 规格：详见设计图 纸电气系统图 4. 安装方式：壁装	台	1					
69	030404017015	配电箱	1. 名称：配电箱 ~ZACT 2. 型号：非标定制 3. 规格：详见设计图 纸电气系统图 4. 安装方式：壁装	台	1					
70	030404031001	小电器	1. 名称：就地控制按钮 2. 规格：详见设计图 纸	个	1					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:战时安装工程

标段：

第10页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
71	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 型号:220V10A 3. 安装方式:暗装	个	11					
72	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 型号:220V10A 3. 安装方式:暗装	个	15					
73	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 型号:220V10A 3. 安装方式:暗装	个	5					
74	030404034004	照明开关	1. 名称:四联单控开关 2. 型号:220V10A 3. 安装方式:暗装	个	1					
75	030404034005	照明开关	1. 名称:单联防溅开关 2. 型号:220V10A 3. 安装方式:暗装	个	33					
76	030404034006	照明开关	1. 名称:双联防溅开关 2. 型号:220V10A 3. 安装方式:暗装	个	15					
77	030404035001	插座	1. 名称: 防溅三相插座 2. 规格: 250V~20A	个	8					
78	030408001001	电力电缆	1. 型号: WDZN-YJY-4*95+1*50 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设 4. 电压等级: 1KV以下	m	89.84					
79	030408001002	电力电缆	1. 型号: WDZ-YJY-5*2.5 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设 4. 电压等级: 1KV以下	m	157.01					
80	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电缆 2. 型号:WDZN-YJY-4*35+1*16	m	44.82					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:战时安装工程

标段:

第11页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
81	030408001004	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:WDZ-YJY-3*25+2*16	m	125.77					
82	030408001005	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*185+1*95	m	57.22					
83	030408001006	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*6	m	659.85					
84	030408001007	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*16	m	33.49					
85	030408001008	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*4	m	298.57					
86	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:KYJY-27x1.5 3. 规格:含电缆头	m	30.68					
87	030408002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZN-KYJY-4*1.5 3. 规格:含电缆头	m	72.50					
88	030408002003	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:含电缆头 3. 型号:WDZ-KYJE-7*1.5	m	13.18					
89	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 型号:16mm ²	个	2					
90	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 型号:35mm ²	个	12					
91	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 型号:120mm ²	个	8					
92	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 型号:240mm ²	个	2					
93	030411001001	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN15 3. 配置要求:明配	m	4.06					
94	030411001002	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN20 3. 配置要求:明配	m	149.08					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:战时安装工程

标段:

第12页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
95	030411001003	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN65 3. 配置要求:明配	m	3.61					
96	030411001004	配管	1. 名称:JDG钢管 2. 规格:DN32 3. 配置要求:明配	m	30.07					
97	030411001005	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN20 3. 配置要求:明配	m	1255.82					
98	030411001006	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN25 3. 配置要求:明配	m	255.66					
99	030411001007	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN32 3. 配置要求:明配	m	25.34					
100	030411001008	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN50 3. 配置要求:明配	m	21.20					
101	030411004001	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-25	m	2529.37					
102	030411004002	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5	m	1390.05					
103	030411004003	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-10	m	78.52					
104	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装	个	276					
105	030411006002	接线盒	1. 名称:防护密闭接线盒(含盖板) 2. 材质:不小于3mm厚热镀锌钢板 3. 规格:120*150*180 4. 安装形式:安装	个	21					
106	030412001001	普通灯具	1. 名称:圆盘吸顶灯 2. 型号:LED灯-1x12W 3. 类型:吸顶	套	1					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:战时安装工程

标段:

第13页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
107	030412001002	普通灯具	1.名称:防水防尘灯 2.型号:节能灯-1x18W 3.类型:链吊	套	26					
108	030412001003	普通灯具	1.名称:红外感应吸顶灯 2.型号:LED灯-1x12W 3.类型:吸顶	套	45					
109	030412001004	普通灯具	1.名称:侧照灯 2.型号:220V LED-30W 3.类型:壁装	套	4					
110	030412002001	工厂灯	1.名称:隔爆灯 2.型号:节能灯-1x22W 3.安装形式:链吊	套	2					
111	030412005001	荧光灯	1.名称:T5单管LED灯 2.型号:LED-1x18W 3.安装形式:壁装	套	8					
112	030412005002	荧光灯	1.名称:T5单管应急LED灯 2.型号:LED-1x18W 3.安装形式:壁装	套	4					
113	030412005003	荧光灯	1.名称:T5双管LED灯 2.型号:LED-2x18W 3.安装形式:吊装	套	3					
114	030412005004	荧光灯	1.名称:T5单管LED灯(防水防尘型) 2.型号:LED-1x18W 3.安装形式:链吊	套	39					
115	030412005005	荧光灯	1.名称:T5双管LED灯(防水防尘型) 2.型号:LED-2x18W 3.安装形式:链吊	套	40					
116	030412005006	荧光灯	1.名称:格栅灯 2.规格:详见设计图纸 3.安装形式:吊装	套	9					
117	030412006001	医疗专用灯	1.名称:紫外线灯 2.型号:220V 30W 3.规格:链吊安装	套	5					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:战时安装工程

标段：

第14页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
118	030412006002	医疗专用灯	1. 名称:无影灯(灯具自带电压变换模块) 2. 型号:24V-LED-150W-IP55-外壳绝缘	套	1					
119	031002003001	套管制作与安装	1. 名称:防护密闭套管 2. 规格:DN50以下	个	10					
120	WB030413002001	端子外部接线	1. 规格: 无端子外部接线(mm2) ≤2.5	个	78					
121	WB030413002002	端子外部接线	1. 规格: 无端子外部接线(mm2) ≤6	个	35					
122	WB030413003001	接线端子	1. 规格: 焊铜接线端子 导线截面(mm2) ≤16	个	12					
123	WB030413003002	接线端子	1. 规格: 焊铜接线端子 导线截面(mm2) ≤35	个	4					
124	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:交流供电调试 2. 电压等级(kV):1KV以下	系统	4					
125	WB030414005001	柴油发电机	1. 类型: 柴油发电机 容量(kW) ≤600	台	2					
	4	三防信号系统								
126	030404017016	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 通风信号控制箱(带电铃) 3. 规格: 配置详见图纸 4. 安装方式: 明装	台	9					
127	030411001009	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN15 3. 配置要求:明配	m	10.18					
128	030411001010	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN20 3. 配置要求:明配	m	444.33					
129	030411001011	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN25 3. 配置要求:明配	m	100.17					
130	030411001012	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN65 3. 配置要求:明配	m	26.36					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:战时安装工程

标段:

第15页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
131	030404031002	小电器	1.名称:防爆音响信号按钮	个	2					
132	030408002004	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:KYJV-4*1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.地形:室内	m	176.45					
133	030408002005	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZ-KYJE-2*1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.地形:室内	m	10.18					
134	030408002006	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZ-KYJY-3*1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.地形:室内	m	91.43					
135	030408002007	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZ-KYJE-8*1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.地形:室内	m	100.17					
136	030411004004	配线	1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDN-BYJ-2.5	m	529.35					
137	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装	个	14					
138	030411006004	接线盒	1.名称:防护密闭接线盒(含盖板) 2.材质:不小于3mm厚热镀锌钢板 3.规格:120*150*180 4.安装形式:安装	个	22					
139	030904005001	报警器	1.名称:毒气报警器	个	1					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:战时安装工程

标段:

第16页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
140	030904012001	毒气报警系统	1. 规格: 报价含毒气报警主机、含报警器探头、含报警器 2. 备注: 满足设计及人防验收要求	系统	1					
141	030701002001	空气质量检测仪	1. 名称: 空气质量检测仪 2. 规格: 满足设计及人防验收要求	台	1					
142	031002003002	防护密闭套管	1. 名称: 防护密闭套管 2. 规格: DN50 3. 填料材质: 柔性材料填缝、密封膏嵌缝	个	11					
143	031002003003	防护密闭套管	1. 名称: 防护密闭套管 2. 规格: DN65 3. 填料材质: 柔性材料填缝、密封膏嵌缝	个	2					
5		三防通讯系统								
144	030411001013	配管	1. 名称: 焊接钢管 2. 规格: DN15 3. 配置要求: 明配	m	940.21					
145	030411001014	配管	1. 名称: 焊接钢管 2. 规格: DN50 3. 配置要求: 明配	m	48.42					
146	030411006005	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 钢制 3. 安装形式: 暗装	个	25					
147	030411006006	接线盒	1. 名称: 防护密闭接线盒(含盖板) 2. 材质: 不小于3mm厚热镀锌钢板 3. 规格: 120*150*180 4. 安装形式: 安装	个	4					
148	030502005001	双绞线缆	1. 规格型号: RVS-2x0.5 2. 敷设方式: 穿管敷设	m	940.21					
149	030502006001	大对数电缆	1. 规格型号: HYA22-20(2x0.5) 2. 安装方式: 穿管敷设	m	48.42					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:战时安装工程

标段:

第17页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
150	030502004001	电视、电话插座	1. 名称: 电话插座 2. 规格型号: 单口 3. 底盒材质、规格型号: 86型	个	23					
151	030502001001	机柜、机架	1. 名称: 机柜(含交换机及配线架)	台	1					
152	080603009001	电话机	1. 名称: 电话机	台	2					
153	031002003004	防护密闭套管	1. 名称: 防护密闭套管 2. 规格: DN50 3. 填料材质: 柔性材料填缝、密封膏嵌缝	个	3					
154	031002003005	防护密闭套管	1. 名称: 防护密闭套管 2. 规格: DN80 3. 填料材质: 柔性材料填缝、密封膏嵌缝	个	80					
6		人防战时空调								
155	030701003001	空调器	1. 名称: 降温空调除湿机 2. 型号: ZCK50-90 3. 规格: 风量18000m³/h, 冷量87.9Kw, 除湿量60Kg/h, 含室内外机连接管道 4. 安装形式: 落地安装	套	1					
156	030701003002	空调器	1. 名称: 移动除湿机 2. 规格: 详见设计图纸, 确保平时维护时相对湿度<70%, 满足科室除湿需求	台	2					
157	WB030701004001	通风机安装	1. 名称: 防爆风机 2. 规格: 风量35000m³/h, 功率11KW	台	2					
158	030701010001	过滤器	1. 名称: 中效过滤器 2. 规格: 400*250	台	1					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:战时安装工程

标段:

第18页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
159	030702001001	碳钢通风管道	1. 材质、厚度:镀锌钢板0.75mm 2. 规格、形状:矩形长边≤320mm	m2	114.15					
160	030702001002	碳钢通风管道	1. 材质、厚度:镀锌钢板0.75mm 2. 规格、形状:矩形长边≤450mm	m2	65.33					
161	030702001003	碳钢通风管道	1. 材质、厚度:镀锌钢板1mm 2. 规格、形状:矩形长边≤1000mm	m2	210.05					
162	WB030702001001	软管接口	1. 材质:保温不燃复合硅纤复合布	m2	0.63					
163	030703001001	碳钢阀门安装	1. 名称:风管防火阀 2. 规格:70℃ 320*120	个	1					
164	030703001002	碳钢阀门安装	1. 名称:风管防火阀 2. 规格:70℃ 400*250	个	3					
165	030703001003	碳钢阀门安装	1. 名称:风管防火阀 2. 规格:70℃ 1000*630	个	1					
166	030703001004	碳钢阀门安装	1. 名称:风管蝶阀 2. 规格:160*120	个	1					
167	030703001005	碳钢阀门安装	1. 名称:风管蝶阀 2. 规格:200*120	个	4					
168	030703001006	碳钢阀门安装	1. 名称:风管蝶阀 2. 规格:250*120	个	6					
169	030703001007	碳钢阀门安装	1. 名称:风管蝶阀 2. 规格:320*120	个	7					
170	030703001008	碳钢阀门安装	1. 名称:风管蝶阀 2. 规格:320*160	个	3					
171	030703001009	碳钢阀门安装	1. 名称:风管蝶阀 2. 规格:400*160	个	1					
172	030703001010	碳钢阀门安装	1. 名称:风管蝶阀 2. 规格:400*250	个	1					
173	030703001011	碳钢阀门安装	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:320*200	个	1					
174	030703001012	碳钢阀门安装	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:400*250	个	1					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:战时安装工程

标段:

第19页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
175	030703001013	碳钢阀门安装	1. 名称: 对开多叶调节阀 2. 规格: 500*200	个	3					
176	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 散流器 2. 规格: 150*150	个	6					
177	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 散流器 2. 规格: 200*200	个	10					
178	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 散流器 2. 规格: 250*250	个	17					
179	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 散流器 2. 规格: 300*300	个	5					
180	030703020001	消声器安装	1. 名称: 消声器 2. 型号: ZP-100 3. 规格: 接管1000*630, L=1000	节	1					
181	030703021001	静压箱	1. 名称: 消声静压箱 2. 规格: 2500*1500*1200	个	1					
182	030703023001	人防手动密闭阀	1. 名称: 手电动双连杆密闭阀 2. 规格: 400*400	个	2					
183	031208003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种: 离心玻璃棉保温板材, 容重 $\geq 45\text{kg/m}^3$, 导热系数 $\leq 0.038\text{W/m}\cdot\text{K}$, 夹筋铝箔保护层 2. 绝热厚度: 32mm	m ³	10.98					
184	031301009001	通风系统调整费	1. 通风空调工程系统调整费	项	1					
7		病房呼叫系统								
185	030404031003	小电器	1. 名称: 紧急求助按钮	个	4					
186	030411001015	配管	1. 名称: KBG钢管 2. 规格: DN20 3. 配置要求: 暗配	m	288.88					
187	030411004005	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: RVS-2*0.5	m	288.88					
188	030411006007	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 钢制 3. 安装形式: 暗装	个	31					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:战时安装工程

标段:

第20页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
189	WB030507004001	楼宇对讲设备	1.名称:病房门口分机	台	3					
190	WB030507004002	楼宇对讲设备	1.名称:床头通讯分机	台	19					
191	WB030507004003	楼宇对讲设备	1.名称:医护对讲主机	台	2					
192	WB030508017001	时钟设备	1.名称:双面数字子钟	套	3					
8		供油系统								
193	030109008001	齿轮油泵	1.名称:油泵 2.型号:KCB-55 3.规格:N=1.5kW	台	1					
194	030601005001	物位检测仪表	1.名称:电接点液位计	台	1					
195	030807003001	低压法兰阀门	1.名称:油用阀门 2.材质:球阀 3.型号、规格:DN32	个	2					
196	030807003002	低压法兰阀门	1.名称:油用阀门 2.材质:球阀 3.型号、规格:DN40	个	2					
197	030807003003	低压法兰阀门	1.名称:油用阀门 2.材质:球阀 3.型号、规格:DN50	个	6					
198	030807003004	低压法兰阀门	1.名称:油用阀门 2.材质:球阀 3.型号、规格:DN80	个	2					
199	030807003005	低压法兰阀门	1.名称:油用阀门 2.材质:止回阀 3.型号、规格:DN50	个	3					
200	030807003006	低压法兰阀门	1.名称:油用阀门 2.材质:过滤器 3.型号、规格:DN50	个	1					
201	030807003007	低压法兰阀门	1.名称:油用阀门 2.材质:油用接头 3.型号、规格:DN50	个	1					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:战时安装工程

标段:

第21页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
202	030807003008	低压法兰阀门	1. 名称：油用阀门 2. 材质：浮球阀 3. 型号、规格：DN50	个	3					
203	030810002001	低压碳钢焊接法兰	1. 材质：碳钢 2. 结构形式：平焊法兰 3. 型号、规格：DN32	副	2					
204	030810002002	低压碳钢焊接法兰	1. 材质：碳钢 2. 结构形式：平焊法兰 3. 型号、规格：DN40	副	2					
205	030810002003	低压碳钢焊接法兰	1. 材质：碳钢 2. 结构形式：平焊法兰 3. 型号、规格：DN50	副	12					
206	030810002004	低压碳钢焊接法兰	1. 材质：碳钢 2. 结构形式：平焊法兰 3. 型号、规格：DN80	副	2					
207	031001002003	钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：输油管 3. 规格、压力等级：无缝钢管 DN32 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹洗设计要求：按设计及规范要求	m	19.91					
208	031001002004	钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：输油管 3. 规格、压力等级：无缝钢管 DN40 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹洗设计要求：按设计及规范要求	m	10.67					
209	031001002005	钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：输油管 3. 规格、压力等级：无缝钢管 DN50 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹洗设计要求：按设计及规范要求	m	24.20					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:战时安装工程

标段:

第22页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
210	031001002006	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 输油管 3. 规格、压力等级: 无缝钢管 DN80 4. 连接形式: 焊接 5. 压力试验及吹洗设计要求: 按设计及规范要求	m	4.58					
211	031002001003	管道支吊架制作与安装	1. 材质: 型钢 2. 管架形式: 一般支吊架 3. 防腐: 樟丹2道, 面漆2道	kg	39.56					
212	031006015004	储油箱	1. 材质、类型: 储油箱 2. 型号、规格: 3000*1500*2000, 有效容积8.1m ³	台	1					
213	031006015005	储油箱	1. 材质、类型: 储油箱 2. 型号、规格: 2500*2000*2000, 有效容积9m ³	台	1					
214	031006015006	储油箱	1. 材质、类型: 日用油箱 2. 型号、规格: 1500*1000*1000, 有效容积1m ³	台	1					
215	WB031006001002	集油盘	1. 类型: 集油盘 2. 规格、型号: 400*400*200	台	2					
216	WB031007002001	防火透气帽	1. 类型: 防火透气帽	个	2					
9		专业措施费及其他								
217	031301009002	大型设备现场吊运费	大型设备现场吊运费	项	1					
218	031301017001	脚手架搭拆	安装工程脚手架搭、拆	项	1					
219	WB020414002001	安装材料二次转运费	1. 安装材料二次转运费	项	1					

措施项目清单与计价表

工程名称:战时安装工程

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	JC-01	夜间施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.5	
2	JC-02	二次搬运费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	1	
3	JC-03	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.8	
4	JC-04	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.1	
5	JC-05	工程定位复测费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	1	
6	JC-06	非夜间施工照明费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.4	
7	JC-07	临时保护设施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.2	
8	JC-09	其它措施项目费			
合计					

不可竞争项目清单与计价表

工程名称:战时安装工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	JF-01	环境保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	3.28	
2	JF-02	文明施工费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	5.12	
3	JF-03	安全施工费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	4.13	
4	JF-04	临时设施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	8.1	
5	JF-05	环境保护税			
合计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：战时安装工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称:战时安装工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2018JS-06

计 日 工 表

工程名称:战时安装工程

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价	合价(元)
一	人工				
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 费 小 计					
二	材料				
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 费 小 计					
三	施工机械				
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械费小计					
合 计					

说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2018JS-06

总承包服务费计价表

工程名称:战时安装工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2018JS-06

税金计价表

工程名称:战时安装工程

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费		9	
合计					

材料(工程设备)暂估单价一览表

工程名称:战时安装工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述材料（工程设备）暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2018JS-06

发包人提供材料（工程设备）一览表

工程名称:战时安装工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2018JS-06

承包人提供材料（工程设备）一览表

工程名称:战时安装工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

说明：1. 此表由投标人在投标时自主确定投标单价，其他内容由招标人填写。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2018JS-06