

招标工程量清单封面

歙县2025年农村公路危桥加固改造工程（村头一桥）采购项目

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



招标工程量清单扉页

歙县2025年农村公路危桥加固改造工程（村头一桥）采购项目

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

复 核 时 间：

工程量清单编制说明

工程名称：歙县 2025 年农村公路危桥加固改造工程（村头一桥）

一、工程概况

工程地点：黄山市歙县；

工程概况：本标段为歙县歙县霞坑镇石潭村石唐路上村头一桥，危桥加固改造工程。

二、工程量清单编制依据

1. 歙县 2025 年农村公路危桥加固改造工程（村头一桥）施工招标文件；
2. 武汉衡通公路勘察设计院有限公司设计的歙县 2025 年农村公路危桥加固改造工程（村头一桥）施工图设计文件；
3. 歙县 2025 年农村公路危桥加固改造工程（村头一桥）施工招标文件补疑；
4. 《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）；
5. 《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018），《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018），《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）；
6. 财政部和安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企[2012]16 号）；
7. 人工单价执行：皖交建管函（2019）210 号。
8. 安徽省交通运输厅文件《关于转发公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案的通知》皖交建管函[2016]347 号；
9. 安徽省交通行政主管部门的有关技术文件及相关规定。

四、税率计算：

1. 增值税税率按中华人民共和国交通部公告第 26 号交通运输部关于调整《公路工程项目投资估算编制办法》（JTG3820-2018）和《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）中“税金”有关规定的公告计取。

五、工程量清单说明

1. 本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目,其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。凡技术规范和图纸中注明的工程内容,如在清单中未列项,均应视为包含在其它相关项目中。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2. 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

3. 本工程量清单中所列工程数量,实际支付应按招标文件或合同约定方式计算支付额。

4. 投标人对工程量清单有任何疑问,应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出,否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。

六、其它说明

1. 其它详见招标文件、招标文件补疑等。

工程量清单表

合同段：歙县2025年农村公路危桥加固改造工程（村头一桥）

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：歙县2025年农村公路危桥加固改造工程（村头一桥）

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-1	基础钢筋（含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等）				
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	103.74		
-c	Φ20植筋打孔	根	84.00		
403-3	上部结构钢筋				
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	10221.54		
403-4	附属结构钢筋				
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	2349.79		
-d	简易管线挂件	套	232.00		
404	基坑开挖及回填				
404-1	挖土石方（不区分干处土石方、水下土石方，组价含填土方）	m3	31.40		
410	结构混凝土工程				
410-1	混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台、桩系梁，但不包括桩基）				
-c	C30混凝土基础	m3	28.20		
410-2	混凝土下部结构				
-h	C30侧墙混凝土	m3	20.20		
410-6	现浇混凝土附属结构				
-a	C20混凝土垫层	m3	19.72		
-g	C30混凝土护栏底座	m3	9.90		
415	桥面铺装				
415-2	C40防水水泥混凝土桥面铺装	m3	35.67		
415-3	防水层				
-b	沥青防水层	m2	197.20		
415-4	桥面排水				
-a	竖、横向集中排水管				
-a-2	泄水管含防腐	kg	189.62		
422	现状修复				
-a	M15水泥砂浆	m2	76.10		
-b	环氧树脂砂浆	m3	1.80		
-c	环氧树脂胶	m3	2.72		
-d	钢筋除锈	m2	30.10		
-e	液态石+聚合物砂浆薄层修复+表面清理处理+粗型聚合物砂浆	m2	1992.50		
清单 第400章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：歙县2025年农村公路危桥加固改造工程（村头一桥）

标表2

[illegible]