

太平湖中心学校运动场等维修改造项目

工程

最高投标限价

最高投标限价(小写): 1439532.23元

(大写): 壹佰肆拾叁万玖仟伍佰叁拾贰元贰角叁分

招 标 人:



造价咨询人:




法定代表人
或其授权人:

王明生

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

贺亚平



(签字或盖章)

编 制 人:



(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026年05月31日

复核时间: 2026年06月01日

最高投标限价发布一览表

项目名称： 太平湖中心学校运动场等维修改造项目

发布时间：2026年6月3日

一、	本工程最高限价（元）	1,439,532.23	含不可调整费用
其中：1、	不可调整费用（元）	54,500.00	不可调整费用不得调整（1.1+1.2+1.3）
1.1、	暂列金（元）	54,500.00	50000.00元*1.09（税金），暂列金不得调整（计税）
1.2、	暂定价（元）	0.00	暂定价不得调整（计税）
1.3、	暂估价（元）	0.00	暂估价不得调整（计税）
2、	总定额工日	642.37	总定额人工费/140
3、	总定额人工费	89,931.91	各单位工程分部分项定额人工费合计
4、	总人工费（信息价）	100,209.72	人工信息价*总工日
5、	总不可竞争费（元）	28,712.54	各单位工程的不可竞争费合计
6、	措施费（元）	4,487.38	各单位工程组织措施费合计
	<p>说明：</p> <p>1、本表在发布项目最高投标限价时对外发布；</p> <p>2、报价说明及分部分项工程量清单计价表随本表同时对外发布；</p> <p>3、评标时人工费、工日评审只评总定额人工费和总定额工日，人工信息价不参与评审和计算。</p>		
编制单位：			

总说明

工程名称:太平湖中心学校运动场等维修改造项目

第1页 共1页

一、工程概况:跑道塑胶地面拆除新做、新建足球场草坪,新建篮球场、羽毛球场透水混凝土地面,拆除修复排水沟盖板,主席台维修、活动场馆及美术活动室安装橡胶软垫、教学楼塑胶地板及油漆出新等。

二、工程地点:太平湖中心学校。

三、编制范围:施工图纸及结合现场实际情况要求。

四、清单、定额编制依据:

- 1、2018年《安徽省建设工程工程量清单计价办法》
- 2、2018年《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》
- 3、2018年《安徽省建设工程费用定额》
- 4、2018年《安徽省建设工程计价定额(共用册)》
- 5、2018年《安徽省相关专业工程计价定额》
- 6、安徽省住房和城乡建设厅公告第172号公告《安徽省建设工程计价依据动态调整(第2期)》
- 7、所有工程量计算规则均按照计价规范规定计算(有说明则按照说明计算规则计算)
- 8、税金按建办标函(2019)193号文和安徽省建设工程造价管理总站造价[2019]7号文件执行。

五、价格依据

- 1、人工单价执行安徽省住建厅《关于规范我省建设工程人工价格信息发布工作的通知》(建标【2021】46号)文件及黄山市建设工程人工价格信息(2026年第2季度)说明。人工综合工日单价按140元/工日计入,人工调整按信息价156元/工日计算。
- 2、主要材料价格执行黄山市建设工程造价管理站、黄山市建设工程造价管理协会发布的2026年4月份《黄山工程造价》中黄山市建设工程材料价格基本清单信息,若没有的执行市场价。

六、其他说明

- 1、工程量按施工图纸和暂定工程量计算,结算按实调整。
- 2、智慧工地建设费(按基本级计算),安全生产责任保险费,按实际发生计算。
- 3、暂列金额 50000.00×1.09 (税金)=54500.00元(含税金),不得调整和下浮。
- 4、商品混凝土已考虑信息价中超10公里运输费。
- 5、清单项目报价含场地内运输费用,投标单位勘察现场自行考虑,中标后不予调整。

总说明

工程名称: 太平湖中心学校运动场等维修改造项目

第1页 共1页

一、工程概况: 跑道塑胶地面拆除新做、新建足球场草坪, 新建篮球场、羽毛球场透水混凝土地面, 拆除修复排水沟盖板, 主席台维修、活动场馆及美术活动室安装橡胶软垫、教学楼塑胶地板及油漆出新等。

二、工程地点: 太平湖中心学校。

三、编制范围: 施工图纸及结合现场实际情况要求。

四、清单、定额编制依据:

- 1、2018年《安徽省建设工程工程量清单计价办法》
- 2、2018年《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》
- 3、2018年《安徽省建设工程费用定额》
- 4、2018年《安徽省建设工程计价定额(共用册)》
- 5、2018年《安徽省相关专业工程计价定额》
- 6、安徽省住房和城乡建设厅公告第172号公告《安徽省建设工程计价依据动态调整(第2期)》
- 7、所有工程量计算规则均按照计价规范规定计算(有说明则按照说明计算规则计算)
- 8、税金按建办标函〔2019〕193号文和安徽省建设工程造价管理总站造价[2019]7号文件执行。

五、价格依据

1、人工单价执行安徽省住建厅《关于规范我省建设工程人工价格信息发布工作的通知》(建标【2021】46号)文件及黄山市建设工程人工价格信息(2026年第2季度)说明。人工综合工日单价按140元/工日计入, 人工调整按信息价156元/工日计算。

2、主要材料价格执行黄山市建设工程造价管理站、黄山市建设工程造价管理协会发布的2026年4月份《黄山工程造价》中黄山市建设工程材料价格基本清单信息, 若没有的执行市场价。

六、其他说明

- 1、工程量按施工图纸和暂定工程量计算, 结算按实调整。
- 2、智慧工地建设费(按基本级计算), 安全生产责任保险费, 按实际发生计算。
- 3、暂列金额 $50000.00 \text{元} \times 1.09$ (税金)=54500.00元(含税金), 不得调整和下浮。
- 4、商品混凝土已考虑信息价中超10公里运输费。
- 5、清单项目报价含场地内运输费用, 投标单位勘察现场自行考虑, 中标后不予调整。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 市政

标段:

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	01	操场跑道					329036.40	15877.62	1699.45	
1	011606001001	塑胶地面拆除	1. 龙骨及饰面种类: 原塑胶面层及防潮层拆除	m ²	1308.40	4.41	5770.04	4213.05		
2	WB011614004001	建筑垃圾外运	1. 建筑垃圾种类: 拆除垃圾 2. 运距: 投标单位勘察现场后自行确定, 中标后不予调整。	m ³	26.17	22.05	577.05	62.02	350.94	
3	490105001001	拆除路面	1. 材质: 砼基层 2. 厚度: 15cm 3. 暂定工程量	m ²	20.00	15.16	303.20	142.80	72.80	
4	490105004001	拆除基层	1. 材质: 碎石基层 2. 厚度: 15cm 3. 暂定工程量	m ²	20.00	10.30	206.00	98.00	48.60	
5	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 砼、石渣 2. 运距: 投标单位勘察现场后自行确定, 中标后不予调整。	m ³	6.00	28.76	172.56	2.94	120.30	
6	040202001001	路床(槽)碾压检验	1. 路床整形 路床(槽)碾压检验	m ²	20.00	2.25	45.00	2.40	29.00	
7	040202011001	碎石	1. 石料规格: 5~40MM 2. 厚度: 15cm 3. 暂定工程量	m ²	20.00	25.99	519.80	10.00	48.80	
8	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25泵送商品砼 2. 厚度: 15cm 3. 表面为毛面 4. 暂定工程量	m ²	20.00	78.16	1563.20	168.60		
9	WB040203012001	伸缩缝	1. 类型: 拆除切缝 2. 暂定工程量	m	20.00	4.19	83.80	41.40	15.40	
10	WB040203014001	养生	1. 养生形式: 养生布养护 2. 暂定工程量	m ²	20.00	1.32	26.40	6.80		
11	ZB000000000001	路面拉毛	1. 材质: 原混凝土面层	m ²	1275.00	4.06	5176.50	3034.50	752.25	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 市政

标段:

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类: SM-101防潮加强层 2. 面层材料品种、规格、颜色: 13mm厚透气型塑胶跑道面层 (多色拼接, 分4色) 3. 技术参数要求: 详见施工图	m ²	1295.00	240.25	311123.75	7873.60	129.50	
13	040205006001	标线	1. 材料品种: 标线漆 2. 工艺: 温漆 3. 部位: 跑道分界线等	m ²	78.48	13.42	1053.20	76.91	94.96	
14	030408003001	预埋管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: DN110 3. 暂定工程量	m	30.00	80.53	2415.90	144.60	36.90	
	02	足球场					585611.33	36632.25	14578.79	
15	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别: 原生态草皮及基层土方 2. 挖土深度: 见施工图	m ³	797.80	3.10	2473.18	191.47	1579.64	
16	040103001001	回填方	1. 填方材料要求: 球场边就地回填平整 2. 暂定工程量, 按实计算	m ³	500.00	11.78	5890.00	3500.00	800.00	
17	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 草皮及土方 2. 运距: 投标单位勘察现场后自行确定, 中标后不予调整。	m ³	297.80	18.90	5628.42	83.38	3933.94	
18	040202001002	路床 (槽) 碾压检验	1. 路床整形 路床 (槽) 碾压检验	m ²	1994.50	2.25	4487.63	239.34	2892.03	
19	040202011002	碎石	1. 石料规格: 5~40MM 2. 厚度: 20cm	m ²	1994.50	33.47	66755.92	1236.59	4866.58	
20	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25泵送商品砼 2. 厚度: 15cm 3. 表面为毛面 4. 暂定工程量	m ²	1994.50	78.16	155890.12	16813.64		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 市政

标段:

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	WB040203009001	模板	1. 水泥混凝土路面 水泥混凝土路面模板 ~厚度15(cm)	m2	1994.50	1.71	3410.60	937.42		
22	WB040203012002	伸缩缝	1. 类型: 切缝5cm	m	398.90	4.19	1671.39	825.72	307.15	
23	WB040203014002	养生	1. 养生形式: 养生布 养护	m2	1994.50	1.32	2632.74	678.13		
24	011103002002	仿真人造草皮	1. 面层材料品种、规格、颜色: 50mmPoem 茂金属人造草坪, 水洗无尘石英砂20-40 目≥26kg/m2, TPE中空颗粒≥5kg/m2 2. 草丝形态: S形单 丝, 6股12根 3. 草高: 50mm; 4. 植草密度: 10500 针/m2; 5. 颜色: 碧绿+浅 绿; 6. 背胶: 环保背胶; 7. 含球场内指示标线 等 8. 详见施工图	m2	1994.50	168.85	336771.33	12126.56	199.45	
	03	篮球场、羽毛球场					160142.02	13663.43	2657.80	
25	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别: 原生态 草皮及基层土方 2. 挖土深度: 见施工 图	m3	90.96	3.10	281.98	21.83	180.10	
26	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 草皮 及土方 2. 运距: 投标单位勘 察现场后自行确定, 中标后不予调整。	m3	90.96	18.90	1719.14	25.47	1201.58	
27	040202001003	路床(槽)碾压检验	1. 路床整形 路床 (槽)碾压检验	m2	227.40	2.25	511.65	27.29	329.73	
28	040202011003	碎石	1. 石料规格: 5~40MM 2. 厚度: 20cm	m2	239.40	33.47	8012.72	148.43	584.14	
29	WB040701021001	原地面清理	1. 人工清理	m2	938.60	2.45	2299.57	1680.09		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 市政

标段:

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: 10mm粒径C25彩色(铁锈红色、天蓝色、草绿色)强固透水混凝土 2. 厚度: 12cm	m ²	1216.00	99.10	120505.60	8706.56		
31	WB040204010001	现浇混凝土人行道模板	1. 现浇混凝土人行道模板 ~厚度12(cm)	m ²	1216.00	2.41	2930.56	1447.04		
32	WB040203014003	养生	1. 养生形式: 养生布养护	m ²	1216.00	1.32	1605.12	413.44		
33	040204004001	安砌混凝土侧石	1. 材料品种、规格: 花岗岩平石衔接(750*100*120)	m	120.00	49.88	5985.60	590.40		
34	040205006002	标线	1. 标线 热熔漆	m ²	41.31	41.89	1730.48	180.94	211.09	
35	ZB000000000004	移动羽毛球架	1. 规格: 长6.1m, 高1.55m 2. 支架: 全铸铁支架, 立柱规格40mm*3.5mm, 高1.55m 3. 配重: 铸铁材质, 80kg/副 4. 球网: 每副球架配球网2套	副	2	1850.00	3700.00			
36	ZB000000000002	篮球架	1. 基础: 750*750*1200 C25砼 2. 预埋件: 规格型号详见施工图 3. 球架: 立柱150*150*3.75mm, 篮高3050mm, 篮板为1050*1800mm高强度钢化玻璃(铝合金包边), 详见施工图	个	2	5429.80	10859.60	421.94	151.16	
	04	主席台					38355.34	4651.71	183.38	
37	011104002001	悬浮地板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 热塑魔方悬浮拼装地板(30.5*30.5*1.2cm)	m ²	81.00	154.31	12499.11	417.15	16.20	
38	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称: 原墙面油漆面铲除	m ²	85.00	2.68	227.80	166.60		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:市政

标段:

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
39	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 墙面空鼓损坏处 2. 抹灰层种类: 水泥砂浆抹灰层铲除 3. 备注: 暂定工程量, 以实际完成为准。	m ²	30.00	4.60	138.00	100.80		
40	WB011614004002	建筑垃圾外运	1. 建筑垃圾种类: 拆除垃圾 2. 运距: 投标单位勘察现场后自行确定, 中标后不予调整。	m ³	1.45	22.05	31.97	3.44	19.44	
41	011201001001	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比: 20mm1: 2水泥砂浆 2. 备注: 暂定工程量, 以实际完成为准。	m ²	30.00	29.89	896.70	468.00	27.30	
42	WB011406001001	外墙真石漆	1. 腻子种类: 外墙防水腻子2遍 2. 面层做法: 外墙真石漆, 刷罩面清漆	m ²	164.00	75.94	12454.16	2448.52	83.64	
43	011104002002	竹、木(复合)地板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 15mm防腐木地板 2. 基层: 30*40mm防腐木龙骨+12mm基层板+阻燃处理	m ²	40.00	302.69	12107.60	1047.20	36.80	
	05	排水沟盖板					7497.27	173.25		
44	WB030408001001	揭(盖)沟盖板	1. 名称: 铸铁水篦盖板(400*600)	m	33.00	227.19	7497.27	173.25		
	06	绿植隔离带及绿化					50576.00	11364.05	2282.94	
45	040204004002	安砌混凝土侧石	1. 材料品种、规格: 花岗岩侧石(750*300*120) 2. 垫层材料及厚度: C25砼垫层及靠背	m	52.50	104.01	5460.53	718.73		
46	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填土质要求: 种植土 2. 回填厚度: 30cm 3. 暂定工程量, 按实计算	m ³	337.88	29.36	9920.16	283.82	1956.33	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 市政

标段:

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
47	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类: 马尼拉草皮 2. 铺种方式: 满铺 3. 养护期: 成活养护1个月, 保存期养护3个月 二级 4. 暂定工程量, 按实计算	m ²	1126.25	31.25	35195.31	10361.50	326.61	
	07	活动场馆及美术活动室					30304.80	2227.20		
48	011104001001	地毯楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 橡胶软垫 2. 详见施工图	m ²	240.00	126.27	30304.80	2227.20		
	08	教学楼					26379.60	3662.40	61.20	
49	011103002003	橡胶板卷材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 3mm厚塑胶卷材地板	m ²	180.00	119.50	21510.00	1094.40	18.00	
50	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型: 原墙顶面油漆面层铲除清理 2. 油漆品种、刷漆遍数: 批内墙专用环保腻子2遍, 刷内墙环保乳胶漆2遍 3. 暂定工程量, 按实计算	m ²	240.00	20.29	4869.60	2568.00	43.20	
	09	其他					7393.57	1680.00	2975.02	
51	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 场外运费 履带式挖掘机 1m ³ 以内	台次	1	6443.57	6443.57	1680.00	2975.02	
52	ZB000000000003	零星点工	1、室内家具搬运、零星维修等 2、暂定工程量	工日	5	190.00	950.00			

措施项目清单与计价表

工程名称:市政

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	SC-01	夜间施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.5	548.58
2	SC-02	二次搬运费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	1.2	1316.59
3	SC-03	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.8	877.72
4	SC-04	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	109.72
5	SC-05	工程定位复测费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.9	987.44
6	SC-06	临时保护设施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	109.72
7	SC-07	行车、行人干扰增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)		
8	SC-08	赶工措施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)		
9	SC-09	非夜间施工照明费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)		
10	SC-10	智慧工地建设费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.49	537.61
11	SC-11	其它措施项目费			
合计					4487.38

不可竞争项目清单与计价表

工程名称: 市政

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	SF-01	环境保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	3.57	3916.84
2	SF-02	文明施工费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	7.33	8042.14
3	SF-03	安全施工费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	5.28	5792.98
4	SF-04	临时设施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	9.99	10960.58
5	SF-05	环境保护税			
合计					28712.54

计 日 工 表

工程名称:市政

标段:

第1页 共1页

编 码	项 目 名 称	单 位	数 量	综 合 单 价	合 价(元)
一	人工				
1					
2					
3					
4					
5					
人工费小计					
二	材料				
1					
2					
3					
4					
5					
材料费小计					
三	施工机械				
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械费小计					
合 计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2018JS-06

增值税计价表

工程名称: 市政

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费+安全生产责任保险费	1320671.77	9	118860.46
合计					118860.46

安全生产责任保险费计价表

工程名称: 市政

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	安全生产责任保险费	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费	1318496.25	0.165	2175.52
合计					2175.52

人材机汇总表

工程名称: 市政

标段:

第1页 共4页

序号	材料名称	规格型号	单位	单价 (元, 不含税)	用量	合价 (元, 不含税)	备注
1	综合工日		工日	156.00	642.413	100216.36	
2	其他材料费		元	1.00	596.964	596.96	
3	其他材料费占材料费		%	9.92	1.200	11.91	
4	其他材料费占材料费		%	21.84	22.339	487.96	
5	其他材料费占材料费		%	0.43	12.160	5.28	
6	其他材料费占材料费		%	0.02	41.890	0.80	
7	其他材料费占材料费		%	1.57	2.205	3.46	
8	其他材料费占材料费		%	28.77	20.145	579.47	
9	其他材料费占材料费		%	0.53	32.305	16.99	
10	其他材料费占材料费		%	0.34	3.000	1.01	
11	其他材料费占材料费		%	23.21	12.160	282.18	
12	其他材料费占材料费		%	0.52	19.945	10.30	
13	其他材料费占材料费		%	10.23	0.525	5.37	
14	其他材料费占材料费		%	16.38	0.200	3.28	
15	镀锌铁丝 16号		kg	6.00	7.703	46.22	
16	六角空心钢		kg	3.68	1.435	5.28	
17	槽钢		kg	3.80	90.056	342.21	
18	钢板		kg	3.17	0.900	2.85	
19	中厚钢板(综合)		kg	3.51	15.892	55.78	
20	塑料薄膜		m2	0.20	0.238	0.05	
21	草袋		m2	2.20	6.380	14.04	
22	对拉螺栓		kg	7.69	1.152	8.86	
23	低碳钢焊条		kg	6.84	1.503	10.28	
24	电焊条		kg	5.98	1.766	10.56	
25	砂纸		张	0.47	101.000	47.47	
26	钢锯片		片	382.05	0.419	160.04	
27	合金钢钻头		个	7.80	0.880	6.86	
28	合金钢钻头(一字形)		个	8.79	1.375	12.09	
29	铁钉		kg	6.00	6.686	40.11	

人材机汇总表

工程名称: 市政

标段:

第2页 共4页

序号	材料名称	规格型号	单位	单价(元, 不含税)	用量	合价(元, 不含税)	备注
30	圆钉		kg	6.00	2.432	14.59	
31	养生布		m2	2.00	1184.947	2369.89	
32	铁件		kg	4.19	60.800	254.75	
33	零星卡具		kg	5.56	1.249	6.95	
34	水泥 32.5级		kg	0.35	881.850	304.33	
35	水泥 42.5级		kg	0.41	830.326	341.68	
36	中(粗)砂		t	88.50	3.382	299.31	
37	机制中(粗)砂		t	88.50	0.855	75.68	
38	碎石		t	70.80	2.574	182.22	
39	碎石 60		t	70.80	919.912	65129.76	
40	耐水腻子		kg	1.33	356.328	473.92	
41	石膏		kg	0.20	9.600	1.94	
42	外墙腻子		kg	1.33	246.000	327.18	
43	防腐木龙骨		m3	2450.00	0.236	578.20	
44	板方材		m3	1548.67	0.438	677.95	
45	枕木		m3	1548.67	0.080	123.89	
46	12mm基层板		m2	31.86	42.000	1338.12	
47	防腐木地板		m2	200.00	42.000	8400.00	
48	3mm厚塑胶卷材地板		m2	95.00	189.000	17955.00	
49	塑胶跑道弹性面层		m2	210.00	1359.750	285547.50	
50	足球场铺人工草坪		m2	142.00	2094.225	297379.95	
51	热塑魔方悬浮拼装地板 (30.5*30.5*1.2cm)		m2	140.00	85.050	11907.00	
52	橡胶软垫		m2	110.00	247.200	27192.00	
53	白乳胶		kg	5.38	4.000	21.52	
54	保护面清漆二遍		kg	11.50	41.000	471.50	
55	底漆		kg	11.11	7.023	78.02	
56	封闭底漆		kg	7.96	24.600	195.82	
57	乳胶漆面漆		kg	12.39	59.880	741.91	

人材机汇总表

工程名称:市政

标段:

第3页 共4页

序号	材料名称	规格型号	单位	单价(元, 不含税)	用量	合价(元, 不含税)	备注
58	真石漆		kg	11.50	652.212	7500.43	
59	醇酸防锈漆		kg	8.85	0.804	7.12	
60	防火涂料		kg	13.27	13.200	175.16	
61	沥青清漆		kg	4.88	3.603	17.58	
62	氯化橡胶耐磨标线漆		kg	12.82	61.575	789.40	
63	热熔标线涂料		kg	5.31	201.316	1068.99	
64	防腐油		kg	1.46	1.360	1.99	
65	溶剂汽油 200号		kg	5.64	0.040	0.23	
66	稀释剂		kg	9.53	2.056	19.60	
67	药剂		kg	25.64	1.616	41.44	
68	氧气		m3	3.63	2.815	10.22	
69	乙炔气		m3	11.48	0.167	1.91	
70	乙炔气		kg	10.45	0.690	7.21	
71	108胶		kg	2.00	105.790	211.58	
72	胶粘剂 504		kg	32.00	1214.325	38858.40	
73	高压胶管		m	8.00	0.156	1.24	
74	1.2厚专用美纹纸		m	0.15	426.400	63.96	
75	马尼拉草皮		m2	16.00	1238.875	19822.00	
76	肥料		kg	1.28	97.837	125.23	
77	钢支撑		kg	4.87	50.181	244.38	
78	电		kW·h	0.85	316.606	269.11	
79	水		m3	2.80	1092.916	3060.17	
80	复合木模板		m2	30.97	1.584	49.06	
81	组合钢模板		kg	5.13	369.022	1893.08	
82	花岗岩侧石(750*300*120)		m	69.03	53.288	3678.44	
83	花岗岩平石衔接(750*100*120)		m	40.71	121.800	4958.48	
84	反光材料(玻璃珠)		kg	2.56	13.694	35.06	
85	抗裂砂浆		kg	1.20	123.000	147.60	

人材机汇总表

工程名称: 市政

标段:

第4页 共4页

序号	材料名称	规格型号	单位	单价 (元, 不含税)	用量	合价 (元, 不含税)	备注
86	10mm粒径C25彩色(铁锈红色、天蓝色、草绿色)坚固透水混凝土		m3	725.00	148.109	107378.88	
87	商品混凝土	C25(泵送)(含超距运费)	m3	430.62	306.708	132074.44	
88	商品混凝土	C25(非泵送)(含超距运费)	m3	405.84	1.377	558.84	
89	镀锌钢管2. 规格: DN110		m	68.00	30.900	2101.20	
90	种植土		m3	20.00	337.880	6757.60	
91	铸铁水算盖板(400X600)		m	220.00	33.000	7260.00	
92	篮球架		个	4500.00	2.000	9000.00	
93	移动羽毛球架		个	1850.00	2.000	3700.00	
94	零星点工		工日	190.00	5.000	950.00	
95	热熔釜溶解车	0	台班	118.42	0.186	22.01	
96	手推式热溶划线车	0	台班	83.21	0.186	15.47	
97	其他机械费		元	1.00	513.790	513.79	
98	回程费占以上费用		%	957.07	1.000	957.07	
99	锯缝机(割缝机) XHQI-83-III		台班	42.75	7.498	320.55	
100	折旧费(机械)		元	1.00	3255.247	3255.25	
101	检修费(机械)		元	1.00	874.234	874.23	
102	维护费(机械)		元	1.00	2753.623	2753.62	
103	安拆费及场外运费(机械)		元	1.00	559.269	559.27	
104	其他费(机械)		元	1.00	159.743	159.74	
105	机械工日(机械)		工日	156.00	52.493	8188.87	
106	汽油(机械)		kg	9.52	37.245	354.57	
107	柴油(机械)		kg	7.87	1141.817	8986.10	
108	电(机械)		kw. h	0.85	965.482	820.66	