

# 歙县石门乡竹岭村岭后上片道路拓宽工程采购项目

## 招 标 最 高 投 标 限 价

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)



造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)



2025 年 4 月 17 日

歙县石门乡竹岭村岭后上片道路拓宽工程采购项目

最高投标限价

最高投标限价（小写）：900,000.00 元

（大写）：玖拾万元整

招 标 人：\_\_\_\_\_



（单位盖章）

造价咨询人：\_\_\_\_\_



（单位盖章）

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

（签字或盖章）

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_




（签字或盖章）

编 制 人：\_\_\_\_\_



（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：\_\_\_\_\_



（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2025 年 4 月 17 日

复核时间：2025 年 4 月 17 日

# 控制价发布一览表

项目名称：歙县石门乡竹岭村岭后上片道路拓宽工程采购项目

一、	控制价（元）	900,000.00	含暂列金及专业工程暂估价
1、	暂列金（元）	/	暂列金额不得调整（不计税金）
2、	专业工程暂估价	/	专业工程暂估价不得调整
3、	总定额工日	836	总定额人工费/140
4、	总定额人工费	117,005.93	各单位工程分部分项定额人工费合计
5、	总人工费（信息价）	130,378.04	人工信息价*总工日
6、	总不可竞争费	35,024.48	各单位工程的不可竞争费合计
7、	措施费（元）	5,085.70	各单位工程措施费合计
二、	本工程最高限价（元）	900,000.00	900000
	说明： 1、本表在发布项目控制价时对外发布； 2、报价说明及分部分项工程量清单计价表随本表同时对外发布； 3、所有不计税项目放在其他项目的暂列金项目中； 4、计税项目不得放入暂列金项目中； 5、评标时人工费、工日评审只评总定额人工费和总定额工日，人工信息价不参与评审和计算。		

### D.1 建设项目最高投标限价汇总表

工程名称：歙县石门乡竹岭村岭后上片道路拓宽工程采购项目

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)	
			暂估价	不可竞争费
1	歙县石门乡竹岭村岭后上片道路拓宽工程采购项目	900000.00		35024.48
合计		900000.00		35024.48

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

#### D.2 单项工程最高投标限价汇总表

工程名称：歙县石门乡竹岭村岭后上片道路拓宽工程采购项目

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

### D.3 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：歙县石门乡竹岭村岭后上片道路拓宽工程采购项目

标段：

第1页 共1页

[illegible]

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：歙县石门乡竹岭村岭后上片道路拓宽工程采购项目

标段：

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	001	K0+000-K0+033道路拓宽硬化					40951.70			
1	390103001001	砌体拆除	1、老房拆除 2、尺寸规格： 自行勘察现场， 综合考虑报价 3、含拆除砼渣 砖渣外运	项	1.000	20000.00	20000.00			
2	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土种类： C25商品混凝土 2、设计强度： 抗折强度4.0MPa 3、厚度：200mm 4、含刻痕、养护、切缝、模板 在内，综合考虑 报价	m2	165.000	126.98	20951.70	2230.80	336.60	
		分部小计					40951.70			
	002	K0+033-K0+078道路拓宽硬化					80382.51			
3	490105001001	拆除路面	1、防倾覆柱墩、 钢筋砼框架原 路面拆除 2、尺寸、规格： 综合考虑	m2	41.740	8.83	368.56	70.12	217.05	
4	010101003001	挖沟槽土方	1、框架梁沟槽 挖方 2、土壤类别： 土石方 3、挖土深度： 满足设计图纸要求	m3	13.090	38.74	507.11	350.81	20.94	
5	010101004001	挖基坑土方	1、防倾覆柱墩、 框架柱基坑挖 方 2、土壤类别： 综合土壤	m3	45.090	38.74	1746.79	1208.41	72.14	
6	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种： 土石方、砼渣 2、弃运点、运距： 自定	m3	61.880	12.57	777.83	17.33	600.24	
7	010501003001	柱墩	1、混凝土种类： 商品砼 2、混凝土强度 等级：C25 3、备注：防倾 覆柱墩 4、含模板在内， 综合考虑报价	m3	7.200	702.71	5059.51	944.50	37.01	
8	010501003002	独立基础	1、混凝土种类： 商品砼 2、混凝土强度 等级：C25 3、含模板	m3	3.580	645.64	2311.39	364.23	13.14	

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：歙县石门乡竹岭村岭后上片道路拓宽工程采购项目

标段：

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	010502001001	矩形柱	1、柱规格性状：详见设计 2、混凝土种类、强度级：C25商品混凝土 3、含模板	m3	5.330	1237.18	6594.17	2134.72	102.82	
10	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、含模板	m3	18.340	980.61	17984.39	4607.93	282.44	
11	010505003001	悬挑板	悬挑板路面 1、板规格：见图纸设计 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25 4、含模板	m3	31.170	513.15	15994.89	1009.91	3.74	
12	010515001001	现浇构件钢筋	1.带肋钢筋HRB400 φ16以内	t	5.936	4733.59	28098.59	4324.73	295.20	
13	050101001001	砍伐乔木	1、道路外侧乔木挖除、外运	株	4.000	234.82	939.28	736.00	1.64	
		分部小计					80382.51			
	003	K0+078-K0+095道路拓宽硬化					24034.89			
14	040305003001	浆砌块料	1、农户坦前围墙拆除、坦拆除、按农户要求重新恢复 2、满足农户及验收要求	项	1.000	5000.00	5000.00			
15	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土种类：C25商品混凝土 2、设计强度：抗折强度4.0MPa 3、厚度：200mm 4、含刻痕、养护、切缝、模板在内，综合考虑报价	m2	64.000	126.98	8126.72	865.28	130.56	
16	490105001002	拆除路面	1、重建箱涵、埋管路段原砼路面拆除 2、材质、规格：综合考虑	m2	10.700	8.83	94.48	17.98	55.64	
17	040501001001	混凝土管道铺设（人机配合下管）	1、管道材质：钢筋混凝土 2、管径：DN300 3、连接方式：承插	m	5.000	100.63	503.15	39.60	31.00	



## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：歙县石门乡竹岭村岭后上片道路拓宽工程采购项目

标段：

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	011601001001	砖砌体拆除	1、原箱涵挡墙拆除 2、含钢筋砼平板、块石桥墩 3、综合考虑拆除砼渣外运	m3	11.820	34.12	403.30	130.73	178.48	
19	040303015001	混凝土挡土墙墙身	1、箱涵墙身 2、混凝土种类、强度级：C25商品混凝土 3、含模板	m3	11.820	687.27	8123.53	1683.88		
20	010505003002	平板	1、箱涵盖板 2、混凝土种类、强度级：C25商品混凝土 3、含模板	m3	2.040	640.01	1305.62	290.90	10.65	
21	010515001002	现浇构件钢筋	1.带肋钢筋HRB400 Φ16以内	t	0.101	4733.59	478.09	73.58	5.02	
		分部小计					24034.89			
	004	K0+095-K0+119道路拓宽硬化					12540.58			
22	040202013001	山皮石	1、道路路基填方 2、石料规格：山皮石 3、厚度：150mm 4、压实度：0.96上	m2	7.200	48.68	350.50	6.55	12.67	
23	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土种类：C25商品混凝土 2、设计强度：抗折强度4.0MPa 3、厚度：200mm 4、含刻痕、养护、切缝、模板在内，综合考虑报价	m2	96.000	126.98	12190.08	1297.92	195.84	
		分部小计					12540.58			
	005	K0+119-K0+136道路拓宽硬化					15359.78			
24	010101003002	挖沟槽土方	1、挖方类别：综合土壤 2、挖土深度：满足设计图纸要求	m3	19.130	4.56	87.23	7.46	61.22	
25	040103001001	回填方	1、填方品种：素土 2、压实度：0.96上	m3	8.080	2.83	22.87	2.02	15.68	
26	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：综合土壤 2、弃运点、运距：自定	m3	11.050	12.62	139.45	3.09	107.74	

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：歙县石门乡竹岭村岭后上片道路拓宽工程采购项目

标段：

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	040303002001	混凝土基础	1、混凝土种类：自拌混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、含模板在内，综合考虑报价	m3	3.830	478.87	1834.07	191.00		
28	040303015002	混凝土挡土墙墙身	1、混凝土种类：自拌混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、含排水管、模板在内，综合考虑报价	m3	7.230	641.98	4641.52	1233.73		
29	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土种类：C25商品混凝土 2、设计强度：抗折强度4.0MPa 3、厚度：200mm 4、含刻痕、养护、切缝、模板在内，综合考虑报价	m2	68.000	126.98	8634.64	919.36	138.72	
		分部小计					15359.78			
	006	K0+136-K0+200道路拓宽硬化					285635.79			
30	010101003003	挖沟槽土方	1、挡墙沟槽挖方 2、土壤类别：土石方 3、挖土深度：满足设计要求	m3	411.840	14.98	6169.36	473.62	4138.99	
31	040103001002	回填方	1、填方品种、规格：山皮石 2、压实度：0.91上 3、其他：分层夯填	m3	602.880	52.82	31844.12	150.72	1163.56	
32	040305003003	浆砌块料	1、路肩挡土墙 2、材料品种、规格：块石 3、砌筑砂浆强度级：M7.5水泥砂浆 4、含沉降缝、滤层、排水管在内，综合考虑报价	m3	357.120	504.25	180077.76	48746.88	249.98	
33	010507005001	扶手、压顶	1、挡墙墙顶 2、混凝土种类、强度级：C25自拌混凝土 3、含模板	m3	6.400	1047.62	6704.77	2370.82	107.84	

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：歙县石门乡竹岭村岭后上片道路拓宽工程采购项目

标段：

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
34	040203007005	水泥混凝土	1、混凝土种类：C25商品混凝土 2、设计强度：抗折强度4.0MPa 3、厚度：200mm 4、含刻痕、养护、切缝、模板在内，综合考虑报价	m <sup>2</sup>	361.000	126.98	45839.78	4880.72	736.44	
35	011602001001	混凝土构件拆除	1、新建道路沿线化粪池拆除 2、沿线菜地、竹林清表、大块杂石挖除外运 2、其他：满足竣工验收要求	项	1.000	15000.00	15000.00			
		分部小计					285635.79			
	007	新建桥梁					194654.11			
36	011602001002	混凝土构件拆除	1、原挡墙拆除 2、材质、规格：自行勘察现场，综合考虑报价 3、含弃运	m <sup>3</sup>	51.150	78.79	4030.11	1482.33	1591.79	
37	040102002001	挖沟槽土石方	1.土石比例：自行勘察现场，综合考虑土石比例 2.开凿深度：详见图纸	m <sup>3</sup>	309.260	17.74	5486.27	485.54	3553.40	
38	040103001003	回填方	1.密实度要求：满足施工规范要求 2.填方材料要求：素土	m <sup>3</sup>	104.980	2.82	296.04	26.25	202.61	
39	040103002003	余方弃置	1.废弃料品种：回填后的土石方 2.运距：运距自定	m <sup>3</sup>	204.280	12.57	2567.80	57.20	1981.52	
40	040303002002	混凝土基础	1.混凝土强度等级：C20片石混凝土 2.混凝土种类：商品砼 3.综合考虑模板，不另行计算	m <sup>3</sup>	101.980	448.74	45762.51	2867.68		
41	040303005001	混凝土墩（台）身	1.混凝土强度等级：C20片石混凝土 2.混凝土种类：商品砼 3.综合考虑模板，不另行计算	m <sup>3</sup>	102.300	532.30	54454.29	5385.07	570.83	

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：歙县石门乡竹岭村岭后上片道路拓宽工程采购项目

标段：

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
42	040303004001	混凝土墩（台）帽	1、混凝土强度等级：C30混凝土 2、含模板	m3	13.380	628.65	8411.34	1074.68	251.14	
43	040303013001	混凝土板梁	1.混凝土强度等级：C30混凝土 2.混凝土种类：商品砼 3.综合考虑模板，不另行计算	m3	21.740	884.03	19218.81	4954.98	343.93	
44	040303012001	混凝土连续板	1.混凝土强度等级：C30混凝土 2.混凝土种类：自拌砼 3.厚度：10cm 4.综合考虑模板，不另行计算	m3	5.500	624.34	3433.87	564.63	18.15	
45	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：详见图纸	t	6.240	4639.87	28952.79	4324.32	194.75	
46	ZB 020202003001	栏杆	1、钢筋混凝土栏杆 2、其他：满足设计图纸要求	m	22.000	420.00	9240.00			
47	011701002001	外脚手架	1、脚手架 2、材质：钢管	m2	191.400	40.34	7721.08	2451.83	116.75	
48	040203007006	水泥混凝土	桥两端搭板 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、厚度：200mm 4、含刻痕、养护、切缝、模板在内，综合考虑报价	m2	40.000	126.98	5079.20	540.80	81.60	
		分部小计					194654.11			
	008	桥梁上护磅挡墙					16265.47			
49	010101003004	挖沟槽土方	1、挡墙沟槽挖方 2、土壤类别：综合土壤 3、挖土深度：满足设计要求	m3	32.180	4.58	147.38	12.55	103.30	
50	040103001004	回填方	1、填方品种、规格：山皮石 2、压实度：0.91上 3、其他：分层夯填	m3	32.180	52.87	1701.36	8.05	62.11	

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：歙县石门乡竹岭村岭后上片道路拓宽工程采购项目

标段：

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
51	040305003004	浆砌块料	1、路肩挡土墙 2、材料品种、规格：块石 3、砌筑砂浆强度级：M7.5水泥砂浆 4、含沉降缝、滤层、排水管在内，综合考虑报价	m3	27.900	504.25	14068.58	3808.35	19.53	
52	010507005002	扶手、压顶	1、挡墙墙顶 2、混凝土种类、强度级：C25 自拌混凝土 3、含模板	m3	0.500	696.30	348.15	92.74	3.37	
		分部小计					16265.47			
	009	排水工程					17865.86			
53	040402005001	混凝土沟道	1、混凝土种类：自拌混凝土 2、混凝土强度级：C25 3、截面尺寸：详见设计图纸	m	45.000	363.78	16370.10	1493.55		
54	010401011001	砖检查井	1、雨水检查井 2、含砌筑、抹灰、混凝土盖板	座	1.000	672.26	672.26	168.00	8.40	
55	040501004001	塑料管铺设	1、材质：塑钢缠绕管 2、管径：DN300	m	5.000	164.70	823.50	68.05		
		分部小计					17865.86			
	010	标识标牌					3992.15			
56	040205003001	标杆	1、材质：2厚LF2-M铝合金板材 2、规格尺寸：三角形边长900 3、板面反光膜等级：禁令、指示、警告标志图案和底膜同为V类反光膜（大角度反光膜）；其余标牌字膜及底膜均采用IV类反光膜（超强级反光膜）；两类反光膜的使用寿命不小于10年（含10年） 4、备注：具体做法详见图纸	套	3.000	964.05	2892.15	84.00	61.35	

### E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：歙县石门乡竹岭村岭后上片道路拓宽工程采购项目

标段：

第8页 共8页

[illegible]

## 附录F 措施项目清单与计价表

工程名称：歙县石门乡竹岭村岭后上片道路拓宽工程采购项目

标段：

第1页 共1页

[illegible]

## 附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：歙县石门乡竹岭村岭后上片道路拓宽工程采购项目 标段：

第1页 共1页

[illegible]



## H.1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：歙县石门乡竹岭村岭后上片道路拓宽工程采购项目 标段：

第1页 共1页

[illegible]

## 附录I 税金计价表

工程名称：歙县石门乡竹岭村岭后上片道路拓宽工程采购项目 标段：

第1页 共1页

[illegible]