

黄山市黄山区龙门河小流域水土保持综合
治理工程

招标工程量清单

招 标 人:	_____	造价咨询人:	_____
法定代表人 或其授权人:	_____	法定代表人 或其授权人:	_____
编 制 人:	_____	复 核 人:	_____
编制时间:	_____ 2025年3月18日 _____	复核时间:	_____ 2025年3月18日 _____



总 说 明

工程名称：黄山市黄山区龙门河小流域水土保持
综合治理工程

第1页 共1页

- 一、本次工程范围主要内容：本次包括新建护坎 3674m、纵横向排水沟长220m、沉砂池 6 座、生产道路1500m，封育管护（含疏林补植）1012.83hm²，新建拦沙坝 1 座、新建护岸 459.5m，新建下河埠头、台阶各 1 处、新建人工湿地 1 处、沿河植物景观带 90m。具体见施工图纸。
- 二、工程地点：黄山区龙门乡。
- 三、招标范围：图纸内和招标文件及本清单有关规定的要求。
- 四、清单编制依据：
- 1、《安徽省水利水电设计概（估）算编制规定》皖水建[2008]139号；
 - 2、《水利水电建筑工程预算定额》（2002年）；
 - 3、《安徽省水利水电工程补充定额》（2008年）；
 - 4、《水利水电施工机械台班费定额》（2002年）；
 - 5、《关于发布〈安徽省水利水电工程设计概（估）算编制规定〉的通知》（皖水建函[2018]258号）
 - 6、安徽省水利厅皖水建设函〔2019〕470号关于调整安徽省水利工程计价依据增值税计算标准的通知
 - 7、材料价格执行黄山工程造价信息安徽省黄山市建设工程材料价格基本清单信息2025年2月，2025年2月信息价没有的如水泥等常规材料价格，采用2024年12月份信息价，其余若没有的执行市场价。
- 五、承包方式：施工总承包。
- 六、质量标准：一次性验收合格。
- 七、计划工期：见投标文件。
- 八、暂列金20万元。
- 九、其他：本工程除砌筑用水泥采用M32.5砌筑水泥，其余水泥均采用P.042.5水泥

工程项目总价表

合同编号：
工程名称：黄山市黄山区龙门河小流域水土保持综合治理工程

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单计价表

合同编号：
工程名称：黄山市黄山区龙门河小流域水土保持综合治理工程

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1		坡园地综合治理工程		1.000			
1.1		生产道路平缓段长375m		1.000			
1.1.1	500101002001	一般土方开挖	m3	40.500			
1.1.2	500109001001	混凝土道路	m2	337.500			
1.1.3	500101006001	材料二次运输	m3	40.500			
1.2		生产道路台阶段长1125m		1.000			
1.2.1	500101002023	一般土方开挖	m3	273.380			
1.2.2	500109001017	混凝土台阶	m3	211.610			
1.2.3	500110001008	普通模板	m2	807.750			
1.2.4	500101006005	材料二次运输	m3	226.150			
1.3		浆砌石护坎长3672m		1.000			
1.3.1	500101002005	基础土方开挖	m3	3564.870			
1.3.2	500103001001	一般土方填筑	m3	919.840			
1.3.3	500101002006	土方外运	m3	2645.040			
1.3.4	500105001002	干砌块石	m3	3381.450			
1.3.5	500101006002	材料二次运输	m3	3381.450			
1.4		纵横排水沟长220m		1.000			
1.4.1	500101002021	人工土方开挖	m3	142.960			
1.4.2	500103001002	一般土方填筑	m3	58.260			
1.4.3	500109001005	混凝土排水渠	m3	49.500			
1.4.4	500109009004	伸缩缝	m2	4.950			
1.4.5	500110001003	普通模板	m2	418.000			
1.4.6	500101006003	材料二次运输	m3	57.020			
1.5		沉砂池6座		1.000			
1.5.1	500101002022	人工土方开挖	m3	44.940			
1.5.2	500103001003	一般土方填筑	m3	27.380			
1.5.3	500109001006	混凝土沉砂池垫层	m3	1.600			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：
工程名称：黄山市黄山区龙门河小流域水土保持综合治理工程

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.5.4	500109001007	混凝土沉砂池池壁	m3	6.960			
1.5.5	500110001004	普通模板	m2	73.560			
1.5.6	500101006004	材料二次运输	m3	9.880			
2		河道整治工程		1.000			
2.1		浆砌石挡墙长215.5m		1.000			
2.1.1	500101002013	基础土方开挖	m3	3792.860			
2.1.2	500103001006	一般土方填筑	m3	2138.200			
2.1.3	500103001010	种植土回填	m3	56.510			
2.1.4	500101002014	土方外运	m3	1654.660			
2.1.5	500105001003	干砌块石	m3	369.720			
2.1.6	500109001009	混凝土基础	m3	148.860			
2.1.7	500105003004	浆砌块石	m3	895.440			
2.1.8	500109001010	混凝土压顶	m3	22.390			
2.1.9	500109009003	伸缩缝	m2	106.670			
2.1.10	500110001006	普通模板	m2	86.200			
2.1.11	500101004001	泄水管	m	149.750			
2.2		箱型砌块挡墙长244		1.000			
2.2.1	500101002011	基础土方开挖	m3	914.430			
2.2.2	500103001004	一般土方填筑	m3	354.410			
2.2.3	500101002012	土方外运	m3	560.020			
2.2.4	500105001004	干砌块石	m3	209.640			
2.2.5	500109001008	混凝土基础	m3	265.980			
2.2.6	500110001005	普通模板	m2	637.000			
2.2.7	500109009005	伸缩缝	m2	26.600			
2.2.8	500105003003	箱型砌块	块	488.000			
2.2.9	500103014001	土工合成材料铺设	m2	652.290			
2.2.10	500103005002	反滤料填筑	m3	146.400			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：
工程名称：黄山市黄山区龙门河小流域水土保持综合治理工程

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
2.2.11	500103001005	种植土回填	m3	56.800			
2.2.12	500101001005	草皮护坡	m2	284.020			
2.3		新建1拦沙坝1座		1.000			
2.3.1	500101002015	基础土方开挖	m3	263.320			
2.3.2	500103001007	一般土方填筑	m3	113.500			
2.3.3	500101002016	土方外运	m3	149.820			
2.3.4	500109001011	混凝土坝面	m3	215.900			
2.3.5	500105003005	浆砌卵石镶嵌	m3	46.030			
2.3.6	500109008001	止水工程	m	2.200			
2.3.7	500109009006	伸缩缝	m2	6.350			
2.3.8	500101004002	放水涵管道	m	3.500			
2.3.9	500109001018	C20混凝土防渗墙	m3	16.000			
2.3.10	500110001009	普通模板	m2	40.800			
2.4		下河埠头1座		1.000			
2.4.1	500101002017	基础土方开挖	m3	50.000			
2.4.2	500103001008	一般土方填筑	m3	11.750			
2.4.3	500101002018	土方外运	m3	38.250			
2.4.4	500105003006	浆砌块石	m3	115.600			
2.5		下河台阶1座		1.000			
2.5.1	500101002024	基础土方开挖	m3	9.540			
2.5.2	500103001011	一般土方填筑	m3	0.900			
2.5.3	500101002025	土方外运	m3	8.640			
2.5.4	500105003007	浆砌块石	m3	23.360			
2.6		沿河景观带		1.000			
2.6.1	500111001002	钢筋网固定	t	0.307			
2.6.2	500101001009	四季金银花	株	31.000			
2.6.3	500101001010	蔷薇	株	31.000			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：
工程名称：黄山市黄山区龙门河小流域水土保持综合治理工程

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
2.6.4	500101001011	藤条月季	株	31.000			
3		人居环境改善工程		1.000			
3.1		生态湿地		1.000			
3.1.1	500101001027	场地平整	m2	4857.000			
3.1.2	500101001018	西伯利亚鸢尾	m2	1661.000			
3.1.3	500101001028	美人蕉	m2	578.000			
3.1.4	500101001029	水竹	m2	493.000			
3.1.5	500101001030	香蒲	m2	489.000			
3.1.6	500101001031	四季常绿矮型苦草	m2	419.000			
3.1.7	500101001032	金鱼藻	m2	200.000			
3.1.8	500101001033	马来眼子菜	m2	200.000			
3.1.9	500101001034	马来眼子菜	m2	303.000			
4		封禁治理工程		1.000			
4.1		封预管护		1.000			
4.1.1		永久公示牌		1.000			
4.1.1.1	500101002026	基础土方开挖	m3	2.230			
4.1.1.2	500103001012	一般土方填筑	m3	1.330			
4.1.1.3	500101002027	土方外运	m3	0.900			
4.1.1.4	500109001019	混凝土基础	m3	0.900			
4.1.1.5	500109001020	混凝土墙体	m3	1.200			
4.1.1.6	500101001025	表面字体	项	2.000			
4.1.2		封禁标志牌		1.000			
4.1.2.1	500101001026	封禁标志牌	个	40.000			
4.2		疏林补植		1.000			
4.2.1	500101001022	植落羽杉树苗	株	1200.000			
4.2.2	500101001023	刺槐	株	200.000			

零星工作项目计价表

合同编号：
工程名称：黄山市黄山区龙门河小流域水土保持综合治理工程

第1页 共1页

[illegible]

招标人供应材料价格表

合同编号：
工程名称：黄山市黄山区龙门河小流域水土保持综合治理工程

第1页 共1页

[illegible]

招标人提供施工设备表

合同编号：
工程名称：黄山市黄山区龙门河小流域水土保持综合治理工程

序号	设备名称	型号规格	设备状况	设备所在地	计量单位	数量	折旧费	备注
							元/台时(台班)	

招标人提供施工设施表

合同编号：
工程名称：黄山市黄山区龙门河小流域水土保持综合治理工程

序号	项目名称	计量单位	数量	备注